

Leistungsverzeichnis Kurztext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
0.	Allgemeine Leistungen	2
0.1.	Baustelleneinrichtung, -sicherung und -räumung	2
0.2.	Sicherung von Einbauten	3
0.3.	Koordinierung Vermessungsleistungen	4
0.4.	Weitere Koordinierungsleistungen	5
0.5.	Antragstellung	6
1.	Aufbruch/Aushub	7
1.1.	Entfernen der Straßenmarkierung	7
1.2.	Aufbruch Pflastermonolith	8
1.3.	Asphaltaufbruch	9
1.4.	Gleisdemontage	11
1.5.	Demontage Verbinder	12
2.	Erdbau/Tragschichten	13
2.1.	Feste Fahrbahn	13
2.2.	Asphalttragschicht	14
3.	Entwässerung	15
3.1.	Schienenentwässerung	15
3.2.	Schachtabdeckungen	16
4.	Gleisbau	17
4.1.	Sanierung Feste Fahrbahn	17
4.2.	Arbeit an Schwellen	18
4.3.	Gleismontage	19
4.4.	Schweißarbeiten	21
4.5.	Montage Verbinder	22
5.	Randeinfassungen/Deckenschluss	23
5.1.	Schienenkammerfüllungen	23
5.2.	Asphaltdeckenschluss	24
5.3.	Technologisch bedingter	25
5.4.	Gleisfugen	26
5.5.	Randfugen	28
5.6.	Scheinfugen	30
5.7.	Verguss	31
6.	Elektrische Ausrüstung	32
6.1.	Tiefbau für elektrische Ausrüstung	32
6.2.	Schienenanschluss montieren und Kabel sichern	33
7.	Verkehrsführung während der Bauzeit	34
7.1.	Gesamte Bauzeit	34
7.2.	BP 1	35
7.3.	BP 3	36
7.4.	BP 4	37
	Zusammenstellung	38

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
0.	Allgemeine Leistungen			
0.1.	Baustelleneinrichtung, -sicherung und -räumung			
0.1.10.	Baustelle einrichten ... Freitext ...*Zufahrt herst.AN	1,000 Psch		
0.1.20.	StL-Nr. 19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,000 Psch		
0.1.30.	StL-Nr. 26.900/017 Baustellenbeleuchtung	68,000 h		
0.1.40.	Verkehrssicherungen	1,000 psch		
0.1.50.	StL-Nr. 26.900/010.11.05 Beweissicherung Sachverst.*inner.außerh.Bauf Anlieger digital	1,000 Psch		
0.1.60.	Fotodokumentation Bauumfang Decken- schluss vor Baubeginn außerhalb des Gleisbereichs auf Grund Fahrbahnschäden	1,000 psch		
	Hinweis Winterbau			
0.1.70.	StL-Nr. 26.900/016.99.12.02 Einhausung ... Freitext ...*... Freitext ... Heizung15G*außen bis-5 Grd. mehrere Umsetz.	1,000 Psch		
Summe 0.1.		Baustelleneinrichtung, -siche...		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

0.2. Sicherung von Einbauten

0.2.10. StL-Nr. 26.900/029.99.11
Sicherung vorhand. Einbauten - m
... Freitext ...*Lageplan
Material entf.

10,000 m

Summe 0.2. Sicherung von Einbauten

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
0.3.	Koordinierung Vermessungsleistungen			
	Hinweis			
0.3.10.	Koordinierung Vermessungsleistungen DVB AG			
		1,000 Psch		
	Summe 0.3.	Koordinierung Vermessungsl...		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
0.4.	Weitere Koordinierungsleistungen			
0.4.10.	Koordinierung mit Fachbereichen DVB AG	1,000 psch		
0.4.20.	Koordinierung Fachfirma Verkehrssicherung	1,000 psch		
0.4.30.	Koordinierung Markierungsarbeiten	1,000 psch		
0.4.40.	Koordinierung Stadtentwässerung Dresden	1,000 psch		
Summe 0.4.	Weitere Koordinierungsleistu...			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
0.5.	Antragstellung			
0.5.10.	Arbeitsfreigabe einholen			
		1,000 psch		
0.5.20.	Arbeitsfreigabe zurückgeben			
		1,000 psch		
0.5.30.	Schachtscheine einholen			
		1,000 psch		
0.5.40.	Antrag auf VAO			
		1,000 psch		
0.5.50.	Antragstellung für Sonn- und Feiertagsarbeit			
		1,000 psch		
0.5.60.	Kampfmittelbeseitigung			
		1,000 psch		
Summe 0.5.	Antragstellung			
Summe 0.	Allgemeine Leistungen			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.	Aufbruch/Aushub			
1.1.	Entfernen der Straßenmarkierung			
	Hinweis			
	Längsmarkierung:			
1.1.10.	StL-Nr. 21.131/005.21.31.10.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	90,000 m		
1.1.20.	StL-Nr. 21.131/005.51.31.10.01 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	26,000 m		
	Quermarkierung:			
1.1.30.	StL-Nr. 21.131/010.95.31.10.01 Sonstige Markierung entfernen ... Freitext ...*Breite 0,50 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	4,000 m		
	Markierungszeichen:			
1.1.40.	StL-Nr. 21.131/015.31.10.01 Markierungszeichen entfernen Plastikmasse*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	13,000 m2		
Summe 1.1. Entfernen der Straßenmarkier...				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.2.	Aufbruch Pflastermonolith			
1.2.10.	Trennschnitt in Pflaster Naturstein (Pflastermonolith), in Bettungskleber gesetzt	20,000 m		
1.2.20.	StL-Nr. 23.115/002.39.99.02 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü. 12 cm*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... n. Unterlagen AG	50,000 m2		
1.2.30.	StL-Nr. 26.900/160.71.11.09 Transport von Ausbaumaterial Bauabfälle*Entsorgungsanlage Wiegescchein*... Freitext ...	25,000 t		
1.2.40.	StL-Nr. 26.900/165.71.00.01.09 Entsorgung von Ausbaumaterial Bauabfälle*Nachweis./EVN AN ... Freitext ...	25,000 t		
Summe 1.2. Aufbruch Pflastermonolith				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.	Asphaltaufbruch			
1.3.10.	StL-Nr. 23.113/038.11.04 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden Dicke ü. 12-18 cm	86,000 m		
1.3.20.	StL-Nr. 23.113/038.21.04 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 12-18 cm	7,000 m		
1.3.30.	StL-Nr. 23.113/028.10.40.20.99 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn*Dicke ü. 12-18 cm Tiefe ü. 10-20 cm*... Freitext ...	154,000 m2		
1.3.40.	StL-Nr. 23.113/038.11.05 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	954,000 m		
1.3.50.	StL-Nr. 23.113/038.21.05 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	42,000 m		
1.3.60.	StL-Nr. 23.113/028.10.50.20.99 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn*Dicke ü. 18-24 cm Tiefe ü. 10-20 cm*... Freitext ...	2.784,000 m2		
1.3.70.	StL-Nr. 26.900/160.21.91.00 Transport von Ausbaumaterial teerfr. Bitumeng.*... Freitext ... Wiegeschein	1.442,000 t		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.80.	StL-Nr. 26.900/160.21.11.09 Transport von Ausbaumaterial teerfr. Bitumeng.*Entsorgungsanlage Wiegeschein*... Freitext ...	1.442,000 t		
1.3.90.	StL-Nr. 26.900/165.21.11.01.09 Entsorgung von Ausbaumaterial teerfr. Bitumeng.*Verw.klasse A Nachweis./EVN AN*... Freitext ...	1.442,000 t		
Summe 1.3. Asphaltaufbruch				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.4.	Gleisdemontage			
1.4.10.	StL-Nr. 26.900/125.11.00.01.10 Demontage Feste Fahrbahn Ri53*ohne Tragschicht Abbr.gut entfernen.*Schrotterlös.EGI.	7,000 m		
1.4.20.	StL-Nr. 26.900/123.19.23.09.12 Demontage Schwellengleis Rillenschienen*... Freitext ... K-Oberbau + SKL*Betonkamm.Fug.aus ... Freitext ...*Abbruch entfernen. Schrotterlös.EGI.	854,000 m		
1.4.30.	StL-Nr. 26.900/123.19.23.00.92 Demontage Schwellengleis Rillenschienen*... Freitext ... K-Oberbau + SKL*Betonkamm.Fug.aus ... Freitext ...*Schrotterlös.EGI.	9,000 m		
1.4.40.	StL-Nr. 26.900/123.19.33.09.12 Demontage Schwellengleis Rillenschienen*... Freitext ... W-Befestigung*Betonkamm.Fug.aus ... Freitext ...*Abbruch entfernen. Schrotterlös.EGI.	77,000 m		
1.4.50.	StL-Nr. 26.900/125.21.00.01.10 Demontage Feste Fahrbahn Ri60*ohne Tragschicht Abbr.gut entfernen.*Schrotterlös.EGI.	7,000 m		
Summe 1.4.	Gleisdemontage			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.5.	Demontage Verbinder			
1.5.10.	StL-Nr. 26.900/135.10.11 Demontage Querverbinder Schienenquerverb.*Abbr.gut entfernen. Gutschr. Schrott			
		2,000 St		
1.5.20.	StL-Nr. 26.900/135.20.11 Demontage Querverbinder Gleisquerverb.*Abbr.gut entfernen. Gutschr. Schrott			
		1,000 St		
Summe 1.5. Demontage Verbinder				
Summe 1. Aufbruch/Aushub				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.	Erdbau/Tragschichten			
2.1.	Feste Fahrbahn			
2.1.10.	StL-Nr. 26.813/049.21.12 Unterlage reinigen Beton*lose Teile aufn. zus. Flächen*Hochdr.-Düsen.	82,000 m2		
2.1.20.	StL-Nr. 26.813/061.92.10.99.00 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*vor A.bindersch. Betonoberfläche*... Freitext Freitext ...	82,000 m2		
Summe 2.1. Feste Fahrbahn				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.2.	Asphalttragschicht			
2.2.10.	StL-Nr. 26.813/109.49.99.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk3,2*... Freitext Freitext ...*30/45//35/50VL ... Freitext ...	2.667,000 m2		
2.2.20.	StL-Nr. 26.813/109.49.99.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk3,2*... Freitext Freitext ...*30/45//35/50VL ... Freitext ...	117,000 m2		
2.2.30.	StL-Nr. 26.813/109.49.99.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk3,2*... Freitext Freitext ...*30/45//35/50VL ... Freitext ...	121,000 m2		
2.2.40.	StL-Nr. 26.813/061.92.01.99.00 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*vor A.bindersch. ATS geschlossen*... Freitext Freitext ...	2.905,000 m2		
Summe 2.2.	Asphalttragschicht			
Summe 2.	Erdbau/Tragschichten			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.	Entwässerung			
3.1.	Schienenentwässerung			
3.1.10.	StL-Nr. 26.900/330.11.10.00.03 Gleisentwässerung ausbauen SE-Kasten*Tiefe bis 1,25 m Rohre sichern*entf.+Schrotterl.	34,000 St		
3.1.20.	StL-Nr. 26.900/331.50.41.21 Gleisentwässerung herst m.Erdarb. SE-Kast.Feste Fb*Anschl.Abflusstg Schlitze f. Entw.*E.-Kasten AG Entw.k. isolieren	4,000 St		
3.1.30.	StL-Nr. 26.900/331.10.41.21 Gleisentwässerung herst m.Erdarb. SE-Kasten*Anschl.Abflusstg Schlitze f. Entw.*E.-Kasten AG Entw.k. isolieren	30,000 St		
Summe 3.1.	Schienenentwässerung			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.2. Schachtabdeckungen

3.2.10.	StL-Nr. 24.110/463.22.19 Schachtabdeckung anpassen in Asph.-Fläche*ADicke ü.10-20 cm Höher bis 5 cm*... Freitext ...	3,000 St		
	Summe 3.2.	Schachtabdeckungen		
Summe 3.	Entwässerung			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.	Gleisbau			
4.1.	Sanierung Feste Fahrbahn			
4.1.10.	Schwellensanierung Feste Fahrbahn durchführen	60,000 St		
Summe 4.1.		Sanierung Feste Fahrbahn		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.2.	Arbeit an Schwellen			
4.2.10.	StL-Nr. 26.900/410.02.29.11.24 Schwellen im Streckengleis einbauen B.-Sch. B 1500*Rps 410/180 ... Freitext ...*Aufplattung AG Kleineisen AG 1*Schwellen AG 1 inkl.Anp.	10,000 St		
4.2.20.	StL-Nr. 26.900/410.03.90.04.24 Schwellen im Streckengleis einbauen B.-Sch. TBS/Rill*... Freitext ... Kleineisen AG 2*Schwellen AG 1 inkl.Anp.	10,000 St		
4.2.30.	StL-Nr. 26.900/410.12.29.11.24 Schwellen im Streckengleis einbauen Holzschw.nacharb.*Rps 410/180 ... Freitext ...*Aufplattung AG Kleineisen AG 1*Schwellen AG 1 inkl.Anp.	10,000 St		
4.2.40.	StL-Nr. 26.900/410.99.00.00.94 Schwellen im Streckengleis einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... inkl.Anp.	10,000 St		
4.2.50.	StL-Nr. 26.900/416.11.90.41.11 Aufplattung auf vorh.Betonschwellen Rp lösen*Rps 410/180 ... Freitext ...*KE+AP+S.dübel AG Korr.schutz*Abbr.gut entfernen. Schrottgutschr.	840,000 St		
Summe 4.2.	Arbeit an Schwellen			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.3.	Gleismontage			
4.3.10.	StL-Nr. 26.900/408.11.31.00.11 Feste Fahrbahn auf vorh. Tragsch. Ri53-10*Streckengleis Schienen AG*Kleineisen AG Projektunterlagen*EGI.	7,000 m		
4.3.20.	StL-Nr. 26.900/420.10.81.99.04 Gleis einbauen Schwellengleis*Rillen-Rillensch. ... Freitext ...*... Freitext ... EGI.	9,000 m		
4.3.30.	StL-Nr. 26.900/420.90.02.99.04 Gleis einbauen ... Freitext ...*60 R1 ... Freitext ...*... Freitext ... EGI.	845,000 m		
4.3.40.	StL-Nr. 26.900/420.90.02.99.04 Gleis einbauen ... Freitext ...*60 R1 ... Freitext ...*... Freitext ... EGI.	9,000 m		
4.3.50.	StL-Nr. 26.900/420.90.02.99.04 Gleis einbauen ... Freitext ...*60 R1 ... Freitext ...*... Freitext ... EGI.	77,000 m		
4.3.60.	StL-Nr. 26.900/408.21.31.00.11 Feste Fahrbahn auf vorh. Tragsch. 60 R1*Streckengleis Schienen AG*Kleineisen AG Projektunterlagen*EGI.	7,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.3.70.	StL-Nr. 26.900/401.12.10.90.01 Gleis durcharbeiten neue Gleishöhen*Spurw. pr. + kor. Sch.befestigung*... Freitext ... Einfachgleis	940,000 m		
Summe 4.3.	Gleismontage			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.4.	Schweißarbeiten			
4.4.10.	StL-Nr. 26.900/440.15.02.13.11 Verbindungsschweißung Rillen/Rillensch.*Fülldrahtelektr. R220G1-1.0604*Plan Schweißungen Ang.PI.Fülldraht*Verschleiß Härtemessung	130,000 St		
4.4.20.	StL-Nr. 26.900/440.15.12.13.11 Verbindungsschweißung Rillen/Rillensch.*Fülldrahtelektr. Schlusschweißung*R220G1-1.0604 Plan Schweißungen*Ang.PI.Fülldraht Verschleiß*Härtemessung	12,000 St		
4.4.30.	StL-Nr. 26.900/441.31.01.10 Angleichung Ausfahrt Fahrkopf+Leitsch.*Schweißen Vorgaben VDV609*Zulassung DVB	8,000 St		
4.4.40.	Schutzbeschichtung für Schweißstöße	142,000 St		
Summe 4.4. Schweißarbeiten				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.5.	Montage Verbinder			
4.5.10.	StL-Nr. 26.900/490.12.42.01 Querverbinder einbauen Schienenquerverb.*60R1/Ri53 m.AR60N L=1,86 m*Material AG Betonabdeckung	4,000 St		
4.5.20.	StL-Nr. 26.900/490.22.52.01 Querverbinder einbauen Gleisquerverb.*60R1/Ri53 m.AR60N L=3,25 m*Material AG Betonabdeckung	1,000 St		
Summe 4.5.	Montage Verbinder			
Summe 4.	Gleisbau			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5.	Randeinfassungen/Deckenschluss			
5.1.	Schienenkammerfüllungen			
5.1.10.	StL-Nr. 26.900/506.23.42.12.02 Schienenkammerfüllung Kunstst.-FF-W.*Zweiblockschw.2 Ri 53-10*Streckengleis Füllmaterial AG*Kunstst.Hohlr.	10,000 m		
5.1.20.	StL-Nr. 26.900/506.12.51.12.01 Schienenkammerfüllung Betonkammerstein3*Betonsch.B1500 60R1/60R2*Streckengleis Füllmaterial AG*Ortbeton f.Lücken	862,000 m		
5.1.30.	StL-Nr. 26.900/506.12.21.12.01 Schienenkammerfüllung Betonkammerstein3*Betonsch.TBS1450 60R1/60R2*Streckengleis Füllmaterial AG*Ortbeton f.Lücken	77,000 m		
5.1.40.	StL-Nr. 26.900/506.23.41.12.02 Schienenkammerfüllung Kunstst.-FF-W.*Zweiblockschw.2 60R1/60R2*Streckengleis Füllmaterial AG*Kunstst.Hohlr.	10,000 m		
Summe 5.1.	Schienenkammerfüllungen			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

5.2. Asphaltdeckenschluss

Binderschicht:

5.2.10. StL-Nr. 26.900/510.15.11.91
Asphaltbinder einbauen
Gleis maschinell*10,0cm
AC16BS*10/40-65A*... Freitext ...
Feste Fahrb.,W-Be

33,000 m2

5.2.20. StL-Nr. 26.900/510.12.11.92
Asphaltbinder einbauen
Gleis maschinell*6,0cm
AC16BS*10/40-65A*... Freitext ...
Baubeschr+Zeichn.

2.905,000 m2

5.2.30. StL-Nr. 26.900/510.19.11.91
Asphaltbinder einbauen
Gleis maschinell*... Freitext ...
AC16BS*10/40-65A*... Freitext ...
Feste Fahrb.,W-Be

50,000 m2

Deckschicht:

5.2.40. StL-Nr. 26.900/511.29.23.02.01
Gussasphalt einbauen
Gleis maschinell*... Freitext ...
Dicke 4cm*PmB 10/25 VH/VL
dunk.bitum.Splitt*Abrieb entf.Gleis

2.988,000 m2

Summe 5.2. Asphaltdeckenschluss

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

5.3.	Technologisch bedingter Asphaltrückschnitt und Fugenherstellung			
------	---	--	--	--

Bereich Feste Fahrbahn, Ri. 53-10:

5.3.10.	StL-Nr. 26.813/901.21 Fuge Asphaltdecksch. Var. A herst Dicke ü.2,5-4,5cm*Breite 10 mm	5,000 m		
---------	--	---------	-------	-------

5.3.20.	StL-Nr. 26.813/905.31 Naht Asphaltbindersch. Var. A herst Dicke ü.9-11 cm*PmB heiß	5,000 m		
---------	--	---------	-------	-------

Bereich Schwellengleis, 60R1:

5.3.30.	StL-Nr. 26.813/905.11 Naht Asphaltbindersch. Var. A herst Dicke ü.4,5-7,5cm*PmB heiß	92,000 m		
---------	--	----------	-------	-------

5.3.40.	StL-Nr. 26.813/909.20.10 Naht Asphalttragsch. Var. A herst Dicke ü.7,5-10 cm*PmB heiß	92,000 m		
---------	---	----------	-------	-------

Summe 5.3.	Technologisch bedingter Asp...			
------------	--------------------------------	--	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5.4.	Gleisfugen			
	Fahrkopf:			
5.4.10.	StL-Nr. 26.900/570.21.11.91.01 Fuge im Gleisbereich herstellen fräsen.schneiden*Längsfuge zw.Schie.+Asphalt*Gussasphalt ... Freitext ...*F.-Breite50mm F. m Fuge	1.918,000 m		
5.4.20.	StL-Nr. 26.900/571.11.11.21.23 Fuge im Gleisbereich verfüllen Längsfuge*zw.Schie.+Asphalt Füllhöhe 34 mm F.*F.-Breite 50mm F. Dreiflankenhaftg.*Fuge gl.geb.strah bitu-Fug*Kontrollprüfungen	40,000 m		
5.4.30.	StL-Nr. 26.900/571.11.11.11.23 Fuge im Gleisbereich verfüllen Längsfuge*zw.Schie.+Asphalt Füllhöhe 34 mm F.*F.-Breite 50mm F. Zweiflankenhaftg.*Fuge gl.geb.strah bitu-Fug*Kontrollprüfungen	1.878,000 m		
	Rillenkopf:			
5.4.40.	StL-Nr. 26.900/570.21.11.92.01 Fuge im Gleisbereich herstellen fräsen.schneiden*Längsfuge zw.Schie.+Asphalt*Gussasphalt ... Freitext ...*F.-Breite35mm R. m Fuge	1.918,000 m		
5.4.50.	StL-Nr. 26.900/571.11.29.21.23 Fuge im Gleisbereich verfüllen Längsfuge*zw.Schie.+Asphalt Füllhöhe 34 mm R.*... Freitext ... Dreiflankenhaftg.*Fuge gl.geb.strah bitu-Fug*Kontrollprüfungen	40,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5.4.60.	StL-Nr. 26.900/571.11.29.11.23 Fuge im Gleisbereich verfüllen Längsfuge*zw.Schie.+Asphalt Füllhöhe 34 mm R.*... Freitext ... Zweiflankenhaftg.*Fuge gl.geb.strah bitu-Fug*Kontrollprüfungen	1.878,000 m		
Summe 5.4.	Gleisfugen			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5.5.	Randfugen			
5.5.10.	StL-Nr. 26.900/575.11.42.39.02 Randfugen herstellen Asphaltdecke*Gussasphalt Gleisrandbereich*Fugensch.o.Fase Längs-/Querfuge*... Freitext ... F.-Breite 10 mm	977,000 m		
5.5.20.	StL-Nr. 25.900/576.14.39.22.11 Randfugen verfüllen Asphaltdecke*Gleisrandbereich Längs-/Querfuge*... Freitext ... F.-Breite 10 mm*F.ausb.säub.trock bit.Verguss*inkl.Stoffe.Ger.	977,000 m		
5.5.30.	StL-Nr. 26.900/575.11.52.39.02 Randfugen herstellen Asphaltdecke*Gussasphalt um Schacht.*Fugensch.o.Fase Längs-/Querfuge*... Freitext ... F.-Breite 10 mm	4,000 m		
5.5.40.	StL-Nr. 26.900/576.15.99.22.12 Randfugen verfüllen Asphaltdecke*um Schacht. ... Freitext ...*... Freitext ... F.-Breite 10 mm*F.ausb.säub.trock bit.Verguss*Kontrollprüfung	4,000 m		
5.5.50.	StL-Nr. 25.900/575.11.92.39.21 Randfugen herstellen Asphaltdecke*Gussasphalt ... Freitext ...*Fugensch.o.Fase Längs-/Querfuge*... Freitext ... F.-Breite 10 mm*inkl.Stoffe.Ger.	10,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5.5.60.	StL-Nr. 25.900/576.19.19.22.11 Randfugen verfüllen Asphaltdecke*... Freitext ... Längsfuge*... Freitext ... F.-Breite 10 mm*F.ausb.säub.trock bit.Verguss*inkl.Stoffe.Ger.	10,000 m		
Summe 5.5.	Randfugen			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5.6.	Scheinfugen			
5.6.10.	StL-Nr. 26.900/572.54.22.92 Scheinfugen herstellen Gussasph.Binder*vor An-Einbaut. Fugensch.o.Fase*Querfuge ... Freitext ...*F.-Breite 10 mm	30,000 m		
5.6.20.	StL-Nr. 26.900/573.54.29.22.10 Scheinfugen verfüllen Gussasph.Binder*vor An-Einbaut. Querfuge*... Freitext ... F.-Breite 10 mm*F.ausb.säub.trock bit.Verguss	30,000 m		
Summe 5.6. Scheinfugen				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5.7.	Verguss			
	Entwässerungskästen;			
5.7.10.	StL-Nr. 26.900/515.12.02.00 Verguss Schienenanbaukästen Entw.-k.*60R1*bituminös			
		34,000 St		
	GAK:			
5.7.20.	StL-Nr. 26.900/515.22.02.00 Verguss Schienenanbaukästen Gleiskasten*60R1*bituminös			
		3,000 St		
Summe 5.7.	Verguss			
Summe 5.	Randeinfassungen/Deckensc...			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
6.	Elektrische Ausrüstung			
6.1.	Tiefbau für elektrische Ausrüstung			
6.1.10.	StL-Nr. 26.900/740.99.01.11 Ausbau Gleiskasten ... Freitext ...*Abbr.gut.entfern. übr.Abbr.entf*Schrotterlös	3,000 St		
Summe 6.1.		Tiefbau für elektrische Ausrü...		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
 LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
6.2.	Schienenanschluss montieren und Kabel sichern + anschließen für Speisepunkt, Kabelverteiler und Streustrommessstelle			
	Beschreibung			
6.2.10.	Beigestellten Gleisanschlusskasten montieren			
		1,000 St		
6.2.20.	Vorhandene Kabel abklemmen, sichern, wieder anschließen			
		2,000 St		
6.2.30.	Kabelprüfung Speise-, Rückleitungspunkte			
		1,000 psch		
Summe 6.2.	Schienenanschluss montiere...			
Summe 6.	Elektrische Ausrüstung			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7.	Verkehrsführung während der Bauzeit			
7.1.	Gesamte Bauzeit			
7.1.10.	StL-Nr. 26.900/061.14.94.09 Hilfsbrücken - Bauzeit - Stck Fußg.-Hilfsbrücke*Schutzeinrichtung ... Freitext ...*Lä. 10,00-12,50m ... Freitext ...	1,000 St		
Summe 7.1.		Gesamte Bauzeit		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
 LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7.2.	BP 1			
7.2.10.	Provisorische Verkehrsflächenbefestigung landwärtiges Gleis im Gleisbereich in BP 1 herstellen und vorhalten			
		33,000 m2		
7.2.20.	Andienung Kulissentransporte in BP 1			
		1,000 psch		
	Summe 7.2.	BP 1		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7.3.	BP 3			
7.3.10.	Provisorische Verkehrsflächenbefestigung landwärtiges Gleis in BP 3.1 zurückbauen	33,000 m2		
Summe 7.3.		BP 3		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7.4.	BP 4			
7.4.10.	Anliegererschließung Hotel und SIB in Bauphase 4			
		1,000 psch		
Summe 7.4.	BP 4			
Summe 7.	Verkehrsführung während de...			

Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
0.	Allgemeine Leistungen	
0.1.	Baustelleneinrichtung, -sicherung und -räumung	
0.2.	Sicherung von Einbauten	
0.3.	Koordinierung Vermessungsleistungen	
0.4.	Weitere Koordinierungsleistungen	
0.5.	Antragstellung	
	Summe 0. Allgemeine Leistungen	

Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	Aufbruch/Aushub	
1.1.	Entfernen der Straßenmarkierung	
1.2.	Aufbruch Pflastermonolith	
1.3.	Asphaltaufbruch	
1.4.	Gleisdemontage	
1.5.	Demontage Verbinder	
	Summe 1. Aufbruch/Aushub	

Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.	Erdbau/Tragschichten	
2.1.	Feste Fahrbahn	
2.2.	Asphalttragschicht	
	Summe 2.	Erdbau/Tragschichten

Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
3.	Entwässerung	
3.1.	Schienenentwässerung	
3.2.	Schachtabdeckungen	
	Summe 3. Entwässerung	

Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
4.	Gleisbau	
4.1.	Sanierung Feste Fahrbahn	
4.2.	Arbeit an Schwellen	
4.3.	Gleismontage	
4.4.	Schweißarbeiten	
4.5.	Montage Verbinder	
	Summe 4. Gleisbau	

Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
5.	Randeinfassungen/Deckenschluss	
5.1.	Schienenkammerfüllungen	
5.2.	Asphaltdeckenschluss	
5.3.	Technologisch bedingter Asphaltrückschnitt und Fugenherstellung	
5.4.	Gleisfugen	
5.5.	Randfugen	
5.6.	Scheinfugen	
5.7.	Verguss	
Summe 5. Randeinfassungen/Deckensch...		

Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
6.	Elektrische Ausrüstung	
6.1.	Tiefbau für elektrische Ausrüstung	
6.2.	Schienenanschluss montieren und Kabel sichern + anschließen für Speisepunkt, Kabelverteiler und Streustrommessstelle	
Summe 6. Elektrische Ausrüstung		

Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
7.	Verkehrsführung während der Bauzeit	
7.1.	Gesamte Bauzeit	
7.2.	BP 1	
7.3.	BP 3	
7.4.	BP 4	
Summe 7. Verkehrsführung während de...		

Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung

Projekt: 2027_Ostra-Allee Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße
LV: 1 Gleis- und Tiefbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	1	
0.	Allgemeine Leistungen	
1.	Aufbruch/Aushub	
2.	Erdbau/Tragschichten	
3.	Entwässerung	
4.	Gleisbau	
5.	Randeinfassungen/Deckenschluss	
6.	Elektrische Ausrüstung	
7.	Verkehrsführung während der Bauzeit	
Summe LV 1 Gleis- und Tiefbau		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%		
		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 46

_____	_____	_____
(Ort)	(Datum)	(Rechtsgültige Unterschrift)