

ANMERKUNGEN

- Aufbruch Deckenschluss
- Ausbau Schienen sowie sonstigem Gleisbaumaterial
- Einbau neuer Schienen 60R1 auf vorhandenen B1500,
- Lage der Schwellen ggf. anpassen
- Bei Bedarf Austausch defekter Schwellen
- Erneuerung Schienenbefestigung, Zwischenlagen und Kammerfüllematerial sowie sonstigem Gleisbaumaterial
- Einbau Schienenentwässerungskästen, Herstellen der Anschlüsse an vorhandene Entwässerungsleitungen
- Herstellen Deckenschluss mit bit. Fugen und Wiederaufbringen der Markierung

Gleisanschlusskästen
- Gleiskästen ordnungsgemäß demontieren,
Kabelanschlüsse abklemmen, Schutzrohr mit Kabel verschwenken
und sichern.

Gussasphalt
- Herstellung von Verkehrsflächen aus Gussasphalt gemäß
Betriebsvorschrift Nr. T4-406/3 der DVB AG

- Anschluss höhen- bzw. profilmäßig angepasst an die angrenzende Fahrbahn bzw. den angrenzenden Bord herstellen
- Einbau ohne bis max. 1 % Dachneigung (Überfahrt)

Fugenausbildung
- In Anlehnung an die Betriebsvorschrift T4-405/4 der DVB AG gilt in Gleis- und Weichenanlagenbereich:
Breite/ Tiefe: Fahrkopf 50/ 34; Leitkopf 35/ 34
Fugenverguss am Fahrkopf und Leitkopf durch bituminöse Fugendichtstoffe nach TL Fug-SIB

- Fugen zwischen Gussasphalt und vorhandenem Bord bzw. vorhandener Asphaltdeckschicht gemäß ZTV Fug-SiB 10mm breit und 40mm tief schneiden und bituminös verfüllen
- Fugenräume an Gleisanbauten sind durch geeignete Materialien abzustützen.
- Scheinfugen vor An- und Einbauten 10mm breit und 60mm tief mit einem zwangsgeführten Fugenschnneider herstellen und bituminös verfüllen.

Spurweite
- 1450 mm; Messebene 10 mm unter GFT

LEGENDE

Bereich Betonquerschelle B1500 / 60R1: Aufbruch Asphaltdeckenschluss;
B1500 verbleiben im Bestand;
Deckenschluss neu: Asphalttragschicht / Asphaltbinder / Gussasphalt (dunkel absplitten)

- neue Schienen 60R1 einbauen


- Fuge zum Asphalt
Scheinfuge im Deckenschluss an
Schienenkästen/ Schächten

- technologischer Zwangsstoß mit Nummer

- Schacht SE DD

- Schienenentwässerungskasten einbauen
Geisanschlusskasten ersatzlos ausbauen

- ### Schienenquerverbinder einbauen



Nr.	Datum	Name	Änderung
	Dresdner Verkehrsbetriebe AG Unternehmensbereich Infrastruktur Abteilung Planung und Bau Tel.: 0351 / 857-2100		
			Postanschrift: Trachenbergerstraße 40 01129 Dresden
Bauvorhaben/Projekt	Ostra-Allee - Malergäßchen bis Maxstraße -		Planungsphase Ausschreibung
Planbezeichnung	Lageplan		Auftragsnummer 32 75 91 93 Vermessungsgrundlage
Bearbeiter / Datum		Maßstab 1:200 (970 x 297 mm)	Koord.-syst. Gauß-Krüger Zone 5 Höhensyst. DHHN2016 Projektzeichnungsnummer 5.2
Kind 10. September 2026			