Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Inhaltsverzeichnis

Projekt: **LU_ab_2021** **LU-Maßnahmen ab 2021**
LV: **2026-27** **Verkehrssicherung Ostraallee - Schienener…** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Verkehrssicherung	2
1.1.	Verkehrszeichen	2
1.2.	Verkehrseinrichtungen	5
2.	Transport und Kontrolle	7
2.1.	Transport und Kontrolle	7
3.	Verkehrsfreigabemarkierung	9
3.1.	Verkehrsfreigabemarkierung	9
	Zusammenstellung	11

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**LU_ab_2021**	**LU-Maßnahmen ab 2021**	
LV:	**2026-27**	**Verkehrssicherung Ostraallee - Schienene…**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.	**Verkehrssicherung**			
1.1.	**Verkehrszeichen**			
	Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrsschild Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2	287,000 St	.....	.....
	Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben. Einheit = Stück x Tage	3.080,000 Std	.....	.....
	Verkehrsschild (Halteverbote) mit Einrichtung Einbahnstraße entsprechend der geänderten Fahrtrichtung umsetzen Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben. Einheit = Stück	8,000 St	.....	.....
	stationäre Verkehrszeichen berührungsfrei vorübergehend außer Kraft und nach Bauende wieder in Kraft setzen	72,000 St	.....	.....
	Abdeckung/ Auskreuzvorrichtung vorhandene Verkehrzeichen vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Einheit = Stück x Tage	460,000 Std	.....	.....
	Zusatzzeichen mit Sonderbeschriftung, retroreflektierend mit Folie Klasse RA2 anfertigen Auf- und Abbau sowie vorhalten, warten und instand setzen in vorherigen Positionen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**LU_ab_2021**	**LU-Maßnahmen ab 2021**	
LV:	**2026-27**	**Verkehrssicherung Ostraallee - Schienene…**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	enthalten				
		89,000	St	.....	.....
	Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Zusatzzeichen Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2				
		116,000	St	.....	.....
	Zusatzzeichen vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Einheit = Stück x Tage				
		1.555,000	Std	.....	.....
	Verkehrsschild (Halteverbote) mit Einrichtung Einbahnstraße entsprechend der geänderten Fahrtrichtung umsetzen Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben. Einheit = Stück				
		15,000	St	.....	.....
	stationäre Zusatzzeichen berührungsfrei vorübergehend außer Kraft und nach Bauende wieder in Kraft setzen				
		65,000	St	.....	.....
	Abdeckung/ Auskreuzvorrichtung vorhandene Zusatzzeichen vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Einheit = Stück x Tage				
		622,000	Std	.....	.....
	Verkehrstafel anfertigen, aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. inkl. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrstafel = Planskizze Zeichen 458 nach Unterlagen des AG.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **LU_ab_2021** **LU-Maßnahmen ab 2021**
LV: **2026-27** **Verkehrssicherung Ostraallee - Schienene…** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.			
		7,000 St	.....	.....
	Verkehrstafel Planskizze Z458 vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben. Einheit = Stück x Tage			
		102,000 Std	.....	.....
	vorhandene Planskizze/ Vorwegweiser berührungsfrei vorübergehend außer Kraft und nach Bauende wieder in Kraft setzen			
		1,000 St	.....	.....
	Abdeckung/ Auskreuzvorrichtung vorhandene Planskizze/ Vorwegweiser vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Einheit = Stück x Tage			
		31,000 Std	.....	.....
	Verkehrslenkungstafel nach Unterlagen des AG aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instand-setzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrslenkungstafel, Zeichen 501 bis 551, Rechteck, H x B 1600 x 1250 mm. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.			
		1,000 St	.....	.....
	Verkehrslenkungstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrslenkungstafel wie in Vorpositionen beschrieben. Einheit = Stück x Tage			
		7,000 Std	.....	.....
Summe 1.1.	**Verkehrszeichen**			**.....**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: LU_ab_2021 LU-Maßnahmen ab 2021
LV: 2026-27 Verkehrssicherung Ostraallee - Schienene... **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.2.	**Verkehrseinrichtungen**				
	Leitbaken - VZ 605 (1000 x 250 mm) mit Aufstellvorrichtung auf - und abbauen, einschl. Transport Umsetzen wird gesondert vergütet	32,000	St	.....	.....
	Leitbaken - VZ 605 (1000x250mm) mit Aufstellvorrichtung vorhalten und warten Einheit = Stück x Tage	472,000	Std	.....	.....
	Leitbaken - VZ 605 (1000x250mm) mit Warnleuchte gelb, mit Aufstellvorrichtung auf - und abbauen, einschl. Transport, umsetzen wird gesondert vergütet	134,000	St	.....	.....
	Leitbaken - VZ 605 (1000x250mm) mit Warnleuchte gelb, mit Aufstellvorrichtung vorhalten und warten Einheit = Stück x Tage	1.820,000	Std	.....	.....
	Absperrschranken VZ 600-32 (250 x 2000 mm) mit mindestens 3 gelben Warnleuchten, mit Aufstellvorrichtung auf-u. abbauen, einschl. Transport Umsetzen wird gesondert vergütet	178,000	m	.....	.....
	Absperrschranken VZ 600-32 (250 x 2000 mm) mit mindestens 3 gelben Warnleuchten, mit Aufstellvorrichtung vorhalten und warten Einheit = Meter x Tage	1.962,000	md	.....	.....
	Absperrschranken VZ 600-32 (250 x 2000 mm) mit mindestens 5 roten Warnleuchten, mit Aufstellvorrichtung vorhalten und warten Umsetzen wird gesondert vergütet				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **LU_ab_2021** **LU-Maßnahmen ab 2021**
LV: **2026-27** **Verkehrssicherung Ostraallee - Schienene…** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		44,000	m	.....	.....
	Absperrschranken VZ 600-32 (250 x 2000 mm) mit mindestens 5 roten Warnleuchten, mit Aufstellvorrichtung vorhalten und warten Einheit = Meter x Tage				
		272,000	md	.....	.....
	Absperrschrankengitter mit Z600, 250mm Höhe sowie 100mm hoher Tastleiste mit vollreflektierender Folie Typ 1 einschl. TL-geprüfter Fußplatten transportieren, auf- und abbauen; Umsetzen wird gesondert vergütet				
		1.726,000	m	.....	.....
	Absperrschrankengitter mit Z600, 250mm Höhe sowie 100mm hoher Tastleiste mit vollreflektierender Folie Typ 1 einschl. TL-geprüfter Fußplatten vorhalten und warten. Einheit = Meter x Tag				
		27.244,000	md	.....	.....
Summe 1.2.	**Verkehrseinrichtungen**				.....
Summe 1.	**Verkehrssicherung**				.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: LU_ab_2021 LU-Maßnahmen ab 2021
LV: 2026-27 Verkehrssicherung Ostraallee - Schienene... **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.	**Transport und Kontrolle**			
2.1.	**Transport und Kontrolle**			
	Anfertigung des Haltverbot-Protokolls gem. Ziffer 6.1 Abs.6 ZTV-SA 97 für jede Verkehrsführungsphase mit unaufgeforderter Übergabe an den Gemeindlichen Vollzugsdienst und den AG	8,000 St	.....	.....
	Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle	49,000 d	.....	.....
	Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle	45,000 d	.....	.....
	Transport für Auf- und Abbau Verkehrssicherungseinrichtungen	12,000 St	.....	.....
	Anfahrpauschale im Bediengebiet der Dresdner Verkehrsbetriebe AG je Einsatz Einheit = Stück Diese Position gilt nur bei durch den AG oder die			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**LU_ab_2021**	**LU-Maßnahmen ab 2021**	
LV:	**2026-27**	**Verkehrssicherung Ostraallee - Schienene…**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Verkehrsbehörde angeordneten Änderungen/Ergänzungen der verkehrsrechtlichen Anordnung und daraus resultierenden Mehr- oder Mindermengen.				
		1,000	St	.....	.....
	Summe 2.1. Transport und Kontrolle				**.....**
	Summe 2. Transport und Kontrolle				**.....**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**LU_ab_2021**	**LU-Maßnahmen ab 2021**	
LV:	**2026-27**	**Verkehrssicherung Ostraallee - Schienene…**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.	**Verkehrsfreigabemarkierung**				
3.1.	**Verkehrsfreigabemarkierung**				

StL-Nr. 21.131/205.21.21.02.99

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich ohne Vormarkierung.
Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer Farbe (High-Solid).
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf 'neu hergestellter, ausgekühlter und trittfester Asphalteindeckung '

100,000 m ....

StL-Nr. 21.131/205.51.21.02.99

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leitlinie.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich ohne Vormarkierung.
Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer Farbe (High-Solid).
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf 'neu hergestellter, ausgekühlter und trittfester Asphalteindeckung '

28,000 m ....

StL-Nr. 21.131/210.22.10.29

Quermarkierung Typ I als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Wartelinie.
Strich ohne Vormarkierung.
Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer Farbe (High-Solid).
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf 'neu hergestellter, ausgekühlter und trittfester Asphalteindeckung '

3,300 m ....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**LU_ab_2021**	**LU-Maßnahmen ab 2021**	
LV:	**2026-27**	**Verkehrssicherung Ostraallee - Schienene…**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	StL-Nr. 21.131/220.22.21.02.99 Pfeilmarkierung Typ I als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab. Ohne Vormarkierung. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer Farbe (High-Solid). Verkehrsklasse mindestens P 5. Markierung auf 'neu hergestellter, ausgekühlter und trittfester Asphalteindeckung '	3,000	St	.....	.....
	Anfahrt Markierkolonne für Ausführung der Verkehrsfreigabemarkierung	1,000	St	.....	.....
Summe 3.1.	**Verkehrsfreigabemarkierung**				**.....**
Summe 3.	**Verkehrsfreigabemarkierung**				**.....**

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt:	**LU_ab_2021**	**LU-Maßnahmen ab 2021**	
LV:	**2026-27**	**Verkehrssicherung Ostraallee - Schienene…**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	**Verkehrssicherung**	
1.1.	Verkehrszeichen	.....
1.2.	Verkehrseinrichtungen	.....
	Summe 1. Verkehrssicherung	**.....**

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt:	**LU_ab_2021**	**LU-Maßnahmen ab 2021**	
LV:	**2026-27**	**Verkehrssicherung Ostraallee - Schienene…**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.	**Transport und Kontrolle**	
2.1.	Transport und Kontrolle	.....
	Summe 2. Transport und Kontrolle	**.....**

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt:	**LU_ab_2021**	**LU-Maßnahmen ab 2021**	
LV:	**2026-27**	**Verkehrssicherung Ostraallee - Schienene…**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
3.	**Verkehrsfreigabemarkierung**	
3.1.	Verkehrsfreigabemarkierung	.....
	Summe 3. Verkehrsfreigabemarkierung	**.....**

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt:	**LU_ab_2021**	**LU-Maßnahmen ab 2021**	
LV:	**2026-27**	**Verkehrssicherung Ostraallee - Schienene…**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	**2026-27**	
1.	Verkehrssicherung	.....
2.	Transport und Kontrolle	.....
3.	Verkehrsfreigabemarkierung	.....
	Summe LV 2026-27 Verkehrssicherung O…	**.....**
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	.....
		.....

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 14

(Ort)	(Datum)	(Rechtsgültige Unterschrift)