

Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2027_BS-TBZB **Lieferung von Beton- und Zweiblockschwellen**
LV: 2026_00045_18 **Lieferung von Betonweichenschwellen**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Lieferung von Betonweichenschwellen.....	2
1.1.	Betonweichenschwellen für Campuslinie TA 1.2	
	Nossener Brücke / Nürnberger Straße W32 + W1274.....	2
	Zusammenstellung.....	4

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BS-TBZB **Lieferung von Beton- und Zweiblockschwellen**
LV: 2026_00045_18 **Lieferung von Betonweichenschwellen**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1.	Lieferung von Betonweichenschwellen			
1.1.	Betonweichenschwellen für Campuslinie TA 1.2 Nossener Brücke / Nürnberger Straße W32 + W1274			
1.1.10.	Betonweichenschwellen für W32 + W1274 Betonweichenschwellen mit Ankerschienen GWS 05-AS für Feste Fahrbahn, hergestellt nach DBS 918 143, aus Beton C 50/60, mit Gitterträger und Durchsteck- verschraubung M 24 (ohne Schraube und Tellerfeder), Längen, Koordinaten und Spindelbuchsen M 24, nach Unterschwellungsplan ZA W32/W1274 Teil 1 „16.24.3 Blatt 1.1 Tektur A“ und Unterschwellungsplan ZA W32/W1274 Teil 2 „16.24.3 Blatt 1.2“ unaufgeplattet; Schwellensatz inklusive 426 Stück Stützpunkten Standard und 8 Stück Stützpunkten verkürzt, bestehend aus: - 860 Stück Winkelführungsplatte Wfp NV-1 - 20 Stück Winkelführungsplatte Wfp NV-1, verkürzt - 800 Stück Hakenkopfschraube JB M20 x 80, Güte 8.8, feuerverzinkt - 90 Stück Hakenkopfschraube JB M20 x 100, Güte 8.8, feuerverzinkt - 20 Stück Hakenkopfschraube JB M20 x 125, Güte 8.8, feuerverzinkt - 740 Stück Doppelkerbzahnschraube JKB M20 x 60, Güte 8.8 feuerverzinkt - 90 Stück Doppelkerbzahnschraube JKB M20 x 80, Güte 8.8 feuerverzinkt - 830 Stück U-Scheibe 21mm DIN 7349, M20, feuerverzinkt - 830 Stück Arretierungsplatte Typ SKL - 1720 Stück selbstsichernde Mutter M20 DIN 985-8 verzinkt - 890 Stück Unterlegscheibe DIN 7349 - 23 mm galZn - 870 Stück Spannklemme Iso NV-1, Niro Tec Beschichtung m. Isolator gemäß DBS 918 280 - 870 Stück Isolierclip Iso SKL NV-1 Sf - 436 Stück Spindelschraube M24 x 385 4.6 roh - 436 Stück Kunststoffaufstandsplatte für M20 - 436 Stück Adapter für Aufstandsplatte von M20 auf M24 Leitfabrikat: RAIL.ONE GmbH oder gleichwertiger Art Bei Abweichungen vom Leitfabrikat sind mit dem Angebot Zeichnungsunterlagen einzureichen.			
		505,400 m		
Summe 1.1.	Betonweichenschwellen für Campu..			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BS-TBZB Lieferung von Beton- und Zweiblockschwellen
 LV: 2026_00045_18 Lieferung von Betonweichenschwellen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Summe 1.	Lieferung von Betonweichenschwe..		

**Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung**

Projekt: 2027_BS-TBZB **Lieferung von Beton- und Zweiblockschwellen**
LV: 2026_00045_18 **Lieferung von Betonweichenschwellen**

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EURO
1.	Lieferung von Betonweichenschwellen	
1.1.	Betonweichenschwellen für Campuslinie TA 1.2 Nossener Brücke / Nürnberger Straße W32 + W1274	
Summe 1.		Lieferung von Betonweichenschwe..

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: 2027_BS-TBZB Lieferung von Beton- und Zweiblockschwellen
LV: 2026_00045_18 Lieferung von Betonweichenschwellen

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EURO
LV	2026_00045_18	
1.	Lieferung von Betonweichenschwellen	
Summe LV 2026_00045_18 Lieferung von Bet..		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EURO
in Höhe von 19,00 %		 EURO
		 EURO

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 5

_____	_____	_____
(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)