

Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2027_BS-TBZB **Lieferung von Beton- und Zweiblockschwellen**
LV: 2026_00045_14 **Lieferung von Betonweichenschwellen**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Lieferung von Betonweichenschwellen.....	2
1.1.	Betonweichenschwellen für Campuslinie TA 1.2	
	Nossner Brücke / Nürnberger Straße W161.....	2
1.2.	Betonweichenschwellen Campuslinie TA 1.2	
	Nossner Brücke / Nürnberger Straße W1188.....	3
	Zusammenstellung.....	4

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BS-TBZB **Lieferung von Beton- und Zweiblockschwellen**
LV: 2026_00045_14 **Lieferung von Betonweichenschwellen**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
----	-----------------------	----------	--------------------------	-------------------------

1. Lieferung von Betonweichenschwellen

**1.1. Betonweichenschwellen für Campuslinie TA 1.2
 Nossner Brücke / Nürnberger Straße W161**

1.1.10. Betonweichenschwellen für W161

Betonweichenschwellen mit Ankerschienen GWS 05-AS für Feste Fahrbahn, hergestellt nach DBS 918 143, aus Beton C 50/60, mit Gitterträger und Durchsteckverschraubung M 24 (ohne Schraube und Tellerfeder), Längen, Koordinaten und Spindelbuchsen M 24, nach Zeichnung 16.24.3 Blatt 2 „Unterschwellungsplan W161“, unaufgeplattet;
 Schwellensatz inklusive 93 Stück Stützpunkten Standard und 9 Stück Stützpunkten verkürzt, bestehend aus:
 - 95 Stück Winkelführungsplatte Wfp NV-1
 - 10 Stück Winkelführungsplatte Wfp NV-1, verkürzt
 - 85 Stück Hakenkopfschraube JB M20 x 80, Güte 8.8, feuerverzinkt
 - 25 Stück Hakenkopfschraube JB M20 x 100, Güte 8.8, feuerverzinkt
 - 10 Stück Hakenkopfschraube JB M20 x 125, Güte 8.8, feuerverzinkt
 - 70 Stück Doppelkerbzahnschraube JKB M20 x 60, Güte 8.8 feuerverzinkt
 - 20 Stück Doppelkerbzahnschraube JKB M20 x 80, Güte 8.8 feuerverzinkt
 - 90 Stück U-Scheibe 21mm DIN 7349, M20, feuerverzinkt
 - 90 Stück Arretierungsplatte Typ SKL
 - 200 Stück selbstsichernde Mutter M20 DIN 985-8 verzinkt
 - 115 Stück Unterlegscheibe DIN 7349 - 23 mm galZn
 - 105 Stück Spannklemme Iso NV-1, Niro-Tec Beschichtung m. Isolator gemäß DBS 918 280
 - 105 Stück Isolierclip Iso SKL NV-1 Sf
 - 54 Stück Justierschraube M24 x 330mm - Gewindelänge 210mm
 - 54 Stück Aufstandsblech 150 x 150 x 10mm

Leitfabrikat: RAIL.ONE GmbH oder gleichwertiger Art

Mit dem Angebot sind Zeichnungsunterlagen einzureichen.

52,200 m

Summe 1.1. Betonweichenschwellen für Campu.. ..

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BS-TBZB **Lieferung von Beton- und Zweiblockschwellen**
LV: 2026_00045_14 **Lieferung von Betonweichenschwellen**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1.2.	Betonweichenschwellen Campuslinie TA 1.2 Nossner Brücke / Nürnberger Straße W1188			
1.2.10.	Betonweichenschwellen für W1188 Betonweichenschwellen mit Ankerschienen GWS 05-AS für Feste Fahrbahn, hergestellt nach DBS 918 143, aus Beton C 50/60, mit Gitterträger und Durchsteck- verschraubung M 24 (ohne Schraube und Tellerfeder), Längen, Koordinaten und Spindelbuchsen M 24, nach Zeichnung 16.24.3 Blatt 3 „Unterschwellungsplan W1188“, unaufgeplattet; Schwellensatz inklusive 103 Stück Stützpunkten Standard und 3 Stück Stützpunkten verkürzt, bestehend aus: - 105 Stück Winkelführungsplatte Wfp NV-1 - 5 Stück Winkelführungsplatte Wfp NV-1, verkürzt - 90 Stück Hakenkopfschraube JB M20 x 80, Güte 8.8, feuerverzinkt - 25 Stück Hakenkopfschraube JB M20 x 100, Güte 8.8, feuerverzinkt - 10 Stück Hakenkopfschraube JB M20 x 125, Güte 8.8, feuerverzinkt - 75 Stück Doppelkerbzahnschraube JKB M20 x 60, Güte 8.8 feuerverzinkt - 25 Stück Doppelkerbzahnschraube JKB M20 x 80, Güte 8.8 feuerverzinkt - 95 Stück U-Scheibe 21mm DIN 7349, M20, feuerverzinkt - 95 Stück Arretierungsplatte Typ SKL - 220 Stück selbstsichernde Mutter M20 DIN 985-8 verzinkt - 120 Stück Unterlegscheibe DIN 7349 - 23 mm galZn - 110 Stück Spannklemme Iso NV-1, Niro Tec Beschichtung m. Isolator gemäß DBS 918 280 - 110 Stück Isolierclip Iso SKL NV-1 Sf - 50 Stück Justierschraube M24 x 330mm - Gewindelänge 210mm - 50 Stück Aufstandsblech 150 x 150 x 10mm Leitfabrikat: RAIL.ONE GmbH oder gleichwertiger Art Mit dem Angebot sind Zeichnungsunterlagen einzureichen.			
		55,100 m		
Summe 1.2.	Betonweichenschwellen Campuslin..			
Summe 1.	Lieferung von Betonweichenschwe..			

Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2027_BS-TBZB Lieferung von Beton- und Zweiblockschwellen
LV: 2026_00045_14 Lieferung von Betonweichenschwellen

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EURO
1.	Lieferung von Betonweichenschwellen	
1.1.	Betonweichenschwellen für Campuslinie TA 1.2 Nossner Brücke / Nürnberger Straße W161	
1.2.	Betonweichenschwellen Campuslinie TA 1.2 Nossner Brücke / Nürnberger Straße W1188	
Summe 1. Lieferung von Betonweichenschwe..		

**Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung**

Projekt: 2027_BS-TBZB Lieferung von Beton- und Zweiblockschwellen
LV: 2026_00045_14 Lieferung von Betonweichenschwellen

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EURO
LV	2026_00045_14	
1.	Lieferung von Betonweichenschwellen	
Summe LV		2026_00045_14 Lieferung von Bet..
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EURO
in Höhe von 19,00 %		 EURO
		 EURO

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 5

_____ (Ort)	_____ (Datum)	_____ (rechtsgültige Unterschrift)
----------------	------------------	---------------------------------------