

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2026_EW109 **EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz**
LV: 1 **EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz**

Währung: EURO

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Allgemeine Leistungen	2
1.1.	Allgemeine Leistungen	2
1.1.1.	Baustelleneinrichtung, -sicherung und -räumung	2
1.1.2.	Vermessung	5
1.1.3.	Antragstellungen	6
1.1.4.	Koordinierungsleistungen	8
2.	Gleiserneuerung einschließlich Deckenschluss	10
2.1.	Aufbruch/Aushub	10
2.1.1.	Entfernen der Straßenmarkierung	10
2.1.2.	Aufbruch Eindeckung	12
2.1.3.	Demontage Gleis	15
2.1.4.	Schotterausbau und -entsorgung	18
2.2.	Erdbau/Tragschichten	20
2.2.1.	Tragschicht ohne Bindemittel	20
2.2.2.	Asphalttragschicht	22
2.3.	Gleisbau	25
2.3.1.	Gleisbau	25
2.3.2.	Schweißungen	29
2.3.3.	Entwässerung	32
2.3.4.	Tiefbau für elektrische Weichenausrüstung	35
2.4.	Randeinfassung/Deckenschluss	38
2.4.1.	Schienenkammerfüllung	38
2.4.2.	Deckenschluss	41
2.4.3.	Fugen	44
	Zusammenstellung	51

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1. Allgemeine Leistungen

1.1. Allgemeine Leistungen

1.1.1. Baustelleneinrichtung, -sicherung und -räumung

StL-Nr. 19.101/107.11

1.1.1.10. Baustelle einrichten Sämtl. LV-Abschn. * Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 Psch

StL-Nr. 19.101/112.01

1.1.1.20. Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 Psch

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.1.30.	StL-Nr. 25.900/017.01 Baustellenbeleuchtung inkl.Stoffe.Ger. Beleuchtungsanlage für die Arbeiten in den Nachtstunden liefern, betriebsbereit aufbauen, einschließlich aller Hilfs- und Betriebsmittel, betreiben und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder aus dem Baustellenbereich entfernen. Abrechnungsrundlage ist die Betriebsdauer der Anlage. inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.	60,000 h		
1.1.1.40.	StL-Nr. 25.900/010.11.51 Beweissicherung Sachverst.*inner.außerh.Bauf Anlieger digital*inkl.Stoffe.Ger. Beweissicherung vor Beginn der Bauarbeiten durchführen. Zur Durchführung der Beweissicherung ist ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden zu binden. Eine Liste der zugelassenen Gutachter ist im bundesweiten Sachverständigenverzeichnis der IHK abrufbar: http://svv.ihk.de Erfassen des Zustandes der Straßen, Wege, Grünflächen und Gehölze sowie sonstiger Einbauten (Verkehrszeichen usw.) und der angrenzenden Grundstücksbegrenzungen sowie Fassaden, die lt. Projekt bzw. vom AN zur Benutzung vorgesehen sind, im Beisein des jeweiligen Grundstückseigentümers bzw. des AG zu dokumentieren. Ein Übernahmeprotokoll ist anzufertigen. Die Beweissicherungsunterlagen sind digital auszufertigen und dem jeweiligen Grundstückseigentümer, dem AG und der Bauleitung des AG zu übergeben. Nach Beendigung der Arbeiten muss eine Abnahme der in Anspruch genommenen Flächen erfolgen. inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.	1,000 Psch		
1.1.1.50.	Verkehrssicherung Dem Auftragnehmer obliegt die Überwachung der unmittelbaren Baustellenabsicherung. Diese umfasst neben der täglichen Kontrollpflicht der Einrichtungen zur Verkehrssicherung auch die Pflicht, Abweichungen, Mängel, Zerstörungen oder Änderungen dieser Einrichtungen direkt an die beauftragte Sicherungsfirma oder über die örtliche Bauüberwachung der DVB AG an die Sicherungsfirma zu melden. Die Kontrollen sind zu dokumentieren. Die Ausführung der weiteren Verkehrssicherungsleistungen wird vom Auftraggeber gesondert beauftragt und ist nicht			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bestandteil dieser Ausschreibung. Dem Auftragnehmer obliegt lediglich die Koordinierung während des Bauablaufes.			
	Die Aufwendungen hierfür werden mit dieser Pauschale abgegolten.			
		1,000 psch		
Summe 1.1.1.	Baustelleneinrichtung, -siche...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.1.2. Vermessung

Beschreibung

Die fortlaufende Bestandserfassung der neu gebauten oder geänderten oberirdischen und unterirdischen Anlagen wird durch den Messtrupp DVB AG für das gesamte Baufeld (somit nicht nur Anlagen der DVB AG) durchgeführt

Die Absteckung der Kabelgräben, Standorte der Kabelschächte und Verteilerschränke u.ä. Anlagen bzw. Elemente (Bauausführungsvermessung nach VOB, Teil C, Nr. 4.1.3) liegt im Verantwortungsbereich des AN und wird nicht separat vergütet.

1.1.2.10. Koordinierung für Vermessung DVB AG

Der Auftragnehmer hat in Zusammenarbeit mit der ÖBÜ die Koordinierung und den rechtzeitigen Abruf von Vermessungsleistungen zu gewährleisten. Der AN hat mindestens 2 Tage bevor der unterirdische Leitungsbestand verlegt ist die Fachabteilung Vermessung der DVB AG zu informieren. Die im Rahmen der Koordinierung entstehenden Aufwände des AN Gleisbau sind in die Pauschalposition einzupreisen.

1,000 psch

Summe 1.1.2. Vermessung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.1.3. Antragstellungen

1.1.3.10. Schachtscheine einholen

Einholung aller erforderlichen Schachtscheine vor Beginn der Bauausführung und Anzeige des Baubeginns ggü. den einzelnen Medienträgern.

inkl. aller im Zuge dessen anfallenden Aufwendungen und Gebühren

1,000 psch

1.1.3.20. Antrag auf VAO

Durch den Auftragnehmer ist sofort nach Zuschlagserteilung der Antrag zur Verkehrsraumeinschränkung (VAO) zu stellen. Erforderlich ist die Beantragung der Verkehrsrechtlichen Anordnung und der Zustimmung zur Aufgrabung/ Sondernutzung des öffentlichen Verkehrsraums. Die Anordnung ist spätestens vier Wochen vor Baubeginn zu beantragen, der detaillierte Bauablaufplan ist beizulegen.

Der Verantwortliche (Unterzeichner des Antrags auf VAO) muss dem Antrag einen Nachweis über die Eignung und Qualifikation zur Sicherung von Arbeitsstellen nach MVAS beifügen.

Die erforderlichen, mit den zuständigen Ämtern und Behörden vorabgestimmten Beschilderungspläne für die Verkehrsführung während der Bauzeit werden vom AG zur Verfügung gestellt.

Die Kosten der Verkehrsrechtlichen Anordnung sind durch den Auftragnehmer zu tragen und mit der Schlussrechnung auf Nachweis (Kostenlegung durch die Straßenverkehrsbehörde) dem Auftraggeber in Rechnung zu stellen.

Der AG weist ausdrücklich darauf hin, dass ein Baubeginn je Bauabschnitt erst nach Freigabe durch die SVB erfolgen darf.

Der AG weist weiterhin darauf hin, dass der AN als Antragsteller der VAO aus behördlicher Sicht neben dem beauftragten Verkehrssicherungsunternehmen zur Teilnahme an der Abnahme der Verkehrssicherung durch die Straßenverkehrsbehörde vor Baubeginn verpflichtet ist. Es besteht eine Mitwirkungspflicht des AN zur Abstimmung der Abnahmetermine.

Die hieraus resultierenden Aufwendungen für den AN werden mit dieser Pauschale abgegolten.

1,000 psch

1.1.3.30. Antragstellung für Sonn- und Feiertagsarbeit

Durch den Auftragnehmer ist für die Baudurchführung an Sonn- und Feiertagen folgender Antrag bei den Dresdner Behörden zu stellen:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<u>Antrag auf Ausnahmegenehmigung</u>			
	Antrag auf Ausnahmegenehmigung, die den Arbeitnehmerschutz betrifft bei der Landesdirektion Sachsen Referat 55, Arbeitsstätten, Bauarbeiterschutz, Stauffenbergallee 2 01099 Dresden			
	Die Aufwendungen hierfür werden mit dieser Pauschale abgegolten.			
		1,000 psch		
1.1.3.40.	Arbeitsfreigabe einholen			
	Arbeitsfreigabe von der Bauleitung sowie Anlagenverantwortlichen der DVB AG einholen.			
	Die Einholung der Arbeitsfreigabe ist schriftlich zu dokumentieren und dem Abrechnungsaufmaß beizufügen.			
		1,000 psch		
1.1.3.50.	Arbeitsfreigabe zurückgeben			
	Arbeitsfreigabe der Bauleitung und dem Anlagenverantwortlichen der DVB AG zurückgeben.			
	Die Rückgabe der Arbeitsfreigabe ist schriftlich zu dokumentieren und dem Abrechnungsaufmaß beizufügen.			
		1,000 psch		
Summe 1.1.3. Antragstellungen				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.1.4. Koordinierungsleistungen

1.1.4.10. Koordinierung Markierungsarbeiten

Vor der Streckenfreigabe erfolgen im Baubereich Markierungsarbeiten in Farbe, um die während der Baumaßnahme entfernte Markierung zu erneuern. Die Ausführung von Verkehrsfreigabemarkierungen wird vom AG gesondert beauftragt.

Dem AN Gleisbau obliegt die Gewährleistung der notwendigen Baufreiheit und Abstimmung mit der vom AG zur Durchführung der Markierungsarbeiten beauftragten Firma sowie die Koordinierung dieser Leistung mit dem eigenen Bauablauf.

Die im Rahmen der Koordinierung entstehenden Aufwände des AN Gleisbau sind in die Pauschalposition einzupreisen.

1,000 psch

1.1.4.20. Koordinierung Fachbereiche DVB AG

Koordinierung zwischen dem AN Gleisbau und allen am Bauvorhaben beteiligten Fachabteilungen der DVB AG

insbesondere:

- Netzbezirk (INI11), u.a. zur zeitlichen Eintaktung der Probefahrten und Schienenschleifen in den Bauablauf des AN.
- Meisterbereich Gleispflege, die Funktionstüchtigkeitsprüfung der Schienenentwässerung betreffend
- Containerbereitstellung mit dem Abfallbeauftragten der DVB AG

Dem AN obliegt die Gewährleistung der notwendigen Baufreiheit sowie die Koordinierung dieser Arbeiten mit dem Ablauf des Gleisbaues.

Die im Rahmen der Koordinierung entstehenden Aufwände des AN Gleisbau sind in die Pauschalposition einzupreisen.

1,000 psch

1.1.4.21. Koordinierung Fachbereich Fahrleitung DVB AG

Koordinierung zwischen dem AN Gleisbau und der Fachabteilung für Fahrleitung (INI35) der DVB AG.

Der Fahrdrabt im Bereich der Gleisschleife Wölfnitz und Haltestelle Julius-Vahlteich-Straße wird während der Bauzeit getauscht.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Dem AN obliegt die Gewährleistung der notwendigen Baufreiheit sowie die Koordinierung dieser Arbeiten mit dem Ablauf des Gleisbaues. Die im Rahmen der Koordinierung entstehenden Aufwände des AN Gleisbau sind in die Pauschalposition einzupreisen.	1,000 psch		
1.1.4.30.	Koordinierung Fachfirma Erneuerung Induktionsschleife Koordinierung zwischen dem AN Gleisbau und der vom AG beauftragten Firma für die Erneuerung einer Induktionsschleife Die im Rahmen der Koordinierung entstehenden Aufwände des AN Gleisbau sind in die Pauschalposition einzupreisen.	1,000 psch		
1.1.4.40.	Koordinierung Elektrofachfirma Koordinierung zwischen dem AN Gleisbau und der Elektrofachfirma für Arbeiten an der Weichenausrüstung. Die im Rahmen der Koordinierung entstehenden Aufwände des AN Gleisbau sind in die Pauschalposition einzupreisen.	1,000 psch		
1.1.4.50.	Koordinierung SachsenEnergie Koordinierung zwischen dem AN Gleisbau und der SachsenEnergie Die im Rahmen der Koordinierung entstehenden Aufwände des AN Gleisbau sind in die Pauschalposition einzupreisen.	1,000 psch		
Summe 1.1.4.	Koordinierungsleistungen			
Summe 1.1.	Allgemeine Leistungen			
Summe 1.	Allgemeine Leistungen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2. Gleiserneuerung einschließlich Deckenschluss

2.1. Aufbruch/Aushub

2.1.1. Entfernen der Straßenmarkierung

Sämtliche Bestandsmarkierung muss vor dem Deckenaufbruch und Aufnahme der Befestigung entfernt sein und getrennt vom restlichen Aufbruchmaterial von der Baustelle entfernt werden.

Quermarkierung:

2.1.1.10. StL-Nr. 21.131/010.91.31.10.01 **Sonstige Markierung entfernen** **... Freitext ...*Breite 0,12 m** **Plastik*a.Asphaltdecksch.** **Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.**

Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich.
Markierung 'Fußgängerfurt'
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

6,000 m

Längsmarkierung:

2.1.1.20. StL-Nr. 21.131/005.13.31.10.01 **Längsmarkierung entfernen** **durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m** **Plastik*a.Asphaltdecksch.** **Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.**

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

10,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.1.1.30.	StL-Nr. 21.131/005.63.31.10.01 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf. Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,25 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	5,000 m		
2.1.1.40.	StL-Nr. 21.131/005.11.31.10.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf. Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	40,000 m		
Summe 2.1.1.	Entfernen der Straßenmarkier...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.1.2. Aufbruch Eindeckung

2.1.2.10.	StL-Nr. 23.115/021.69.99.01 Plattenbelag aus Beton aufnehmen über 10-12cm dick*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Anteil WV 75-100 Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Platte über 10 bis 12 cm dick. Mit Fugenfüllung 'aus Fugenmasse ' Bettung aus 'Kies bzw. Splitt ausbauen, oberhalb der Unterlage aus Schottertragschicht. Schonender Ausbau der Gleisplatten aus der Bettung mit hierfür erforderlicher Technik und Gerät. Gesamtaufbruchtiefe der Platten inkl. Bettung bis 20 cm' Platten 'für die spätere Wiederverwendung säubern, auf Paletten stapeln, zum Lagerplatz des AG Ort: Werkplatz Waltherstraße, fördern und abladen. Nicht wiederverwendbare Platten und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten. ' Anteil wiederverwendbarer Platten über 75 bis 100 v. H.	24,000 m2		
	StL-Nr. 22.113/038.91.05 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden Dicke ü. 18-24 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Bereich 'Gleisbereich ' Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 24 cm.	60,000 m		
2.1.2.30.	StL-Nr. 22.113/028.90.50.20.99 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü. 18-24 cm Tiefe ü. 10-20 cm*... Freitext ... Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche 'Gleis- und Fahrbahnbereich ' Dicke der Asphaltbefestigung über 18 cm bis 24 cm. Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Aufbruchgut 'innerhalb der Baustelle fördern und auf LKW des AN laden.'	173,000 m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**2.1.2.40. Transport von Ausbaumaterial
zum Zwischenlager des AN**

Asphalt-Ausbaumaterial aus vorherigen LV-Positionen zum bereitzustellenden Zwischenlager des AN transportieren, abladen und vorhalten für sieben Werktag zur Probenentnahme und Deklaration durch den AG. Dem AG ist anzuzeigen, ab wann die Probenentnahme erfolgen kann. Ab dem Termin der Probenentnahme läuft die Vorhaltezeit. Mit der vom AG übergebenen Deklaration kann das Ausbaumaterial für den weiteren Transport geladen werden. Beim Transport von Abfällen ist die entsprechende Transportgenehmigung erforderlich und vor dem Transport dem AG vorzulegen.

87,000 t

**2.1.2.50. StL-Nr. 25.900/160.21.11.09
Transport von Ausbaumaterial
teerfr. Bitumeng.*Entsorgungsanlage
Wiegeschein*... Freitext ...**

Ausbaumaterial aus vorheriger LV-Position transportieren.
Beim Transport von Abfällen ist die entsprechende Transportgenehmigung erforderlich und vor dem Transport dem AG vorzulegen.
AVV-Abfallschlüssel 170302, kohlenteeerfreie Bitumengemische,
zur Entsorgungsanlage transportieren.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.
Transportentfernung 'bis 40 km'

87,000 t

**2.1.2.60. StL-Nr. 21.900/165.21.11.01.02
Entsorgung von Ausbaumaterial
teerfr. Bitumeng.*Verw.klasse A
Nachweis./EVN AN*Wiegeschein**

Ausbaumaterial aus vorheriger LV-Position nachweislich im Auftrag des AG entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und der LAGA entsorgen (Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
AVV-Abfallschlüssel 170302, kohlenteeerfreie Bitumengemische,
Verwertungsklasse nach RuVA-StB 01: A
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung unverzüglich und chronologisch zusammengestellt dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher Abrechnung. Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallentsorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung(EVN) obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		87,000 t		
Summe 2.1.2. Aufbruch Eindeckung				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.1.3. Demontage Gleis

2.1.3.10.	StL-Nr. 26.900/126.13.89.10.01 Demontage Anlagen, Rillensch. - m EW (Anlage A1)*ZV R = 50 m FF ohne Beton*... Freitext ... S-Kamm.Fug.ausb.*Abbr.gut entfernen. Anlage demontieren, Rillenschienen, Bezugsgröße: Einfachgleis Schienenschnitte durchführen und Schnittstellen säubern. EW, Einfache Weiche (Anlage A1), Zungenvorrichtung: ZV R = 50 m, Auf Fester Fahrbahn. Der Ausbau hat schonend zu erfolgen. Die Betontrag- schicht verbleibt zur Wiederverwendung im Boden. Art der Befestigung: 'NABLA ' Schienenkammerfüllung ausbauen, Schienen säubern. Entfernen des Fugenvergusses zwischen Schiene und Deckenschluss. Abbruchgut entfernen u. nachweislich im Auftrag des AG gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). Bis dahin verbleibt es im Eigentum des AG. Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung unverzüglich u. chronolog. zus.-gest. dem AG zu übergeben Sie sind Grundl. jegl. Abrechnung. Mit der Schlussrech- nung ist dem AG eine Gutschrift über die tatsächl. Ent- sorgungserlöse von Schrott einzureichen.	28,000 m		
	StL-Nr. 26.900/123.12.20.08.12 Demontage Schwellengleis Rillenschienen*Holzschwelle K-Oberbau + SKL*Holzschw.Ents.AG Abbruch entfernen.*Schrotterlös.EGI. Schwellengleis demontieren, Schienenschnitte durchführen und Schnittstellen säubern. aus Rillenschienen, auf Holzschwellen, mit K-Oberbau und Spannklemme Kleineisenteile lösen und ausbauen. Holzschwellen (AVV-Schlüsselnummer: 170204* - gefährl. Abfall) beim Aushub selektieren und zur Entsorgungsanl. des AG transportieren. Transportentfernung bis 50 km. Der Transporteur muss gemäß AbfAEV (Anzeige- und Erlaubnisverfahren für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen) eine Erlaubnis für den Transport von gefährlichen Abfällen besitzen und im elektron. Abfallnachweisverfahren als Beförderer registriert sein Abbruchgut von der Baustelle entfernen und nachweislich im Auftrag des AG entsprechend dem Kreislaufwirt- schaftsgesetz entsorgen			
2.1.3.20.	StL-Nr. 26.900/123.12.20.08.12 Demontage Schwellengleis Rillenschienen*Holzschwelle K-Oberbau + SKL*Holzschw.Ents.AG Abbruch entfernen.*Schrotterlös.EGI. Schwellengleis demontieren, Schienenschnitte durchführen und Schnittstellen säubern. aus Rillenschienen, auf Holzschwellen, mit K-Oberbau und Spannklemme Kleineisenteile lösen und ausbauen. Holzschwellen (AVV-Schlüsselnummer: 170204* - gefährl. Abfall) beim Aushub selektieren und zur Entsorgungsanl. des AG transportieren. Transportentfernung bis 50 km. Der Transporteur muss gemäß AbfAEV (Anzeige- und Erlaubnisverfahren für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen) eine Erlaubnis für den Transport von gefährlichen Abfällen besitzen und im elektron. Abfallnachweisverfahren als Beförderer registriert sein Abbruchgut von der Baustelle entfernen und nachweislich im Auftrag des AG entsprechend dem Kreislaufwirt- schaftsgesetz entsorgen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	(Verwertung oder Beseitigung). Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG. Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung unverzüglich und chronologisch zusammengestellt dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher Abrechnung. Mit der Schlussrechnung ist dem AG eine Gutschrift über die nachgewiesenen tatsächlichen Entsorgungserlöse von Schrott einzureichen. Bezugsgröße: Einfachgleis	4,000 m		
2.1.3.30.	StL-Nr. 26.900/125.21.00.01.10 Demontage Feste Fahrbahn Ri60*ohne Tragschicht Abbr.gut entfernen.*Schrotterlös.EGI. Gleis der Oberbauart Feste Fahrbahn demontieren, Schienenschnitte durchführen und Schnittstellen säubern. Kleineisen, Zwischenlagen, Schienenfußunterlagen und Schienenkammerfüllung demontieren. Schienen säubern einschließlich Entfernen des Fugenvergusses zwischen Schiene und Deckenschluss. aus Rillenschienen Ri60. Die Betontragschicht mit einbetonierten Zweiblockschwellen verbleibt im Boden und wird weiterverwendet. Abbruchgut von der Baustelle entfernen und nachweislich im Auftrag des AG entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG. Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung unverzüglich und chronologisch zusammengestellt dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher Abrechnung. Mit der Schlussrechnung ist dem AG eine Gutschrift über die nachgewiesenen tatsächlichen Entsorgungserlöse von Schrott einzureichen. Bezugsgröße: Einfachgleis	34,000 m		
2.1.3.40.	StL-Nr. 26.900/123.11.21.05.12 Demontage Schwellengleis Rillenschienen*Betonschwelle K-Oberbau + SKL*S-Kamm.Fug.säub. Schw.bleib.KE neu*Abbruch entfernen. Schrotterlös.EGI. Schwellengleis demontieren, Schienenschnitte durchführen und Schnittstellen säubern. aus Rillenschienen, auf Betonschwellen, mit K-Oberbau und Spannklemme Kleineisenteile lösen und ausbauen. Schienenkammerfüllung ausbauen. Schienen säubern. Entfernen des Fugenvergusses zwischen Schiene und			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Deckenschluss. Schwellen bleiben im Gleisbett liegen, Kleineisen erneuern. Abbruchgut von der Baustelle entfernen und nachweislich im Auftrag des AG entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG. Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung unverzüglich und chronologisch zusammengestellt dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher Abrechnung. Mit der Schlussrechnung ist dem AG eine Gutschrift über die nachgewiesenen tatsächlichen Entsorgungserlöse von Schrott einzureichen. Bezugsgröße: Einfachgleis	8,000 m		
2.1.3.50.	StL-Nr. 26.900/123.11.20.05.12 Demontage Schwellengleis Rillenschienen*Betonschwelle K-Oberbau + SKL*Schw.bleib.KE neu Abbruch entfernen.*Schrotterlös.EGI. Schwellengleis demontieren, Schienenschnitte durchführen und Schnittstellen säubern. aus Rillenschienen, auf Betonschwellen, mit K-Oberbau und Spannklemme Kleineisenteile lösen und ausbauen. Schwellen bleiben im Gleisbett liegen, Kleineisen erneuern. Abbruchgut von der Baustelle entfernen und nachweislich im Auftrag des AG entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG. Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung unverzüglich und chronologisch zusammengestellt dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher Abrechnung. Mit der Schlussrechnung ist dem AG eine Gutschrift über die nachgewiesenen tatsächlichen Entsorgungserlöse von Schrott einzureichen. Bezugsgröße: Einfachgleis	10,000 m		
Summe 2.1.3. Demontage Gleis				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.1.4.	Schotterausbau und -entsorgung			
2.1.4.10.	StL-Nr. 24.112/006.99.90.99 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Schicht 'Schicht aus Baustoffgemisch für Stopfschotter ' Dicke '260 mm' Fläche 'Gleisbereich' Baustoffgemisch 'auf LKW des AN laden'	16,000 m2		
2.1.4.20.	Transport von Ausbaumaterial Gleisschotter*Entsorgungsanlage Wiegeschein Ausbaumaterial aus vorheriger LV-Position transportieren. Beim Transport von Abfällen ist die entsprechende Transportgenehmigung erforderlich und vor dem Transport dem AG vorzulegen. AVV-Abfallschlüssel 170508, Gleisschotter, auf Flächen des AN transportieren und zwischenlagern, nach Vorliegen der Deklarationsanalytik zur Entsorgungsanlage transportieren. Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.	31,000 t		
2.1.4.30.	Entsorgung von Ausbaumaterial Gleisschotter*Nachweis./EVN AN Wiegeschein Ausbaumaterial aus vorheriger LV-Position nachweislich im Auftrag des AG entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und der LAGA entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG. AVV-Abfallschlüssel 170508, Gleisschotter, Eine aktuelle Deklarationsanalytik wird baubegleitend durch den AG bzw. dessen beauftragten Vertreter durchgeführt. Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen. Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung unverzüglich und chronologisch zusammengestellt dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher Abrechnung. Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallentsorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung(EVN) obliegt dem AN. Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.	31,000 t		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
 LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Summe 2.1.4.	Schotterausbau und -entsorg...			
Summe 2.1.	Aufbruch/Aushub			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.2.	Erdbau/Tragschichten			
2.2.1.	Tragschicht ohne Bindemittel			
2.2.1.10.	StL-Nr. 24.112/020.90.01 Unterlage profilieren ... Freitext ...*Unebenh. max.2 cm Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem Baustoff wird gesondert vergütet. Unterlage 'Schottertragschicht ' Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.	71,000 m2		
2.2.1.20.	StL-Nr. 24.112/036.03 Überschüssigen Baustoff entfernen Aufmaß Fahrzeug Überschüssigen Baustoff, der bei der Profilierung der Unterlage anfällt, aufnehmen und entfernen. Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach Unterlagen des AG. Abrechnung nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	1,000 m3		
2.2.1.30.	StL-Nr. 26.900/210.59.66.20.00 Tragschicht ohne Bindemittel - m2 Stopfmaterial*... Freitext ... Gleisschotter*K = 22/45 Dicke 10 cm Tragschicht ohne Bindemittel liefern und herstellen. Stopfmaterial, Einbau 'in Schwellenfächern und seitlich vor Kopf als Zuluße für Stopfschotter im Gleisbereich' Material = Gleisschotter. Körnung = 22/45 Einbaudicke über 5 bis 10 cm.	115,000 m2		
2.2.1.40.	StL-Nr. 26.900/210.54.66.90.00 Tragschicht ohne Bindemittel - m2 Stopfmaterial*Gleisbereich Gleisschotter*K = 22/45 ... Freitext ... Tragschicht ohne Bindemittel liefern und herstellen. Stopfmaterial, Einbau im Gleisbereich,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Material = Gleisschotter. Körnung = 22/45 Einbaudicke '10 cm '	16,000 m2		
Summe 2.2.1. Tragschicht ohne Bindemittel				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.2.2. Asphalttragschicht

2.2.2.10.	StL-Nr. 23.113/118.49.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk3,2*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ... Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Einbau 'Dicke = 85 mm ' Bindemittel = 50/70. Einbau 'entsprechend der vom AG bereitgestellten Pläne und Erläuterungen '	114,000 m2		
2.2.2.20.	StL-Nr. 23.113/118.49.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk3,2*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ... Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Einbau 'Dicke = 103 mm ' Bindemittel = 50/70. Einbau 'entsprechend der vom AG bereitgestellten Pläne und Erläuterungen '	40,000 m2		
2.2.2.30.	StL-Nr. 23.113/118.49.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk3,2*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ... Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Einbau 'Dicke = 130 mm ' Bindemittel = 50/70. Einbau 'entsprechend der vom AG bereitgestellten Pläne und Erläuterungen '	18,000 m2		
2.2.2.40.	StL-Nr. 23.113/118.49.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk3,2*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ... Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Einbau 'Dicke = 95 mm ' Bindemittel = 50/70. Einbau 'entsprechend der vom AG bereitgestellten Pläne und Erläuterungen '	3,000 m2		
2.2.2.50.	StL-Nr. 23.113/118.49.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk3,2*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ... Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Einbau 'Dicke = 99 mm ' Bindemittel = 50/70. Einbau 'entsprechend der vom AG bereitgestellten Pläne und Erläuterungen '	24,000 m2		
2.2.2.60.	StL-Nr. 23.113/063.14.09.92 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Beton*... Freitext Freitext ...*vor A.bindersch. Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Beton. Bindemittel 'C60B4-N ' Bindemittelmenge '0,5 kg/ m² ' Vor Einbau Asphaltbinderschicht.	172,000 m2		
2.2.2.70.	StL-Nr. 21.113/063.19.09.92 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... vor A.bindersch. Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage 'Asphalttragschicht, frisch ' Bindemittel 'C60BP1-S ' Bindemittelmenge '0,25 - 0,35 kg/ m² ' Vor Einbau Asphaltbinderschicht.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		27,000 m2		
Summe 2.2.2.	Asphalttragschicht			
Summe 2.2.	Erdbau/Tragschichten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.3. Gleisbau

2.3.1. Gleisbau

- 2.3.1.10. StL-Nr. 26.900/430.13.29.04
Rillenschienenanlage einbauen
EW (Anlage A1)*ZV R=50m
Anlage AG*... Freitext ...
EGI.
- Rillenschienenanlage verlegen und montieren.
Schienenüberlängen mittels Trennschnitt entfernen.
Das Verschweißen wird gesondert vergütet.
EW, Einfache Weiche (Anlage A1).
Zungenvorrichtung: ZV R = 50 m.
Auf dem Werkplatz Reick durch den AG aufgeladene Anlage zur Baustelle transportieren, abladen und montieren.
Anlage 'n der Oberbauart Rheda City - Bauart DVB AG - (Feste Fahrbahn) mit NABLA-Befestigung auf einbetonierten Einzelblockschwellen und elastischer Schienenlagerung in Anlehnung an die Betriebsvorschrift T4-414-1 Feste Fahrbahn Rheda - City - Bauart DVB AG zu dieser Oberbauart (Anlage der Ausschreibung) einschließlich aller in der Betriebsvorschrift erwähnten Leistungen, sofern sie nicht in gesonderten Positionen dieses Leistungsverzeichnisses erfasst sind.
Alle nicht in der Betriebsvorschrift als beige stellt genannten Materialien sind vom AN zu liefern.
Die Herstellung aller Aussparungen, deren Verfüllung nach der Montage der Schienenanbauteile und nach der Schlussschweißung sowie alle Nebenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Ergänzende Detailangaben zur Oberbauart sind in den Technischen Erläuterungen der Baubeschreibung und den Projektplänen zum Bauvorhaben eingearbeitet.
- Verlegen der Anlage mit Rillenschienen 60 R1 inkl. aller damit verbundenen Zubehörteile für Befestigungsmittel, Isolierclips, Zwischenlagen sowie Schienenfußunterlagen.
Die Schienenfußunterlagen an die Geometrie der Anlage anpassen und mit geeignetem Material an der Schienenfußunterseite fixieren.
- Die Befestigungsmittel sowie Hohlräume im Bereich der Befestigungsmittel sind mit Combidic-2K-Premium anzustreichen bzw. zu verfüllen. Das Material wird beige stellt.
- Einholen eventuell erforderlicher Sondergenehmigungen zum Transport der Anlage im öffentlichen Verkehrsraum wegen Überbreite.
- Die Schienenkammern werden vom AG zum Schutz der Schiene (Steg+ Fußoberseite) gegen Feuchtigkeit mit der

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	elastischen Schutzbeschichtung Elaskon RWC ECO entsprechend den Herstellerangaben behandelt. Montagebedingte Fehlstellen sowie Transportschäden nachbehandeln bzw. neu beschichten durch AN. Beschichtungsmaterial wird durch den AG beigestellt. Vom AG werden die Anlage, und alle Schienenanbauteile beigestellt. Diese sind zur Montage durch den AN auf der Baustelle vorbereitet. ' Bezugsgröße: Einfachgleis	28,000 m		
2.3.1.20.	StL-Nr. 26.900/410.13.24.11.24 Schwellen im Streckengleis einbauen Holzschw. 2,50 m*Rps 410/180 Kleineisen 4*Aufplattung AG Kleineisen AG 1*Schwellen AG 1 inkl.Anp. Schwellen im Streckengleis einbauen. Holzschwellen mit beidseitiger Risssicherung, Buche, Form I, Gruppe 1, Länge 2,50 m nach UIC 863 V, mit Rippenplatte Rps 410/180, Unterlage Upl 410/2 und Schwellenschraube Ss 8 mit Federring Fe 6. Kleineisen: Spannklemme Skl 12, Hakenschraube Hs 32x55 m.Mu., Unterlegscheibe Uls 6, und Zwischenlage Typ Zw DVB 178x110x7 / 150-75A / GW 99 Auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladene Aufplattung zur Baustelle transportieren, abladen und montieren. Auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladene Kleineisen zur Baustelle transportieren, abladen und montieren, einschl. Nachweis über digitale Drehmomentenerfassung. Hakensrauben im nicht eingedeckten Gleis mit einem geeigneten Korrosionsschutzmittel versehen, z.B. Elaskon III/K50 oder gleichwertig. Auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladene Schwellen zur Baustelle transportieren und abladen. einschließlich aller erforderlichen Anpassungsarbeiten.	5,000 St		
2.3.1.30.	StL-Nr. 26.900/420.10.02.39.04 Gleis einbauen Schwellengleis*60 R1 Schie.+Spurst. AG*... Freitext ... EGL. Gleis verlegen und montieren. Schienenüberlängen mittels Trennschnitt entfernen. Das Verschweißen wird gesondert vergütet. Schwellengleis aus gebogenen und geraden Rillenschienen 60 R1,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Schienenlänge bis 15,00 m. Schienen, Spurstangen und dazugehöriges Kleineisen auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladen, durch AN zur Baustelle transportieren, abladen und montieren. Schwellengleis 'auf Betonschwelle B1500 in Lage und Höhe genau ausrichten, Spurweite herstellen, prüfen und ggf. korrigieren, mit Schotter 22/45 bis zur festen Lage stopfen (ggf. in mehreren Stopfgängen), auch in Schwellenmitte, und Schwellenfachverdichtung durchführen. Stopfschotter bis OK-Schwelle abgabeln und einplanieren, gegenseitige Höhenlage +-2mm. Übrigbleibenden Schotter sammeln, aufladen und zur weiteren Verwendung verfahren. Die Schienenkammern bei geschlossenem Oberbau zum Schutz der Schiene (Steg + Fußoberseite) gegen Feuchtigkeit mit der elastischen Schutzbeschichtung Elaskon RWC ECO entsprechend den Herstelleranweisungen beschichten. Beschichtungsmaterial wird vom AG beigestellt. ' Bezugsgröße: Einfachgleis	8,000 m		
2.3.1.40.	StL-Nr. 26.900/420.10.02.22.04 Gleis einbauen Schwellengleis*60 R1 Schienen AG*Stopfen 22/45 EGL. Gleis verlegen und montieren. Schienenüberlängen mittels Trennschnitt entfernen. Das Verschweißen wird gesondert vergütet. Schwellengleis aus gebogenen und geraden Rillenschienen 60 R1, Schienenlänge bis 15,00 m. Schienen auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladen, durch AN zur Baustelle transportieren, abladen und montieren. Schwellengleis in Lage und Höhe genau ausrichten, Spurweite herstellen, prüfen und ggf. korrigieren, mit Schotter 22/45 bis zur festen Lage stopfen (ggf. in mehreren Stopfgängen), auch in Schwellenmitte, und Schwellenfachverdichtung durchführen. Stopfschotter bis OK-Schwelle abgabeln und einplanieren, gegenseitige Höhenlage +-2mm. Übrigbleibenden Schotter sammeln, aufladen und zur weiteren Verwendung verfahren. Bezugsgröße: Einfachgleis	14,000 m		
2.3.1.50.	StL-Nr. 26.900/408.21.31.01.01 Feste Fahrbahn auf vorh. Tragsch. 60 R1*Streckengleis Schienen AG*Kleineisen AG Korr.sch.Sch.AG*EGL. Herstellung des Straßenbahngleises in der Oberbauart			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Feste Fahrbahn Rheda City - Bauart DVB AG - auf vorhandenen einbetonierten Zweiblockschwellen und elastischer Schienenlagerung in Anlehnung an die gültige Betriebsvorschrift der DVB AG zu dieser Oberbauart (Anlage der Ausschreibung) einschließlich aller in der Betriebsvorschrift erwähnten Leistungen, sofern sie nicht in gesonderten Positionen dieses Leistungsverzeichnisses erfasst sind. Alle nicht in der Betriebsvorschrift als beige stellt genannten Materialien sind vom AN zu liefern. Die Herstellung aller Aussparungen in der Betontragschicht für die Montage der Schienenanbau- teile und für die Schienenschweißungen sowie der Verschluss dieser Aussparungen und alle Nebenarbeiten werden nicht gesondert vergütet. Schienenüberlängen mittels Trennschnitt entfernen. Herstellen der Gleise mit Rillenschienen 60R1/ 60R2 auf vorhandenen einbetonierten Zweiblockschwellen inkl. aller damit verbundenen Befestigungsmittel, Isolierclips, Zwischenlagen und Schienenfußunterlagen. als Streckengleis. Auf dem Werkplatz in Reick durch AG aufgeladene Schienen zur Baustelle transportieren und abladen. Auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladene Kleisen Isolierclips, Zwischenlagen und Schienenfußunterlagen zur Baustelle transportieren und abladen. Die Schienenkammern (Schienensteg und Fußoberseite) zum Schutz der Schiene gegen Feuchtigkeit mit der elastischen Schutzbeschichtung Elaskon RWC ECO entsprechend Herstellerangaben beschichten. Stoff wird vom AG bereitgestellt. Bezugsgröße: Einfachgleis	34,000 m		
Summe 2.3.1. Gleisbau				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.3.2. Schweißungen

- 2.3.2.10. StL-Nr. 26.900/440.15.10.13.11
Verbindungsschweißung
Rillen/Rillensch.*Fülldrahtelektr.
Schlusschweißung*Plan Schweißungen
Ang.PI.Fülldraht*Verschleiß
Härtemessung
- Verbindungsschweißung herstellen.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Es darf nur von der DVB AG zugelassenes Schweißpersonal
zum Einsatz kommen. Die besonderen Bedingungen zur
Durchführung von Schweißarbeiten im Gleisnetz
der DVB AG sind zu beachten.
Rillenschiene / Rillenschiene.
Schweißverfahren: Schienenverbindungsschweißen mit
selbstschützenden Fülldrahtelektroden (Innershield)
Verfahren: MF
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 137
Es dürfen nur DB-zugelassene Zusatzwerkstoffe verwendet
werden. Die Datenblätter hierzu sind dem Schweißfachmann
Oberbauschweißen (SFM/Os) des AG unverzögl. nach Auf-
tragserteilung digital und in Papierform zu übergeben.
Schlusschweißung einschl. Spannungsausgleich.
Spannungsausgleich im lückenlosen Gleis von
aufsichtsberechtigten Personen mit einer gültigen
Zulassung der Aufsichtsstelle Oberbauschweißen der
Deutschen Bahn AG leiten und von qualifiziertem
Fachpersonal durchführen.
Plan der hergestellten Schweißungen auf Grundlage des
Schienenteilungsplanes anfertigen und an den Schweiß-
fachmann/ Oberbauschweißen (SFM/Os) des AG übergeben
(digital und in Papierform).
Sofern kein Schienenteilungsplan vom AG erstellt wurde,
gesonderten Plan anfertigen.
Die Übergabe des Planes ist Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Der zu übergebende Plan der Fülldraht-Schweißungen
hat folgende Angaben zu enthalten:
-Firmenbezeichnung des ausführenden Unternehmens
-Monat und Jahr der Ausführung
-Kennzeichnung Schweißertrupp
-Datenblatt, Batchnummer und DB-Zulassung Zusatzwerk-
stoff für Schienenverbindungsschweißen.
Das Verschleißverhalten von Verbindungsschweißung und
Schiene muss im Laufe der Nutzung nahezu identisch
sein. Nach Ablauf der Verjährungsfrist für Mängel-
ansprüche darf der Unterschied im Höhenverschleiß
zwischen Schiene und Schweißstoß maximal 0,1 mm
betragen.
Unmittelbar nach Ausführung an 30 Prozent der herge-

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	stellten Schweißungen Härtemessungen durchführen. Härte HB in der Reihenfolge Grundwerkstoff-Wärmeeinflusszone-Schweißzone-Wärmeeinflusszone-Grundwerkstoff ermitteln, dokumentieren und an den AG digital und in Papierform übergeben. Den Schweißfachmann/Os des AG ist vor Beginn der Messungen informieren. Die Übergabe der Unterlagen ist Bestandteil der Abnahme.	16,000 St		
2.3.2.20.	StL-Nr. 22.900/440.15.00.13.11 Verbindungsschweißung Rillen/Rillensch.*Fülldrahtelektr. Plan Schweißungen*Ang.PI.Fülldraht Verschleiß*Härtemessung Verbindungsschweißung herstellen. Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen, Warmbearbeiten und Wärmebehandeln, Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und Unterlage säubern. Es darf nur von der DVB AG zugelassenes Schweißpersonal zum Einsatz kommen. Die besonderen Bedingungen zur Durchführung von Schweißarbeiten im Gleisnetz der DVB AG sind zu beachten. Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte. Rillenschiene / Rillenschiene. Schweißverfahren: Schienenverbindungsschweißen mit selbstschützenden Fülldrahtelektroden (Innershield) Verfahren: MF Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 137 Es dürfen nur DB-zugelassene Zusatzwerkstoffe verwendet werden. Die Datenblätter hierzu sind dem Schweißfachmann Oberbauschweißen (SFM/Os) des AG unverzögl. nach Auftragserteilung digital und in Papierform zu übergeben. Plan der hergestellten Schweißungen auf Grundlage des Schienenteilungsplanes anfertigen und an den Schweißfachmann/ Oberbauschweißen (SFM/Os) des AG übergeben (digital und in Papierform). Sofern kein Schienenteilungsplan vom AG erstellt wurde, gesonderten Plan anfertigen. Die Übergabe des Planes ist Grundlage jeglicher Abrechnung. Der zu übergebende Plan der Fülldraht-Schweißungen hat folgende Angaben zu enthalten: -Firmenbezeichnung des ausführenden Unternehmens -Monat und Jahr der Ausführung -Kennzeichnung Schweißertrupp -Datenblatt, Batchnummer und DB-Zulassung Zusatzwerkstoff für Schienenverbindungsschweißen. Das Verschleißverhalten von Verbindungsschweißung und Schiene muss im Laufe der Nutzung nahezu identisch sein. Nach Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche darf der Unterschied im Höhenverschleiß zwischen Schiene und Schweißstoß maximal 0,1 mm betragen. Unmittelbar nach Ausführung an 30 Prozent der herge-			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	stellten Schweißungen Härtemessungen durchführen. Härte HB in der Reihenfolge Grundwerkstoff-Wärmeein- flusszone-Schweißzone-Wärmeeinflusszone-Grundwerkstoff ermitteln, dokumentieren und an den AG digital und in Papierform übergeben. Den Schweißfachmann/Os des AG ist vor Beginn der Messungen informieren. Die Übergabe der Unterlagen ist Bestandteil der Abnahme.	18,000 Stck		
Summe 2.3.2. Schweißungen				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.3.3. Entwässerung

2.3.3.10.	StL-Nr. 25.900/330.11.12.00.01 Gleisentwässerung ausbauen SE-Kasten*Tiefe bis 1,25 m Abfl. sichern*ohne Wasserhaltg. unbr. Stoffe entf Gleisentwässerung vollständig ausbauen. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird nicht gesondert vergütet. Gegebenenfalls Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausführen. Alle Entsorgungsnachweise sind unverzüglich und chronologisch zusammengestellt dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher Abrechnung. Schienenentwässerungskasten Ausbautiefe ab OK Entw.-kasten bis 1,25 m. Abflussleitungen fachgerecht verschließen, zur Wiederverwendung sichern und markieren. Wasserhaltung wird nicht gesondert berechnet. Nicht wiederverwendbare Stoffe und Aushub von der Baustelle entfernen und nachweislich im Auftrag des AG entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). Bis dahin verbleibt dieser im Eigentum des AG.	2,000 St		
2.3.3.20.	StL-Nr. 25.900/331.10.41.20.01 Gleisentwässerung herstellen SE-Kasten*Anschl.Abflusstg Schlitze f. Entw.*E.-Kasten AG inkl.Stoffe.Ger. Gleisentwässerung funktionstüchtig herstellen. Das Herstellen von Bohrungen im Schienensteg wird nicht gesondert vergütet. Notwendige Erdarbeiten in Boden der Klasse 3 bis 5 für Abflussleitungen ausführen. Verfüllen und verdichten des umgebenden Bereiches. Der Auftragnehmer hat in einem Spülprotokoll die Funktionstüchtigkeit der Gleisentwässerung durch eine Endspülung der Rohre bis zum Kontrollschacht bzw. bis zum Anschlusspunkt nachzuweisen. Der Nachweis der Funktionstüchtigkeit mittels Endspülung hat nach Beendigung aller Arbeiten mit dem Risiko einer Verunreinigung der Entwässerungsanlage durch Baumaterial (z.B. Splitt, Fugenvergussmasse) zu erfolgen. Schienenentwässerungskasten, Anschluss an vorhandene und funktionstüchtige Abflussleitung. Schlitze für Schienenentwässerungskästen in Rillenschienen gemäß gültiger Betriebsvorschrift			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	der DVB AG herstellen. Auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladenen Entwässerungskasten zur Baustelle transportieren und abladen. Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.	2,000 St		
2.3.3.30.	StL-Nr. 25.900/330.31.12.00.01 Gleisentwässerung ausbauen Anschluss W-Entw.*Tiefe bis 1,25 m Abfl. sichern*ohne Wasserhaltg. unbr. Stoffe entf Gleisentwässerung vollständig ausbauen. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird nicht gesondert vergütet. Gegebenenfalls Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausführen. Alle Entsorgungsnachweise sind unverzüglich und chronologisch zusammengestellt dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher Abrechnung. Anschluss der Weichenentwässerung. Ausbautiefe ab OK Entw.-kasten bis 1,25 m. Abflussleitungen fachgerecht verschließen, zur Wiederverwendung sichern und markieren. Wasserhaltung wird nicht gesondert berechnet. Nicht wiederverwendbare Stoffe und Aushub von der Baustelle entfernen und nachweislich im Auftrag des AG entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). Bis dahin verbleibt dieser im Eigentum des AG.	1,000 St		
2.3.3.40.	StL-Nr. 25.900/331.60.41.20.01 Gleisentwässerung herstellen Weichenentwäss.*Anschl.Abfluslgt Schlitze f. Entw.*E.-Kasten AG inkl.Stoffe.Ger. Gleisentwässerung funktionstüchtig herstellen. Das Herstellen von Bohrungen im Schienensteg wird nicht gesondert vergütet. Notwendige Erdarbeiten in Boden der Klasse 3 bis 5 für Abflussleitungen ausführen. Verfüllen und verdichten des umgebenden Bereiches. Der Auftragnehmer hat in einem Spülprotokoll die Funktionstüchtigkeit der Gleisentwässerung durch eine Endspülung der Rohre bis zum Kontrollschacht bzw. bis zum Anschlusspunkt nachzuweisen. Der Nachweis der Funktionstüchtigkeit mittels Endspülung hat nach Beendigung aller Arbeiten mit dem Risiko einer Verunreinigung der Entwässerungsanlage durch Baumaterial (z.B. Splitt, Fugenvergussmasse) zu erfolgen. Weichenentwässerungskasten (Stellvorrichtungskasten),			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
 LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Anschluss an vorhandene und funktionstüchtige Abflussleitung. Schlitze für Schienenentwässerungskästen in Rillenschienen gemäß gültiger Betriebsvorschrift der DVB AG herstellen. Auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladenen Entwässerungskasten zur Baustelle transportieren und abladen. Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.	1,000 St		
Summe 2.3.3. Entwässerung				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.3.4. Tiefbau für elektrische Weichenausrüstung

2.3.4.10. Kabelschutzrohr "Pz50" liefern und verlegen

Kabelschutzrohr "Pz 50"
flexibles PVC-Wellrohr für schwere mechanische Beanspruchung
mit hochgleitfähigen Innenhaut für optimierten Kabeleinzug
Außendurchmesser 50 mm
Innendurchmesser 40 mm
liefern und verlegen in Teilstücken je Baustelle

Fabrikat/ Typ:

Fränkische / FFKuS-EM-F grau

oder gleichwertig

8,500 m

2.3.4.20. Kabelschutzrohr "Pz63" liefern und verlegen

Kabelschutzrohr "Pz 63"
flexibles PVC-Wellrohr für schwere mechanische Beanspruchung
mit hochgleitfähigen Innenhaut für optimierten Kabeleinzug
Außendurchmesser 63 mm
Innendurchmesser 50 mm
liefern und verlegen in Teilstücken je Baustelle

Fabrikat/ Typ:

Fränkische / FFKuS-EM-F grau

oder gleichwertig

9,000 m

2.3.4.30. Kabelschutzrohr Pz50/Pz63 einbinden und abdichten

Kabelschutzrohr Pz50/Pz63 in Gleisanschluss- oder Erdkasten einbinden und gegen eindringen von Fugenverguss etc. abdichten.

Gleisanschlusskasten im Gleis vorhanden. Abrechnung je Schutzrohr.

9,000 Stck

TLK-Name: EW/1, TLK-Nr.: 4. 1. 10.

2.3.4.40. Beistellung Kran-/Hebefahrzeug, f. Einbau HFK in Polymerbeton m Gleis, an Elektrobetrieb

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Beistellung Kran-/Hebefahrzeug auf Anforderung des Elektromontagebetriebes für den Einbau der HFK-Spule in Polymerbeton Transport HFK-Spule in Polymerbeton sowie deren Einbau auf der Baustelle durch den Elektromontagebetrieb. Leistungsumfang: - Kran-/Hebefahrzeugbeistellung auf Anforderung des Elektro- - montagebetriebes für den Einbau der HFK-Spule in Polymer- - beton mit * Abladen und Fördern der antransportierten HFK-Spule in Polymerbeton innerhalb der Baustelle, * Einbau einschl. Ausrichten (lage- und höhenmäßig) der HFK- - Spule in Polymerbeton im Gleis. - Einschl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte. (Abmessungen Polymerbetonblock L/B: 1190mm/690mm) <i>Achtung!</i> <i>Vor dem Einbau der HFK-Spule muss das neue Gleis auf Höhe liegen und verschweißt sein.</i>	1,000 Stck		
2.3.4.50.	Betonabdeckung herstellen im Gleis über freil. Kunststoffrohren, Beton vom AN Betonabdeckung herstellen im Gleisbereich über freiliegenden Kabelschutzrohren aus Kunststoff sowie Kabel vor dem Deckenschluss mit Asphalt als Hitzeschutz. Die Höhe der Überdeckung wird mit 30 mm vorgegeben. <i>Achtung!</i> <i>Bei Nichtabdeckung kommt es zur Zerstörung der oben aufgeführten Bauteile und Materialien (Zusammenschmelzen des Kunststoffes).</i> Leistungsumfang: - Baustellenübliche Menge von 0,5m³ Ortbeton liefern. - Einbau entsprechend der Vorgaben des Elektromontagebetriebes, Abdeckung verdichten und glatt streichen. - Einbaudicke 30 mm. - Festigkeitsklasse C 12/15, X0 - Einschl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.	4,000 Stck		
Summe 2.3.4.	Tiefbau für elektrische Weich...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Summe 2.3.	Gleisbau		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.4. Randeinfassung/Deckenschluss

2.4.1. Schienenkammerfüllung

2.4.1.10. StL-Nr. 26.900/506.23.31.12.06 **Schienenkammerfüllung** **Kunstst.-FF-W.*Zweiblockschw.1** **60R1/60R2*Streckengleis** **Füllmaterial AG*Kleben**

Schienenkammerfüllung fachgerecht entsprechend der gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG herstellen.
Die Einbauvorschriften der Hersteller sind zu beachten.
Erforderliches Kürzen bzw. manuelles Anpassen von Elementen, eventuelles Lösen und Wiederanziehen der Schienenbefestigung ist einzurechnen.
Aus Kunststoff - Schienenkammerelementen innen und außen für die Oberbauart Feste Fahrbahn mit W-Befestigung entsprechend der gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG zur Oberbauform einbauen, einschließlich dem Verschließen bautechnisch bedingter Lücken,
für Schwellengleis mit Zweiblockschwelle TB/ZB - 1450 W bzw. TB/ZB - 1450 W Sp, W - Befestigung.
und Rillenschienen 60 R1 / 60 R2.
Im Streckengleis.
Das Füllmaterial wird beige gestellt.
Das auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladene Füllmaterial zur Baustelle transportieren und abladen.
Elemente nach Herstellervorgaben in der Schienenkammer durch Kleben befestigen.
Bezugsgröße: Einfachgleis

34,000 m

2.4.1.20. StL-Nr. 26.900/506.99.91.22.06 **Schienenkammerfüllung** **... Freitext ...*... Freitext ...** **60R1/60R2*Anlagen*Füllmaterial AG** **Kleben**

Schienenkammerfüllung fachgerecht entsprechend der gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG herstellen.
Die Einbauvorschriften der Hersteller sind zu beachten.
Erforderliches Kürzen bzw. manuelles Anpassen von Elementen, eventuelles Lösen und Wiederanziehen der Schienenbefestigung ist einzurechnen.
aus 'Kunststoff - Schienenkammerelementen, Sonderelementen im Bereich von Anlagen (Weichen, Kreuzungen), für die Oberbauart Feste Fahrbahn mit NABLA-Befestigung, einschließlich dem Verschließen bautechnisch bedingter Lücken '
für 'Schwellengleis mit Zweiblockschwelle,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	mit NABLA-Befestigungssystem ' und Rillenschienen 60 R1 / 60 R2. Im Bereich von Anlagen. Das Füllmaterial wird beige stellt. Das auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladene Füllmaterial zur Baustelle transportieren und abladen. Elemente nach Herstellervorgaben in der Schienenkammer durch Kleben befestigen. Bezugsgröße: Einfachgleis	28,000 m		
2.4.1.30.	StL-Nr. 26.900/506.12.21.12.01 Schienenkammerfüllung Betonkammerstein3*Betonsch.TBS1450 60R1/60R2*Streckengleis Füllmaterial AG*Ortbeton f.Lücken Schienenkammerfüllung fachgerecht entsprechend der gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG herstellen. Die Einbauvorschriften der Hersteller sind zu beachten. Erforderliches Kürzen bzw. manuelles Anpassen von Elementen, eventuelles Lösen und Wiederanziehen der Schienenbefestigung ist einzurechnen. Aus Betonschienenkammersteinen KRi 245aD und KRi 245iD, KRi 495a und KRi 495i, für Schwellengleis mit Betonschwellen TBS 1450, W - Befestigung. Das eventuell notwendige Unterstopfen der Elemente mit Schotter ist einzurechnen. und Rillenschienen 60 R1 / 60 R2. Im Streckengleis. Das Füllmaterial wird beige stellt. Das auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladene Füllmaterial zur Baustelle transportieren und abladen. Bautechnisch bedingte Lücken zwischen Beton-Kammersteinen mit Ortbeton schließen. Bezugsgröße: Einfachgleis	1,000 m		
2.4.1.40.	StL-Nr. 26.900/506.12.51.12.01 Schienenkammerfüllung Betonkammerstein3*Betonsch.B1500 60R1/60R2*Streckengleis Füllmaterial AG*Ortbeton f.Lücken Schienenkammerfüllung fachgerecht entsprechend der gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG herstellen. Die Einbauvorschriften der Hersteller sind zu beachten. Erforderliches Kürzen bzw. manuelles Anpassen von Elementen, eventuelles Lösen und Wiederanziehen der Schienenbefestigung ist einzurechnen. Aus Betonschienenkammersteinen KRi 245aD und KRi 245iD, KRi 495a und KRi 495i,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	für Schwellengleis mit Betonschwellen B 1500, K-Skl - Befestigung. Das eventuell notwendige Unterstopfen der Elemente mit Schotter ist einzurechnen. und Rillenschienen 60 R1 / 60 R2. Im Streckengleis. Das Füllmaterial wird beigestellt. Das auf dem Werkplatz Reick durch AG aufge- ladene Füllmaterial zur Baustelle transportieren und abladen. Bautechnisch bedingte Lücken zwischen Beton- Kammersteinen mit Ortbeton schließen. Bezugsgröße: Einfachgleis	8,000 m		
Summe 2.4.1.	Schienenkammerfüllung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.4.2.	Deckenschluss			
2.4.2.10.	StL-Nr. 23.900/510.29.19.00.21 Asphaltbinder einbauen Gleisbereich*... Freitext ... AC16BS*... Freitext ... Baubeschr+Zeichn.*Ohne RCL Asphaltbinder gemäß ZTV-Asphalt StB in der jeweils gültigen Fassung und entsprechend der gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG liefern, einbauen und verdichten. Eventuell erforderlicher Handeinbau ist einzurechnen. im Gleisbereich. Einbaudicke '60 mm ' Mischgutart AC 16 B S. Bindemittel '= Bitumen 10/40-65A ' Ausführung nach Baubeschreibung und Plänen des AG. Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere Recyclingbaustoffe.	141,000 m2		
2.4.2.20.	StL-Nr. 23.900/510.29.19.01.21 Asphaltbinder einbauen Gleisbereich*... Freitext ... AC16BS*... Freitext ... viskos.mind.Zus.*Baubeschr+Zeichn. Ohne RCL Asphaltbinder gemäß ZTV-Asphalt StB in der jeweils gültigen Fassung und entsprechend der gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG liefern, einbauen und verdichten. Eventuell erforderlicher Handeinbau ist einzurechnen. im Gleisbereich. Einbaudicke '60 mm ' Mischgutart AC 16 B S. Bindemittel '= Bitumen 10/40-65A ' Im Abschnitt von Anlagen (Zungenvorrichtungen, Weichen, Kreuzungen), in Randbereichen und technologisch bedingten Kleinflächen Binder mit viskositätsmindernden Zusätzen. Ausführung nach Baubeschreibung und Plänen des AG. Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere Recyclingbaustoffe.	58,000 m2		
2.4.2.30.	StL-Nr. 26.900/511.51.29.00.11 Gussasphalt einbauen Anlagen Handeinb.*GA.MA11S Dicke 4cm*... Freitext ... heller Splitt*Abrieb entf.Gleis Gussasphalt fachgerecht gemäß ZTV-Asphalt StB in der			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	jeweils gültigen Fassung und entsprechend der gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG liefern und einbauen. Handeinbau im Abschnitt von Anlagen (Zungenvorrichtungen, Weichen, Kreuzungen). In den Anlagenspitzen erfolgt bis zum Spreizmaß 30 cm mehrlagiger Gussasphalteinbau. Gussasphalt MA 11 S. Einbaudicke 4,0 cm einschließlich eingedrücktem Abstreumaterial. Bindemittel 'Bitumen 10/40-65A ' Heiße Gussasphaltoberfläche nach ZTV-Asphalt StB 07 mit 10 kg/m2 hellem, mit Schmelzkleber umhüllten Splitt (Taunusquarzit oder gleichwertig), PSV-Wert 51, Körnung 1/3 mm, im Gleisbereich maschinell abstreuen und mit Walze andrücken. Nicht gebundenes, überschüssiges Abstreumaterial aufnehmen und entsorgen. Schienenrillen, Zungenvorrichtungen und Entwässerungsschlitze bis zur Inbetriebnahme der Gleisanlage vom Splitt reinigen. In den nachfolgenden 3 Tagen loses Material wie Splitt und sonstigen Abrieb aufnehmen und entsorgen.	58,000 m2		
2.4.2.40.	StL-Nr. 23.900/511.91.19.00.23 Gussasphalt einbauen ... Freitext ...*GA.MA11S Dicke 4cm Dachpr.*... Freitext ... dunk.bitum.Splitt*o.RCLAbr.entfGI. Gussasphalt fachgerecht gemäß ZTV-Asphalt StB in der jeweils gültigen Fassung und entsprechend der gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG liefern und einbauen. im Bereich 'Gleisbereich maschinell mit einer schienengeführten Einbaubohle soweit technisch möglich, als Dachprofil mit 2 Prozent Neigung bzw. als Einseit- neigung entsprechend geplanter Überhöhung. Im Bereich kreuzender Kfz-Verkehr keine Überhöhung bzw. maximal 1%. Handeinbau in Randbereichen und in technologisch bedingten Kleinflächen ist einzurechnen. Vorschriften zur Herstellung von Verkehrsflächen aus Gussasphalt gemäß Betriebsvorschrift Nr. T4-406/3 der DVB AG ist zu befolgen ' Gussasphalt MA 11 S. Einbaudicke 4,0 cm einschließlich eingedrücktem Abstreumaterial zzgl. der Überhöhung beim Dachprofil. Bindemittel '= Bitumen 10/40-65A' Heiße Gussasphaltoberfläche nach ZTV-Asphalt StB 07 mit 12-15 kg/m2 dunklem (grau bis schwarz) bitumentumhülltem Splitt, PSV-Wert 51, Körnung 2/5 mm, im Gleisbereich nach Verfahren A maschinell abstreuen und mit Walze andrücken. Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne Recyclingbaustoffe. Nicht gebundenes, überschüssiges Abstreumaterial auf-			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	nehmen und entsorgen. Schienenrillen, Zungenvorrichtungen und Entwässerungsschlitze bis zur Inbetriebnahme der Gleisanlage vom Splitt reinigen. In den nachfolgenden 3 Tagen loses Material wie Splitt und sonstigen Abrieb aufnehmen und entsorgen.	39,000 m2		
2.4.2.50.	StL-Nr. 26.900/511.21.19.00.11 Gussasphalt einbauen Gleis maschinell*GA.MA11S Dicke 4cm Dachpr.*... Freitext ... heller Splitt*Abrieb entf.Gleis Gussasphalt fachgerecht gemäß ZTV-Asphalt StB in der jeweils gültigen Fassung und entsprechend der gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG liefern und einbauen. im Gleisbereich maschinell mit einer schienengeführten Einbaubohle soweit technisch möglich, als Dachprofil mit 2 Prozent Neigung bzw. als Einseitneigung entsprechend geplanter Überhöhung. Handeinbau in Randbereichen und in technologisch bedingten Kleinflächen ist einzurechnen. Gussasphalt MA 11 S. Einbaudicke 4,0 cm einschließlich eingedrücktem Abstreumaterial zzgl. der Überhöhung beim Dachprofil. Bindemittel 'Bitumen 10/40-65A ' Heiße Gussasphaltoberfläche nach ZTV-Asphalt StB 07 mit 10 kg/m2 hellem, mit Schmelzkleber umhüllten Splitt (Taunusquarzit oder gleichwertig), PSV-Wert 51, Körnung 1/3 mm, im Gleisbereich maschinell abstreuen und mit Walze andrücken. Nicht gebundenes, überschüssiges Abstreumaterial aufnehmen und entsorgen. Schienenrillen, Zungenvorrichtungen und Entwässerungsschlitze bis zur Inbetriebnahme der Gleisanlage vom Splitt reinigen. In den nachfolgenden 3 Tagen loses Material wie Splitt und sonstigen Abrieb aufnehmen und entsorgen.	102,000 m2		
Summe 2.4.2. Deckenschluss				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.4.3. Fugen

Fugen Gleisbereich

2.4.3.10. StL-Nr. 26.900/570.21.11.91.01 Fuge im Gleisbereich herstellen fräsen.schneiden*Längsfuge zw.Schie.+Asphalt*Gussasphalt ... Freitext ...*F.-Breite50mm F. m Fuge

Fuge im Gleisbereich fachgerecht entsprechend der gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG - Fugen im Gleisbereich- und nach ZTV Fug-STB 15 herstellen. Fugenspalt maschinell durch Fräsen oder Schneiden herstellen.

Fuge als Längsfuge.
zwischen Schiene und Asphalteindeckung.
Fuge in Gussasphalt herstellen.
Fugentiefe '34 mm am Fahrkopf'
Fugenbreite 50 +4/-0 mm am Fahrkopf.
Bezugsgröße: m-Fuge

140,000 m

2.4.3.20. StL-Nr. 26.900/571.11.11.11.31 Fuge im Gleisbereich verfüllen Längsfuge*zw.Schie.+Asphalt Füllhöhe 34 mm F.*F.-Breite 50mm F. Zweiflankenhaftg.*Fuge gl.geb.strah Kunststoff*m-Fuge

Fuge im Gleisbereich fachgerecht entsprechend der gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG - Fugen im Gleisbereich - und nach ZTV Fug-STB 15 reinigen und verfüllen.

Voranstrich (Primer) abgestimmt auf die Fugenvergussmasse vollflächig auf die Fugenflanken mittels Pinsel aufbringen und gründlich einarbeiten.

Vermischung unterschiedlicher Primer für die verschiedenen Fugenflanken vermeiden.

Die bei den Arbeitsvorgängen vorherrschenden Witterungsbedingungen (entspr. Abluftbedingungen des Primers) beachten.

Fuge als Längsfuge
zwischen Schiene und Asphalteindeckung.
Verfüllhöhe ca. 34 mm am Fahrkopf.

Fugenbreite 50 +4/-0 mm am Fahrkopf.
Fugenboden mit geeignetem Trennmittel für Zweiflankenhaftung versehen.

Fugenflanken durch gleisgebundenes und spurgeführtes Strahlen reinigen. Die Fugenflanke an der Schiene muss vollflächig metallisch rein und aufgeraut sein.

Strahlrückstände neben dem Fugenspalt entfernen und

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	mittels geeigneter Saugtechnik entsorgen. Füllstoff: Kunststoff-Fugenvergussmasse entsprechend den Technischen Merkblättern der Vergussmaterialhersteller nach Voranstrich zweilagig in den Fugenspalt bis 3 mm unter Oberkante Rillenkopf einbauen. Bezugsgröße: m-Fuge	16,000 m		
2.4.3.30.	StL-Nr. 26.900/571.11.11.21.31 Fuge im Gleisbereich verfüllen Längsfuge*zw.Schie.+Asphalt Füllhöhe 34 mm F.*F.-Breite 50mm F. Dreiflankenhaftg.*Fuge gl.geb.strah Kunststoff*m-Fuge Fuge im Gleisbereich fachgerecht entsprechend der gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG - Fugen im Gleisbereich - und nach ZTV Fug-STB 15 reinigen und verfüllen. Voranstrich (Primer) abgestimmt auf die Fugenvergussmasse vollflächig auf die Fugenflanken mittels Pinsel aufbringen und gründlich einarbeiten. Vermischung unterschiedlicher Primer für die verschiedenen Fugenflanken vermeiden. Die bei den Arbeitsvorgängen vorherrschenden Witterungsbedingungen (entspr. Abluftbedingungen des Primers) beachten. Fuge als Längsfuge zwischen Schiene und Asphalteindeckung. Verfüllhöhe ca. 34 mm am Fahrkopf. Fugenbreite 50 +4/-0 mm am Fahrkopf. Fugenboden ohne Trennmittel oder trennende Substanzen zur Sicherstellung der Dreiflankenhaftung. Fugenflanken durch gleisgebundenes und spurgeführtes Strahlen reinigen. Die Fugenflanke an der Schiene muss vollflächig metallisch rein und aufgeraut sein. Strahlrückstände neben dem Fugenspalt entfernen und mittels geeigneter Saugtechnik entsorgen. Füllstoff: Kunststoff-Fugenvergussmasse entsprechend den Technischen Merkblättern der Vergussmaterialhersteller nach Voranstrich zweilagig in den Fugenspalt bis 3 mm unter Oberkante Rillenkopf einbauen. Bezugsgröße: m-Fuge	124,000 m		
2.4.3.40.	StL-Nr. 22.900/570.21.11.92.02 Fuge im Gleisbereich herstellen fräsen.schneiden*Längsfuge zw.Schie.+Asphalt*Gussasphalt ... Freitext ...*F.-Breite35mm R. inkl.Stoffe.Ger. Fuge im Gleisbereich fachgerecht entsprechend der gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG - Fugen im Gleisbereich- und nach ZTV Fug-STB 15 herstellen.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Fugenspalt maschinell durch Fräsen oder Schneiden herstellen. Fuge als Längsfuge. zwischen Schiene und Asphalteindeckung. Fuge in Gussasphalt herstellen. Fugentiefe '34 mm am Rillenkopf' Fugenbreite 35 +4/-0 mm am Rillenkopf. Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte. Bezugsgröße: m-Fuge	140,000 m		
2.4.3.50.	StL-Nr. 26.900/571.11.22.11.31 Fuge im Gleisbereich verfüllen Längsfuge*zw.Schie.+Asphalt Füllhöhe 34 mm R.*F.-Breite 35mm L. Zweiflankenhaftg.*Fuge gl.geb.strah Kunststoff*m-Fuge Fuge im Gleisbereich fachgerecht entsprechend der gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG - Fugen im Gleisbereich - und nach ZTV Fug-STB 15 reinigen und verfüllen. Voranstrich (Primer) abgestimmt auf die Fugenvergussmasse vollflächig auf die Fugenflanken mittels Pinsel aufbringen und gründlich einarbeiten. Vermischung unterschiedlicher Primer für die verschiedenen Fugenflanken vermeiden. Die bei den Arbeitsvorgängen vorherrschenden Witterungsbedingungen (entspr. Abluftbedingungen des Primers) beachten. Fuge als Längsfuge zwischen Schiene und Asphalteindeckung. Verfüllhöhe ca. 34 mm am Rillenkopf. Fugenbreite 35 +4/-0 mm an der Leitschiene. Fugenboden mit geeignetem Trennmittel für Zweiflankenhaftung versehen. Fugenflanken durch gleisgebundenes und spurgeführtes Strahlen reinigen. Die Fugenflanke an der Schiene muss vollflächig metallisch rein und aufgerauht sein. Strahlrückstände neben dem Fugenspalt entfernen und mittels geeigneter Saugtechnik entsorgen. Füllstoff: Kunststoff-Fugenvergussmasse entsprechend den Technischen Merkblättern der Vergussmaterialhersteller nach Voranstrich zweilagig in den Fugenspalt bis 3 mm unter Oberkante Rillenkopf einbauen. Bezugsgröße: m-Fuge	16,000 m		
2.4.3.60.	StL-Nr. 26.900/571.11.22.21.31 Fuge im Gleisbereich verfüllen Längsfuge*zw.Schie.+Asphalt Füllhöhe 34 mm R.*F.-Breite 35mm L. Dreiflankenhaftg.*Fuge gl.geb.strah Kunststoff*m-Fuge			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Fuge im Gleisbereich fachgerecht entsprechend der gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG - Fugen im Gleisbereich - und nach ZTV Fug-STB 15 reinigen und verfüllen. Voranstrich (Primer) abgestimmt auf die Fugenvergussmasse vollflächig auf die Fugenflanken mittels Pinsel aufbringen und gründlich einarbeiten. Vermischung unterschiedlicher Primer für die verschiedenen Fugenflanken vermeiden. Die bei den Arbeitsvorgängen vorherrschenden Witterungsbedingungen (entspr. Abluftbedingungen des Primers) beachten. Fuge als Längsfuge zwischen Schiene und Asphalteindeckung. Verfüllhöhe ca. 34 mm am Rillenkopf. Fugenbreite 35 +4/-0 mm an der Leitschiene. Fugenboden ohne Trennmittel oder trennende Substanzen zur Sicherstellung der Dreiflankenhaftung. Fugenflanken durch gleisgebundenes und spurgeführtes Strahlen reinigen. Die Fugenflanke an der Schiene muss vollflächig metallisch rein und aufgeraut sein. Strahlrückstände neben dem Fugenspalt entfernen und mittels geeigneter Saugtechnik entsorgen. Füllstoff: Kunststoff-Fugenvergussmasse entsprechend den Technischen Merkblättern der Vergussmaterialhersteller nach Voranstrich zweilagig in den Fugenspalt bis 3 mm unter Oberkante Rillenkopf einbauen. Bezugsgröße: m-Fuge	124,000 m		
	Randfugen			
2.4.3.70.	StL-Nr. 26.900/575.11.41.32.00 Randfugen herstellen Asphaltdecke*Gussasphalt Gleisrandbereich*Fugensch.m.Fase Längs-/Querfuge*F.-Tiefe 4,0cm Fugenspalt als Randfuge fachgerecht herstellen. Fugenspalt in Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt. an den Gleisrandbereich angrenzend. mit einem zwangsgeführten Fugenschneider mit Fasenscheibe schneiden. Fugen als Längs- und Querfugen, Fugentiefe 4,0 cm,	60,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.4.3.80.	StL-Nr. 26.900/576.14.32.22.10 Randfugen verfüllen Asphaltdecke*Gleisrandbereich Längs-/Querfuge*F.-Tiefe 4,0cm F.-Breite 10 mm*F.ausb.säub.trock bit.Verguss Randfugen fachgerecht säubern und verfüllen. Fuge in Asphaltdeckschicht an den Gleisrandbereich angrenzend. Fugen als Längs- und Querfuge. Fugentiefe 4,0 cm. Fugenbreite 10 mm. Fuge, soweit erforderlich ausbessern bzw. nachschneiden, mit Wasserstrahl säubern und anschließend trocknen. Fugenwandungen vollflächig mit Voranstrich, abgestimmt auf die Fugenvergussmasse, versehen. Fugenraum bis Oberkante mit heiß verarbeitbarer Fugenvergussmasse nach TL Fug-StB 24 und den Technischen Merkblättern der Vergussmaterialhersteller nach Ablüften des Voranstrichs zweilagig verfüllen.	60,000 m		
2.4.3.90.	StL-Nr. 26.900/575.11.92.32.00 Randfugen herstellen Asphaltdecke*Gussasphalt ... Freitext ...*Fugensch.o.Fase Längs-/Querfuge*F.-Tiefe 4,0cm Fugenspalt als Randfuge fachgerecht herstellen. Fugenspalt in Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt. 'vor Bord' mit einem zwangsgeführten Fugenschneider ohne Fasenscheibe schneiden. Fugen als Längs- und Querfugen, Fugentiefe 4,0 cm,	45,000 m		
2.4.3.100.	StL-Nr. 26.900/576.19.32.22.10 Randfugen verfüllen Asphaltdecke*... Freitext ... Längs-/Querfuge*F.-Tiefe 4,0cm F.-Breite 10 mm*F.ausb.säub.trock bit.Verguss Randfugen fachgerecht säubern und verfüllen. Fuge in Asphaltdeckschicht vor 'vor Bord' Fugen als Längs- und Querfuge. Fugentiefe 4,0 cm. Fugenbreite 10 mm. Fuge, soweit erforderlich ausbessern bzw. nachschnei-			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	den, mit Wasserstrahl säubern und anschließend trocknen. Fugenwandungen vollflächig mit Voranstrich, abgestimmt auf die Fugenvergussmasse, versehen. Fugenraum bis Oberkante mit heiß verarbeitbarer Fugenvergussmasse nach TL Fug-StB 24 und den Technischen Merkblättern der Vergussmaterialhersteller nach Ablüften des Voranstrichs zweilagig verfüllen.	45,000 m		
	Scheinfugen			
2.4.3.110.	StL-Nr. 23.900/572.24.12.22.01 Scheinfugen herstellen Gussasphalt*vor An-Einbaut. Fugensch.m.Fase*Querfuge F.-Tiefe 4,0cm*F.-Breite 10 mm inkl.Mat.Ger. Fugenspalt als Scheinfuge im Gleisbereich fachgerecht herstellen. in Gussasphalt vor Schienenentwässerungskästen, Gleisanschlusskästen, Schachtabdeckungen und sonstigen Einbauteilen im Deckenschluss. mit einem zwangsgeführten Fugenschneider mit Fasenscheibe schneiden. Fuge als Querfuge, Fugentiefe 4,0 cm, Fugenbreite 10 mm, Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.	2,900 m		
2.4.3.120.	StL-Nr. 23.900/573.24.22.22.11 Scheinfugen verfüllen Gussasphalt*vor An-Einbaut. Querfuge*F.-Tiefe 4,0cm F.-Breite 10 mm*F.ausb.säub.trock Voranstr.*inkl.Stoffe.Ger. Scheinfugen im Gleisbereich fachgerecht säubern und verfüllen. in Gussasphalt vor Schienenentwässerungskästen, Gleisanschlusskästen, Schachtabdeckungen und sonstigen Einbauteilen im Deckenschluss. Fuge als Querfuge, Fugentiefe 4,0 cm, Fugenbreite 10 mm, Fuge, soweit erforderlich ausbessern bzw. nachschneiden, mit Wasserstrahl säubern und anschließend trocknen. Fugenwandungen vollflächig mit Voranstrich, abgestimmt auf die Fugenvergussmasse, versehen. Fugenraum bis			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Oberkante mit heiß verarbeitbarer Fugenvergussmasse nach TL Fug-STB 15 und den Technischen Merkblättern der Vergussmaterialhersteller nach Ablüften des Voranstrichs zweilagig verfüllen (z.B. mit BIGUMA TL 82 oder gleichwertige Fugenvergussmasse). Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte. 2,900 m			
	Verguss von Schienenanbaukästen			
2.4.3.130.	StL-Nr. 26.900/515.02.02.00 Verguss Schienenanbaukästen 60R1*bituminös Schienenanbaukästen vollständig unter- und seitlich dreiseitig mit Fugenvergussmasse vergießen. Den Fugenraum während des Asphalteinbaus mit geeigneten Mitteln abstellen. Nach rechtzeitiger Absprache mit dem AG können vorgefertigte Metall-Schalungsrahmen bereitgestellt werden. Die Abholung und Rücklieferung der gereinigten Rahmen erfolgt ab Werkplatz Reick bzw. einer anderen Baustelle im Gleisnetz der DVB AG. Bereits eingebaute Schienenkammerelemente so einzukürzen, dass der Metall-Rahmen direkt an der Schiene anliegen kann. Vor dem Einbau der Schalung den Spalt zwischen Schienenanbauteil und Schiene mit geeignetem, temperaturbeständigen Material abdichten. Nach dem Asphalteinbau de Metall-Rahmen entfernen, den Fugenspalt reinigen und vergießen. Die jeweils gültigen Technischen Merkblätter und Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten. für Schienenprofil 60R1 / 60R2. Vergussmaterial: Bituminöser Fugendichtstoff gem. TL Fug StB Angebotenes Material:' ' 7,000 St			
Summe 2.4.3.	Fugen			
Summe 2.4.	Randeinfassung/Deckenschl...			
Summe 2.	Gleiserneuerung einschließli...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt:	2026_EW109	EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz	Währung: EURO
LV:	1	EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	Allgemeine Leistungen	
1.1.	Allgemeine Leistungen	
	Summe 1.	Allgemeine Leistungen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
 LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz

Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.1.	Allgemeine Leistungen	
1.1.1.	Baustelleneinrichtung, -sicherung und -räumung	
1.1.2.	Vermessung	
1.1.3.	Antragstellungen	
1.1.4.	Koordinierungsleistungen	
	Summe 1.1.	Allgemeine Leistungen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt:	2026_EW109	EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz	
LV:	1	EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz	Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.	Gleiserneuerung einschließlich Deckenschluss	
2.1.	Aufbruch/Aushub	
2.2.	Erdbau/Tragschichten	
2.3.	Gleisbau	
2.4.	Randeinfassung/Deckenschluss	
Summe 2. Gleiserneuerung einschließli...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt:	2026_EW109	EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz	Währung: EURO
LV:	1	EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.1.	Aufbruch/Aushub	
2.1.1.	Entfernen der Straßenmarkierung	
2.1.2.	Aufbruch Eindeckung	
2.1.3.	Demontage Gleis	
2.1.4.	Schotterausbau und -entsorgung	
	Summe 2.1.	Aufbruch/Aushub

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.2.	Erdbau/Tragschichten	
2.2.1.	Tragschicht ohne Bindemittel	
2.2.2.	Asphalttragschicht	
	Summe 2.2.	Erdbau/Tragschichten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.3.	Gleisbau	
2.3.1.	Gleisbau	
2.3.2.	Schweißungen	
2.3.3.	Entwässerung	
2.3.4.	Tiefbau für elektrische Weichenausrüstung	
	Summe 2.3.	Gleisbau

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.4.	Randeinfassung/Deckenschluss	
2.4.1.	Schienenkammerfüllung	
2.4.2.	Deckenschluss	
2.4.3.	Fugen	
	Summe 2.4.	Randeinfassung/Deckenschl... ..

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz Währung: EURO

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	1	
1.	Allgemeine Leistungen	
2.	Gleiserneuerung einschließlich Deckenschluss	
Summe LV 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%		
		
		=====

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 58

_____	_____	_____
(Ort)	(Datum)	(Rechtsgültige Unterschrift)