

Leistungsverzeichnis Kurztext Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2026_Pirnaisch... **Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz**
LV: Los 1 **Gleis- und Straßenbau**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Baustelleneinrichtung und -sicherung / Koordinierungsleistungen	2
1.1.	Baustelleneinrichtung	2
1.2.	Baustellensicherung / Sicherungsmaßnahmen	3
11.	Gleisbau Gleisüberfahrt St. Petersburger Straße	5
11.1.	Allgemeine Leistungen	5
11.2.	Aufbruch/Rückbau/Entsorgung	6
11.3.	Entwässerung	8
11.4.	Gleisbau	9
11.5.	Deckschichten	12
11.6.	Markierung	17
11.7.	Vermessung	21
12.	Rückbau und Wiederherstellung Verkehrsinseln St. Petersburger Straße	22
12.2.	Aufbruch/Rückbau/Entsorgung	22
12.3.	Schichten ohne Bindemittel	24
12.4.	Pflaster, Borde	25
12.5.	Asphaltarbeiten	26
12.6.	Beschilderung	28
12.7.	Dokumentation	29
13.	Gleisbau Gleisüberfahrt Blüherstraße	30
13.1.	Allgemeine Leistungen	30
13.2.	Aufbruch/Rückbau/Entsorgung	31
13.3.	Gleisbau	33
13.4.	Deckschichten	34
13.5.	Markierung	38
13.6.	Vermessung	41
13.7.	Schachtanpassung SE DD	42
	Zusammenstellung	43

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.	Baustelleneinrichtung und -sicherung / Koordinierungsleistungen			
1.1.	Baustelleneinrichtung			
1.1.10.	StL-Nr. 19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,000 psch		
1.1.20.	StL-Nr. 19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,000 psch		
1.1.30.	Baustellenbeleuchtung inkl.Stoffe.Ger.	1,000 psch		
1.1.40.	StL-Nr. 19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,000 psch		
Summe 1.1. Baustelleneinrichtung				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.2.	Baustellensicherung / Sicherungsmaßnahmen			
1.2.10.	StL-Nr. 26.900/028.12.01.01 Sicherung vorhanden. Einbauten - Stck Signalmast sich.*Lageplan Material entf.	9,000 St		
1.2.20.	StL-Nr. 26.900/028.65.01.01 Sicherung vorhanden. Einbauten - Stck FL.Maste sich.*Lageplan Material entf.	6,000 St		
1.2.30.	StL-Nr. 26.900/028.05.00.01 Sicherung vorhanden. Einbauten - Stck Schacht sichern*Material entf.	3,000 St		
1.2.40.	StL-Nr. 26.900/028.99.00.01 Sicherung vorhanden. Einbauten - Stck ... Freitext ...*Material entf.	2,000 St		
1.2.50.	StL-Nr. 26.900/029.70.01 Sicherung vorhanden. Einbauten - m Bordstein sich.*Material entf.	145,000 m		
1.2.60.	StL-Nr. 26.900/028.10.00.01 Sicherung vorhanden. Einbauten - Stck Schild sichern*Material entf.	1,000 St		
1.2.70.	StL-Nr. 26.900/028.33.00.01 Sicherung vorhanden. Einbauten - Stck Geländer sichern*Material entf.	2,000 St		
1.2.80.	StL-Nr. 26.900/028.99.00.01 Sicherung vorhanden. Einbauten - Stck ... Freitext ...*Material entf.	1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Summe 1.2.	Baustellensicherung / Sicher...			
Summe 1.	Baustelleneinrichtung und -si...			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
 LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11.	Gleisbau Gleisüberfahrt St. Petersburger Straße			
11.1.	Allgemeine Leistungen			
11.1.10.	StL-Nr. 26.900/010.02.04 Beweissicherung innerhalb Baufeld*2fach.AG	1,000 psch		
11.1.20.	Koordinierung von Leistungen des AG bzw. durch den AG beauftragte Leistungen	1,000 psch		
Summe 11.1. Allgemeine Leistungen				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11.2.	Aufbruch/Rückbau/Entsorgung			
11.2.10.	StL-Nr. 23.113/038.91.04 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden Dicke ü. 12-18 cm	150,000 m		
11.2.20.	StL-Nr. 23.113/028.90.40.21.99 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü. 12-18 cm Tiefe ü. 10-20 cm*Länge max. 25 cm ... Freitext ...	495,000 m2		
11.2.30.	Verladen von Ausbaumaterial	220,000 t		
11.2.40.	StL-Nr. 26.900/160.21.11.00 Transport von Ausbaumaterial teerfr. Bitumeng.*Entsorgungsanlage Wiegeschein	220,000 t		
11.2.50.	StL-Nr. 26.900/165.21.11.01.02 Entsorgung von Ausbaumaterial teerfr. Bitumeng.*Verw.klasse A Nachweis./EVN AN*Wiegeschein	220,000 t		
11.2.60.	Oberboden abtragen Rasengleis ... Freitext ...*... Freitext ... Oberb.Verw. AN*Abrechnung Abtrag	5,000 m3		
11.2.70.	StL-Nr. 26.900/125.21.00.01.10 Demontage Feste Fahrbahn Ri60*ohne Tragschicht Abbr.gut entfernen.*Schrotterlös.EGI.	210,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11.2.80.	StL-Nr. 26.900/123.22.22.05.12 Demontage Schwellengleis Vignolschienen*Holzschwelle K-Oberbau + SKL*Betonkamm.ausb. Schw.bleib.KE neu*Abbruch entfernen. Schrotterlös.EGI.	5,000 m		
11.2.90.	StL-Nr. 26.900/135.10.11 Demontage Querverbinder Schienenquerverb.*Abbr.gut entfernen. Gutschr. Schrott	2,000 St		
11.2.100.	Erschwernis infolge Einbauten Erschw. aufnehmen*Oberboden Rasengleis. ... Freitext ...	1,000 St		
11.2.110.	StL-Nr. 23.113/078.53.99 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*A.decks.+A.bind. ... Freitext ...	25,000 St		
Summe 11.2.		Aufbruch/Rückbau/Entsorgung		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11.3.	Entwässerung			
11.3.10.	StL-Nr. 26.900/330.10.12.20.03 Gleisentwässerung ausbauen SE-Kasten*Rohre sichern ohne Wasserhaltg.*Entw.k. zum AG entf.+Schrotterl.	24,000 St		
11.3.20.	StL-Nr. 26.900/331.50.41.21 Gleisentwässerung herstellen SE-Kast.Feste Fb*Anschl.Abflussltg Schlitze f. Entw.*E.-Kasten AG Entw.k. isolieren	12,000 St		
11.3.30.	StL-Nr. 26.900/331.90.41.21 Gleisentwässerung herstellen ... Freitext ...*Anschl.Abflussltg Schlitze f. Entw.*E.-Kasten AG Entw.k. isolieren	12,000 St		
Summe 11.3. Entwässerung				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11.4.	Gleisbau			
11.4.10.	Schwellensanierung Feste Fahrbahn durchführen			
		70,000 m		
11.4.20.	Schwellensanierung Feste Fahrbahn durchführen - Zwillingsgleis			
		70,000 m		
11.4.30.	StL-Nr. 26.900/408.21.31.01.11 Feste Fahrbahn auf vorh. Tragsch. 60 R1*Streckengleis Schienen AG*Kleineisen AG Korr.sch.Sch.AG*Projektunterlagen EGI.			
		70,000 m		
11.4.40.	Feste Fahrbahn auf vorh. Tragsch. 60 R1*Streckengleis - Zwillingsgleis Schienen AG*Kleineisen AG Korr.sch.Sch.AG*Projektunterlagen EGI.			
		70,000 m		
11.4.50.	Gleis einbauen Rasengleis*49 E1*SchieAG/SpurstAN Stopfen 0/45*Besch.AN/Mat.AG			
		4,000 m		
11.4.60.	Zulage Übergangsschiene 60R1 / 49E1 Besch.AN/ Mat. AG			
		3,000 m		
11.4.70.	Zulage Übergangsschiene 60R1 / 49E1 Besch.AN/ Mat. AG			
		3,000 m		
11.4.80.	StL-Nr. 26.900/490.19.42.01 Querverbinder einbauen Schienenquerverb.*... Freitext ... L=1,86 m*Material AG Betonabdeckung			
		2,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11.4.90.	StL-Nr. 26.900/440.15.02.13.11 Verbindungsschweißung Rillen/Rillensch.*Fülldrahtelektr. R220G1-1.0604*Plan Schweißungen Ang.PI.Fülldraht*Verschleiß Härtemessung	10,000 St		
11.4.100.	StL-Nr. 26.900/440.45.01.13.11 Verbindungsschweißung Zwillingsgleis*Fülldrahtelektr. R200-1.0521*Plan Schweißungen Ang.PI.Fülldraht*Verschleiß Härtemessung	20,000 St		
11.4.110.	StL-Nr. 26.900/440.15.12.13.11 Verbindungsschweißung Rillen/Rillensch.*Fülldrahtelektr. Schlusschweißung*R220G1-1.0604 Plan Schweißungen*Ang.PI.Fülldraht Verschleiß*Härtemessung	2,000 St		
11.4.120.	StL-Nr. 26.900/440.45.12.13.11 Verbindungsschweißung Zwillingsgleis*Fülldrahtelektr. Schlusschweißung*R220G1-1.0604 Plan Schweißungen*Ang.PI.Fülldraht Verschleiß*Härtemessung	8,000 St		
11.4.130.	StL-Nr. 26.900/440.23.13.13.11 Verbindungsschweißung Vignol/Vignolsch.*AS SKV Schlusschweißung*R260-1.0623 Plan Schweißungen*Ang.PI.Fülldraht Verschleiß*Härtemessung	2,000 St		
11.4.140.	HCS-Empfangsschleife im KS od. Gleiskasten abklemmen, Zuleitungskabel sichern	1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11.4.150.	Einbau/Anschluss HCS-Empfangsschleife im Rahmengleis m. gekröpften Isolierspurst., ohne Gleiskasten, HCS, L. 2,5 m, von AG	1,000 St		
11.4.160.	Wiederinbetriebnahme Weichensteuerung HN3V-5P35W nach Erneuerung HCS, 1xHFP	1,000 psch		
Summe 11.4. Gleisbau				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11.5.	Deckschichten			
11.5.10.	StL-Nr. 23.113/063.19.09.62 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*... Freitext Freitext ...*Menge 500 g/m2 vor A.bindersch.	495,000 m2		
11.5.20.	StL-Nr. 26.900/510.29.15.01 Asphaltbinder einbauen Gleisbereich*... Freitext ... AC16BS*Bitumen 10/40-65 Feste Fahrb.,W-Be	495,000 m2		
11.5.30.	StL-Nr. 26.900/511.31.23.00.21 Gussasphalt einbauen Gleis+Randb.masch*GA.MA11S Dicke 4cm*Bitumen 10/40-65 dunk.bitum.Splitt*Abrieb entf.Gleis	495,000 m2		
11.5.40.	Flanken der verbliebenen Asphaltsschichten vollflächig beschichten, Material liefern	90,000 m		
11.5.50.	Erschwernis durch Einbauten b.Einbau Asphalt*Freitext ...	25,000 St		
11.5.60.	StL-Nr. 26.900/552.11.41.01 Wachstumsschicht herstellen Gleisbereich*wassersp.Material Dicke 113/138 mm*Speichervlies Filtervlies	27,000 m2		
11.5.70.	StL-Nr. 26.900/551.11.21.10.01 Fertigrasen herstellen Gleisbereich*Schul.Anzucht Verl.vollflächig*Bündig.Anschluss Wachstumsschicht*Kammerf.reinigen			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		27,000 m2		
11.5.80.	StL-Nr. 26.900/553.13.11.01 Rasenfertigstellungspflege Gleisbereich*Wuchsh. 8-10cm Schnitt n. Wuchsh*Rasen wäss.15l/m2 Ausb.Fertigrasen	27,000 m2		
11.5.90.	Rasen wässern	27,000 m2		
11.5.100.	Erschweris durch Einbauten b.Einbau Fertigrasen*Freitext ...	1,000 St		
11.5.110.	Erschweris durch Einbauten b.Einbau Wachstumsschicht*Freitext ...	1,000 St		
11.5.120.	StL-Nr. 26.900/506.23.41.12.03 Schienenkammerfüllung Kunstst.-FF-W.*Zweiblockschw.2 60R1/60R2*Streckengleis Füllmaterial AG*Befest.v.Kunstst.	280,000 m		
11.5.130.	StL-Nr. 26.900/506.22.16.12.02 Schienenkammerfüllung Kunstst.-Rasengl.*Holzschwellen Übergangsschiene*Streckengleis Füllmaterial AG*Kunstst.Hohlr.	16,000 m		
11.5.140.	StL-Nr. 26.900/570.21.11.11.01 Fuge im Gleisbereich herstellen fräsen.schneiden*Längsfuge zw.Schie.+Asphalt*Gussasphalt F.-Tiefe37mm F.*F.-Breite50mm F. m Fuge	280,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11.5.150.	StL-Nr. 26.900/570.21.11.22.01 Fuge im Gleisbereich herstellen fräsen.schneiden*Längsfuge zw.Schie.+Asphalt*Gussasphalt F.-Tiefe37mm R.*F.-Breite35mm R. m Fuge	280,000 m		
11.5.160.	StL-Nr. 26.900/571.11.11.21.13 Fuge im Gleisbereich verfüllen Längsfuge*zw.Schie.+Asphalt Füllhöhe 34 mm F.*F.-Breite 50mm F. Dreiflankenhaftg.*Fuge gl.geb.strah bitu-SFug3mm*Kontrollprüfungen	280,000 m		
11.5.170.	StL-Nr. 26.900/571.11.22.21.13 Fuge im Gleisbereich verfüllen Längsfuge*zw.Schie.+Asphalt Füllhöhe 34 mm R.*F.-Breite 35mm L. Dreiflankenhaftg.*Fuge gl.geb.strah bitu-SFug3mm*Kontrollprüfungen	280,000 m		
11.5.180.	StL-Nr. 26.900/575.11.41.12.02 Randfugen herstellen Asphaltdecke*Gussasphalt Gleisrandbereich*Fugensch.m.Fase Längsfuge*F.-Tiefe 4,0cm F.-Breite 10 mm	90,000 m		
11.5.190.	StL-Nr. 26.900/576.14.12.21.12 Randfugen verfüllen Asphaltdecke*Gleisrandbereich Längsfuge*F.-Tiefe 4,0cm F.-Breite 10 mm*F.säub.u.trockn. bit.Verguss*Kontrollprüfung	90,000 m		
11.5.200.	StL-Nr. 26.900/575.11.51.92.02 Randfugen herstellen Asphaltdecke*Gussasphalt um Schacht.*Fugensch.m.Fase ... Freitext ...*F.-Tiefe 4,0cm F.-Breite 10 mm			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		2,000 m		
11.5.210.	StL-Nr. 26.900/576.15.92.21.12 Randfugen verfüllen Asphaltdecke*um Schacht. ... Freitext ...*F.-Tiefe 4,0cm F.-Breite 10 mm*F.säub.u.trockn. bit.Verguss*Kontrollprüfung	2,000 m		
11.5.220.	StL-Nr. 26.900/575.11.31.12.02 Randfugen herstellen Asphaltdecke*Gussasphalt vor Straßenbord*Fugensch.m.Fase Längsfuge*F.-Tiefe 4,0cm F.-Breite 10 mm	50,000 m		
11.5.230.	StL-Nr. 26.900/576.13.12.21.12 Randfugen verfüllen Asphaltdecke*vor Straßenbord Längsfuge*F.-Tiefe 4,0cm F.-Breite 10 mm*F.säub.u.trockn. bit.Verguss*Kontrollprüfung	50,000 m		
11.5.240.	StL-Nr. 26.900/572.24.22.42 Scheinfugen herstellen Gussasphalt*vor An-Einbaut. Fugensch.o.Fase*Querfuge F.-Tiefe 6,0cm*F.-Breite 10 mm	8,000 m		
11.5.250.	StL-Nr. 26.900/573.24.24.22.12 Scheinfugen verfüllen Gussasphalt*vor An-Einbaut. Querfuge*F.-Tiefe 6,0cm F.-Breite 10 mm*F.ausb.säub.trock bit.Verguss*Kontrollprüfung	8,000 m		
11.5.260.	StL-Nr. 26.900/515.12.01.21 Verguss Schienenanbaukästen Entw.-k.*60R1*Kunststoff unten bis40mm*seitlich30mm	24,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Summe 11.5.	Deckschichten		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11.6.	Markierung			
11.6.10.	StL-Nr. 21.131/005.13.31.11.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	34,000 m		
11.6.20.	StL-Nr. 21.131/005.23.31.11.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	14,000 m		
11.6.30.	StL-Nr. 21.131/005.53.31.11.01 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	9,000 m		
11.6.40.	StL-Nr. 21.131/005.21.31.11.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	9,000 m		
11.6.50.	StL-Nr. 21.131/005.51.31.11.01 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	21,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11.6.60.	StL-Nr. 21.131/005.91.31.11.01 Längsmarkierung entfernen ... Freitext ...*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	10,000 m		
11.6.70.	StL-Nr. 21.131/110.99 Markierungsfläche reinigen ... Freitext ...	300,000 m2		
11.6.80.	StL-Nr. 21.131/105 Markierungsfläche trocknen	300,000 m2		
11.6.90.	StL-Nr. 21.131/205.13.11.91.01 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe ... Freitext ...*mind. P 4 a.Asphaltdecksch.	34,000 m		
11.6.100.	StL-Nr. 21.131/205.23.11.91.01 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe ... Freitext ...*mind. P 4 a.Asphaltdecksch.	14,000 m		
11.6.110.	StL-Nr. 21.131/205.53.11.91.01 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe ... Freitext ...*mind. P 4 a.Asphaltdecksch.	9,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11.6.120.	StL-Nr. 21.131/205.21.11.91.01 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe ... Freitext ...*mind. P 4 a.Asphaltdecksch.	9,000 m		
11.6.130.	StL-Nr. 21.131/205.51.11.91.01 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe ... Freitext ...*mind. P 4 a.Asphaltdecksch.	21,000 m		
11.6.140.	StL-Nr. 21.131/205.91.11.91.01 Längsmarkierung Typ I herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe ... Freitext ...*mind. P 4 a.Asphaltdecksch.	10,000 m		
11.6.150.	StL-Nr. 21.131/405.13.17.94.01 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	34,000 m		
11.6.160.	StL-Nr. 21.131/405.23.17.94.01 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	14,000 m		
11.6.170.	StL-Nr. 21.131/405.53.17.94.01 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		9,000 m		
11.6.180.	StL-Nr. 21.131/405.21.17.94.01 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	9,000 m		
11.6.190.	StL-Nr. 21.131/405.51.17.94.01 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	21,000 m		
11.6.200.	StL-Nr. 21.131/405.91.17.94.01 Längsmarkierung Typ I herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	10,000 m		
Summe 11.6. Markierung				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11.7.	Vermessung			
11.7.10.	Vermessungsleistungen für die DVB			
		1,000 psch		
11.7.20.	Bauvermessung für DVB			
		1,000 psch		
	Summe 11.7. Vermessung			
	Summe 11. Gleisbau Gleisüberfahrt St. P...			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
12.	Rückbau und Wiederherstellung Verkehrsinseln St. Petersburger Straße			
12.2.	Aufbruch/Rückbau/Entsorgung			
12.2.10.	StL-Nr. 23.113/038.31.05 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	40,000 m		
12.2.20.	StL-Nr. 23.113/028.10.50.30.99 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn*Dicke ü. 18-24 cm Tiefe ü. 20-30 cm*... Freitext ...	20,000 m2		
12.2.30.	Verladen von Ausbaumaterial	15,000 t		
12.2.40.	StL-Nr. 26.900/160.21.11.00 Transport von Ausbaumaterial teerfr. Bitumeng.*Entsorgungsanlage Wiegeschein	15,000 t		
12.2.50.	StL-Nr. 26.900/165.21.11.01.02 Entsorgung von Ausbaumaterial teerfr. Bitumeng.*Verw.klasse A Nachweis./EVN AN*Wiegeschein	15,000 t		
12.2.60.	StL-Nr. 23.113/078.53.99 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*A.decks.+A.bind. ... Freitext ...	1,000 St		
12.2.70.	StL-Nr. 23.115/006.03.01.11.11 Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn. Pfl.st. 10 cm*Granit ungeb. Fugenmat.*ungeb. Bettung Steine lagern*säub.u.lag.bis100	13,000 m2		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
12.2.80.	StL-Nr. 23.115/031.75.11.01 Bordstein aufnehmen. Naturstein A2-A5*Fund.ü10-20/R-St. Steine s.+ lagern*Verwertung AN Anteil WV 75-100	27,000 m		
12.2.90.	StL-Nr. 24.112/010.21.40.21 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS*Dicke n.Unterl.AG Randstr./Rinne*Bstoff. i. einb. Abrechng. Abtrag	4,000 m3		
Summe 12.2. Aufbruch/Rückbau/Entsorgung				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

12.3. Schichten ohne Bindemittel

12.3.10.	StL-Nr. 24.112/210.60.05.19.91 Frostschuttschicht herstellen KL. F.Einb. o. F.*0/32 URA+Einbaudoku*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	4,000 m3		
Summe 12.3. Schichten ohne Bindemittel				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
12.4.	Pflaster, Borde			
12.4.10.	StL-Nr. 23.115/157.90.14.11.99 Pflasterd. m. Kleinpfl. d.AG herst. ... Freitext ...*Pflaster gelagert n. Unterlagen AG*Granit SZ18/LA20*... Freitext Freitext ...	13,000 m2		
12.4.20.	Fugenpflege Oberflächen Natursteinpflaster	13,000 m2		
12.4.30.	StL-Nr. 23.115/321.79.12.19 Bordstein des AG setzen NBSt. 15/25-15/30*... Freitext ... gerader Stein*St. gelag. säub. bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...	27,000 m		
12.4.40.	Raumfuge in Randeinfassung herstellen Hochbord	2,000 St		
Summe 12.4. Pflaster, Borde				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
12.5.	Asphaltarbeiten			
12.5.10.	StL-Nr. 23.113/038.91.05 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	40,000 m		
12.5.20.	StL-Nr. 23.113/123.39.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk10*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ...	5,000 t		
12.5.30.	StL-Nr. 23.113/058.11.20 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. Einzelflächen	20,000 m2		
12.5.40.	StL-Nr. 23.113/063.12.01.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.bindersch.	20,000 m2		
12.5.50.	Asphaltbindersch. aus AC 16 B S SG herst Bk10*Dicke 6 cm*Bitumen 10/40-65A	3,000 t		
12.5.60.	StL-Nr. 23.113/063.11.01.13 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 200 g/m2 vor A.deckschicht	20,000 m2		
12.5.70.	StL-Nr. 23.113/413.39.10.00.00 Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst. Bk10*... Freitext ... Bitumen 25/55-55A	2,000 t		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
12.5.80.	StL-Nr. 23.113/912.91.06.19.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm ... Freitext ...*Fugenmasse N2	30,000 m		
12.5.90.	StL-Nr. 23.113/912.31.06.19.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm ... Freitext ...*Fugenmasse N2	40,000 m		
Summe 12.5. Asphaltarbeiten				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
12.6.	Beschilderung			
	StL-Nr. 21.130/011.10.05.11.21 1: 132010			
12.6.10.	Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Boden a.Bst.verf.			
		2,000 St		
	StL-Nr. 21.130/302.11.90.19.20			
12.6.20.	Rohrpfosten aufstellen Länge bis 1500 mm*R.St. 60,3/2,0 mm ... Freitext ...*Boden Unterl. AG ... Freitext ...*Aushub verwerten			
		2,000 St		
	StL-Nr. 21.130/101.99.21.91.19 1: 132010			
12.6.30.	Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*... Freitext ... 2 mm dick*St.Rohrsch.Plan I ... Freitext ...			
		2,000 St		
Summe 12.6. Beschilderung				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
12.7.	Dokumentation			
12.7.10.	Schlussvermessung			
		1,000 psch		
Summe 12.7.	Dokumentation			
Summe 12.	Rückbau und Wiederherstellu...			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
13.	Gleisbau Gleisüberfahrt Blüherstraße			
13.1.	Allgemeine Leistungen			
13.1.10.	StL-Nr. 26.900/010.02.04 Beweissicherung innerhalb Baufeld*2fach.AG	1,000 psch		
13.1.20.	Koordinierung Stadtentwässerung Dresden	1,000 psch		
13.1.30.	Koordinierung von Leistungen des AG bzw. durch den AG beauftragte Leistungen	1,000 psch		
Summe 13.1. Allgemeine Leistungen				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
13.2.	Aufbruch/Rückbau/Entsorgung			
13.2.10.	StL-Nr. 23.113/038.91.04 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden Dicke ü. 12-18 cm	50,000 m		
13.2.20.	StL-Nr. 23.113/028.90.40.21.99 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü. 12-18 cm Tiefe ü. 10-20 cm*Länge max. 25 cm ... Freitext ...	240,000 m2		
13.2.30.	StL-Nr. 26.900/160.21.11.00 Transport von Ausbaumaterial teerfr. Bitumeng.*Entsorgungsanlage Wiegeschein	105,000 t		
13.2.40.	Verladen von Ausbaumaterial	105,000 t		
13.2.50.	StL-Nr. 26.900/165.21.11.01.02 Entsorgung von Ausbaumaterial teerfr. Bitumeng.*Verw.klasse A Nachweis./EVN AN*Wiegeschein	105,000 t		
13.2.60.	Oberboden abtragen Rasengleis ... Freitext ...*... Freitext ... Oberb.Verw. AN*Abrechnung Abtrag	25,000 m3		
13.2.70.	StL-Nr. 26.900/123.12.21.05.12 Demontage Schwellengleis Rillenschienen*Holzschwelle K-Oberbau + SKL*S-Kamm.Fug.säub. Schw.bleib.KE neu*Abbruch entfernen. Schrotterlös.EGI.	70,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
13.2.80.	StL-Nr. 26.900/123.22.21.05.12 Demontage Schwellengleis Vignolschienen*Holzschwelle K-Oberbau + SKL*S-Kamm.Fug.säub. Schw.bleib.KE neu*Abbruch entfernen. Schrotterlös.EGI.	13,000 m		
13.2.90.	Querrinne im Rasengleis ausbauen	10,000 m		
13.2.100.	StL-Nr. 23.113/078.53.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*A.decks.+A.bind. Schächte	1,000 St		
Summe 13.2.		Aufbruch/Rückbau/Entsorgung		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
13.3.	Gleisbau			
13.3.10.	Gleis einbauen Schwellengleis*60 R1 Schienen AG*Stopfen 0/45 Besch.AN	71,000 m		
13.3.20.	Gleis einbauen Rasengleis*Vignol-Rillensch. Schienen AG*Stopfen 0/45 Besch.AN/Mat.AG	12,000 m		
13.3.30.	StL-Nr. 26.900/401.02.10.00.01 Gleis durcharbeiten Spurw. pr. + kor.*Sch.befestigung Einfachgleis	24,000 m		
13.3.40.	StL-Nr. 26.900/440.15.02.13.11 Verbindungsschweißung Rillen/Rillensch.*Fülldrahtelektr. R220G1-1.0604*Plan Schweißungen Ang.PI.Fülldraht*Verschleiß Härtemessung	8,000 St		
13.3.50.	StL-Nr. 26.900/440.15.12.13.11 Verbindungsschweißung Rillen/Rillensch.*Fülldrahtelektr. Schlussschweißung*R220G1-1.0604 Plan Schweißungen*Ang.PI.Fülldraht Verschleiß*Härtemessung	4,000 St		
13.3.60.	StL-Nr. 26.900/440.23.13.13.11 Verbindungsschweißung Vignol/Vignolsch.*AS SKV Schlussschweißung*R260-1.0623 Plan Schweißungen*Ang.PI.Fülldraht Verschleiß*Härtemessung	4,000 St		
Summe 13.3. Gleisbau				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
13.4.	Deckschichten			
13.4.10.	StL-Nr. 23.113/118.99.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70	205,000 m2		
13.4.20.	StL-Nr. 26.900/510.29.16.00 Asphaltbinder einbauen Gleisbereich*... Freitext ... AC16BS*Bitumen 25/55-55A	45,000 m2		
13.4.30.	StL-Nr. 26.900/510.29.15.00 Asphaltbinder einbauen Gleisbereich*... Freitext ... AC16BS*Bitumen 10/40-65	160,000 m2		
13.4.40.	StL-Nr. 26.900/511.31.23.00.21 Gussasphalt einbauen Gleis+Randb.masch*GA.MA11S Dicke 4cm*Bitumen 10/40-65 dunk.bitum.Splitt*Abrieb entf.Gleis	160,000 m2		
13.4.50.	StL-Nr. 26.900/511.21.24.00.21 Gussasphalt einbauen Gleis maschinell*GA.MA11S Dicke 4cm*Bitumen 25/55-55A dunk.bitum.Splitt*Abrieb entf.Gleis	45,000 m2		
13.4.60.	Flanken der verbliebenen Asphaltschichten vollflächig beschichten, Material liefern	50,000 m		
13.4.70.	Erschwernis durch Einbauten b.Einbau Asphalt*Freitext ...	1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
13.4.80.	StL-Nr. 26.900/552.11.41.01 Wachstumsschicht herstellen Gleisbereich*wassersp.Material Dicke 113/138 mm*Speichervlies Filtervlies	165,000 m2		
13.4.90.	StL-Nr. 26.900/551.11.21.10.01 Fertigrasen herstellen Gleisbereich*Schul.Anzucht Verl.vollflächig*Bündig.Anschluss Wachstumsschicht*Kammerf.reinigen	165,000 m2		
13.4.100.	Rasen wässern	165,000 m2		
13.4.110.	StL-Nr. 26.900/553.13.11.01 Rasenfertigstellungspflege Gleisbereich*Wuchsh. 8-10cm Schnitt n. Wuchsh*Rasen wäss.15l/m2 Ausb.Fertigrasen	165,000 m2		
13.4.120.	StL-Nr. 26.900/506.12.11.12.01 Schienenkammerfüllung Betonkammerstein3*Holzschwellen 60R1/60R2*Streckengleis Füllmaterial AG*Ortbeton f.Lücken	50,000 m		
13.4.130.	StL-Nr. 26.900/506.22.11.12.02 Schienenkammerfüllung Kunstst.-Rasengl.*Holzschwellen 60R1/60R2*Streckengleis Füllmaterial AG*Kunstst.Hohlr.	40,000 m		
13.4.140.	StL-Nr. 26.900/506.22.16.12.02 Schienenkammerfüllung Kunstst.-Rasengl.*Holzschwellen Übergangsschiene*Streckengleis Füllmaterial AG*Kunstst.Hohlr.	120,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
13.4.150.	StL-Nr. 26.900/570.21.11.11.01 Fuge im Gleisbereich herstellen fräsen.schneiden*Längsfuge zw.Schie.+Asphalt*Gussasphalt F.-Tiefe37mm F.*F.-Breite50mm F. m Fuge	47,000 m		
13.4.160.	StL-Nr. 26.900/570.21.11.22.01 Fuge im Gleisbereich herstellen fräsen.schneiden*Längsfuge zw.Schie.+Asphalt*Gussasphalt F.-Tiefe37mm R.*F.-Breite35mm R. m Fuge	47,000 m		
13.4.170.	StL-Nr. 26.900/571.11.11.21.13 Fuge im Gleisbereich verfüllen Längsfuge*zw.Schie.+Asphalt Füllhöhe 34 mm F.*F.-Breite 50mm F. Dreiflankenhaftg.*Fuge gl.geb.strah bitu-SFug3mm*Kontrollprüfungen	47,000 m		
13.4.180.	StL-Nr. 26.900/571.11.22.21.13 Fuge im Gleisbereich verfüllen Längsfuge*zw.Schie.+Asphalt Füllhöhe 34 mm R.*F.-Breite 35mm L. Dreiflankenhaftg.*Fuge gl.geb.strah bitu-SFug3mm*Kontrollprüfungen	47,000 m		
13.4.190.	StL-Nr. 26.900/575.11.41.12.02 Randfugen herstellen Asphaltdecke*Gussasphalt Gleisrandbereich*Fugensch.m.Fase Längsfuge*F.-Tiefe 4,0cm F.-Breite 10 mm	50,000 m		
13.4.200.	StL-Nr. 26.900/576.14.12.21.12 Randfugen verfüllen Asphaltdecke*Gleisrandbereich Längsfuge*F.-Tiefe 4,0cm F.-Breite 10 mm*F.säub.u.trockn. bit.Verguss*Kontrollprüfung			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		50,000 m		
13.4.210.	StL-Nr. 26.900/575.11.51.92.02 Randfugen herstellen Asphaltdecke*Gussasphalt um Schacht.*Fugensch.m.Fase ... Freitext ...*F.-Tiefe 4,0cm F.-Breite 10 mm			
		2,000 m		
13.4.220.	StL-Nr. 26.900/576.15.92.21.12 Randfugen verfüllen Asphaltdecke*um Schacht. ... Freitext ...*F.-Tiefe 4,0cm F.-Breite 10 mm*F.säub.u.trockn. bit.Verguss*Kontrollprüfung			
		2,000 m		
13.4.230.	StL-Nr. 26.900/575.11.31.12.02 Randfugen herstellen Asphaltdecke*Gussasphalt vor Straßenbord*Fugensch.m.Fase Längsfuge*F.-Tiefe 4,0cm F.-Breite 10 mm			
		4,000 m		
13.4.240.	StL-Nr. 26.900/576.13.12.21.12 Randfugen verfüllen Asphaltdecke*vor Straßenbord Längsfuge*F.-Tiefe 4,0cm F.-Breite 10 mm*F.säub.u.trockn. bit.Verguss*Kontrollprüfung			
		4,000 m		
Summe 13.4. Deckschichten				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
13.5.	Markierung			
13.5.10.	StL-Nr. 21.131/005.93.31.11.01 Längsmarkierung entfernen ... Freitext ...*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	15,000 m		
13.5.20.	StL-Nr. 21.131/005.51.31.11.01 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 1* Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	15,000 m		
13.5.30.	StL-Nr. 21.131/005.91.31.11.01 Längsmarkierung entfernen ... Freitext ...*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	10,000 m		
13.5.40.	StL-Nr. 21.131/010.15.31.11.01 Sonstige Markierung entfernen Quermarkierung* Breite 0,50 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	2,000 m		
13.5.50.	StL-Nr. 21.131/110.99 Markierungsfläche reinigen ... Freitext ...	200,000 m2		
13.5.60.	StL-Nr. 21.131/105 Markierungsfläche trocknen	200,000 m2		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
13.5.70.	StL-Nr. 21.131/205.93.11.91.01 Längsmarkierung Typ I herstellen ... Freitext ...*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe ... Freitext ...*mind. P 4 a.Asphaltdecksch.	15,000 m		
13.5.80.	StL-Nr. 21.131/205.51.11.91.01 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe ... Freitext ...*mind. P 4 a.Asphaltdecksch.	15,000 m		
13.5.90.	StL-Nr. 21.131/205.91.11.91.01 Längsmarkierung Typ I herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe ... Freitext ...*mind. P 4 a.Asphaltdecksch.	10,000 m		
13.5.100.	StL-Nr. 21.131/210.11.19.11 Quermarkierung Typ I herstellen Haltlinie*mit Vormarkierung einkomp. Farbe*... Freitext ... mind. P 4*a.Asphaltdecksch.	2,000 m		
13.5.110.	StL-Nr. 21.131/405.93.17.93.01 Längsmarkierung Typ I herstellen ... Freitext ...*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke	15,000 m		
13.5.120.	StL-Nr. 21.131/405.51.17.93.01 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke	15,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
13.5.130.	StL-Nr. 21.131/405.91.17.93.01 Längsmarkierung Typ I herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke	10,000 m		
13.5.140.	StL-Nr. 21.131/410.11.29.01 Quermarkierung Typ I herstellen Haltlinie*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ... grobstr. Decke	2,000 m		
Summe 13.5. Markierung				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt:
LV:

2026_Pirnaisch...
Los 1

Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
13.6.	Vermessung			
13.6.10.	Vermessungsleistungen für die DVB			
		1,000 psch		
13.6.20.	Bauvermessung für DVB			
		1,000 psch		
	Summe 13.6.	Vermessung		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
13.7.	Schachtanpassung SE DD			
13.7.10.	Schachtabdeckung ausbauen, auf ZWL des AN, Abholung SEDD			
		1,000 St		
13.7.20.	beigestellten Betonauflagering einbauen			
		1,000 St		
13.7.30.	beigestellte Schachtabdeckung einbauen			
		1,000 St		
Summe 13.7.	Schachtanpassung SE DD			
Summe 13.	Gleisbau Gleisüberfahrt Blüh...			

Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	Baustelleneinrichtung und -sicherung / Koordinierungsleistungen	
1.1.	Baustelleneinrichtung	
1.2.	Baustellensicherung / Sicherungsmaßnahmen	
Summe 1. Baustelleneinrichtung und -si...		

Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
11.	Gleisbau Gleisüberfahrt St. Petersburger Straße	
11.1.	Allgemeine Leistungen	
11.2.	Aufbruch/Rückbau/Entsorgung	
11.3.	Entwässerung	
11.4.	Gleisbau	
11.5.	Deckschichten	
11.6.	Markierung	
11.7.	Vermessung	
Summe 11. Gleisbau Gleisüberfahrt St. P...		

Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
 LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
12.	Rückbau und Wiederherstellung Verkehrsinseln St. Petersburger Straße	
12.2.	Aufbruch/Rückbau/Entsorgung	
12.3.	Schichten ohne Bindemittel	
12.4.	Pflaster, Borde	
12.5.	Asphaltarbeiten	
12.6.	Beschilderung	
12.7.	Dokumentation	
	Summe 12.	Rückbau und Wiederherstellu... ..

Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
13.	Gleisbau Gleisüberfahrt Blüherstraße	
13.1.	Allgemeine Leistungen	
13.2.	Aufbruch/Rückbau/Entsorgung	
13.3.	Gleisbau	
13.4.	Deckschichten	
13.5.	Markierung	
13.6.	Vermessung	
13.7.	Schachtanpassung SE DD	
	Summe 13. Gleisbau Gleisüberfahrt Blüh...	

Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung

Projekt: 2026_Pirnaisch... Gleisüberfahrten Pirnaischer Platz
LV: Los 1 Gleis- und Straßenbau Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	Los 1	
1.	Baustelleneinrichtung und -sicherung / Koordinierungsleistungen	
11.	Gleisbau Gleisüberfahrt St. Petersburger Straße	
12.	Rückbau und Wiederherstellung Verkehrsinseln St. Petersburger Straße	
13.	Gleisbau Gleisüberfahrt Blüherstraße	
Summe LV Los 1 Gleis- und Straßenbau		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%		
		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 47

_____ (Ort)	_____ (Datum)	_____ (Rechtsgültige Unterschrift)
----------------	------------------	---------------------------------------