

Kurztext Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 81654100 **Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz**
LV: Los 2 **Verkehrsführung während der Bauzeit** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Gleisüberfahrt St. Petersburger Straße	2
1.1.	Allgemeines	2
1.2.	Verkehrszeichen	3
1.3.	Verkehrseinrichtungen	5
1.4.	Markierungen	6
1.5.	bauzeitliche Provisorien	7
1.6.	Bau-LSA Pirnaischer Platz	8
2.	Gleisüberfahrt Blüherstraße	10
2.1.	Allgemeines	10
2.2.	Verkehrszeichen	11
2.3.	Verkehrseinrichtungen	13
2.4.	bauzeitliche Provisorien	14
2.5.	Bau-FLSA Grunaer Straße	15
	Zusammenstellung	16

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 81654100 **Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz**
LV: Los 2 **Verkehrsführung während der Bauzeit** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.	Gleisüberfahrt St. Petersburger Straße			
1.1.	Allgemeines			
	StL-Nr. 21.105/920.02			
1.1.10.	Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Geb. auf Nachweis	1,000 Psch		
1.1.20.	Anfertigung Haltverbot-Protokoll	4,000 St		
1.1.30.	Anfahrpauschale im Stadtgebiet Dresden	4,000 St		
	StL-Nr. 21.105/905.21			
1.1.40.	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument	16,000 d		
Summe 1.1. Allgemeines				

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 81654100 **Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz**
LV: Los 2 **Verkehrsführung während der Bauzeit** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.2.	Verkehrszeichen			
1.2.10.	StL-Nr. 21.105/203.92.20.94 TA Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	2,000 St		
1.2.20.	StL-Nr. 21.105/205.99 TA Verkehrsschild vorhalten ... Freitext ...	10,000 Std		
1.2.30.	StL-Nr. 21.105/203.12.20.04 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,20 m	31,000 St		
1.2.40.	StL-Nr. 21.105/205.99 TA Verkehrsschild vorhalten ... Freitext ...	290,000 Std		
1.2.50.	StL-Nr. 21.105/213.12.04 Verkehrsschild umsetzen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Höhe 2,20 m	4,000 St		
1.2.60.	StL-Nr. 21.105/215.11.22.00.04 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. VSch + ZSch H1*Ronde,Dreie.Quad. Größe 2*Typ RA2*Höhe 2,20 m	2,000 St		
1.2.70.	StL-Nr. 21.105/218.01 Verkehrsschildkombination vorhalten wie Vorposition	30,000 Std		
1.2.80.	StL-Nr. 21.105/203.52.20.04 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Zeichen 455,460*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,20 m	13,000 St		
1.2.90.	StL-Nr. 21.105/205.99 TA Verkehrsschild vorhalten ... Freitext ...	200,000 Std		
1.2.100.	StL-Nr. 21.105/228.12.00.03 Verkehrslenkungsstafel aufb. u. abb. Z. 501 bis 551*Typ RA2 Höhe 2,20 m	13,000 St		
1.2.110.	StL-Nr. 21.105/230.99 TA Verkehrslenkungsstafel vorhalten ... Freitext ...	90,000 Std		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 81654100 **Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz**
LV: Los 2 **Verkehrsführung während der Bauzeit** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.2.140.	StL-Nr. 21.105/210.22.30 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe über 2,00 m a./i.Kraft setzen	12,000 St		
1.2.150.	StL-Nr. 21.105/248.22.31 Verkehrstafel ändern Tafel über 2-6 m2*Höhe über 2,00 m a./i.Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr.	24,000 St		
Summe 1.2. Verkehrszeichen				

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 81654100 **Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz**
LV: Los 2 **Verkehrsführung während der Bauzeit** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.	Verkehrseinrichtungen			
1.3.10.	StL-Nr. 21.105/405.03.21.01 Absp.g., Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2 eins. Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	168,000 St		
1.3.20.	StL-Nr. 21.105/410.99 TA Absp.g., Warneinr. vorhalten ... Freitext ...	1.080,000 Std		
1.3.30.	StL-Nr. 21.105/405.03.20.00 Absp.g., Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2	130,000 St		
1.3.40.	StL-Nr. 21.105/410.99 TA Absp.g., Warneinr. vorhalten ... Freitext ...	850,000 Std		
1.3.50.	StL-Nr. 21.105/405.05.23.00 Absp.g., Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb	4,000 St		
1.3.60.	StL-Nr. 21.105/410.99 TA Absp.g., Warneinr. vorhalten ... Freitext ...	40,000 Std		
1.3.70.	StL-Nr. 21.105/405.05.26.11 Absp.g., Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 mit Rundstrahler*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN	56,000 St		
1.3.80.	StL-Nr. 21.105/410.99 TA Absp.g., Warneinr. vorhalten ... Freitext ...	910,000 Std		
1.3.90.	StL-Nr. 21.105/405.99.20.10 TA Absp.g., Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 mit Tastleiste	166,000 St		
1.3.100.	StL-Nr. 21.105/410.99 TA Absp.g., Warneinr. vorhalten ... Freitext ...	2.710,000 Std		
1.3.110.	StL-Nr. 21.105/420.99 TA Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ...	539,000 St		
Summe 1.3. Verkehrseinrichtungen				

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 81654100 Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz
 LV: Los 2 Verkehrsführung während der Bauzeit Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.4.	Markierungen			
1.4.10.	StL-Nr. 21.105/332.53.40.22.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Str/L 1zu1 Leittl.*Breite 0,25 m Folie*mind. P 6*nicht grob. Decke Markierung entf.	13,000 m		
1.4.20.	StL-Nr. 21.105/338.22.30.22.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen li. oder re. ab*Länge 5,00 m Folie*mind. P 6*nicht grob. Decke Markierung entf.	8,000 St		
1.4.30.	StL-Nr. 21.105/344.21.11.10 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 2,00 m*mind. P 2 grobstr. Decke	13,000 St		
1.4.40.	StL-Nr. 21.105/344.22.23.21 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,15 m Länge 2 x 5,00 m*mind. P 5 nicht grob. Decke*Folie entf.	64,000 St		
Summe 1.4. Markierungen				

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 81654100 **Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz**
LV: Los 2 **Verkehrsführung während der Bauzeit** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.5.	bauzeitliche Provisorien			
1.5.10.	StL-Nr. 24.106/403.31.01.09.02 TA Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer temp.*pH 4-9 GRK 4*... Freitext ... Abr. Abwicklung	70,000 m2		
1.5.20.	StL-Nr. 24.112/502.29.19 TA Deckschicht ohne Bindem. herst. Gehu.Radw. o.F.*... Freitext ... URA+Einbaudoku*... Freitext ...	53,000 m2		
1.5.30.	Behelfsbrücke Fußgänger B 2,25- 3m H 3-3,5m Anrampung beidseitig L 2-4m herstellen räumen	8,000 m		
1.5.40.	StL-Nr. 23.113/827.99.10.00 TA Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ... *... Freitext ... Bitumen 70/100	1,000 t		
Summe 1.5. bauzeitliche Provisorien				

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 81654100 **Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz**
LV: Los 2 **Verkehrsführung während der Bauzeit** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.6.	Bau-LSA Pirnaischer Platz			
1.6.10.	StL-Nr. 21.105/510.99.19.01 TA Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. ... Freitext ...*... Freitext ... Versorg. n. Wahl*... Freitext ... VTU erstellen	1,000 St		
1.6.20.	Abnahme der Betriebssoftware	1,000 psch		
1.6.30.	StL-Nr. 21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	15,000 Std		
1.6.40.	Bau-LSA koordinieren	1,000 psch		
1.6.50.	Montage u. Demontage "ÖPNV- Auswerteeinheit	1,000 St		
1.6.60.	StL-Nr. 21.105/203.92.20.94 TA Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	13,000 St		
1.6.70.	StL-Nr. 21.105/205.99 TA Verkehrsschild vorhalten ... Freitext ...	70,000 Std		
1.6.80.	StL-Nr. 21.105/215.41.22.09.04 TA Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. 2 VSch*Ronde,Dreie.Quad. Größe 2*Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	7,000 St		
1.6.90.	StL-Nr. 21.105/218.99 TA Verkehrsschildkombination vorhalten ... Freitext ...	100,000 Std		
1.6.100.	StL-Nr. 21.105/215.99.22.09.04 TA Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. ... Freitext ...*... Freitext ... Größe 2*Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	7,000 St		
1.6.110.	StL-Nr. 21.105/218.99 TA Verkehrsschildkombination vorhalten ... Freitext ...	30,000 Std		
1.6.120.	Verkehrszeichen am Mast abdecken	20,000 St		
1.6.130.	Abdeckung wie vor,vorhalten	270,000 Std		
1.6.140.	Bestands-LSA abdecken/außer Betrieb nehmen/in Betrieb setzen	1,000 St		
1.6.150.	Abdeckung wie vor,vorhalten	1.680,000 Std		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 81654100 **Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz**
LV: Los 2 **Verkehrsführung während der Bauzeit** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.6.160.	StL-Nr. 21.105/334.14.02.21 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*Folie*mind. P 6 nicht grob. Decke*Markierung entf.	13,000 m		
1.6.170.	Transp. LSA- Steuerung anpassen für BPh 1.2	1,000 St.		
1.6.180.	Transportable LZA umsetzen, anpassen für Bph 2.1	1,000 St		
Summe 1.6. Bau-LSA Pirnaischer Platz				
Summe 1. Gleisüberfahrt St. Petersburg...				

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 81654100 **Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz**
LV: Los 2 **Verkehrsführung während der Bauzeit** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.	Gleisüberfahrt Blüherstraße			
2.1.	Allgemeines			
	StL-Nr. 21.105/920.02			
2.1.10.	Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Geb. auf Nachweis	1,000 Psch		
2.1.20.	Anfertigung Haltverbot-Protokoll	1,000 St		
2.1.30.	Anfahrpauschale im Stadtgebiet Dresden	1,000 St		
	StL-Nr. 21.105/905.21			
2.1.40.	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument	6,000 d		
Summe 2.1. Allgemeines				

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 81654100 **Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz**
LV: Los 2 **Verkehrsführung während der Bauzeit** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.2.	Verkehrszeichen			
2.2.10.	StL-Nr. 21.105/203.92.20.94 TA Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	2,000 St		
2.2.20.	StL-Nr. 21.105/205.99 TA Verkehrsschild vorhalten ... Freitext ...	10,000 Std		
2.2.30.	StL-Nr. 21.105/203.12.20.04 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,20 m	10,000 St		
2.2.40.	StL-Nr. 21.105/205.99 TA Verkehrsschild vorhalten ... Freitext ...	60,000 Std		
2.2.50.	StL-Nr. 21.105/215.11.22.00.04 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. VSch + ZSch H1*Ronde,Dreie.Quad. Größe 2*Typ RA2*Höhe 2,20 m	4,000 St		
2.2.60.	StL-Nr. 21.105/218.01 Verkehrsschildkombination vorhalten wie Vorposition	30,000 Std		
2.2.70.	StL-Nr. 21.105/203.92.20.94 TA Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	6,000 St		
2.2.80.	StL-Nr. 21.105/205.99 TA Verkehrsschild vorhalten ... Freitext ...	30,000 Std		
2.2.90.	StL-Nr. 21.105/228.12.00.03 Verkehrslenkungstafel aufb. u. abb. Z. 501 bis 551*Typ RA2 Höhe 2,20 m	1,000 St		
2.2.100.	StL-Nr. 21.105/230.99 TA Verkehrslenkungstafel vorhalten ... Freitext ... StL-Nr. 21.105/248.22.31	1,000 Std		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 81654100 **Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz**
LV: Los 2 **Verkehrsführung während der Bauzeit** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.2.110.	Verkehrstafel ändern Tafel über 2-6 m2*Höhe über 2,00 m a./i.Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr.	1,000 St		
Summe 2.2.		Verkehrszeichen		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 81654100 **Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz**
LV: Los 2 **Verkehrsführung während der Bauzeit** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.3.	Verkehrseinrichtungen			
2.3.10.	StL-Nr. 21.105/405.03.21.01 Absp.g., Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2 eins. Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	36,000 St		
2.3.20.	StL-Nr. 21.105/410.99 TA Absp.g., Warneinr. vorhalten ... Freitext ...	162,000 Std		
2.3.30.	StL-Nr. 21.105/405.03.20.00 Absp.g., Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2	26,000 St		
2.3.40.	StL-Nr. 21.105/410.99 TA Absp.g., Warneinr. vorhalten ... Freitext ...	120,000 Std		
2.3.50.	StL-Nr. 21.105/405.05.23.00 Absp.g., Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb	3,000 St		
2.3.60.	StL-Nr. 21.105/410.99 TA Absp.g., Warneinr. vorhalten ... Freitext ...	20,000 Std		
2.3.70.	StL-Nr. 21.105/405.05.26.11 Absp.g., Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 mit Rundstrahler*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN	22,000 St		
2.3.80.	StL-Nr. 21.105/410.99 TA Absp.g., Warneinr. vorhalten ... Freitext ...	120,000 Std		
2.3.90.	StL-Nr. 21.105/405.99.20.10 TA Absp.g., Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 mit Tastleiste	63,000 St		
2.3.100.	StL-Nr. 21.105/410.99 TA Absp.g., Warneinr. vorhalten ... Freitext ...	350,000 Std		
2.3.110.	StL-Nr. 21.105/420.99 TA Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ...	30,000 St		
Summe 2.3. Verkehrseinrichtungen				

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 81654100 Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz
 LV: Los 2 Verkehrsführung während der Bauzeit Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.4.	bauzeitliche Provisorien			
2.4.10.	StL-Nr. 24.106/403.31.01.09.02 TA Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer temp.*pH 4-9 GRK 4*... Freitext ... Abr. Abwicklung	40,000 m2		
2.4.20.	StL-Nr. 23.113/827.99.10.00 TA Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ... * ... Freitext ... Bitumen 70/100	3,000 t		
Summe 2.4. bauzeitliche Provisorien				

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 81654100 Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz
 LV: Los 2 Verkehrsführung während der Bauzeit Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.5.	Bau-FLSA Grunaer Straße			
2.5.10.	StL-Nr. 21.105/510.99.19.01 TA Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. ... Freitext ...*... Freitext ... Versorg. n. Wahl*... Freitext ... VTU erstellen	1,000 St		
2.5.20.	StL-Nr. 21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	6,000 Std		
2.5.30.	Montage u. Demontage ÖPNV-Auswerteeinheit	1,000 St		
2.5.40.	Bestands-LSA abdecken/außer Betrieb nehmen/in Betrieb setzen	1,000 St		
2.5.50.	Abdeckung wie vor, vorhalten	150,000 Std		
2.5.60.	StL-Nr. 21.105/334.14.02.21 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*Folie*mind. P 6 nicht grob. Decke*Markierung entf.	25,000 m		
2.5.70.	StL-Nr. 21.105/334.34.02.21 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerfurt*Folie mind. P 6*nicht grob. Decke Markierung entf.	50,000 m		
Summe 2.5.	Bau-FLSA Grunaer Straße			
Summe 2.	Gleisüberfahrt Blüherstraße			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: 81654100 **Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz**
LV: Los 2 **Verkehrsführung während der Bauzeit** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	Gleisüberfahrt St. Petersburger Straße	
1.1.	Allgemeines	
1.2.	Verkehrszeichen	
1.3.	Verkehrseinrichtungen	
1.4.	Markierungen	
1.5.	bauzeitliche Provisorien	
1.6.	Bau-LSA Pirnaischer Platz	
Summe 1. Gleisüberfahrt St. Petersburg...		

Kurztext Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 81654100 Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz
LV: Los 2 Verkehrsführung während der Bauzeit Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.	Gleisüberfahrt Blüherstraße	
2.1.	Allgemeines	
2.2.	Verkehrszeichen	
2.3.	Verkehrseinrichtungen	
2.4.	bauzeitliche Provisorien	
2.5.	Bau-FLSA Grunaer Straße	
Summe 2. Gleisüberfahrt Blüherstraße		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: 81654100 **Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz**
LV: Los 2 **Verkehrsführung während der Bauzeit** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	Los 2	
1.	Gleisüberfahrt St. Petersburger Straße	
2.	Gleisüberfahrt Blüherstraße	
Summe LV Los 2 Verkehrsführung währe...		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%		
		
		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 18

(Ort)	(Datum)	(Rechtsgültige Unterschrift)