

Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2026-BS_TBZB **Lieferung von Beton- und Zweiblockschwellen**
LV: 2026_00004_12 **Lieferung von Betonweichenschwellen**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Lieferung von Betonweichenschwellen.....	2
1.1.	Betonweichenschwellen für Köbrü Süd zw. Albertplatz und	2
1.2.	Betonweichenschwellen für Köbrü Süd zw. Albertplatz und	3
1.3.	Betonweichenschwellen für Köbrü Süd zw. Albertplatz und	5
1.4.	Betonweichenschwellen für Köbrü Süd zw. Albertplatz und	7
	Zusammenstellung.....	9

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-BS_TBZB Lieferung von Beton- und Zweiblockschwellen
 LV: 2026_00004_12 Lieferung von Betonweichenschwellen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1.	Lieferung von Betonweichenschwellen			
1.1.	Betonweichenschwellen für Köbrü Süd zw. Albertplatz und Stauffenbergalle - Bereich Schauburg - K16 - K5509 / K5510 / K5511 / K5512			
1.1.10.	<p>Betonweichenschwellen für K16 - K5509 / K5510 / K5511 / K5512</p> <p>Betonweichenschwellen mit Ankerschienen GWS 05-AS für Feste Fahrbahn, hergestellt nach DBS 918 143, aus Beton C 50/60, mit Gitterträger und Durchsteckverschraubung M 24 (ohne Schraube und Tellerfeder), Längen, Koordinaten und Spindelbuchsen M 24, nach Zeichnung 14.03.21.5 „Unterswellungsplan u_5509_5510_5511_5512“, unaufgeplattet; Schwellensatz inklusive 80 Stück Stützpunkten Standard und 80 Stück Stützpunkten verkürzt, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 160 Stück Winkelführungsplatte Wfp NV-1 - 160 Stück Winkelführungsplatte Wfp NV-1, verkürzt - 160 Stück Hakenkopfschraube JB M20 x 80, Güte 8.8, feuerverzinkt - 160 Stück Doppelkerbzahnschraube JKB M20 x 60, Güte 8.8 feuerverzinkt - 160 Stück U-Scheibe 21mm DIN 7349, M20, feuerverzinkt - 160 Stück Arretierungsplatte Typ SKL - 160 Stück selbstsichernde Mutter M20 DIN 985-8 verzinkt - 160 Stück Unterlegscheibe DIN 7349 - 23 mm galZn - 160 Stück Spannklemme Iso NV-1, Niro Tec Beschichtung m. Isolator gemäß DBS 918 280 - 160 Stück Isolierclip Iso SKL NV-1 Sf - 104 Stück Justierschraube M24 x 330mm - Gewindelänge 210mm - 104 Stück Aufstandsblech 150 x 150 x 10mm <p>Leitfabrikat: RAIL.ONE GmbH oder gleichwertiger Art</p> <p>Mit dem Angebot sind Zeichnungsunterlagen einzureichen.</p>	94,400 m
Summe 1.1.	Betonweichenschwellen für Köbrü..		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-BS_TBZB **Lieferung von Beton- und Zweiblockschwellen**
LV: 2026_00004_12 **Lieferung von Betonweichenschwellen**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
----	-----------------------	----------	--------------------------	-------------------------

1.2. Betonweichenschwellen für Köbrü Süd zw. Albertplatz und Stauffenbergalle - Bereich Schauburg - W43 / W44 / W421 /W422

1.2.10. Betonweichenschwellen für W43 / W44 / W421 /W422
 Betonweichenschwellen mit Ankerschienen GWS 05-AS für Feste Fahrbahn, hergestellt nach DBS 918 143, aus Beton C 50/60, mit Gitterträger und Durchsteckverschraubung M 24 (ohne Schraube und Tellerfeder), Längen, Koordinaten und Spindelbuchsen M 24, nach Zeichnung 14.03.21.7 „Unterschwellungsplan u_0043_0044_421_422“, unaufgeplattet;
 Schwellensatz inklusive 275 Stück Stützpunkten Standard und 22 Stück Stützpunkten verkürzt, bestehend aus:

- 550 Stück Winkelführungsplatte Wfp NV-1
- 45 Stück Winkelführungsplatte Wfp NV-1, verkürzt
- 430 Stück Hakenkopfschraube JB M20 x 80, Güte 8.8, feuerverzinkt
- 120 Stück Hakenkopfschraube JB M20 x 100, Güte 8.8, feuerverzinkt
- 90 Stück Hakenkopfschraube JB M20 x 125, Güte 8.8, feuerverzinkt
- 350 Stück Doppelkerbzahnschraube JKB M20 x 60, Güte 8.8 feuerverzinkt
- 110 Stück Doppelkerbzahnschraube JKB M20 x 80, Güte 8.8 feuerverzinkt
- 40 Stück Doppelkerbzahnschraube JKB M20 x 100, Güte 8.8 feuerverzinkt
- 490 Stück U-Scheibe 21mm DIN 7349, M20, feuerverzinkt
- 490 Stück Arretierungsplatte Typ SKL
- 1120 Stück selbstsichernde Mutter M20 DIN 985-8 verzinkt
- 640 Stück Unterlegscheibe DIN 7349 - 23 mm galZn
- 600 Stück Spannklemme Iso NV-1, Niro Tec Beschichtung m. Isolator gemäß DBS 918 280
- 600 Stück Isolierclip Iso SKL NV-1 Sf
- 268 Stück Justierschraube M24 x 330mm - Gewindelänge 210mm
- 268 Stück Aufstandsblech 150 x 150 x 10mm

Leitfabrikat: RAIL.ONE GmbH oder gleichwertiger Art

Mit dem Angebot sind Zeichnungsunterlagen einzureichen.

287,400 m

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-BS_TBZB Lieferung von Beton- und Zweiblockschwellen
LV: 2026_00004_12 Lieferung von Betonweichenschwellen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Summe 1.2.	Betonweichenschwellen für Köbrü..	

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-BS_TBZB Lieferung von Beton- und Zweiblockschwellen
LV: 2026_00004_12 Lieferung von Betonweichenschwellen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
----	-----------------------	----------	--------------------------	-------------------------

1.3. Betonweichenschwellen für Köbrü Süd zw. Albertplatz und Stauffenbergalle - Bereich Schauburg - W45 / W423

1.3.10. Betonweichenschwellen für W45 / W423

Betonweichenschwellen mit Ankerschienen GWS 05-AS für Feste Fahrbahn, hergestellt nach DBS 918 143, aus Beton C 50/60, mit Gitterträger und Durchsteckverschraubung M 24 (ohne Schraube und Tellerfeder), Längen, Koordinaten und Spindelbuchsen M 24, nach Zeichnung 14.03.21.6 „Unterschwellungsplan u_0045_0423_5045“, unaufgeplattet;
Schwellensatz inklusive 176 Stück Stützpunkten Standard und 10 Stück Stützpunkten verkürzt, bestehend aus:

- 351 Stück Winkelführungsplatte Wfp NV-1
- 20 Stück Winkelführungsplatte Wfp NV-1, verkürzt
- 320 Stück Hakenkopfschraube JB M20 x 80, Güte 8.8, feuerverzinkt
- 80 Stück Hakenkopfschraube JB M20 x 100, Güte 8.8, feuerverzinkt
- 20 Stück Hakenkopfschraube JB M20 x 125, Güte 8.8, feuerverzinkt
- 260 Stück Doppelkerbzahnschraube JKB M20 x 60, Güte 8.8 feuerverzinkt
- 80 Stück Doppelkerbzahnschraube JKB M20 x 80, Güte 8.8 feuerverzinkt
- 330 Stück U-Scheibe 21mm DIN 7349, M20, feuerverzinkt
- 330 Stück Arretierungsplatte Typ SKL
- 770 Stück selbstsichernde Mutter M20 DIN 985-8 verzinkt
- 400 Stück Unterlegscheibe DIN 7349 - 23 mm galZn
- 370 Stück Spannklemme Iso NV-1, Niro Tec Beschichtung m. Isolator gemäß DBS 918 280
- 370 Stück Isolierclip Iso SKL NV-1 Sf
- 174 Stück Justierschraube M24 x 330mm - Gewindelänge 210mm
- 174 Stück Aufstandsblech 150 x 150 x 10mm

Leitfabrikat: RAIL.ONE GmbH oder gleichwertiger Art

Mit dem Angebot sind Zeichnungsunterlagen einzureichen.

187,300 m

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-BS_TBZB Lieferung von Beton- und Zweiblockschwellen
LV: 2026_00004_12 Lieferung von Betonweichenschwellen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Summe 1.3.	Betonweichenschwellen für Köbrü..	

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-BS_TBZB Lieferung von Beton- und Zweiblockschwellen
LV: 2026_00004_12 Lieferung von Betonweichenschwellen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
----	-----------------------	----------	--------------------------	-------------------------

1.4. Betonweichenschwellen für Köbrü Süd zw. Albertplatz und Stauffenbergalle - Bereich Schauburg - W48 / W420

1.4.10. Betonweichenschwellen für W48 / W420

Betonweichenschwellen mit Ankerschienen GWS 05-AS für Feste Fahrbahn, hergestellt nach DBS 918 143, aus Beton C 50/60, mit Gitterträger und Durchsteckverschraubung M 24 (ohne Schraube und Tellerfeder), Längen, Koordinaten und Spindelbuchsen M 24, nach Zeichnung 14.03.21.4 „Unterschwellungsplan u_0048_0420_5048“, unaufgeplattet;
Schwellensatz inklusive 189 Stück Stützpunkten Standard und 11 Stück Stützpunkten verkürzt, bestehend aus:

- 380 Stück Winkelführungsplatte Wfp NV-1
- 25 Stück Winkelführungsplatte Wfp NV-1, verkürzt
- 340 Stück Hakenkopfschraube JB M20 x 80, Güte 8.8, feuerverzinkt
- 75 Stück Hakenkopfschraube JB M20 x 100, Güte 8.8, feuerverzinkt
- 20 Stück Hakenkopfschraube JB M20 x 125, Güte 8.8, feuerverzinkt
- 290 Stück Doppelkerbzahnschraube JKB M20 x 60, Güte 8.8 feuerverzinkt
- 75 Stück Doppelkerbzahnschraube JKB M20 x 80, Güte 8.8 feuerverzinkt
- 360 Stück U-Scheibe 21mm DIN 7349, M20, feuerverzinkt
- 360 Stück Arretierungsplatte Typ SKL
- 780 Stück selbstsichernde Mutter M20 DIN 985-8 verzinkt
- 430 Stück Unterlegscheibe DIN 7349 - 23 mm galZn
- 400 Stück Spannklemme Iso NV-1, Niro Tec Beschichtung m. Isolator gemäß DBS 918 280
- 400 Stück Isolierclip Iso SKL NV-1 Sf
- 198 Stück Justierschraube M24 x 330mm - Gewindelänge 210mm
- 198 Stück Aufstandsblech 150 x 150 x 10mm

Leitfabrikat: RAIL.ONE GmbH oder gleichwertiger Art

Mit dem Angebot sind Zeichnungsunterlagen einzureichen.

211,000 m

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-BS_TBZB Lieferung von Beton- und Zweiblockschwellen
 LV: 2026_00004_12 Lieferung von Betonweichenschwellen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Summe 1.4.	Betonweichenschwellen für Köbrü..	
	Summe 1.	Lieferung von Betonweichenschwe..	

**Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung**

Projekt: 2026-BS_TBZB **Lieferung von Beton- und Zweiblockschwellen**
LV: 2026_00004_12 **Lieferung von Betonweichenschwellen**

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EURO
1.	Lieferung von Betonweichenschwellen	
1.1.	Betonweichenschwellen für Köbrü Süd zw. Albertplatz
1.2.	Betonweichenschwellen für Köbrü Süd zw. Albertplatz
1.3.	Betonweichenschwellen für Köbrü Süd zw. Albertplatz
1.4.	Betonweichenschwellen für Köbrü Süd zw. Albertplatz
Summe 1. Lieferung von Betonweichenschwe..	

Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2026-BS_TBZB **Lieferung von Beton- und Zweiblockschwellen**
LV: 2026_00004_12 **Lieferung von Betonweichenschwellen**

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EURO
LV	2026_00004_12	
1.	Lieferung von Betonweichenschwellen
Summe LV		2026_00004_12 Lieferung von Bet..
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EURO
in Höhe von 19,00 %	 EURO
	 EURO

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 10

_____ (Ort)	_____ (Datum)	_____ (rechtsgültige Unterschrift)
----------------	------------------	---------------------------------------