

Ausschreibung

Leistung: Tischlerarbeiten

Projekt: C | Brandschutztüren

Bauherr: Technische Universität Berlin, Die Präsidentin
Str. des 17. Juni 135
10623 Berlin

Baustelle:

Planung/Bauleitung: TU Berlin - Team Hochbau
Abteilung IV B
Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin

Zuständig: kaufm. Tel.:
techn. Tel.:

Termine: Submissionsdatum:
Submissionsuhrzeit:
Submissionsort:
Zuschlagsdatum:
Ausführungsbeginn:
Ausführungsende:

Das Angebot hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten zu erstellen:

Vom Bieter auszufüllen: Firma:
Anschrift:
Bearbeiter:
Tel.:
Fax:

Angebotssumme: Netto-Angebotssumme: _____ EUR
zzgl. 19% MWSt. _____ EUR
Brutto-Angebotssumme: _____ EUR

Datum, Ort

Stempel und Unterschrift

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tischlerarbeiten

Bauvorhaben: C | Brandschutztüren

Auftraggeber: Technische Universität Berlin, Die Präsidentin

Datum: 03.08.2026

Vorbemerkung Leistungsverzeichnis

Das Chemiegebäude (Gebäude C) befindet sich in der Straße des 17. Juni 115, 10623 Berlin. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Baudenkmal, das 1884 errichtet und von 1993 bis 2005 umgebaut und saniert wurde.

Im Zuge der Sanierung wurden Holztüren mit Blockzargen eingebaut. Aufgrund von geänderten Nutzungen entsprechen einige der vorhandenen Holztüren nicht mehr den erhöhten Anforderungen. Daher müssen diese Türen durch neue Türanlagen mit den entsprechenden Eigenschaften ausgetauscht werden. Das Erscheinungsbild der neuen Türen muss dem der vorhandenen Türen gleichen.

Vor der Ausführung sind vom AN die Werkplanung, Verwendbarkeitsnachweise sowie Produktinformationen vorzulegen.

Nach der Ausführung vor Abnahme der erbrachten Leistungen sind vom AN die Fachunternehmererklärung und die Übereinstimmungserklärung vorzulegen.

Die Zufahrt für Lieferfahrzeuge erfolgt von der Straße des 17. Juni oder von der Müller-Breslau-Str. aus.

Die Kosten für die erforderliche Baustelleneinrichtung sowie die Vorhaltung von Geräten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Es können keine verschließbaren Lagerräume zur Verfügung gestellt werden. Baustrom (vorhandene Anschlüsse) und Bauwasser werden seitens des AG kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die vorhandenen sanitären Einrichtungen können genutzt werden. Die sanitären Anlagen stehen jedoch nicht für Gerätereinigung, Entsorgung von Material etc. zur Verfügung.

Sämtlicher anfallender Schutt und Abfall wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Schutt und Abfall sind umgehend aus dem Gebäude zu transportieren und in geeigneten, abschließbaren Containern zu sammeln sowie kurzfristig abzufahren.

Der AN hat sämtliche Bestandteile seiner Leistung sowie den Baustellenbereich nach Abschluss der Arbeiten ordnungsgemäß zu reinigen. Die Reinigung wird nicht gesondert vergütet.

Der laufende Universitätsbetrieb darf durch die Arbeiten nicht beeinträchtigt werden. Die notwendigen Fluchtwege sind immer feizuhalten. Lärm- und Staubentwicklung sind auf ein Minimum zu reduzieren, Verschmutzungen und Beschädigungen müssen vermieden werden. Bei Staubentwicklung muss der Staub an der Entstehungsstelle abgesaugt werden (Einsatz von Bauentstaubern oder abgesaugten Baumaschinen).

Die Bestimmungen der Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt (VwVBU), Anlage 1, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt von Berlin müssen eingehalten werden.

Mit Beauftragung werden die nachstehenden Regelungen in der jeweils aktuellen Fassung als verbindlicher Vertragsbestandteil vereinbart:

- die Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) für die Ausführung von Bauleistungen
- die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen
 - VOB Teil C
- die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
 - VOB Teil B

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tischlerarbeiten

Bauvorhaben: C | Brandschutztüren

Auftraggeber: Technische Universität Berlin, Die Präsidentin

Datum: 03.08.2026

Die vereinbarten Preise sind Festpreise, Gleitklauseln sind nicht vereinbart.

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tischlerarbeiten

Bauvorhaben: C | Brandschutztüren

Auftraggeber: Technische Universität Berlin, Die Präsidentin

Datum: 29.07.2026



Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

1 Rückbauarbeiten

1.01	6,000 Stk	 EUR	 EUR
------	-----------	-----------	-----------

Vorhandene Türen ausbauen und entsorgen, 1,07-1,13 / 2,19-2,25

Vorhandene, einflügelige Türen aus Holz mit Blockzarge ausbauen und fachgerecht entsorgen.

Öffnungsmaß: ca. 1,07-1,13 / 2,19-2,25 m

1.02	4,000 Stk	 EUR	 EUR
------	-----------	-----------	-----------

Vorhandene Türen ausbauen und entsorgen, 1,07-1,09 / 2,09-2,16

Vorhandene, einflügelige Türen aus Holz mit Blockzarge ausbauen und fachgerecht entsorgen.

Öffnungsmaß: ca. 1,07-1,09 / 2,09-2,16 m

1.03	1,000 Stk	 EUR	 EUR
------	-----------	-----------	-----------

Vorhandene Türen ausbauen und entsorgen, 1,33 / 2,10

Vorhandene, einflügelige Türen aus Holz mit Blockzarge ausbauen und fachgerecht entsorgen.

Öffnungsmaß: ca. 1,33 / 2,10 m

1.04	1,000 Stk	 EUR	 EUR
------	-----------	-----------	-----------

Vorhandene Türen ausbauen und entsorgen, 0,99 / 2,14

Vorhandene, einflügelige Türen aus Holz mit Blockzarge ausbauen und fachgerecht entsorgen.

Öffnungsmaß: ca. 0,99 / 2,14 m

1.05	1,000 Stk	 EUR	 EUR
------	-----------	-----------	-----------

Vorhandene Türen ausbauen und entsorgen, 1,46 / 2,23

Vorhandene, zweiflügelige Türen aus Holz mit Blockzarge ausbauen und fachgerecht entsorgen.

Öffnungsmaß: ca. 1,46 / 2,10 m

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tischlerarbeiten

Bauvorhaben: C | Brandschutztüren

Auftraggeber: Technische Universität Berlin, Die Präsidentin

Datum: 29.07.2026



Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
Summe 1 Rückbauarbeiten		 EUR

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tischlerarbeiten

Bauvorhaben: C | Brandschutztüren
Auftraggeber: Technische Universität Berlin, Die Präsidentin
Datum: 29.07.2026



Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

2 Innentüren

2.01	6,000 Stk	 EUR	 EUR
------	-----------	-----------	-----------

Innentüren T30 RS, 1-flg, 1,07-1,13 / 2,19-2,25

Türanlagen T30 RS aus Holz
gem. DIN 4102 und DIN 18095 mit allgem. bauaufsichtlicher Zulassung
mit Blockzarge, Türblatt stumpf einschlagend
liefern und fachgerecht montieren

Öffnungsmaß: ca. 1,07-1,13 / 2,19-2,25 m
Die genauen Maße müssen vor Ort gemessen werden.

Türen einflügelig, DIN re/li nach Vorgabe des AG

Türblattdicke ca. 50 mm
Türblattoberfläche mit HPL-Schichtstoffplatte, endbeschichtet nach Wahl des AG
Farbton Türblatt wie vorhandene Türen (NCS S5020 Y 90 R)
Kanten Massivholzeinleimer Buche, 3-seitig

Blockzarge aus Holz zum Einbau in vorhandene MW-Leibung,
endbeschichtet, Farbton weiß (RAL 9010)

Lappenschließblech aus Edelstahl

Bandseitensicherung

3-seitig umlaufende Gummidichtung in schwarz

beidseitig verdeckt montiertes Sockelblech aus ca. 2 mm Edelstahl, Höhe ca.
200 mm

Glasausschnitt ca. 50 x 50 cm gem. DIN 4102 wie Bestand
Verglasung F30
mit aufgesetzten Glashalteleisten aus Buche, farblos lackiert und aufgesetzter,
beidseitiger Sprossenteilung 1 x senkrecht und 1 x waagrecht, so dass 4
Quadrate entstehen.

angebotenes Fabrikat Türanlage: '.....'

Objekttürbänder aus Edelstahl, 3D-verstellbar

angebotenes Fabrikat Türbänder: '.....'

PZ-Panikschloss, Panikfunktion B bzw. E

angebotenes Fabrikat Schloss: '.....'

Beschlag Drücker/Drücker bzw. Drücker/Knauf in Edelstahl als Objektbeschlag

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tischlerarbeiten

Bauvorhaben: C | Brandschutztüren
 Auftraggeber: Technische Universität Berlin, Die Präsidentin
 Datum: 29.07.2026



Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

mit Rundrosetten, Design ähnlich Bestand (siehe Fotos), vorbereitet für
 bauseitigen Schließzylinder

angebotenes Fabrikat Beschlag: '.....'

absenkbare Bodendichtung

angebotenes Fabrikat Bodendichtung: '.....'

integrierter Gleitschienen-Türschließer

angebotenes Fabrikat Türschließer: '.....'

2.02	3,000 Stk	 EUR	 EUR
------	-----------	-----------	-----------

Innentüren T30 RS, 1-flg, 1,07-1,09 / 2,09-2,16

Innentüren wie Pos. 2.01 liefern und fachgerecht montieren,
 jedoch

Öffnungsmaß: ca. 1,07-1,09 / 2,09-2,16 m

Die genauen Maße müssen vor Ort gemessen werden.

Türen einflügelig, DIN re/li nach Vorgabe des AG

2.03	1,000 Stk	 EUR	 EUR
------	-----------	-----------	-----------

Innentüren T30 RS, 1-flg, 1,33 / 2,10

Innentüren wie Pos. 2.01 liefern und fachgerecht montieren,
 jedoch

Öffnungsmaß: ca. 1,33 / 2,10 m

Die genauen Maße müssen vor Ort gemessen werden.

Türen einflügelig, DIN re/li nach Vorgabe des AG

2.04	1,000 Stk	 EUR	 EUR
------	-----------	-----------	-----------

Innentüren T30 RS, 1-flg, 1,09 / 2,16

Innentüren wie Pos. 2.01 liefern und fachgerecht montieren,
 jedoch OHNE Glasausschnitt

Öffnungsmaß: ca. 1,09 / 2,16 m

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tischlerarbeiten

Bauvorhaben: C | Brandschutztüren

Auftraggeber: Technische Universität Berlin, Die Präsidentin

Datum: 29.07.2026



Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

Die genauen Maße müssen vor Ort gemessen werden.

Türen einflügelig, DIN re/li nach Vorgabe des AG

2.05	1,000 Stk	 EUR	 EUR
------	-----------	-----------	-----------

Innentüren T30 RS, 1-flg, 0,99 / 2,14

Innentüren wie Pos. 2.01 liefern und fachgerecht montieren,
jedoch OHNE Glasausschnitt
und OHNE Panikschließung

Öffnungsmaß: ca. 0,99 / 2,14 m

Die genauen Maße müssen vor Ort gemessen werden.

Türen einflügelig, DIN re/li nach Vorgabe des AG

2.06	1,000 Stk	 EUR	 EUR
------	-----------	-----------	-----------

Innentüren T30 RS, 2-flg, 1,46 / 2,23

Innentüren wie Pos. 2.01 liefern und fachgerecht montieren,
jedoch Gleitschienen-Türschließer mit Schließfolgeregelung

Öffnungsmaß: ca. 1,46 / 2,23 m

Die genauen Maße müssen vor Ort gemessen werden.

Türen zweiflügelig, DIN re/li nach Vorgabe des AG

Gangflügel ca. 0,95 m breit

Summe 2 Innentüren		 EUR
---------------------------	--	-----------

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tischlerarbeiten

Bauvorhaben: C | Brandschutztüren

Auftraggeber: Technische Universität Berlin, Die Präsidentin

Datum: 29.07.2026



Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

3 Sockelleisten

3.01	13,000 Stk	 EUR	 EUR
------	------------	-----------	-----------

Holzsockelleisten anpassen

Die vorhandenen Holzsockelleisten raumseitig im Türbereich demontieren und nach Einbau der Tür wieder montieren/anpassen. (Im Flur sind Fliesensockel vorhanden.)

Summe 3 Sockelleisten	 EUR
-----------------------	-----------

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tischlerarbeiten

Bauvorhaben: C | Brandschutztüren

Auftraggeber: Technische Universität Berlin, Die Präsidentin

Datum: 29.07.2026



Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

4 Stundenlohnarbeiten

4.01	10,000 h	 EUR	 EUR
------	----------	-----------	-----------

Stundensatz Facharbeiter

Ausführung von Arbeiten, die nicht in den Positionen erfasst sind und die auf Anweisung der Bauleitung zur Ausführung kommen.
- Facharbeiter

Summe 4 Stundenlohnarbeiten	 EUR
-----------------------------	-----------

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tischlerarbeiten

Bauvorhaben: C | Brandschutztüren

Auftraggeber: Technische Universität Berlin, Die Präsidentin

Datum: 29.07.2026



Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
1 Rückbauarbeiten		 EUR
2 Innentüren		 EUR
3 Sockelleisten		 EUR
4 Stundenlohnarbeiten		 EUR
Hauptauftrag		 EUR

Nettobetrag EUR

zzgl. 19 % MWSt. EUR

Bruttobetrag EUR