

Leistungsverzeichnis

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
Gruppe	Stopfen				
Gruppe	Vermessung				Es stehen keine Bestandsunterlagen zur Verfügung.
Leistung	Einarbeiten der Messdaten	1 psch			Die zu stopfenden Streckenabschnitte müssen eingemessen und per Hand eingearbeitet werden. Vorhandene Zwangspunkte (Bahnübergänge, Weichen, Brücken, etc.) sind dabei entsprechend zu berücksichtigen
Gruppe	Stopfen				Gemäß Stopfrichtlinien der Obri-NE Eingebut wurden neue Betonschwellen
Leistung	Stopfen der Strecke nach Einzelschwellentausch "Umbau"	1 St	16.11.2026	18.12.2026	Eine Stopfschicht: Schichtgestellung Maschinenkomplex GSM mit SSP. Vor und zwischen den Arbeitsgängen die Schwellenfächer mit Schotter verfüllen, überschüssigen Schotter abkehren und Randstreifen profilieren.