

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Vertrags-Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Papierversion.

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV:

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
23.115	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	07/23
22.116	GERÜSTE, BEHELFSBRÜCKEN	10/22
22.118	ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON	10/22
15.119	MAUERWERK FÜR INGENIEURBAUTEN	12/15
21.121	LAGER,ÜBERGÄNGE,GELÄNDER F. KUNSTB.	03/21
21.124	SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN	03/21
03.905	Verkehrssicherung (RLK zu LB 105)	10/03

Inhaltsverzeichnis

Projekt: OAK0526 **Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026**
VE: OAK0526 **Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026**
LV:

Titel	Bezeichnung	Seite
1	K 3263, Spatzenbachbrücke bei Neubronn 7125 637.....	3
00.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung.....	3
00.00.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung.....	3
01.	Geländer, Pflaster.....	6
01.00.	Geländer, Pflaster.....	6
	Zusammenstellung.....	8
2	K 3266, Herlikhoferbachbrücke bei Gd-Burgholz 7125 541.....	10
00.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung.....	10
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	10
00.01.	Verkehrssicherung.....	10
01.	Betonarbeiten, Betoninstandsetzung.....	12
01.00.	Betonarbeiten.....	12
01.01.	Betoninstandsetzung.....	12
	Zusammenstellung.....	14
3	K 3268, Stützwand bei Gd-Kleindeinbach, 7224 542.....	16
00.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung.....	16
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	16
00.01.	Verkehrssicherung.....	16
01.	Mauerinstandsetzung, Geländer.....	19
01.00.	Mauerinstandsetzung.....	19
01.01.	Geländer.....	20
	Zusammenstellung.....	21
4	K 3327, Kocherbrücke bei Reichertshofen, 7025 521.....	23
00.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung.....	23
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	23
00.01.	Verkehrssicherung.....	23
01.	Asphaltarbeiten, Fugen.....	26
01.00.	Asphaltarbeiten.....	26
01.01.	Fugen.....	28
02.	Betoninstandsetzung.....	29
02.00.	Betoninstandsetzung.....	29
	Zusammenstellung.....	32

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV: 1 K 3263, Spatzenbachbrücke bei Neubronn 7125 637

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung				
00.00.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung				
00.00.0010.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0020.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0030.	21.105/105.19.09.01.99 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..

...Forts. 00.00.0030.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV: 1 K 3263, Spatzenbachbrücke bei Neubronn 7125 637

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0030. Forts. ...					
	zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'C I / 2 ' Länge des Arbeitsbereiches '30 m ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'sind miteinzurechnen. ,				
00.00.0040.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	10,00	d	,...	,...
00.00.0050.	21.105/115.00.00.00 Verkehrssicherung umbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0060.	21.105/120.00.90 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Länge des Arbeitsbereiches '30 m '	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV: 1 K 3263, Spatzenbachbrücke bei Neubronn 7125 637

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.00.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV: 1 K 3263, Spatzenbachbrücke bei Neubronn 7125 637

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Geländer, Pflaster				
01.00.	Geländer, Pflaster				
01.00.0010.	23.115/521.92.11 TA Fugen in Pflasterd. wiederherst. Fugen in Pflasterdecken durch Freilegen und Reinigen der vorhandenen Fugen und Einbringen von Fugenfüllstoffen wiederherstellen. Die beim Freilegen und Reinigen anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die Fläche des Pflasters. Pflasterdecke 'aus Naturstein ' Vorhandene Fugenfüllung mit hydraulischem Bindemittel. Ausräumtiefe = 33 bis 67 v. H. der Steindicke nach Unterlagen des AG. Fugen mit Baustoffgemisch 0/8, Kategorie GU, Kategorie ECS 35 verfüllen.	10,00	m2	,..	,..
01.00.0020.	23.115/931.95.12.01 TA Böschungsbefestigung herstellen Böschungsbefestigung eben herstellen auf Bettung aus Beton, Dicke mind. 10 cm. Ausführung auf 'Erdplanum, Einfassung um Polypropylrndurchlaß. ' Wildpflaster aus Naturstein, Stein bruchrauh, verwitterungsbeständig, Aufsichtsfläche mind. 0,06 m2, mindestens 15 cm dick. Planum herstellen. Bettung aus Beton, Expositionsklasse XF 2, Ausbreitmaßklasse F1. Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit am Würfel mind. 50 MPa, Zement Art CEM I, w/z höchstens 0,50, frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F3.	10,00	m2	,..	,..
01.00.0025.	21.121/303.23.23 Geländer abbauen Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe. Geländer für Stützwand. Material = Holz. Höhe des Geländers 1100 mm. Pfosten ausbauen.	20,00	m	,..	,..
01.00.0030.	21.121/313.91.29.00.41 TA Stahlgeländer einbauen Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG einbauen. Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe. Geländer 'für Polypropylendurchlaß '	20,00	m	,..	,..

...Forts. 01.00.0030.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV: 1 K 3263, Spatzenbachbrücke bei Neubronn 7125 637

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0030. Forts. ...					
	Material = Stahl Höhe des Geländers 1100 mm. Ausbildung 'nach Gel 7, Farbton DB 510 blau ' Verankerung durch Einbetonieren des Pfostens. Korrosionsschutz: Geländer feuerverzinken, zu beschich- tende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschichtung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym.				
01.00.0040.	22.118/338.62.10.11	2,00	m3	,...	,...
	Unbewehrten Beton herstellen Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen. Beton zum Ausfüllen von Hohlräumen. Druckfestigkeitsklasse C12/15. Expositionsklasse X0. Beton ohne Schalung herstellen. Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.				
	Zwischensumme	01.00.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	OAK0526	Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE:	OAK0526	Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV:	1	K 3263, Spatenbachbrücke bei Neubronn 7125 637

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **1**

00. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

00.00.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung	,...
--------	--	-----------

	Summe 00.	,...
--	------------------	-----------

01. Geländer, Pflaster

01.00.	Geländer, Pflaster	,...
--------	--------------------	-----------

	Summe 01.	,...
--	------------------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	OAK0526	Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE:	OAK0526	Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV:	1	K 3263, Spatzenbachbrücke bei Neubronn 7125 637

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	1
----	---

00.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung	,...
-----	--	-----------

01.	Geländer, Pflaster	,...
-----	--------------------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV: 2 K 3266, Herlikhoferbachbrücke bei Gd-Burgholz ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0010.	19.101/107.11	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
00.00.0020.	19.101/112.01	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.				
	Zwischensumme	00.00.			,..
00.01.	Verkehrsicheung				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV: 2 K 3266, Herlikhoferbachbrücke bei Gd-Burgholz ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0010.	21.105/105.19.09.01.99 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperngeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'CI/2 ' Länge des Arbeitsbereiches '20 m ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'sind miteinzurechnen '	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0020.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	10,00	d	,...	,...
00.01.0030.	21.105/120.90.90 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan 'CI/2 ' Länge des Arbeitsbereiches '20 m '	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 00.01.				,...
	Zwischensumme 00.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV: 2 K 3266, Herlikhoferbachbrücke bei Gd-Burgholz ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Betonarbeiten, Betoninstandsetzung				
01.00.	Betonarbeiten				
01.00.0010.	22.118/013.72.30.11 Beton abbrechen Beton nach Unterlagen des AG abbrechen. Bauteil = Stützwand. Material = Beton, mit geringer Bewehrung. Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45. Anschlussbewehrung erhalten. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	1,00	m3	,...	,...
01.00.0020.	22.118/313.91.39.01.00 TA Bew. Beton einschl. Schalung herst. Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet. Bauteil 'Fundament Stützwand ' Art der Verwendung = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse C25/30. Expositionsklasse 'XC4, XF1 ' Sichtflächenschalung = Schaltafeln.	2,00	m3	,...	,...
01.00.0030.	22.118/213.11 Betonstahl einbauen Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen einbauen. Bauteil = Fundament. Stahlsorte BSt 500 S.	0,20	t	,...	,...
01.00.0040.	22.118/918.01.11.23.19 TA Verbundanker herstellen Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Bauteil = Fundament. Verbundanker in Beton. Stahlsorte BSt 500 B. Ankerlänge über 0,30 bis 0,60 m. Anker-Durchmesser 16 mm. Bohrloch herstellen. Verfüllgut 'Hilti-Hit o. ähnliches '	20,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.00.				,...
01.01.	Betoninstandsetzung				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV: 2 K 3266, Herlikhoferbachbrücke bei Gd-Burgholz ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0010.	21.124/108.99.20.99.91 TA Betonunterlage vorbereiten Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vorbereitete Flächen säubern. Bauteil 'Stützwand ' Oberfläche über 20 v.H. geneigt bis senkrecht. Vorbereitungsverfahren 'wasserhochdruckstrahlen ' Abtrag von 'Moos und sonstige Verunreinigungen ' Abfall entsorgen.	100,00	m2	,...	,...
01.01.0020.	21.124/472.92.21.12 TA Bohrung in Beton herstellen Bohrung nach Unterlagen des AG in Bauteil aus Beton für das Injizieren von Hohlräumen herstellen. Nach Abschluss der Arbeiten Bohrloch verfüllen. Oberfläche an Betonunterlage angleichen. Bauteil 'Stützwand ' Bohrloch-DU 12 mm. Bohrtiefe über 0,10 bis 0,25 m. Beton bewehrt. Packer setzen, ggf. verdämmen. Packer und ggf. Verdämmung entfernen. Bohrloch mit Zementmörtel Kunststoffzusatz (RM) füllen.	20,00	St	,...	,...
01.01.0030.	21.124/477.94 TA Hohlraum mit Füllgut injizieren Hohlraum nach Unterlagen des AG in Bauteil aus Beton mit Füllgut injizieren. Abgerechnet wird die injizierte Menge. Bohrungen zur Erschließung des Hohlraumes werden gesondert vergütet. Bauteil 'Beton Durchlaß ' Injektion mit Zementsuspension (ZS-I).	200,00	I	,...	,...
01.01.0040.	22.116/306.90.10.00.00 TA Arbeitsgerüst herstellen Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten und unterhalten. Einsatzort 'Durchlaß und Stützwand ' Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
	Zwischensumme 01.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	OAK0526	Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE:	OAK0526	Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV:	2	K 3266, Herlikhoferbachbrücke bei Gd-Burgholz ..

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV 2

00. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

00.00.	Baustelleneinrichtung	
--------	-----------------------	-------

00.01.	Verkehrsicheung	
--------	-----------------	-------

	Summe 00.	
--	------------------	-------

01. Betonarbeiten, Betoninstandsetzung

01.00.	Betonarbeiten	
--------	---------------	-------

01.01.	Betoninstandsetzung	
--------	---------------------	-------

	Summe 01.	
--	------------------	-------

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	OAK0526	Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE:	OAK0526	Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV:	2	K 3266, Herlikhoferbachbrücke bei Gd-Burgholz ..

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	2
----	---

00.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung	,...
01.	Betonarbeiten, Betoninstandsetzung	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV: 3 K 3268, Stützwand bei Gd-Kleindeinbach, 7224 542

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0002.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0005.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme	00.00.			,..
00.01.	Verkehrssicherung				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV: 3 K 3268, Stützwand bei Gd-Kleindeinbach, 7224 542

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0010.	21.105/105.19.09.01.99 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'C I/5 ' Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 100 m ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'sind miteinzurechnen '	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0020.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	25,00	d	,...	,...
00.01.0030.	21.105/505.21.21.01 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte über 50,00 m bis 100,00 m. Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen.	2,00	St	,...	,...
00.01.0040.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Ver-	220,00	Std	,...	,...

...Forts. 00.01.0040.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV: 3 K 3268, Stützwand bei Gd-Kleindeinbach, 7224 542

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0040. Forts. ...					
	kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.				
00.01.0050.	21.105/120.90.90 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan 'C I/5 ' Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 100 m '	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme	00.01.			,..
	Zwischensumme	00.			,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV: 3 K 3268, Stützwand bei Gd-Kleindeinbach, 7224 542

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Mauerinstandsetzung, Geländer				
01.00.	Mauerinstandsetzung				
01.00.0010.	----- Natursteinstützwand säubern Natursteinstützwand säubern. Bauteil: Stützwand. Oberfläche 20v.H. geneigt bis senkrecht. Vorbereitungsverfahren: Wasserhochdruckstrahlen. Abtrag von Moos und sonstigen Verunreinigungen. Abfall entsorgen.	260,00	m2	,..	,..
01.00.0015.	----- Verblendungs Steine aus Naturstei.. Verblendungssteine aus Naturstein ausbauen und neu versetzen. Einschließlich Form- und Ecksteine. Verblendung durch Dübel DN 10 mm verankern. zwischenraum mit Mörtel verfüllen. Fugen auskrazen. Ausfugen wird gesondert vergütet. Art = Regelmäßiges Schichtenmauerwerk. Steinhöhe 10 bis 25 cm. Steinbreite über 20 bis 80 cm. Steintiefe bis 50 cm. Stein aus Jura bzw. Muschelkalk.	30,00	m2	,..	,..
01.00.0020.	15.119/418.19.01.91 TA Kunststein- Mauerwerk ausfugen Kunststein- Mauerwerk nach Unterlagen des AG ausfugen. Abgerechnet werden die Sichtflächen des Mauerwerks. Mauerwerk für Wand. Mauerwerk aus 'Stein aus Jura bzw. Muschelkalk ' Fugenform = Bündig. Farbton der Fugen 'Steingrau ' Art = Läuferverband.	30,00	m2	,..	,..
01.00.0030.	22.116/306.80.00.00.00 Arbeitsgerüst herstellen Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten und unterhalten. Einsatzort = Stützwand.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 01.00.				,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV: 3 K 3268, Stützwand bei Gd-Kleindeinbach, 7224 542

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.	Geländer				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0010.</i>				
01.01.0010.	21.121/313.21.29.00.41 TA Stahlgeländer einbauen Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG einbauen. Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe. Geländer für Stützwand. Material = Stahl Höhe des Geländers 1100 mm. Ausbildung 'nach RIZ Ing. Gel 7 ' Verankerung durch Einbetonieren des Pfostens. Korrosionsschutz: Geländer feuerverzinken, zu beschichtende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschichtung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym.	85,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
	Zwischensumme 01.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	OAK0526	Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE:	OAK0526	Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV:	3	K 3268, Stützwand bei Gd-Kleindeinbach, 7224 542

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV 3

00. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

00.00.	Baustelleneinrichtung	,...
--------	-----------------------	-----------

00.01.	Verkehrssicherung	,...
--------	-------------------	-----------

	Summe 00.	,...
--	------------------	-----------

01. Mauerinstandsetzung, Geländer

01.00.	Mauerinstandsetzung	,...
--------	---------------------	-----------

01.01.	Geländer	,...
--------	----------	-----------

	Summe 01.	,...
--	------------------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	OAK0526	Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE:	OAK0526	Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV:	3	K 3268, Stützwand bei Gd-Kleindeinbach, 7224 542

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV 3

00. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

01. Mauerinstandsetzung, Geländer

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV: 4 K 3327, Kocherbrücke bei Reichertshofen, 7025 521

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0010.	19.101/107.11	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
00.00.0020.	19.101/112.01	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.				
	Zwischensumme	00.00.			,..
00.01.	Verkehrssicherung				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV: 4 K 3327, Kocherbrücke bei Reichertshofen, 7025 521

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0010.	03.905/114.11.02.03 Verkehrssicherg.b.Vollsperrg.einr. Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO bei Bauarbeiten auf einbahnigen Straßen bei Vollsperrung des Durchgangsverkehrs aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, ggf.umsetzen und abbauen. Beschädigte und abhanden gekommene Teile ersetzen. Der Anliegerverkehr wird an der Baustrecke ermöglicht. 60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen vergütet. Sicherung mit elektrischen Warnleuchten Verkehrszeichen, -einrichtungen und Geräte werden vom AN gestellt und vorgehalten. Ausführung nach beiliegendem Plan. Beschilderung zur Umleitung des Verkehrs wird vom AN gestellt.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0020.	03.905/112.19 TA Verkehrssicherung einbahnig, einr. Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO bei Bauarbeiten auf einbahnigen Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und abbauen. Lichtzeichenanlage mit Energieversorgung für Einbahnverkehr, verkehrsabhängige Steuerung. Verkehrszeichen, -einrichtungen und Geräte werden vom AN gestellt und vorgehalten. Beschädigte und abhanden gekommene Teile ersetzen. 60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet. Ausführung nach beiliegendem Plan. Sicherung mit elektrischen Warnleuchten. Ausführung 'Regelplan CI/4 '	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0030.	21.105/208.11.10.03.02 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 1. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA1. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.	10,00	St	,...	,...
Zwischensumme 00.01.					,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	OAK0526	Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE:	OAK0526	Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV:	4	K 3327, Kocherbrücke bei Reichertshofen, 7025 521

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV: 4 K 3327, Kocherbrücke bei Reichertshofen, 7025 521

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Asphaltarbeiten, Fugen				
01.00.	Asphaltarbeiten				
01.00.0010.	23.113/038.51.02 Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an bestehende Oberbauschichten, einschließlich Abtragen des Randkeiles. Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.	50,00	m	,...	,...
01.00.0020.	23.113/005.53.31.10.11 Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht zwischen den Kappen. Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt. Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Auf Bauwerk. Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	205,00	m2	,...	,...
01.00.0030.	23.113/005.53.30.90.11 TA Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht zwischen den Kappen. Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt. Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Fläche 'Fahrbahn vor und nach Bauwerk ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	100,00	m2	,...	,...
01.00.0040.	23.113/058.31.01 Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphaltschicht. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine.	305,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV: 4 K 3327, Kocherbrücke bei Reichertshofen, 7025 521

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0050.	23.113/063.12.01.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	305,00	m2	,...	,...
01.00.0060.	23.113/323.29.10.00.00 TA Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Einbau 'auf Bauwerk, sowie in den Anschlußbereichen ' Bindemittel = 25/55-55 A.	31,00	t	,...	,...
01.00.0070.	23.113/078.11.99 TA Erschwernis infolge Einbauten Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschichten. Asphaltdeckschicht. Einbauten 'Fahrbahnübergang und Schächte '	4,00	St	,...	,...
01.00.0080.	23.113/952.12.21 Abstumpfungmaßnahme durchführen Abstumpfungmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge = 2 kg/m2. Maschinell abstreuen.	305,00	m2	,...	,...
01.00.0090.	23.113/058.10.11 Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = Asphaltbefestigung. Zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine.	305,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV: 4 K 3327, Kocherbrücke bei Reichertshofen, 7025 521

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.00.			,...
01.01.	Fugen				
01.01.0010.	23.113/912.51.99.12.01 TA Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe '40 mm tief herstellen ' Fugenspaltbreite = 10 mm. Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Unterfüllstoff. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließ- lich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- mittel.	50,00	m	,...	,...
01.01.0020.	21.121/229.90.90 TA Fahrbahnübergang a. Asphalt herst. Wasserundurchlässigen Fahrbahnübergang aus Asphalt ein- schließlich Schrammbordausbildung nach Unterlagen des AG herstellen. Fugenmulde herstellen, Ausbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird nach Länge des Übergangs in der Achse, horizontal. Einbau 'im Fahrbahnbereich ca. 10 cm breit, System WÖSTA ' Dicke des Fahrbahnübergangs '4 cm '	6,00	m	,...	,...
	Zwischensumme	01.01.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV: 4 K 3327, Kocherbrücke bei Reichertshofen, 7025 521

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Betoninstandsetzung				
02.00.	Betoninstandsetzung				
02.00.0010.	22.118/018.23.32.01.11 Beton abbrechen. Beton nach Unterlagen des AG abbrechen. Bauteil = Widerlager. Material = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45. Mittlere Abbruchdicke über 3 bis 5 cm. Beton in Teilbereichen abbrechen. Anschlussbewehrung erhalten. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	2,00	m2	,..	,..
02.00.0020.	22.118/018.44.32.01.11 Beton abbrechen. Beton nach Unterlagen des AG abbrechen. Bauteil = Überbau. Material = Spannbeton. Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45. Mittlere Abbruchdicke über 3 bis 5 cm. Beton in Teilbereichen abbrechen. Anschlussbewehrung erhalten. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	2,00	m2	,..	,..
02.00.0030.	22.118/018.83.33.01.11 Beton abbrechen. Beton nach Unterlagen des AG abbrechen. Bauteil = Bauwerk. Material = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45. Mittlere Abbruchdicke über 5 bis 10 cm. Beton in Teilbereichen abbrechen. Anschlussbewehrung erhalten. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	1,00	m2	,..	,..
02.00.0040.	21.124/108.05.71.06.21 Betonunterlage vorbereiten Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor- bereitete Flächen säubern. Bauteil = Überbau innen. Oberfläche und Unterseite unterschiedlich geneigt. Ausführung in Teilflächen. Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage druckluftstrah- len mit festen Strahlmitteln. Zementschlämme und minderfeste Schichten entfernen. Abfall entsorgen.	5,00	m2	,..	,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: OAK0526 Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE: OAK0526 Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV: 4 K 3327, Kocherbrücke bei Reichertshofen, 7025 521

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0050.	21.124/118.13 Betonstahl vorbereiten Freiliegenden Betonstahl unterschiedlicher Durchmesser vorbereiten. Abfall entsorgen. Durchmesser bis 16 mm. Norm-Reinheitsgrad = Sa 2 1/2.	10,00	m	,...	,...
02.00.0060.	21.124/357.10 Betonstahl beschichten Freiliegenden Betonstahl unterschiedlicher Durchmesser beschichten. Betonstahl vorbereiten wird gesondert vergütet. Durchmesser bis 16 mm.	10,00	m	,...	,...
02.00.0070.	21.124/308.05.72.01 Haftbrücke herstellen Haftbrücke auf vorbereiteter Betonunterlage nach Unterlagen des AG herstellen. Bauteil = Überbau innen. Oberfläche und Unterseite unterschiedlich geneigt. Stoff = Zementmörtel mit Kunststoffzusatz (RM). Ausführung in Teilflächen.	10,00	m2	,...	,...
02.00.0080.	21.124/328.05.71.91 TA Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen Zementmörtel/Beton mit Kunststoffzusatz (RM/RC) auf vorbereiteter Betonunterlage nach Unterlagen des AG einbauen. Ggf. erforderliche Schalung herstellen. Haftbrücke wird gesondert vergütet. Bauteil = Überbau innen. Oberfläche und Unterseite unterschiedlich geneigt. Betonersatzsystem = RM. Schichtdicke '3 - 10 cm ' Ausführung in Teilflächen.	10,00	m2	,...	,...
02.00.0090.	21.124/419.57.31.20.01 Riss m. Epoxidh. injizieren(F-I(P)) Riss mit Epoxidharz (EP-I) nach Unterlagen des AG injizieren (F-I(P)). Riss vorbereiten, Packer setzen, ggf. verdämmen. Riss nachbehandeln. Packer und ggf. Verdämmung entfernen. Abgerechnet wird nach Länge des sichtbaren injizierten Risses. Bauteil = Überbau innen. Oberfläche und Unterseite unterschiedlich geneigt. Injektion zum kraftschlüssigen Verbinden. Feuchtezustand der Risse/Rissufer = trocken. Rissbreite über 0,2 bis 0,4 mm. Risszone nach Entfernen der Verdämmung abschleifen.	10,00	m	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	OAK0526	Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE:	OAK0526	Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV:	4	K 3327, Kocherbrücke bei Reichertshofen, 7025 521

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0100.	21.124/442.57.22.20.01 Riss Polyurethanharz injiz.(D-I(P)) Riss mit Polyurethanharz (PUR-I) nach Unterlagen des AG injizieren (D-I(P)). Riss vorbereiten, Packer setzen, ggf. verdämmen. Riss nachbehandeln. Packer und ggf. Verdämmung entfernen. Abgerechnet wird nach Länge des sichtbaren injizierten Risses. Bauteil = Überbau innen. Oberfläche und Unterseite unterschiedlich geneigt. Injektion mit Polyurethanharz (PUR-I) zum Abdichten. Feuchtezustand der Risse/Rissufer = feucht. Rissbreite über 0,2 bis 0,4 mm. Risszone nach Entfernen der Verdämmung abschleifen.	10,00	m	,...	,...
	Zwischensumme	02.00.			,...
	Zwischensumme	02.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	OAK0526	Teilinstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE:	OAK0526	Teilinstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV:	4	K 3327, Kocherbrücke bei Reichertshofen, 7025 521

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV 4

00. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

00.00.	Baustelleneinrichtung	,...
--------	-----------------------	-----------

00.01.	Verkehrssicherung	,...
--------	-------------------	-----------

	Summe 00.	,...
--	------------------	-----------

01. Asphaltarbeiten, Fugen

01.00.	Asphaltarbeiten	,...
--------	-----------------	-----------

01.01.	Fugen	,...
--------	-------	-----------

	Summe 01.	,...
--	------------------	-----------

02. Betoninstandsetzung

02.00.	Betoninstandsetzung	,...
--------	---------------------	-----------

	Summe 02.	,...
--	------------------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	OAK0526	Teilstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE:	OAK0526	Teilstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV:	4	K 3327, Kocherbrücke bei Reichertshofen, 7025 521

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	4
----	---

00.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung	,...
-----	--	-----------

01.	Asphaltarbeiten, Fugen	,...
-----	------------------------	-----------

02.	Betoninstandsetzung	,...
-----	---------------------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	OAK0526	Teilstandsetzung von 6 Bauwerken 2026
VE:	OAK0526	Teilstandsetzung von 4 Bauwerken 2026
LV:		

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LVs	Zusammenfassung LVs	
LV	1 K 3263, Spatzenbachbrücke bei Neubronn 7125 637	,...
LV	2 K 3266, Herlikhoferbachbrücke bei Gd-Burgholz 7125 ..	,...
LV	3 K 3268, Stützwand bei Gd-Kleindeinbach, 7224 542	,...
LV	4 K 3327, Kocherbrücke bei Reichertshofen, 7025 521	,...
	Summe LVs	,...
	Zusammenstellung des Angebotes	
	Summe der Abschnitte (netto)	,...
	Angebotssumme (netto)	,...
	+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
	Angebotssumme (brutto)	,...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 34