

LEISTUNGSVERZEICHNIS - RV - TROCKENBAUARBEITEN_Elbe-Weser+Mittelweser

Leistung	RV – TROCKENBAUARBEITEN Elbe-Weser+Mittelweser Öffentliche Ausschreibung
----------	--

Angebotssumme netto	EUR	
zzgl. 19,00 % Mwst.	EUR	
Angebotssumme brutto	EUR	

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

PROJEKTKURZBESCHREIBUNG

Die AOK Niedersachsen. Die Gesundheitskasse. - plant die Renovierung und Um- bzw. Neugestaltung der Liegenschaften in ausgewählten Servicezentren, die sich über das gesamte Bundesland Niedersachsen erstrecken.

Es sollen Renovierungen, Neustrukturierungen und -zonierungen erfolgen, die die internen Abläufe für Kunden und Personal verbessern.

Die erforderlichen Bauarbeiten werden je nach Liegenschaft in unterschiedlichem Umfang erforderlich sein.

Alte bzw. renovierungsbedürftige Liegenschaften benötigen eventuell eine umfassende Sanierung. Hier wären Oberflächen und Wandstellung zu sanieren bzw. neu anzuordnen bevor im Nachgang eine neue Besiedelung der Büroflächen erfolgt.

Die unterschiedlichen Randbedingungen der jeweiligen Liegenschaften, wie die Lage der Erschließungsebenen, die Größe der Lager- und Rangierflächen, die Größe und die Geschosslage der Umbaumaßnahmen, etc. müssen in den Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen einkalkuliert und berücksichtigt werden.

Die jeweiligen Baumaßnahme finden vornehmlich bei laufendem Geschäftsbetrieb statt. Die technischen Einrichtungen müssen daher jederzeit funktionstüchtig bleiben. Die Arbeitsplätze der Mitarbeiter in den jeweiligen Bauabschnitten werden für die Zeit der Arbeiten innerhalb des Gebäudes und teilweise extern um- oder ausgesiedelt. Der Kundenbetrieb ist jeweils im Erdgeschoss der Objekte angesiedelt und wird während der Bauphasen aufrechterhalten. Neben der Sicherheit der AOK-Mitarbeiter ist ein sicherer Zugang für die Kunden stets zu gewährleisten. Hierzu gehören unter anderem die eindeutige und unmissverständliche Absperrung der Arbeits- und Kundenbereiche zu jeder Zeit. Die Arbeiten sind gegebenenfalls zeitlich an den Kundenbetrieb anzupassen.

PROJEKTKURZBESCHREIBUNG ZUM GEWERK "TROCKENBAUSARBEITEN"

Bei den hier ausgeschriebenen Arbeiten handelt es sich um die Trockenbauarbeiten für die ausgeschriebenen Rahmenvertragsleistungen, die in den Renovierungs- und Sanierungsbereichen der Servicezentren der AOK Niedersachsen. Die Gesundheitskasse. ausgeführt werden sollen.

Die Arbeiten werden sich je nach Umbaumaßnahme über unterschiedliche Liegenschaften, über unterschiedliche Büroflächen und über unterschiedliche Geschosse erstrecken.

Die zu bearbeitenden Flächen, werden sich je nach Umbau- bzw. Renovierungsmaßnahme unterschiedlich darstellen.

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Untergründe des Bodenbelags variieren in unterschiedlichen Erscheinungsbildern und werden als Gussasphalt-, Anhydrit- und Zementestriche sowie als Doppelböden bauseits vorhanden sein.

Der Ausschreibung liegt die VOB/B und C in neuester Fassung zugrunde.

Grundlage für die Ausführung der Arbeiten sind zudem die nachfolgend aufgeführten technischen Regelwerke, DIN-Normen und rechtlichen Vorschriften soweit sie Anwendung finden müssen:

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)
- Landesbauordnung Nds. (NBauO)
- Unfallverhütungsvorschriften der BG (UVV)
- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
- Baustellenverordnung (BaustellV)
- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- Technische Regel Betriebssicherheit (TRBS)
- Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG)
- Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
- Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften
- Gefahrstoff-Verordnung
- Arbeitsstätten-Verordnung
- TRGS 519, TRGS 521, TRGS 524 sowie TRGS 905.

Unnötige Lärmbelästigungen durch den Baustellenbetrieb sind auszuschließen. Der AN hat die Ordnung und Sicherheit auf der ihm zugewiesenen Baustellenflächen und im Sanierungsbereich ständig zu gewährleisten. Verkehrswege und Flucht- und Rettungswege sind freizuhalten. Abfälle sind arbeitstäglich von den Arbeitsbereichen im Gebäude in geeignete Abfallbehälter auf Baustelleneinrichtungsflächen zu verbringen.

Personal

Ein qualifizierter Bauleiter ist auf der Baustelle zwecks Koordination und Dokumentation des ordnungsgemäßen Baustellenbetriebes einzusetzen.

Der AN hat einen sachkundigen deutschsprachigen Aufsichtsführenden zu benennen, der während der Arbeiten als verantwortlicher Ansprechpartner ständig anwesend ist. Der Aufsichtsführende muss Fachkunde über Inhalte der oben genannten Vorschriften besitzen.

ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN ATV DIN 18299

Die Beschickung der jeweiligen Baustelle ist über die öffentliche Verkehrsfläche möglich. Die Zugänglichkeit der Baustellenbereiche wird so organisiert, dass eine Störung des laufenden Geschäftsbetriebs verhindert wird.

Die auf den Grundstücken der Liegenschaften zur Verfügung stehenden Lager- und Arbeitsflächen sind grundsätzlich

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

eingeschränkt. Die meist ungünstigen Grundstücksverhältnisse und die damit einhergehenden Einschränkungen und zusätzlich erforderlichen Maßnahmen für die logistischen Abläufe zur Baustellenbeschickung und Baustellenabfuhr sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Eine eventuell in der öffentlichen

Verkehrsfläche notwendige Baustelleneinrichtung ist durch den AN bei den entsprechenden Behörden zu beantragen. Die jeweils hierfür entstehenden Kosten sind in die Position Baustelleneinrichtung einzukalkulieren und sind vom AN zu tragen.

Baustrom und Bauwasser werden bauseits zur Verfügung gestellt. Leitungslängen für die Versorgung innerhalb der Baustelle (Gebäude) sind einzukalkulieren.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN TROCKENBAUARBEITEN

Zusätzliche technische Vorbemerkungen
für die Trockenbauarbeiten

Die Ausführung und Abrechnung der
ausgeschriebenen Arbeiten erfolgt
nach VOB Teil B/C DIN 18340,
Nebenleistungen sind in die Positionen einzurechnen.
Bei allen Maßangaben im LV handelt es sich um "ca.-
Angaben". Diese sind vor Beginn der Fertigung vor Ort
eigenverantwortlich zu überprüfen.

Bieterangaben zum Personal / Ausführung

Der Auftragnehmer führt die ausgeschriebenen Leistungen
bei Auftragserteilung mit nachfolgend angegebenem
Personaleinsatz durch.

Anzahl ... Ingenieure
 ... Meister
 ... Vorarbeiter
 ... Facharbeiter
 ... Helfer
 ... Auszubildende

Die Baustellensprache ist deutsch. Es muss mindestens
ein deutschsprachiger qualifizierter Ansprechpartner
(Vorarbeiter / Polier) ständig auf der Baustelle zur
Verfügung stehen.

Bieterangaben zu Fabrikaten und Systemen

Alle für die Montage notwendigen Komponenten des
Angebotes sind von einem Hersteller bzw. Fabrikat aus
einem aufeinander abgestimmten System mit
bauaufsichtlicher Zulassung anzubieten.
Für alle Fabrikate der Ausschreibung ist es möglich,
gleichwertige Fabrikate nach Wahl des Bieters

Projekt	016-24 - AOK-RV-Ausschreibung_Trockenbauarbeiten
---------	--

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

anzubieten.

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

ZTV - BEGRIFFLICHKEITEN ZU ABRISSARBEITEN

Begrifflichkeiten,
Abbrechen, Abscheren bzw. Auslösen, Abräumen

Die Ausdrücke "Ausbauen", "Abbrechen" oder "Abscheren" im Leistungsverzeichnis bedeuten, dass der Auftraggeber nicht mit einer Wiederverwendung des Materials rechnen muss.

Die Ausdrücke "Auslösen" oder "Abräumen" bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder sorgfältiges Abräumen zwecks Wiederverwendung des Materials.

In den Einheitspreis ist zudem auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle nach Absprache mit der Bauleitung sowie entsprechende Sicherungsmaßnahmen wie z.B. das Abnetzen des Lagerguts einzukalkulieren.

ZTV - VERWERTUNG UND BESEITIGUNG VON BAUABFÄLLEN

Nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft (§ 4 KrW-/AbfG) sind Abfälle in erster Linie zu vermeiden, insbesondere durch Wiederverwendung oder die Vermeidung ihrer Menge und Schädlichkeit, in zweiter Linie stofflich zu verwerten, sofern möglich, wiederaufzubereiten oder zur Gewinnung von Energie zu nutzen (energetische Verwertung).

Nicht zu verwertende Abfälle sind gemeinwohlverträglich zu beseitigen. Aus diesem Grund sind Nebenangebote, die diese Grundsätze besonders berücksichtigen, ausdrücklich erwünscht.

Die im Zuge der Baumaßnahme anfallenden Abfälle sind auf vom Unternehmer zu stellende Fahrzeuge zu laden, zu transportieren und auf einer zugelassenen Entsorgungsanlage zu entsorgen.

In die Einheitspreise für die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten sind das Abbrechen, die Trennung gem. Entsorgungsvorschriften, das Laden und der Transport einzurechnen. Schuttbehälter, Schuttrutschen, Aufzüge etc. werden nicht gesondert vergütet und sind ebenso einzurechnen.

Die Entsorgungskosten für die anfallenden Abfälle sind in die Einheitspreise einzurechnen soweit in den Positionen nicht anders beschrieben.

Die Anforderungen aus der eANV (elektronischen Abfallnachweisverordnung) sind zu berücksichtigen und einzukalkulieren. Für gefährliche Abfälle, die über Sammelentsorgungsnachweise abgefahren werden, übernimmt der Auftragnehmer die Pflichten des Abfallerzeugers. Eine Abfallerzeugernummer ist vom AN für das Projekt zu beantragen.

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

ZTV - BAUREINIGUNG

Die bei den hier ausgeschriebenen Arbeiten anfallenden Abfälle (Baustoffreste, Verpackungsmaterialien und sonstige Abfälle) sind zur Vermeidung von Unfallgefahren etc. arbeitstäglich besenrein zu beräumen.

Geschieht die Beräumung trotz Aufforderung, Abmahnung und Fristsetzung nicht, behält sich der AG eine für den AN kostenpflichtige Ersatzmaßnahme vor.

Ebenso ist der Schutz von vorhandenen Einrichtungsgegenständen und Bodenbelägen vor Beschmutzungen und Beschädigungen während der Baumaßnahme im Baufeld und den Nebenräumen stets zu gewährleisten.

ZTV - STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten sind nur auf Anweisung des AG/seiner Bauleitung auszuführen. Der AG/seine Bauleitung ist berechtigt, die Qualifikation der fallbezogen einzusetzenden Arbeitskräfte auszuwählen.

Spätestens drei Arbeitstage nach Ausführung der Stundenlohnarbeiten sind die vollständigen Stundenlohnzettel 2-fach der Bauleitung vorzulegen.

Die Nachweise über die Stundenlohnarbeiten müssen enthalten:

1. Name, Berufsgruppe und tägliche Stundenleistung der im Tagelohn beschäftigten Person
2. Aufstellung über die Verwendung der besonders zu vergütenden Materialien und Baustoffe.
3. Aufstellung der eingesetzten Geräte einschließlich Typangabe und BGL-Nr.
4. Aufstellung und Beschreibung der ausgeführten Leistung

Sie gelten erst nach Bestätigung und Unterschrift durch den Bauherrn als anerkannt. Eine Vorprüfung mit Handlungsempfehlung erfolgt durch die Bauleitung.

Nicht fristgerecht vorgelegte Stundenzettel werden nicht anerkannt.

Die Anerkennung der örtlichen Bauleitung bezieht sich lediglich auf die Richtigkeit der Leistung.

Die Berechnung der Stunden und der Leistung bleibt stets der Prüfung vorbehalten. Vorbehaltlich der Prüfung, werden in Rechnungen nur die tatsächlich von der prüfenden Bauleitung abgezeichneten Stunden anerkannt.

Nicht vergütet werden:
Aufsichtsstunden (Bauleiter, Polier o.ä.)

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Überstundenzuschläge
Anmarsch, Fahrzeiten
Materialbesorgung, Materialtransport
Gerätetransport
oder sonstige Vorbereitungsarbeiten, wie Werkzeuge
herrichten u.ä.

Vergütet wird:
die tatsächlich am Arbeitsplatz anfallende Arbeitszeit
und verwendetes Material für diese Leistungen (nach LV
oder zu Lieferantenpreisen zzgl. des Angebotszuschlags
des LVs vergütet!)

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschließlich:
Lohn- und Gehaltskosten,
alle Sozialkosten
Erschwernis- und sonstige Zuschläge,
Lohnnebenkosten (Auslösung, Wegegelder, Unterkunfts-
und Übernachtungsgelder, usw.)
lohngebundene- und lohnabhängige Kosten,
sonstige Sozialkosten,
Gemeinarbeiten,
Wagnis und Gewinn,
Zuschläge für Überstunden.

Es dürfen nur Leistungen im Stundenlohn abgerechnet
werden, die keine Vertragsleistungen oder vertragliche
Nebenleistungen sind. Stellt sich bei der
Rechnungsprüfung oder bei späteren Nachprüfungen
heraus, dass Vertragsleistungen oder vertragliche
Nebenleistungen über Stundenlohn abgerechnet wurden,
verfällt der Vergütungsanspruch des AN für diese
Stundenlohnleistungen einschl. Material, auch wenn der
Stundenlohnzettel bereits abgezeichnet wurde. In diesem
Fall wird der betreffende Betrag der zu viel
bezahlten/zu viel berechneten Stundenlohnleistung
einschl. Material von der Rechnung des AN in Abzug
gebracht oder der Betrag ist vom AN dem AG
zurückerstattet.

WICHTIGER HINWEIS: Eine Einrechnung der
Stundenlohnarbeiten in die LV-Summe (Angebot bzw.
Auftrag) berechtigt nicht zur Ausführung dieser
Arbeiten. Die Leistungen sind als Eventualposition zu
verstehen und können ggf. auch unausgeführt bleiben. In
diesem Fall erfolgt keine Abrechnung.

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

001 MINDERMENGENZUSCHLAG

001.01 MINDERMENGENZUSCHLAG BEI KLEIN- und MINDERMENGENAUFTRÄGEN

Für Mindermengenaufträge mit einem Projektabrechnungspreis in Höhe von **unter 5.000,00 € netto** wird dem Auftragnehmer zusätzlich zur abgerechneten Leistung ein Mindermengenzuschlag gewährt.

Der Mindermengenzuschlag dient dem Ausgleich von kalkulatorischen Nachteilen, die dem Auftragnehmer durch geringe Auftragsvolumina entstehen können, insbesondere im Hinblick auf Disposition, Anfahrt, Rüstzeiten, Baustelleneinrichtung, Vorhaltung, Geräteeinsatz, Materialbeschaffung, Gemeinkosten, Abrechnung und sonstige mengenunabhängige Aufwendungen.

Der Mindermengenzuschlag ist vom Bieter als prozentualer Zuschlag anzugeben und gilt einheitlich für das jeweilige Los.

Vom Bieter einzutragen:

Mindermengenzuschlag: %

Der angegebene Mindermengenzuschlag kommt zur Anwendung, wenn die jeweilige Schlussrechnungssumme eines Einzelauftrags / Abrufs / Projekts **unter 5.000,00 € netto** liegt.

Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der jeweiligen Netto-Schlussrechnungssumme des betreffenden Mindermengenauftrags:

Netto-Schlussrechnungssumme × Mindermengenzuschlag in % = Mindermengenzuschlag

Die Abrechnungssumme ergibt sich somit aus:

Netto-Schlussrechnungssumme + Mindermengenzuschlag = Netto-Abrechnungssumme

Beispiel:

Beträgt die Netto-Schlussrechnungssumme eines Auftrags 4.000,00 € und hat der Bieter einen Mindermengenzuschlag von 10 % eingetragen, so beträgt der zusätzliche Mindermengenzuschlag:

4.000,00 € × 10 % = 400,00 €

Die Netto-Abrechnungssumme beträgt in diesem Fall:

4.000,00 € + 400,00 € = 4.400,00 € netto

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Bei einer Netto-Schlussrechnungssumme von **5.000,00 € oder mehr** wird kein Mindermengenzuschlag gewährt.

Sofern der Bieter keinen Mindermengenzuschlag einträgt, gilt ein Zuschlagssatz von **0,00 %** als angeboten.

4.999,000 % auf _____

Summe	001	MINDERMENGENZUSCHLAG	_____
-------	-----	----------------------	-------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

002 BAUSTELLENEINRICHTUNG/ZUSATZARBEITEN

002.01 EINRICHTEN DER BAUSTELLE

Baustelleneinrichtung
für das Gewerk Trockenbauarbeiten
hiermit die Einrichtung und Räumung einer
Projektbaustelle zu einer Liegenschaft
hier der Antransport, das Entladen und den Aufbau
sämtlicher für die Ausführung der im LV beschriebenen
Leistungen mit erforderlichen Geräten, Maschinen und
Transportmitteln etc..

Die beschriebenen Arbeiten können für eine
Projektbaustelle nicht in einem Zuge ausgeführt werden,
die Ausführung kann abschnittsweise zu
unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen
Geschossebenen und in unterschiedlichen Gebäudeteilen
erfolgen.

Die Projektbaustellen müssen somit mehrmals in
zeitlichen Abständen separat besetzt werden.
Das Einrichten der jeweiligen Bauabschnitte je
Projektbaustelle ist in die Position "Einrichtung der
Baustelle" einzukalkulieren, damit abgegolten und wird
nicht gesondert vergütet.

Die Position kann jeweils einmal pro Projektbaustelle
abgerechnet werden.

1,000 psh

002.02 BAUSTELLEN-WC

Baustellen WC,
ausgestattet mit:

- Handwaschbecken mit 60 Liter Wasservorrat,
Seifenspende und Papierhandtuchhalter
- Desinfektionsspende mit Desinfektionsmittel
- Klosett mit 250 Liter Abwassertank,
Toilettenpapierhalter
- Urinal
- integriertes Schloss

Vorhaltezeitraum: 1 Woche

incl. 2x wöchentlicher Reinigung und Vorhaltung
von Seife, Handtuch-, Toilettenpapier und Desinfektionsmittel,

liefern, fachgerecht in der umzäunten Baustelleneinrichtung
aufstellen, vorhalten und nach Ablauf des Vorhaltezeitraums
abholen.

1,000 Stück

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

002.03 BAUSTELLEN-WC - Vorhaltung
Baustellen-WC,
über die Grundvorhaltezeit hinaus,
je angefangene Woche

Vorhaltung

4,000 St/Wo

002.04 GERÜSTE

Gerüste, für
sämtliche in der gesamten Leistungsbeschreibung
aufgeführten Arbeiten und Leistungen.

Insbesondere für die zu erstellenden Decken und Abkastungen
sowie soweit notwendig für die Wandflächen,
mit einer Arbeitshöhe UK bauseits vorhandene Rohdecke
im Erdgeschoss: ca. 3,50m
in den Obergeschossen: ca. 3,50m

liefern, aufbauen, vorhalten und
abbauen.

Die Ausführung ist nach den Vorschriften
der Gerüstordnung, den Vorschriften der Bauberufs-
genossenschaft und den geltenden baupolizeilichen
Vorschriften zu erstellen.
Die Abrechnung erfolgt für das Gesamtobjekt.

1,000 psh

002.05 ROLLGERÜSTE

Rollgerüste, für
sämtliche in der gesamten Leistungsbeschreibung
aufgeführten Arbeiten und Leistungen für jegliche
Projektbaustellen im Innenbereich,
bis zu einer lichten Raumhöhe von 3,50m,

liefern, aufbauen, vorhalten und
abbauen.

Die Ausführung ist nach den Vorschriften
der Gerüstordnung, den Vorschriften der Bauberufs-
genossenschaft und den geltenden baupolizeilichen
Vorschriften zu erstellen.
Die Abrechnung erfolgt für das Gesamtobjekt.

1,000 psh

002.06 BAUTEILSCHUTZ - Abdeckarbeiten

Abdeckarbeiten, auf
bauseits vorhandenen und neu verlegten Bodenbelägen,
als Schutzabdeckung in Arbeitsbereichen und Laufstraßen
während der Bauphase,

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

aus einseitig gummiertem Filz,
oder selbstklebender Folie,

lagestabil nach Angabe der Bauleitung verlegt, nach
Aufforderung aufgenommen und fachgerecht entsorgt.

50,000 qm

002.07

BAUTEILSCHUTZ - Folie

Ableben von nicht zu bearbeitenden Bauteilen wie
angrenzende Bauteilflächen, Möbel, Fenstern,
Fensterbleche, Fensterbänke, Türen, u.ä.
zum Schutz vor unerwünschten Verschmutzungen und
Beschädigungen mit Folien und geeigneten Klebebändern,

liefern, fachgerecht anbringen und nach Fertigstellung
der Arbeiten wieder "rückstandsfrei" demontieren und
fachgerecht entsorgen.

50,000 qm

002.08

STAUBSCHUTZ- und TRENNWÄNDE - Folienbekleidung

Staubschutz und- Trennwände, als
provisorische Abtrennungen
zwischen Baustellen- und genutzten Bürobereichen in
welchen der Betrieb während der Baumaßnahme fortgesetzt
wird,
aus
folienbekleideter Holzunterkonstruktion mit schwerer
Folie, ohne dauerhafte Befestigung zu Decke und
Fußboden, 4/6cm Holzlattenstützen, Unter- und
Abstützkonstruktion, mit Folienbekleidung als
Staubdichtung, sowie eines "umlaufend" eingelegten
vorkomprimierten Dichtbandes zwischen
Trennwandkonstruktion und angrenzenden Bauteilen als
Staubdichtung.

Einbauort: alle Geschosse
Wandhöhe: bis 3,00m

liefern, aufstellen, über die gesamte Bauzeit
vorhalten, auf Anforderung der Bauleitung entfernen und
entsorgen.

5,000 qm

002.09

STAUBSCHUTZ- und TRENNWÄNDE - Holzwerkstoffbeplankung

Staubschutz und- Trennwände, als
provisorische Abtrennungen
zwischen Baustellen- und genutzten Bürobereichen in
welchen der Betrieb während der Baumaßnahme fortgesetzt
wird,
aus
geschlossenen raumhohen Wänden mit min 12mm starken
rauen Brettern oder Holzwerkstoffplatten, ohne

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

dauerhafte Befestigung zu Decke und Fußboden, 8/8cm Kantholzstützen, Unter- und Abstützkonstruktion, Folieneinlage unter der Beplankungslage als Staubdichtung, sowie eines "umlaufend" eingelegten vorkomprimierten Bandes zwischen Trennwandkonstruktion und angrenzenden Bauteilen als Staubdichtung.

Einbauort: alle Geschosse
Wandhöhe: bis 3,00m

liefern, aufstellen, über die gesamte Bauzeit vorhalten, auf Anforderung der Bauleitung entfernen und entsorgen.

5,000 qm

002.10

STAUBSCHUTZ- und TRENNWÄNDE - Folientür

Folientür mit Reißverschluss zum Einbau in vorgenannte Folienstaubschutzwände

Maße: 1100 x 2100 mm

liefern, einbauen, über die gesamte Bauzeit vorhalten, nach Angabe entfernen und entsorgen.

1,000 Stück

002.11

LOGISTIK FÜR DIE AUSFÜHRUNG IM 1.OG

Mehrkosten für die Durchführung der Trockenbauarbeiten,

im 1.Obergeschoss des jeweiligen Ausführungsobjekts, unter Berücksichtigung aller zur Ausführung kommenden Positionen und entsprechend notwendiger Logistik.

Die Abrechnung erfolgt jeweils pauschal für ein Ausführungsobjekt in dem die Arbeiten im 1.Obergeschoss ausgeführt werden.

1,000 psh

002.12

LOGISTIK FÜR DIE AUSFÜHRUNG IM 2.OG

Mehrkosten für die Durchführung der Trockenbauarbeiten,

im 2.Obergeschoss des jeweiligen Ausführungsobjekts, unter Berücksichtigung aller zur Ausführung kommenden Positionen und entsprechend notwendiger Logistik.

Die Abrechnung erfolgt jeweils pauschal für ein Ausführungsobjekt in dem die Arbeiten im 2.Obergeschoss ausgeführt werden.

1,000 psh

Projekt	016-24 - AOK-RV-Ausschreibung_Trockenbauarbeiten
---------	--

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

002.13 LOGISTIK FÜR DIE AUSFÜHRUNG IM 3.OG

Mehrkosten für die Durchführung der Trockenbauarbeiten,

im 3.Obergeschoss
des jeweiligen Ausführungsobjekts,
unter Berücksichtigung aller zur Ausführung kommenden
Positionen und entsprechend notwendiger Logistik.

Die Abrechnung erfolgt jeweils pauschal für ein
Ausführungsobjekt in dem die Arbeiten im 3.Obergeschoss
ausgeführt werden.

1,000 psh

002.14 DOKUMENTATION

Dokumentation, hierzu
Bestandsunterlagen nach Bauteilen geordnete
zusammenstellen,
Übergabe sämtlicher Bestandsdokumente an den AG,
spätestens 10 Kalendertage vor dem vereinbarten
Abnahmetermin.

Folgende Leistungen sind zu berücksichtigen soweit diese
Bestandteil sind:

- Zusammenstellung der Werk- und Montageplanung in
aktualisierter Form in allen relevanten Maßstäben
- Prüfungen, Zulassungen, Datenblätter und Prüfbescheide
zu den verwendeten Wand- und Deckentypen
sowie Materialien
- sämtliche Unterlagen für die fachgerechte Wartung und
Revision der Bauteile

die Übermittlung der Unterlagen auf Papier (3-fach) in Ordnern
sortiert, sowie 1-fach digital auf CD.

1,000 psh.

002.15 HELFERSTUNDEN

Helferstunden, für
nicht erfasste Leistungen zum besonderen Nachweis.

10,000 Std

002.16 FACHARBEITERSTUNDEN

Facharbeiterstunden, für
nicht erfasste Leistungen zum besonderen Nachweis.

10,000 Std

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

002.17 MATERIAL für LOHNARBEITEN

Materialeinsatz, für
vorgenannte Arbeiten im Nachweis,

Abrechnung nach Vorlage der Rechnungen zzgl. des vom
Bieter kalkulierten Aufschlags auf Rechnungen seiner
Lieferanten.

% (vom Bieter einzusetzen)

Von allen Bietern sind 500,- EUR zzgl. des kalkulierten
Aufschlags einzusetzen.

**Welche Eintragungen müssen Sie beim Ausfüllen dieser
Angebotsposition tätigen:**

- Im Feld der Bietertextergänzung
".....% (vom Bieter einzusetzen)"
tragen Sie Ihren %-Satz für Ihren Aufschlag auf
Materialrechnungen ein, die im Zuge von
Stundenlohnarbeiten
anfallen.
(in diesem Beispiel: hier "5" für einen Aufschlag von 5%)
- Im Feld der "frei einzugebenden Menge" tragen Sie den
prozentualen Multiplikator als Wert ein.
(in diesem Beispiel: hier der Multiplikator "1,05" für einen
Aufschlag von 5%)
- Im Feld des "Einheitspreises" tragen Sie den €-Wert ein, der
für die Materialkosten in dieser Position von allen Bietern
gleich anzusetzen und mit 500,-€ vorgegeben ist.
(Beispiel: hier "500,00"-€ für den von allen Bietern gleich
anzusetzenden Materialrechnungswert Ihres Lieferanten)

500,000 % auf

Summe

002

**BAUSTELLENEINRICHTUNG/ZUSATZARBE
ITEN**

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

003 RÜCKBAU- und ABBRUCHARBEITEN

003.01 ABBRUCH GESCHLOSSENE UNTERDECKE - GK

Abbruch vorhandener abgehängter Gipskartondecken als geschlossenen Deckenkonstruktionen, bestehend aus:

- Befestigungen, Abhängern und Tragschienensystem aus Aluminium und/oder Holz incl. Randleisten
- einlagige Deckenbeplankung aus Gipskartonplatten geschlossen und/oder als Lochplatten mit Vlieskaschierung incl. Gipskarton Randfriesen
- Die KMF Auflagen der Decke nach sep. Position, Erschwernisse sind einzurechnen.
- Die eingebaute Elektroinstallation wird bauseits zurück gebaut, eine Erschwernis durch Kabel- und Leitungsführungen im Hohlraum ist zu berücksichtigen.

Demontageort: über alle Geschosse
Demontagehöhe: bis ca. 3,50m

fachgerecht abbrechen, Abbruchmaterial aus dem Gebäude schaffen, nach Baustoffen sortieren, laden, transportieren und fachgerecht sortenrein entsorgen.

40,000 qm

003.02 ABBRUCH DECKENSEGEL, 2,10m x 1,10m

Abbruch von bauseits vorhandenen Deckensegeln, als geschlossenes Deckenelement unter der Deckenebene, bestehend aus:

- Befestigungen, Abhängern und Tragschienensystem aus Aluminium und/oder Holz incl. Randleisten
- einlagige Deckenbeplankung aus geschlossenen Gipskartonplatten incl. 4-seitig umlaufenden Gipskarton Aufkantungen
- eventuell vorhandene KMF Auflagen der Deckensegel nach sep. Position, Erschwernisse sind einzurechnen.
- Die eingebaute Elektroinstallation wird bauseits zurück gebaut, eine Erschwernis durch Kabel- und Leitungsführungen im Hohlraum ist zu berücksichtigen.

Bauteil: Deckensegel aus Holz- oder Metallunterkonstruktion und mit unterseitiger GK-Verkleidung sowie einer ca. 10cm hohen GK-Aufkantung

Maße: Breite 1,10m
Länge 2,10m
Höhe 0,10m

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Befestigung: oberhalb des Deckensegels mit Schnell- /
Feder- / Noniusabhängern an der Betondecke
befestigt

Demontage: mittels Plattenheber
Demontageort: über alle Geschosse
Demontagehöhe: bis ca. 3,50m

fachgerecht abbrechen, Abbruchmaterial aus dem Gebäude
schaffen, nach Baustoffen sortieren, laden,
transportieren und fachgerecht sortenrein entsorgen.

1,000 Stück

003.03

ABBRUCH WANDFLÄCHEN - Leichtbau

Rückbau vorhandener Wandflächen,
von nicht tragenden Trennwände
aus

- Leichtbaukonstruktion in Holz, Aluminium oder
Stahlblech-Ständerkonstruktion
- beidseitig doppelagige Gipskartonbekleidung
mit Wandbelag aus Glasfasertapete und
Anstrich/Latexplastik

- Die KMF Einlagen der Wände nach sep. Position,
Erschwernisse sind einzurechnen.

Demontageort: über alle Geschosse
Wandstärken: bis 15cm
Wandhöhen: bis 3,50m

fachgerecht abbrechen, Abbruchmaterial aus dem Gebäude
schaffen, nach Baustoffen sortieren, laden,
transportieren und fachgerecht sortenrein entsorgen.

30,000 qm

003.04

ABBRUCH KMF aus ZWISCHENDECKE/DECKENSEGEL - 6cm

Auflagen der abgehängten Decken,
aus KMF-haltigen Matten in der Zwischendecke / auf den
Deckensegeln

Materialstärke: 6 cm

gem. Anforderungen der TRGS 521
fachgerecht im Zuge des Rückbaus der abgehängten
Unterdecken und Deckensegel demontieren, verpacken und
ausschleusen.

Die bei den Sanierungsarbeiten anfallende Baustoffe aus
künstlicher Mineralfaser oder Materialien die mit gefährlichen
Stoffen belastet sind, in wasserdichten, verschleißbaren
Containern und/oder Big-Bags verpacken und fachgerecht
sortenrein entsorgen.

Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren und mit dieser
Position abgegolten.

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Beim Transport der Abfälle sind die Kennzeichnungs- und Notifikationsbestimmungen zu beachten, gewählte Entsorgungseinrichtung:

.....

Der ordnungsgemäße Verbleib des Materials ist nachzuweisen.

2,500 qm

003.05

KMF MEHR-/MINDERSTÄRKE Zwischendecke/Deckensegel - 1cm

Mehr- bzw. Minderstärken der KMF-haltigen Matten in der Zwischendecke/auf den Deckensegeln

Materialstärke: 1 cm

1,000 qm

003.06

ABBRUCH KMF aus GK-METALLSTÄNDERWAND - 8cm

Einlagen der GK-Metallständerwände, aus KMF-haltigen Platten in der Trockenbauwand

Materialstärke: 8 cm

gem. Anforderungen der TRGS 521 fachgerecht im Zuge des Rückbaus der GK-Metallständerwände demontieren, verpacken und ausschleusen. Die bei den Sanierungsarbeiten anfallende Baustoffe aus künstlicher Mineralfaser oder Materialien die mit gefährlichen Stoffen belastet sind, in wasserdichten, verschleißbaren Containern und/oder Big-Bags verpacken und fachgerecht sortenrein entsorgen.

Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren und mit dieser Position abgegolten.

Beim Transport der Abfälle sind die Kennzeichnungs- und Notifikationsbestimmungen zu beachten,

gewählte Entsorgungseinrichtung:

.....

Der ordnungsgemäße Verbleib des Materials ist nachzuweisen.

30,000 qm

003.07

KMF MEHR-/MINDERSTÄRKE GK-Metallständerwände - 1cm

Mehr- bzw. Minderstärken der KMF-haltigen Platten in GK-Metallständerwänden

Materialstärke: 1 cm

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

1,000 qm

Summe 003 RÜCKBAU- und ABBRUCHARBEITEN

004 WANDSYSTEME

004.01 LEIBUNGSVERKLEIDUNGEN der FENSTER 60/10cm

Leibungsverkleidungen der Fenster
in den massiven Außenwänden, als
2-seitiger Trockenputz der Seitenleibung
incl. Grundierung,

bestehend aus:

- 12,5mm Gipskarton Bauplatten GKB
mit V-Fräsung 90° (1 Stück),
Fräsung fachgerecht grundiert und
GKB mit Leim zu einem "L" - 90° Winkel vormontiert,

Unterkonstruktion aus miteinander verkrempten
Alu Spezial-Profilen nach Herstellervorschrift,
erstellt und an

Wände: aus Mauerwerk / Stahlbetonstützen befestigt,
Anschluss Fenster: gesteckt in Einfassprofil aus
nachfolgender Position,

Schenkelabmessungen: bis 60 / 10cm
Montageort: über alle Geschosse

vorkommende
Abschnittslängen: bis 2,00m

die
Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 3
(Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln, die Übergänge
zur Wandfläche sind mit Fugendeckstreifen auszuführen
und glatt in die Fläche auszuspachteln.
Die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt
mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt
füllenden Dispersionsanstrich,
(Eckschutz nur auf besondere Anweisung der
Bauleitung, sonst ohne)

liefern und fachgerecht herstellen.

5,000 lfdm

004.02 LEIBUNGS-/STÜTZENVERKLEIDUNGEN der FENSTER 60/32,5/60cm

Leibungsverkleidungen der Fenster
in den massiven Außenwänden, als
3-seitiger Trockenputz der Seitenleibungen und
Innenseiten der Fassadenstützen
incl. Grundierung,

bestehend aus:

- 12,5mm Gipskarton Bauplatten GKB

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

mit V-Fräsungen 90° (2 Stück),
Fräsung fachgerecht grundiert und
GKB mit Leim zu einem "U" vormontiert,

Unterkonstruktion aus miteinander verkrempten
Alu Spezial-Profilen nach Herstellervorschrift,
erstellt und an
Wände: aus Mauerwerk und Stahlbetonstützen
befestigt,
Anschluss Fenster: gesteckt in Einfassprofil aus
nachfolgender Position,

Schenkelabmessungen: bis 60/32,5/60cm
Montageort: über alle Geschosse

vorkommende
Abschnittslängen: bis 2,00m

die
Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 3
(Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln, die Übergänge
zur Wandfläche sind mit Fugendeckstreifen auszuführen
und glatt in die Fläche auszuspachteln.
Die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt
mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt
füllenden Dispersionsanstrich,
(Eckschutz nur auf besondere Anweisung der
Bauleitung, sonst ohne)

liefern und fachgerecht herstellen.

5,000 lfdm

004.03

STÜTZENVERKLEIDUNGEN der FENSTER 20/32,5/20cm

Stützenverkleidungen der Fenster
in den massiven Außenwänden, als
3-seitiger Trockenputz der Fensterstützen
incl. Grundierung,

bestehend aus:
- 12,5mm Gipskarton Bauplatten GKB
mit V-Fräsungen 90°, (2 Stück)
Fräsungen fachgerecht grundiert und
GKB mit Leim zu einem "U" vormontiert,

Unterkonstruktion aus miteinander verkrempten
Alu Spezial-Profilen nach Herstellervorschrift,
erstellt und an
Stützen: aus Stahlbeton
befestigt,
Anschluss Fenster: gesteckt in Einfassprofile aus
nachfolgender Position,

Abwicklung: 20/32,5/20cm
Montageort: über alle Geschosse

vorkommende

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Abschnittslängen: bis 1,50m

die
Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 3
(Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln, die Übergänge
zur Wandfläche sind mit Fugendeckstreifen auszuführen
und glatt in die Fläche auszuspackeln.
Die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt
mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt
füllenden Dispersionsanstrich,
(Eckschutz nur auf besondere Anweisung der
Bauleitung, sonst ohne)

liefern und fachgerecht herstellen.

5,000 lfdm

004.04

STURZVERKLEIDUNGEN der FENSTER 45/25cm

Sturzverkleidungen der Fenster
in den massiven Außenwänden, als
2-seitiger Trockenputz der Fensterstürze
incl. Grundierung,

bestehend aus:

- 12,5mm Gipskarton Bauplatten GKB
mit V-Fräsung 90°,
Fräsung fachgerecht grundiert und
GKB mit Leim zu 90° Winkel vormontiert

Unterkonstruktion als Abhängekonstruktion aus
miteinander verkrempten Alu Spezial-Profilen nach
Herstellervorschrift,
erstellt und an

Decke: aus Stahlbeton
Sturz: aus Stahlbeton/Mauerwerkssturz
befestigt,

Anschluss Fenster: gesteckt in Einfassprofil aus
nachfolgender Position,

Schenkelabmessungen: bis 45 / 25cm

Montageort: über alle Geschosse

vorkommende

Abschnittslängen: bis 3,90m

die
Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 3
(Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln, die Übergänge
zur Wandfläche sind mit Fugendeckstreifen auszuführen
und glatt in die Fläche auszuspackeln.
Die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt
mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt
füllenden Dispersionsanstrich,
(Eckschutz nur auf besondere Anweisung der
Bauleitung, sonst ohne)

liefern und fachgerecht herstellen.

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

2,000 lfdm

004.05 AUSKLINKUNGEN LEIBUNGS- UND STURZVERKLEIDUNGEN

Ausklinkungen
in den Schenkeln der Leibungs- und/oder
Sturzverkleidungen
aus vorgenannten Positionen

Maße: bis 55/30cm

fachgerecht herstellen.

1,000 Stück

004.06 STURZVERSTÄRKUNGEN CD-PROFILE

Sturzverstärkungen, für
die Befestigung von Blendschutzvertikallamellen,
über Sturzverkleidungen aus vorgenannter Position,

bestehend aus:
CD-Deckenprofilen 27/60mm

nach Planvorlage einmessen und im Zuge
der Deckenmontage fachgerecht montieren.

2,000 lfdm

004.07 EINFASSPROFIL - KUNSTSTOFF 12,5mm

Kunststoff-Einfassprofil,
für 12,5mm GK - Platten

Matrialdicke: 0,5mm
Oberfläche: weiß
Montage: vertikal und horizontal

liefern und als Einschubprofil zur Aufnahme der GK-
Verkleidungen aus vorgenannten Positionen,
lot- und fluchtgerecht auf bauseits vorhandene
Blendrahmen der Fensterelemente verschrauben,

liefern und fachgerecht montieren.

5,000 lfdm

004.08 EINSCHUBPROFIL - METALL 12,5mm

Metall-Einschubprofil,
für 12,5mm GK - Platten

Material: Stahl
Matrialdicke: 1mm
Oberfläche: weiß, pulverbeschichtet
Form: mit Umbug L-Form
Montage: vertikal und horizontal

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

liefern und als Einschubprofil zur Aufnahme der GK-Verkleidungen aus vorgenannten Positionen, lot- und fluchtgerecht auf bauseits vorhandene Blendrahmen der Fensterelemente verschrauben,

liefern und fachgerecht montieren.

5,000 lfdm

004.09

GK-BRÜSTUNGSVERKLEIDUNGEN / HEIZKÖRPERNISCHEN 75mm

GK-Metallständerwand als Leichtbauwand zur Erstellung von Vorsatzschalen vor Brüstungen und Heizkörpernischen an Massivbaukonstruktionen in Brüstungshöhe, in allen vorkommenden Anordnungen,

Wanddicke: 75mm
 Ständerwerk: 50mm Profile nach Herstellerangaben
 Beplankung, einseitig: 2 x 12,5mm Gipskarton-Bauplatte GKB, zweite Lage am oberen Abschluss mit lot- und fluchtgerecht aufgesetztem PVC-Hutprofil und ausgebildeter Schattenfuge von ca. 1,5cm
 Wandhöhe: bis 800mm
 Hohlwandeinlage: ohne
 Brandschutz: ohne
 Schallschutz: ohne

Unterkonstruktion aus miteinander verkremmten Spezial-Profilen nach Herstellervorschrift, erstellt und befestigt an oberem freien

Wandabschluss: abschnittsweise mittels Metallunterkonstruktion am ca. 25cm zurückliegenden Hintermauerwerk, e=30cm, geschraubt befestigt
 Boden: Estrich oder Stahlbetonsohlplatte

Montageort: über alle Geschosse

der Einbau von Verstärkungen für die Lastaufnahme von Heizkörpern erfolgt nach gesonderter Position,

incl.

Anschlussdichtung an die anschließenden Bauteile die

Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 3 (Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln, die Fugenstöße sind mit Fugendeckstreifen aus zu führen.

Die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt füllenden Dispersionsanstrich,

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

liefern und fachgerecht herstellen.

5,000 lfdm

004.10

UNTERKONSTRUKTION BRÜSTUNGSKANAL

Unterkonstruktion
für die Montage von bauseits durch den Elektriker zu
montierende Brüstungskanäle,
bestehend aus einem vollflächigen OSB-Streifen, der über der
Brüstungsverkleidung aus vorgenannter Position positioniert
wird,

Material: 18mm OSB,
vertikal angeordnet,
vollflächiger Streifen von
Wand zu Wand

Befestigung unten: verschraubt an
Metallunterkonstruktion aus
vorgenannter Position mit Dachlatte
30/50mm oder Haltewinkeln

Befestigung oben: verschraubt oder geschossen in
bauseits vorhandenen
Stahlbetonfensterbankunterbau

OSB-Streifenhöhe: 200mm

Montageort: über alle Geschosse

liefern und fachgerecht herstellen.

5,000 lfdm

004.11

UNTERKONSTRUKTION FENSTERBANK

Unterkonstruktion
für die Montage von bauseits durch den Tischler zu
montierende Fänsterbänke,
bestehend aus einem vollflächigen OSB-Streifen, der über der
Unterkonstruktion Brüstungskanal aus vorgenannter Position
positioniert wird,

Material: 18mm OSB,
horizontal angeordnet,
vollflächiger Streifen von
Wand zu Wand

Befestigung vorne: verschraubt an
vertikal stehender OSB-Platte der
Unterkonstruktion Brüstungskanal
aus vorgenannter Position
mit Dachlatte 30/50mm oder
Haltewinkeln

Befestigung hinten: verschraubt oder geschossen in
bauseits vorhandenen
Stahlbeton- /
Mauerwerksfensterbankunterbau

OSB-Streifenbreite: 300mm

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Montageort: über alle Geschosse

liefern und fachgerecht herstellen.

5,000 lfdm

004.12

LÖCHER - DURCHFÜHRUNGEN

Löcher und Durchführungen
in GK-Brüstungsverkleidungen,
hier
- Heizungsleitungen VL/RL bis DN28 etc.

einmessen, erstellen und fachgerecht einarbeiten.

Die Abrechnung erfolgt je Stück Loch für ein Rohr durch
alle 2 Lagen der GK-Beplankungen.

5,000 Stück

004.13

ESTRICH AKUSTISCHER TRENNSCHNITT

Estrich incl. Unterbau,
im Bereich von neuen GK-Wänden
in der Achse der anschließend aufgebauten Wandstärke
akustisch wirksam mittels Nassschneider ohne
Staubentwicklung (mit Absaugung) auftrennen,

Material: Zement- und/oder Gussasphaltestrich
(unbelastet nach Schadstoffgutachten)

Estrichstärke: bis 6cm

Fugenbreite: ca. 1cm

Einbauort: über alle Geschosse

fachgerecht auftrennen.

5,000 lfdm

004.14

ESTRICH BODENANSCHLUSS HERSTELLEN

Estrich incl. Unterbau,
im Bereich von neuen GK-Wänden
in voller Wandstärke akustisch wirksam
zur Montage einer GK-Wand

Material: Zement- und/oder Gussasphaltestrich
(unbelastet nach Schadstoffgutachten)

Estrichstärke: bis 6cm

Dämmstärke: bis 3cm

Wandstärke: bis 15cm

Einbauort unter F90/F60 Wänden
über alle Geschosse

fachgerecht abbrechen, nach Baustoffen sortieren, aus
dem Gebäudeschaffen, laden, transportieren und
fachgerecht sortenrein entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren und mit
dieser Position abgegolten.

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

5,000 lfdm

004.15 GK-METALLSTÄNDERWAND 150mm F0

GK-Metallständerwand als Leichtbauwand zur Erstellung von Rauntrennwänden zu Fluren sowie sonstigen Trennwänden in allen vorkommenden Anordnungen,

Wanddicke: 150mm
 Ständerwerk: 100mm Stahlblechprofil
 Wandhöhe: bis 3,50m
 Einbaubereich DIN 4103: 1

Beplankung, beidseitig: 2 x 12,5mm
 1. Lage Gipskarton-Bauplatte GKB
 2. Lage Gipskarton-Bauplatte GKB
 oder gleichwertig
 Verarbeitung gemäß DIN 18181

Hohlwandeinlage: 1x 80mm Hohlraumdämmung, nach DIN EN 13501-1, A1
 lückenlos und abrutschsicher verlegt

Feuerwiderstandsklasse: F0 - ohne Anforderungen
 Schallschutz: Rw,R = 56,0 dB
 Rw = 58,4 dB

Einbauort: über alle Geschosse

Unterkonstruktion aus verzinkten CW Spezial-Stahlblechprofilen nach DIN 18182-1 und UW Randprofilen miteinander verkremmt und mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln befestigt an
 Decke: Stahlbetondecke, Ziegeldecke, GK-Unterdecken
 Boden: Betonwerksteinplatten, Estrich oder Stahlbetonplatte

incl.
 Fertigstellung der Wände bei nicht kontinuierlich auszuführenden Arbeiten nach Abschnitt 4.1.4 VOB/C

die
 Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 1 (Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln, in die Fugenstöße sind Fugendeckstreifen einzuarbeiten.

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift erstellen.

30,000 qm

004.16 GK-METALLSTÄNDERWAND 150mm F30 A

GK-Metallständerwand als Leichtbauwand zur Erstellung von Rauntrennwänden zu Fluren sowie sonstigen Trennwänden

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

in allen vorkommenden Anordnungen,

Wanddicke: 150mm
 Ständerwerk: 100mm Stahlblechprofil
 Wandhöhe: bis 3,50m
 Einbaubereich DIN 4103: 1

Beplankung, beidseitig: 2 x 12,5mm
 1. Lage Gipskarton-Bauplatte GKB
 2. Lage Gipskarton-Hartgipspl. GKFI
 Knauf Diamant oder gleichwertig
 Verarbeitung gemäß DIN 18181
 Hohlwandeinlage: 1x 80mm Hohlraumdämmung,
 nach DIN EN 13501-1, A1
 lückenlos und abrutschsicher verlegt

Feuerwiderstandsklasse: F30 - A nach DIN 4102-2
 Schallschutz: $R_{w,R} = 56,0$ dB
 $R_w = 58,4$ dB

Einbauort: über alle Geschosse

Unterkonstruktion aus verzinkten CW
 Spezial-Stahlblechprofilen
 nach DIN 18182-1 und UW Randprofilen miteinander
 verkremmt
 und mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln
 befestigt an
 Decke: Stahlbetondecke, Ziegeldecke, GK-Unterdecken
 Boden: Betonwerksteinplatten, Estrich oder
 Stahlbetonplatte

incl.
 Fertigstellung der Wände bei nicht kontinuierlich
 auszuführenden Arbeiten nach Abschnitt 4.1.4 VOB/C

die
 Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 1 (Merkblatt Nr.2
 der IGG) zu spachteln, in die Fugenstöße sind Fugen-
 deckstreifen einzuarbeiten.

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift erstellen.

10,000 qm

004.17

GK-METALLSTÄNDERWAND 150mm F90 A

GK-Metallständerwand als Leichtbauwand
 zur Erstellung von Rauntrennwänden zwischen Fluren und
 brandschutzrelevanten Räumen
 sowie sonstigen Trennwänden

sonst wie vor beschrieben, jedoch:

Beplankung, beidseitig: 2 x 12,5mm
 Gipskarton-Hartgipsplatte GKFI
 Knauf Diamant oder gleichwertig
 Verarbeitung gemäß DIN 18181

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Feuerwiderstandsklasse: F90 - A nach DIN 4102-2
 Schallschutz: Rw,R = 61,0 dB
 Rw = 63,2 dB

Einbauort: über alle Geschosse

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift erstellen.

10,000 qm

004.18

GK-METALLDOPPELSTÄNDERWAND 400mm

GK-Metalldoppelständerwand als Leichtbauwand
 zur Erstellung von Rauntrennwänden
 zur Führung von Sanitärleitungen,
 in allen vorkommenden Anordnungen,

Wanddicke: 400mm
 Ständerwerk: 2 x 50mm Profile mit 225mm Abstand
 zueinander, nach Herstellerangaben
 Beplankung, beidseitig: 2 x 12,5mm
 Gipskarton-Bauplatte GKI - imprägniert
 Wandhöhe: bis 3,50m
 Hohlwandeinlage: 2x 40mm Trennwandfilz
 lückenlos und abrutschsicher verlegt
 Wandgewicht: ca.50 kg/m²
 Brandschutz: ohne
 Schallschutz: Rw,R 52 dB
 Einbaubereich DIN 4103: 2
 Einbauort: über alle Geschosse

Unterkonstruktion aus miteinander verkremmten
 Spezial-Profilen nach Herstellervorschrift,
 erstellt und befestigt an
 Decke: Stahlbetondecke
 Boden: Estrich oder Stahlbetonplatte

incl.
 Fertigstellung der Wände bei nicht kontinuierlich
 auszuführenden Arbeiten nach Abschnitt 4.1.4 VOB/C
 incl.
 Anschlussdichtung an die anschließenden Bauteile
 sowie starrem Anschluss mit Anspachtelung an die
 anschließenden Bauteile,

die
 Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 1
 (Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln, die Fugenstöße
 sind mit Fugendeckstreifen aus zu führen.
 Die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt
 mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt
 füllenden Dispersionsanstrich,

liefern und fachgerecht herstellen.

10,000 qm

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

004.19 GK-WANDVERJÜNGUNG 150mm auf 20mm - F0

Wandqverjüngung, für
GK-Metallständerwand als Leichtbauwand
zur Erstellung von Anschlüssen der Wände
an eine Pfosten-Riegelfassade,
geschosshoch oder in den Fensterlaibungen,
entsprechend Herstellervorgaben,
Plattenaufnahme auf dem Fenster- bzw. Fassadenprofil
mit Stahleinfassprofil,

Wandverjüngung: von 150mm auf 20mm
mit entsprechender Profilanordnung

Beplankung : KNAUF Diamant
20mm GKFI Paneel
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Aufnahmepprofil: 20mm Stahleinfassprofil
weiß, RAL 9016
pulverbeschichtet

Wandlänge
im Verjüngungsbereich: bis 500mm

Wandhöhe: bis 3000mm

Brandschutz: F0

Montageort: über alle Geschosse

die
Oberfläche sind malerfertig entsprechend
Qualitätsstufe 2 (Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln,
die Fugenstöße mit Armierungseinlage oder gleichwertig,
die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt
mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt
füllenden Dispersionsanstrich,

liefern und fachgerecht herstellen.

5,000 lfdm

004.20 GK-WANDVERJÜNGUNG 150mm auf 50mm - F0 - 46,5dB

Wandqverjüngung, für
GK-Metallständerwand als Leichtbauwand
zur Erstellung von Anschlüssen der Wände
an eine Pfosten-Riegelfassade,
geschosshoch oder in den Fensterlaibungen,
entsprechend Herstellervorgaben,

Hersteller: Knauf

Typ: Wandverjüngung
Variante 1

Wandverjüngung: von 150mm auf 50mm

Wandverjüngungsdicke: 50mm

Beplankung : KNAUF Diamantplatte
1x 15mm Diamant beidseitig
20mm Mineralwolle TP 120A
Anschluss "Pfosten" 2x L-Winkel 13/30/08
Anschluss "Wand" 2x L-Winkel 13/30/08
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Wandlänge

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

im Verjüngungsbereich:bis 500mm
Wandhöhe: bis 3000mm
Schalldämm-Maß: 46,5 dB
Brandschutz: F0
Montageort: über alle Geschosse

die
Oberfläche sind malerfertig entsprechend
Qualitätsstufe 2 (Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln,
die Fugenstöße mit Armierungseinlage oder gleichwertig,
die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt
mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt
füllenden Dispersionsanstrich,

liefern und fachgerecht herstellen.

5,000 lfdm

004.21

GK-VORSATZSCHALEN 125mm

GK-Metallständerwand als Leichtbauwand
zur Erstellung von Vorsatzschalen an Massiv- oder
Leichtbaukonstruktionen mit voller Geschosshöhe,
in allen vorkommenden Anordnungen,

Wanddicke: 125mm
Ständerwerk: 100mm Profile
nach Herstellerangaben
Beplankung, einseitig: 2 x 12,5mm
1. Lage Gipskarton-Bauplatte GKB
2. Lage Gipskarton-Hartgipspl. GKFI
Knauf Diamant oder gleichwertig
Verarbeitung gemäß DIN 18181
Wandhöhe: bis 3,50m
Hohlwandeinlage: 1x 80mm Hohlraumdämmung,
nach DIN 4102-4, Baustoffklasse A
lückenlos und abrutschsicher verlegt
Brandschutz: ohne
Schallschutz: ohne
Einbauort: über alle Geschosse

Unterkonstruktion aus miteinander verkremmten
Spezial-Profilen nach Herstellervorschrift,
erstellt und befestigt an
Decke: Stahlbetondecke
Boden: Betonwerksteinplatten, Estrich oder
Stahlbetonplatte

incl.
Anschlussdichtung an die anschließenden Bauteile
die
Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 1
(Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln, die Fugenstöße
sind mit Fugendeckstreifen auszuführen,

liefern und fachgerecht herstellen.

5,000 qm

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

004.22 GK-TÜRVERSCHLUSS MAUERWERK F30-A 1200/2260mm

GK-Metallständerwand F30-A als Doppelständer-
Leichtbauwand
zum beidseitigen Verschluss einer Türöffnung
zwischen Sichtmauerwerk aus Verblendmauerwerkssteinen
und einem Betonunterzug im Deckenanschlussbereich,

Wandqualität wie in vorgenannter Position beschrieben,
jedoch als

Doppelständerwand

Profile: 2x 50mm CW-Profile

Türöffnung: bis 1200/2260 mm

Wandstärke: bis 300mm

Montageort: über alle Geschosse

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

liefern und fachgerecht herstellen.

1,000 Stück

004.23 GK-TÜRVERSCHLUSS MAUERWERK F30-A 1200/2260mm

GK-Metallständerwand F30-A als Doppelständer-Leichtbauwand
zum beidseitigen Verschluss einer Türöffnung
zwischen Sichtmauerwerk aus Verblendmauerwerkssteinen
und einem Betonunterzug im Deckenanschlussbereich,

Wandqualität wie in vorgenannter Position beschrieben,
jedoch als

Doppelständerwand

Profile: 2x 50mm CW-Profile
Türöffnung: bis 1200/2260 mm
Wandstärke: bis 300mm
Montageort: über alle Geschosse

liefern und fachgerecht herstellen.

1,000 Stück

004.24 KLEINFLÄCHEN unter 5qm

Mehrpreis für die Ausführung
der vorgenannten GK Metallständerwände

bei Erstellung von Kleinflächen unter 5,00 qm

1,000 qm

004.25 DECKENWEICHSCHOTT - AKUSTIK - 550mm

Erstellung eines akustisch wirksamen Deckenweichschotts
im Deckenhohlraum zwischen UK-Stahlbetonwabendecke und
OK abgehängter Rasterdecke
im Bereich über den Ganzglassystemwandflächen zur
Minderung der Schallübertragung über den Deckenhohlraum,
bestehend aus
hohlraumfrei aufeinander gestapelten Dämmstoffplatten

Ausführung: als Stapelschott
Material: akustisch wirksame Steinwolle
Hersteller: Rockwool
oder gleichwertig
Weichschotthöhe: 550mm
Weichschottbreite: 250mm

Einbauort: über alle Geschosse

liefern und fachgerecht herstellen.

5,000 lfdm

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

004.26 DECKENWEICHSCHOTT - AKUSTIK - 300mm
 Erstellung eines akustisch wirksamen Deckenweichschotts wie vor beschrieben, jedoch

Weichschotthöhe: 300mm
 Weichschottbreite: 250mm

Einbauort: über alle Geschosse

liefern und fachgerecht herstellen.

5,000 lfdm

004.27 ZUSÄTZLICHE SCHRÄGABHÄNGER - GATS
 Zusätzliche Deckenabhänger
 in nachfolgend aufgeführter Menge pro lfdm Tragschiene,

nachträglich nach Ausführung der Rasterdecken im Verlauf von Tragschienen und Steckern zu montieren,

als Schrägabhänger im Wechsel nach links und rechts der Schienen abgestrebt, als zusätzliche Verstärkung der Rasterdecken im Bereich von nachträglich bauseits zu montierenden "Glas-Akustik-Trennwandsystemen" (GATS)

als konstruktive horizontale Aussteifung der Rasterkonstruktion an Unter- und/oder Rasterdecken,

Abhänger: Noniusabhänger
 Montageabstand: e=62,5cm
 Montagebereich: Tragschienen über den Glas-Akustik-Trennwandsystemen
 Abhängehöhe: bis 100cm
 Abrechnung: je lfdm
 Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecken oder GK-Unterdecken

liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben und Angabe der Bauleitung montieren.

5,000 lfdm

004.28 TROCKENBAUSCHOTT - GATS
 Trockenbauschott,
 als GK-Metallständerwand zur Aufnahme von bauseits zu montierenden "Glas-Akustik-Trennwandsystemen" (GATS) mit Tragkonstruktion aus UA-Profilen als frei von der Decke hängende Sturzkonstruktion zur Befestigung von Gipskartonbeplankungen, als akustisch wirksames Deckenschott bestehend aus,

- Unterkonstruktion aus miteinander verklemmten UA-Spezial-Profilen nach Herstellervorschrift, erstellt und befestigt an
 Decke: Stahlbetondecke

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

unterer Abschluss: offen, frei von der Decke hängend,
bauseitiger Unterbau von
GK-Unterdecken
GK-Rasterdecken
oder mit Deckendurchstand
zur Aufnahme von GATS

- GK-Beplankung, beidseitig + Untersicht
Sturzhöhe: bis 600mm
Beplankung: 2 x 12,5mm, beidseitig
Gipskarton-Bauplatte GKB

Ständerwerk: 75mm UA-Profile
Montagehöhe: bis 3,50m
Hohlwandeinlage: 1x80mm Trennwandfilz
lückenlos und abrutschsicher verlegt
Brandschutz: ohne
Schalldämm-Maß: Rw,R 58,4 dB

Einbauort: über alle Geschosse

die
Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 1 (Merkblatt Nr.2
der IGG) zu spachteln, die Fugenstöße sind mit
Fugendeckstreifen auszuführen.
Die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt
mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt füllenden
Dispersionsanstrich,

liefern und fachgerecht herstellen.

5,000 lfdm

004.29

GK-METALLSTÄNDERSCHACHTWAND F90-A

Schachtwand, selbstständig, mit einer Feuerwiderstandsklasse
von F90-A nach DIN 4102,
mit Brandbeanspruchung von aussen und innen,
aus
Silikat-Brandschutzbauplatten,
zementgebunden,
feuchtigkeitsunempfindlich,
nichtbrennbar - A1,
qualitätsgesichert nach ISO 9001,

als Schachtwand mit Metallunterkonstruktion

Hersteller: PROMAT
Herstellersystem: 150.42
geforderte
Feuerwiderstandsklasse
der Gesamtkonstruktion: F90A
Brandbeanspruchung: beidseitig
Montageuntergrund: Stahlbeton
Montageart: Vorsatzmontage von
Unterkonstruktion aus miteinander
verkremten Spezial-Profilen nach
Herstellervorschrift,

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

erstellt und befestigt an
Wand: Stahlbetonwand
Boden: Stahlbetonsohl-/deckenplatte
Decke: Stahlbetondecke

Montagehöhe: bis 3,50m, UK Stahlbetonwabendecke
Abhängöhe: ohne
Einbauort: über alle Geschosse

Bekleidung: 2-lagig
PROMAXON Brandschutzbauplatte
TypA d=20mm
Plattenstoßverkleidung: ohne

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters,

Unterkonstruktion aus verzinkten CW
Spezial-Stahlblechprofilen
DIN 18182-1 und UW Randprofilen miteinander verkremmt
und mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln
starr befestigt und dicht angeschlossen an:
- Decken / Böden aus Stahlbeton
- Wänden aus Stahlbeton der Flure

incl.
Fertigstellung der Wände bei nicht kontinuierlich
auszuführenden Arbeiten nach Abschnitt 4.1.4 VOB/C,
hier nachträglicher Verschluss der Schachtbereiche.

die
Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 1 (Merkblatt Nr.2
der IGG) zu spachteln, in die Fugenstöße sind Fugen-
deckstreifen einzuarbeiten.

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift erstellen.

5,000 qm

004.30

SCHACHTWAND - VERSPACHTELUNG Q3

Mehrpreis zu der Q1 Verspachtelungen der Schachtwand
F90 aus vorgenannter Position, hier

sind die Wandoberflächen entsprechend Qualitätsstufe 3
(Merkblatt Nr.2 der IGG, Ebenheitstoleranzen mit
erhöhten Anforderungen, nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile
7) zu spachteln, die Fugenstöße sind mit
Fugendeckstreifen auszuführen,
die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt
mit Rauhfaser-, Glasfaserbekleidungen oder einem mit
Lammfellrolle aufgetragenen matt füllenden
Dispersionsanstrich,

liefern und fachgerecht herstellen.

5,000 qm

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

004.31 SCHACHTWAND - KLEINFLÄCHEN unter 5qm
 Mehrpreis, zur vorgenannten Position "Schachtwand F90"
 für die Ausführung in Kleinflächen unter 5,00 qm,
 fachgerecht herstellen.

5,000 qm

004.32 SCHACHTWAND - AUSSENECKE 90°
 Erstellung von einer
 vertikal verlaufenden, rechtwinkligen Außenecken zwischen
 der vorgenannten, zweilagig beplankten Schachtwand F90-A
 und der dahinter befindlichen massiven Wand,

incl.
 der hierdurch zusätzlich benötigten Profile,
 liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift erstellen.

5,000 lfdm

004.33 SCHACHTWAND - WAND- / DECKENANSCHLÜSSE F90-A
 Wand- und Deckenanschlüsse, an
 bauseits vorhandenen Stahlbetonwände, Wände mit
 Kalkzementputzoberflächen und Brandschutzabkastungen,
 in Bereichen von nicht Profil hinterlegten Bauteilstößen
 aus
 2-lagen 20mm Silikat-Brandschutzbauplatten,
 zementgebunden,
 feuchtigkeitsunempfindlich, nichtbrennbar - A1,
 qualitätsgesichert nach NBN EN ISO 9002,

Plattenstreifen: 2-lagig 20mm PROMAXON
 min. 50mm Breit
 Randfugenausbildung: geschlossene Fuge
 Montageuntergrund: Stahlbeton
 Montagehöhe: bis 3,50m
 Befestigung: nach Detailvorgaben des Herstellers

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters,

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift
 montieren.

5,000 lfdm

004.34 REVISIONSKLAPPE WAND 500/500mm F90-A
 Revisionsklappe F90, zum
 Einbau in vorgenannte "Schachtwand F90-A"
 nach DIN 4102,

Durchreichmaß: 500/500mm

liefern und fachgerecht einschl. Erstellung des
 Ausschnitts montieren.

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

1,000 Stück

004.35

TÜRÖFFNUNGEN - UA100

Erstellung von Türöffnungen,
in Montagewänden,
mit Sturzprofil,
beidseitig seitlich raumhoch verstärken,
mit Metallständerprofilen 2x UA100,

Baurichtmaße: 635/760/885/1010/1200 x 2135mm
Wanddicke: 150mm
Raumhöhe: bis 3,50m über alle Geschosse

incl. Boden- und Deckenanschluss
mit Türpfostensteckwinkel,
befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben.

liefern, einmessen und fachgerecht nach
Herstellervorschrift erstellen.

1,000 Stück

004.36

TÜRÖFFNUNGEN - STAHLPROFILE MSH70-6

Stahlprofil, als
Verstärkung von Öffnungsleibungen
der GK-Leichtbauwände, zum Einbau in GK-Leichtbauwände,
für die Befestigung von Alutürelementen,

Profil: MSH 70-6
mit Kopfplatte 180/75/12mm
mit Fußplatte 200/200/12mm
und jeweils mit 4 Stück Bohrungen M12

Länge: bis 3,00m

Montagehöhe: bis 3,00m
Montageort: über alle Geschosse

einschl. lot- und fluchtgerechter Ausrichtung sowie der
fachgerechten, kraftschlüssigen und vollflächigen
Unterfütterung mittels Quellschüttung,

liefern, fachgerecht mittels Schwerlastanker am Boden
und in der Decke befestigen und in GK Wände
einarbeiten.

1,000 Stück

004.37

UA-VERSTÄRKUNGEN für SANITÄRELEMENTE

Einbau von 100mm UA-Verstärkungsprofilen
in GK-Vorsatzschalen bei Installationswänden
je Sanitärgegenstand 2 Stück

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

- hier,
 - WC-Unterbauelemente
 - WT-Unterbauelemente
 - Urinal-Unterbauelemente

Wandhöhe: 2,75m bis 3,50m

die Abrechnung erfolgt als "ein" Stück für "ein"
 Sanitäröbjekt,

liefern und fachgerecht herstellen.

1,000 Stück

004.38 SANITÄRELEMENTE - LÖCHER / DURCHFÜHRUNGEN

Löcher und Durchführungen
 in GK-Vorsatzschalen oder bei Installationswänden,
 hier
 - Abwasserleitungen
 - Zuwasserleitungen
 - Bedienplatten der WC-Spülung und Urinale
 - Sanitärarmaturen
 - Befestigungsaufnahmen
 etc.

einmessen, erstellen und fachgerecht einarbeiten.

Die Abrechnung erfolgt je Stück Loch durch 2 Lagen
 der GK-Beplankungen.

5,000 Stück

004.39 EINZELKABELDURCHFÜHRUNGEN WÄNDE

Durchführung von Einzelkabeln
 durch zweilagig beplankte GK Einfachständerwände,

fachgerecht nach örtlichen Gegebenheiten
 einmessen und im Zuge der Wandmontage dicht
 einarbeiten.

Die Abrechnung erfolgt je Stück Kabeldurchführung durch
 alle 4 Lagen der GK-Beplankungen.

1,000 Stück

004.40 DECKENANSCHLUSS F30 - GLEITEND E/9

Erstellung von gleitenden Deckenanschlüssen,
 bei zweilagig beplankten GK Einfachständerwänden,
 der Anschluss liegt sichtbar unterhalb einer
 angehängten Decke,
 an die Kantenausbildung werden optische Ansprüche
 gestellt.

Ausführung nach Merkblatt Nr.3 der IGG

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

(Gipsplattenkonstruktionen Fugen und Anschlüsse)

Ausführungsvariante: E/9
mögliche Bewegung: 15mm

Wandstärke: bis 150mm
Brandschutz: F30
Schallschutz: Rw,R 59 dB
Einbaubereich DIN 4103: 2

liefern und fachgerecht herstellen.

5,000 lfdm

004.41

DECKENANSCHLUSS F90 - GLEITEND E/9

Erstellung von gleitenden Deckenanschlüssen,
wie vor beschrieben, jedoch

Brandschutz: F90

liefern und fachgerecht herstellen.

5,000 lfdm

004.42

WANDANSCHLUSS F30 - STARR A/1

Erstellung von starren Wandanschlüssen,
bei zweilagigen beplankten GK Einfachständerwänden,
der Anschluss liegt sichtbar zu einer ungeputzten
Stahlbetonwand,

Ausführung nach Merkblatt Nr.3 der IGG
(Gipsplattenkonstruktionen Fugen und Anschlüsse)

Ausführungsvariante: A/1
incl. - benötigtem U-Profil
- Anschlussdichtung und Trennstreifen zur Wand

Wandstärke: bis 150mm
Brandschutz: F30
Schallschutz: Rw,R 59 dB
Einbaubereich DIN 4103: 2

liefern und fachgerecht herstellen.

3,000 lfdm

004.43

WANDANSCHLUSS F90 - STARR A/1

Erstellung von starren Wandanschlüssen,
wie vor beschrieben., jedoch

Brandschutz: F90

liefern und fachgerecht herstellen.

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

3,000 lfdm

004.44

T-WANDSTOSS

Erstellung eines T-Wandstoßes
der GK-Einfachständerwänden
mittels Herstellung von Trennfugen in der zweilagigen
Beplankung der flurbegleitenden Wände,
incl.
der hierdurch zusätzlich benötigten CW Profile
oder Winkelprofilen,

zu erreichendes Schall-Längsdämm-Maß R_{L,W,R} 63 dB

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift
erstellen.

3,000 lfdm

004.45

FREIE WANDENDEN

Erstellung von
freien Wandenden an zweilagig beplankten
GK-Einfachständerwänden,

Beplankung: 2x 12,5mm Gipskarton Bauplatte GKB
Wandstärke: bis 150mm

incl.
der hierdurch zusätzlich benötigten CW Profil,

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift
erstellen.

3,000 lfdm

004.46

AUSSENECKE 90° HERSTELLEN

Erstellung von einer
vertikal verlaufenden, rechtwinkligen Außenecken
einer zweilagig beplankten Montagewand

Wandstärken bis 150mm

incl. der hierdurch zusätzlich benötigten Profile,

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift erstellen.

3,000 lfdm

004.47

EINARBEITUNG UNTERZÜGE

Einarbeitung von Unterzügen
in die Wandflächen von
zweilagig beplankten GK-Einfachständerwänden,

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Maße: bis 400/400mm

incl.
der hierdurch zusätzlich benötigten CW Profile

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift erstellen.

1,000 Stück

004.48

LEIBUNGSBEPLANKUNGEN HERSTELLEN

Beplankung von Leibungen
in Tür- oder Fensteröffnungen,

Beplankung: 2x 12,5mm Gipskarton Bauplatte GKF
Leibungstiefe: bis 15cm

liefern und fachgerecht herstellen.

5,000 lfdm

004.49

ECKSCHUTZSCHIENEN EINSPACHTELN

Eckschutz für Gipskartonplatten,
aus
Aluminium mit beidseitig gelochtem Schenkel

Maße: 31/31/0,4mm

auf Außenecken in allen vorkommenden Winkelausführungen
aufspachteln
die

Spachtelungen sind malerfertig entsprechend
Qualitätsstufe 1 (Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln,

liefern und fachgerecht herstellen.

5,000 lfdm

004.50

ABSCHLUSSSCHIENEN EINSPACHTELN

Abschlusschienen für Gipskartonplatten,
aus
Aluminium mit einseitig gelochtem Schenkel
einseitig geschlossenem Schenkel

Maße: 13/25mm

liefern und auf freie Kanten in allen vorkommenden
Ausführungen aufspachteln,
die

Spachtelungen sind malerfertig entsprechend
Qualitätsstufe 1 (Merkblatt Nr.2 der IGG) zu
spachteln.

5,000 lfdm

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

004.51 EINFASSPROFIL - KUNSTSTOFF 12,5mm

Kunststoff-Einfassprofil,
für 12,5mm GK - Platten

Materialdicke: 0,5mm
Oberfläche: weiß
Montage: vertikal und horizontal

liefern und auf offene Ränder von Gipskartonplatten
nach Angabe der Bauleitung fachgerecht aufstecken,
die
Übergänge sind malerfertig entsprechend
Qualitätsstufe 1 (Merkblatt Nr.2 der IGG) zu
spachteln.

5,000 lfdm

004.52 EINFASSPROFIL - STAHL 12,5mm

Stahl-Einfassprofil,
für 12,5mm GK - Platten

Materialdicke: 0,5mm
Oberfläche: weiß, RAL 9016, endbehandelt

liefern und auf offene Ränder von Gipskartonlochplatten
nach Angabe der Bauleitung fachgerecht aufstecken.
incl. Zulage
für den fluchtgerechten und passgenauen Zuschnitt
der Lochplatten entlang der durchlaufenden Lochung.

5,000 lfdm

004.53 EINSCHUBPROFIL - STAHL 20,0mm

Stahl-Einfassprofil, als
Einschubprofil zur Aufnahme von GK-Verkleidungen,
für 20mm GK - Platten

Materialdicke: 0,7mm
Oberfläche: weiß, RAL 9016, Pulverbeschichtet
Montage: vertikal und horizontal

lot- und fluchtgerecht auf bauseits vorhandene
Fensterelemente verschraubt,

liefern und fachgerecht montieren.

5,000 lfdm

004.54 ANSCHLUSSFUGEN DAUERELASTISCH

Anschlussfugen,
von Gipskarton zu Gipskarton
der Montagewände und/oder Deckenflächen,
in dauerelastischer Ausführung überstreichbar,

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Material: SISTA F130 oder F133
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

liefern und fachgerecht ausführen.

30,000 lfdm

004.55

SCHOTT WANDDURCHBRÜCHE AKUSTIK / ohne Leitungen

Abschottung, von
Wanddurchbrüchen in den Beton- oder Mauerwerkswänden,
durch lückenloses ausfüllen des Hohlraums mit
Steinwolle nach DIN 4102, Baustoffklasse A,
Schmelzpunkt >1000° sowie beidseitiger Montage einer
12,5mm GK-Feuerschutzplatte im Ansatzverfahren oder
durch Verschraubung mit zugelassenen Ankern.

Wandstärke: bis 450mm
Durchbruch: bis Ø 240mm oder 200/200mm
GK Platte: je 400/400mm

incl. umlaufender Spachtelkante als 45° Kante
zum Abdecken der Schnittflächen am Gipskarton

liefern und fachgerecht herstellen.

1,000 Stück

004.56

SCHOTT WANDDURCHBRÜCHE AKUSTIK / mit Leitungen

Abschottung, von
Wanddurchbrüchen in den Beton- oder Mauerwerkswänden
oder Durchführungsöffnungen in Massiv- und GK-
Metallständerwänden,
durch lückenloses ausfüllen des Hohlraums mit
Steinwolle nach DIN 4102, Baustoffklasse A,
Schmelzpunkt >1000° sowie beidseitiger Montage einer
12,5mm GK-Feuerschutzplatte im Ansatzverfahren oder
durch Verschraubung mit zugelassenen Ankern.

Wandstärke: bis 450mm
Durchbruch: bis Ø 240mm oder 200/200mm
GK Platte: je 400/400mm

incl. Einarbeitung von beweglichen und starren
Leitungen

incl. umlaufender Spachtelkante als 45° Kante
zum Abdecken der Schnittflächen am Gipskarton

liefern und fachgerecht herstellen.

1,000 Stück

004.57

SCHOTTUNG WANDDURCHBRÜCHE F90-A

Schottung
von
Wanddurchbrüchen in den Beton- oder Mauerwerkswänden

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

mit Brandbeanspruchung von beiden Seiten
aus

Silikat-Brandschutzbauplatten,
zementgebunden,
feuchtigkeitsunempfindlich,
nichtbrennbar - A1,
qualitätsgesichert nach ISO 9001,

als Kombination aus lückenlos verfüllter Stopfwole im
Querschnitt der Regeldurchführung und je Seite einer auf die
Betonstege geschossenen/geschraubten Silikat-
Brandschutzbauplatte,

Hersteller: PROMAT
geforderte
Feuerwiderstandsklasse
der Gesamtkonstruktion: F90A
Deckenloch horizontal: bis Ø 240mm oder 200/200mm
Stopfwole: Steinwole
Flammpunkt: >1.000°C
Stopftiefe: vollflächig, ca. 30cm von VK-Wand

Bekleidung: 1-lagig, beidseitig
PROMAXON Brandschutzbauplatte
TypA d=20mm
Abmessung: 400/400mm
Befestigung: mit zugelassenen Befestigungsmitteln
Plattenstoßverkleidung: ohne, da nur ganze Platten

Brandbeanspruchung: beidseitig
Montageuntergrund: Mauerwerks- / Stahlbetonwand
Montagehöhe: bis 3,50m
Abhängöhe: ohne
Montageart: Wandmontage
Montageort: über alle Geschosse

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters,

incl. umlaufender Spachtelkante als 45° Kante
zum Abdecken der Schnittflächen am Gipskarton

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift montieren.

1,000 Stück

004.58

GIPSKARTON im ANSATZVERFAHREN

Gipskartonplatten,
auf alte vorh. Wandflächen (Verblender, Beton,
Kalkzementputz, etc.)
incl. Untergrundvorbehandlung
sauber ausgerichtet im Ansatzverfahren,

Platten: 1x 12,5 mm Gipskarton-Bauplatte GKB

die
Oberfläche sind malerfertig entsprechend Qualitätsstufe

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

2 (Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln,
Fugen mit Armierungstreifen o. gleichwertig,
die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt
mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt
füllenden Dispersionsanstrich,

liefern und fachgerecht herstellen.

10,000 qm

004.59 MEHRPREIS GK-FEUERSCHUTZPLATTE - eine Lage

Mehrpreis zur GK-Fläche,
für die Ausführung einer Beplankungslage

mit Gipskarton-Feuerschutzplatten GKF
statt
Gipskarton-Bauplatte GKB
einlagig

1,000 qm

004.60 MEHRPREIS GK-BAUPLATTE IMPREGNIERT - statt 2 Lagen GKB

Mehrpreis zur GK-Fläche,
für die Ausführung von "zwei" Beplankungslagen

mit Gipskarton-Feuchtraumplatten GKI
statt
Gipskarton-Bauplatte GKB
doppellagig

1,000 qm

004.61 MEHRPREIS GK-BAUPLATTE - zusätzliche Lage

Mehrpreis zur GK-Fläche,
für die Ausführung einer zusätzlichen Beplankungslage

mit Gipskarton-Bauplatte GKB

liefern und fachgerecht montieren.

1,000 qm

004.62 WANDAUSSCHNITTE - ÖFFNUNGEN - rund bis d=71mm

Runde Wandausschnitte bzw. -öffnungen,
als Kernbohrung, durch beidseitig
doppellagig mit Gipskartonplatten beplankte Leichtbauwände
für Installationen der Technikgewerke
entsprechend Plänen und/oder örtlichen Anweisungen,

Durchmesser: bis 71mm
Wandstärke: bis 150mm
Brandschutz: F90

Ausführungsort: über alle Geschosse

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Bohrlochhöhe: bis 2,70m UK Loch

incl. Lageeinmessung
Gerüststellung soweit notwendig oder vorgeschrieben
Entsorgung der Bohrkerne
Reinigung des Arbeitsbereichs

fachgerecht herstellen.

1,000 Stück

004.63

WANDAUSSCHNITTE - ÖFFNUNGEN - rund bis d=150mm

Runde Wandausschnitte bzw. -öffnungen,
als Kernbohrung, durch beidseitig
doppellagig mit Gipskartonplatten beplankte Leichtbauwände

wie vor beschrieben, jedoch

Durchmesser: bis 150mm
Wandstärke: bis 150mm
Brandschutz: F90

fachgerecht herstellen.

1,000 Stück

004.64

WANDAUSSCHNITTE - ÖFFNUNGEN - rund bis d=200mm

Runde Wandausschnitte bzw. -öffnungen,
als Kernbohrung, durch beidseitig
doppellagig mit Gipskartonplatten beplankte Leichtbauwände

wie vor beschrieben, jedoch

Durchmesser: bis 200mm
Wandstärke: bis 150mm
Brandschutz: F90

fachgerecht herstellen.

1,000 Stück

004.65

WANDAUSSCHNITTE - ÖFFNUNGEN - rund schließen

Vereinzelte runde Wandausschnitte bzw. -öffnungen,
einseitig in doppellagig mit Gipskartonplatten
beplankter Leichtbauwand
z.B. Fehl- und/oder Dosenbohrungen

ausschließlich nach Rücksprache mit oder nach Aufforderung
durch den AG oder die Bauleitung und gemeinsam erfolgter
Festlegung

Durchmesser: bis 150mm
Wandstärke: bis 150mm
Brandschutz: F90

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

fachgerecht herstellen.

1,000 Stück

004.66

WANDAUSSCHNITTE - ÖFFNUNGEN f. SCHOTT - eckig bis 250qcm

Eckige Wandausschnitte bzw. -öffnungen,
als Durchbruch durch beidseitig doppellagig mit
Gipskartonplatten beplankte Leichtbauwände
mit und ohne Unterbrechung der Regelständer,
für Installationen der Technikgewerke
entsprechend Plänen und/oder örtlichen Anweisungen,
zur Aufnahme eines bauseitig herzustellenden Brandschottes,

aus

- umlaufender Hinterlegung mit UW/CW-Profilen
- allseitig geschlossener doppellagiger Aufdoppelung aus
GKF Brandschutzplatten

Größe: bis 250qcm

Wandstärke: ab 100mm bis 150mm

Leibungsbeplankung: 2 Lagen, min. 150mm tief

Brandschutz: F90

Ausführungsort: über alle Geschosse

Durchbruchhöhe: bis 2,70m UK Loch

incl. Lageeinmessung

Gerüststellung soweit notwendig oder vorgeschrieben

fachgerecht herstellen.

1,000 Stück

004.67

WANDAUSSCHNITTE - ÖFFNUNGEN f. SCHOTT - eckig bis 500qcm

Eckige Wandausschnitte bzw. -öffnungen,
als Durchbruch durch beidseitig doppellagig mit
Gipskartonplatten beplankte Leichtbauwände

wie vor beschrieben, jedoch

Größe: bis 500qcm

fachgerecht herstellen.

1,000 Stück

004.68

WANDAUSSCHNITTE - ÖFFNUNGEN f. SCHOTT - eckig bis 750qcm

Eckige Wandausschnitte bzw. -öffnungen,
als Durchbruch durch beidseitig doppellagig mit
Gipskartonplatten beplankte Leichtbauwände

wie vor beschrieben, jedoch

Größe: bis 750qcm

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

fachgerecht herstellen.

1,000 Stück

004.69 WANDAUSSCHNITTE - ÖFFNUNGEN ELT-UV - eckig 750/350mm

Eckige Wandausschnitte bzw. -öffnungen,
als Einbauöffnung für Elektrounterverteilungen
doppellagig mit Gipskartonplatten beplankte Leichtbauwände
mit und ohne Unterbrechung der Regelständer,
entsprechend Plänen und/oder örtlichen Anweisungen,

Größe: bis 750/350mm
Wandstärke: ab 100mm
Laibungsbeplankung: ohne
Brandschutz: ohne

Ausführungsort: über alle Geschosse
Durchbruchhöhe: bis 1,50m UK Loch

incl. Lageeinemessung

fachgerecht herstellen.

1,000 Stück

004.70 VERSTÄRKUNGEN - TRAVERSE HOLZ

Füll- und Befestigungstraverse,
als Verstärkung
aus einer 23mm fertig konfektionierten Traverse aus
einer Mehrschichtholzplatte mit eingefräster Nut in der
Plattenoberfläche, die die Umbördelung des CW-Profiles
aufnimmt,
und verzinkten Stahlblechprofilen,
seitlich an CW-Profilen kraftschlüssig
vercrimpt mit Konstruktion und
ggf. Beplankung verschraubt,
zur Aufnahme von Heizkörperlasten oder anderen
Anbauteilen,

Streifenbreite: 625mm
Streifenhöhe: 300mm
Einbauort: alle Geschosse

liefern und fachgerecht nach Angabe der Bauleitung
vertikal oder horizontal montieren.

1,000 Stück

004.71 VERSTÄRKUNGEN - TRAVERSE GIPS

Füll- und Befestigungstraverse,
als Verstärkung
aus einer 20mm fertig konfektionierten Traverse aus
einer Gipsfaserplatte mit eingefräster Nut in der
Plattenoberfläche, die die Umbördelung des CW-Profiles
aufnimmt,

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

und verzinkten Stahlblechprofilen,
seitlich an CW-Profilen kraftschlüssig
vercrimpt mit Konstruktion und
ggf. Beplankung verschraubt,
zur Aufnahme von Heizkörperlasten oder anderen
Anbauteilen,

Hersteller: Rigips
Typ: Rigips Traverse
20mm Rigidur Gipsfaserplatte
Streifenbreite: 625mm
Streifenhöhe: 300mm
Einbauort: alle Geschosse

liefern und fachgerecht nach Angabe der Bauleitung
und/oder Zeichnung montieren.

1,000 Stück

004.72 REVISIONSKLAPPE 200/200mm, weiß

Revisionsklappe, für
Wand- und Deckensystemeinbau
bestehend aus Einbaurahmen und Türblatt
aus verzinktem Stahlblech in weiß pulverbeschichtet,
Türblatt mit versenktem Vierkantschloss,

Beplankungsstärke: bis 25mm
Abmaße Breite: 200mm
Länge: 200mm

liefern und fachgerecht einschl. Erstellung
des Ausschnitts montieren.

1,000 Stück

004.73 REVISIONSKLAPPE 300/300mm, weiß

Revisionsklappe,
wie vor beschrieben, jedoch

Abmaße Breite: 300mm
Länge: 300mm

liefern und fachgerecht einschl. Erstellung
des Ausschnitts montieren.

1,000 Stück

004.74 REVISIONSKLAPPE 300/300mm - 25mm flächenbündig

Revisionsklappe, für
Wand- und Deckensystemeinbau

bestehend aus
- eloxiertem Aluminium-Außenrahmen
- herauschwenkbarem und komplett
demontierbarem Innendeckel

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

- flächenbündig eingeklebter Gipsplatte
- umlaufender Dichtung
- Fangsicherung,
- verdeckten Schnappverschlüssen

Beplankungsstärke: bis 25mm
 Abmaße Breite: 300mm
 Länge: 300mm

liefern und fachgerecht einschl. Erstellung
 des Ausschnitts montieren.

1,000 Stück

004.75

REVISIONSKLAPPE F30 300/300mm - 25mm flächenbündig

Revisionsklappe, für
 Wand- und Deckensystemeinbau

bestehend aus

- eloxiertem Aluminium-Außenrahmen
 - herauschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel
 - flächenbündig eingeklebter Gipsplatte
- umlaufender Dichtung
- Fangsicherung,
- verdeckten Schnappverschlüssen

Brandschutzqualität: F30
 Beplankungsstärke: bis 25mm
 Abmaße Breite: 300mm
 Länge: 300mm

liefern und fachgerecht einschl. Erstellung
 des Ausschnitts montieren.

1,000 Stück

004.76

REVISIONSKLAPPE F90 300/300mm - 25mm flächenbündig

Revisionsklappe, für
 Wand- und Deckensystemeinbau

wie vor beschrieben, jedoch

Brandschutzqualität: F90

liefern und fachgerecht einschl. Erstellung
 des Ausschnitts montieren.

1,000 Stück

004.77

VERSCHLUSS STEIGLEITUNGSSTRÄNGE - senkrecht, flächenbündig

Verschluss von senkrechten Steigleitungssträngen,
 die in einem zurückliegenden Mauerwerksschlitz
 verlegt sind
 als

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

flächenbündigen GK-Verschluss mit
Metallständerunterkonstruktion

bestehend aus:

- 12,5mm Gipskarton Bauplatten GKB

Unterkonstruktion aus miteinander verkrempten
Alu Spezial-Profilen nach Herstellervorschrift,
erstellt und an/in

Wandflächen: aus Mauerwerk

befestigt,

Schlitzbreite: bis 40cm

Montageort: über alle Geschosse

vorkommende

Abschnittslängen: 3,00m

die

Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 2 (Merkblatt Nr.2
der IGG) zu spachteln, die Fugenstöße sind mit
Fugendeckstreifen auszuführen.

Die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt
mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt füllenden
Dispersionsanstrich,

liefern und fachgerecht herstellen.

3,000 lfdm

004.78

GK-ABKASTUNG, S 2-seitig 250/500mm

GK-Abkantung,
als zweiseitige senkrechte Rohrverkleidung
zwischen Wand und Wand
in allen vorkommenden Anordnungen,

Abkantung: 250/500 mm

Beplankung: 2 x 12,5mm

Gipskarton-Bauplatte GKB

Raumhöhen: bis 3,00m

Brandschutz: ohne

Einbauort: alle Geschosse

Unterkonstruktion aus miteinander verkrempten
Alu Spezial-Profilen nach Herstellervorschrift,
erstellt und an

Wände: aus Mauerwerk

oder Leichtbauwand

befestigt,

die

Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 3
(Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln, die Fugenstöße
sind mit Fugendeckstreifen auszuführen.

Die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt
mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt
füllenden Dispersionsanstrich,

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

liefern und fachgerecht herstellen.

3,000 lfdm

004.79

GK-ABKASTUNG, S 3-seitig 250/350/250mm

GK-Abkantung,
als dreiseitige senkrechte Leitungstrassenverkleidung
zwischen Wand/Wand und vor Wänden oder vor
Stahlbetonstützen in allen vorkommenden Anordnungen,

Abkantung: 250/350/250 mm
Beplankung: 2 x 12,5mm
Gipskarton-Bauplatte GKB
Raumhöhen: bis 3,00m
Brandschutz: ohne
Einbauort: alle Geschosse

Unterkonstruktion aus miteinander verkrempten
Alu Spezial-Profilen nach Herstellervorschrift,
erstellt und an
Wände: aus Mauerwerk
oder Leichtbauwand
befestigt,

die
Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 3
(Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln, die Fugenstöße
sind mit Fugendeckstreifen auszuführen.
Die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt
mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt
füllenden Dispersionsanstrich,

liefern und fachgerecht herstellen.

3,000 lfdm

004.80

GK-ABKASTUNG, S 3-seitig 600/1600/600mm

GK-Abkantung,
als dreiseitige senkrechte Leitungstrassenverkleidung
zwischen Wand und Wand und vor Wänden
in allen vorkommenden Anordnungen,

Abkantung: 600/1600/600 mm
Beplankung: 2 x 12,5mm
Gipskarton-Bauplatte GKB
Raumhöhen: bis 3,00m
Brandschutz: ohne
Einbauort: alle Geschosse

Unterkonstruktion aus miteinander verkrempten
Alu Spezial-Profilen nach Herstellervorschrift,
erstellt und an
Wände: aus Mauerwerk
oder Leichtbauwand
befestigt,

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

die
Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 3
(Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln, die Fugenstöße
sind mit Fugendeckstreifen auszuführen.
Die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt
mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt
füllenden Dispersionsanstrich,

liefern und fachgerecht herstellen.

3,000 lfdm

004.81

GK-ABKASTUNG, W 2-seitig 300/200mm

GK-Abkantung,
als zweiseitige waagerechte Unterzug- und/oder
Leitungstrassenverkleidung
in der Deckenebene
in allen vorkommenden Anordnungen,

Abkantung: 300/200mm
Beplankung: 1 x 12,5mm
Gipskarton-Bauplatte GKB
Montagehöhe: ca. 3,00m
Brandschutz: ohne

Einbauort: über alle Geschosse

Unterkonstruktion aus miteinander verbundenen
Alu Spezial-Profilen nach Herstellervorschrift,
erstellt und an

Decke: aus Stahlbeton
Wände: aus Mauerwerk
befestigt,

die
Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 3
(Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln, die Fugenstöße
sind mit Fugendeckstreifen auszuführen.
Die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt
mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt
füllenden Dispersionsanstrich,

liefern und fachgerecht herstellen.

3,000 lfdm

004.82

GK-ABKASTUNG, W 3-seitig 400/1000/400mm

GK-Abkantung,
als dreiseitige waagerechte Leitungstrassenverkleidung
in der Deckenebene
in allen vorkommenden Anordnungen,

Abkantung: 400/1000/400mm
Beplankung: 1 x 12,5mm
Gipskarton-Bauplatte GKB
Montagehöhe: ca. 3,00m

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Brandschutz: ohne

Einbauort: über alle Geschosse

Unterkonstruktion aus miteinander verbundenen Alu Spezial-Profilen nach Herstellervorschrift, erstellt und an

Decke: aus Stahlbeton

Wände: aus Mauerwerk befestigt,

die

Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 3 (Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln, die Fugenstöße sind mit Fugendeckstreifen auszuführen.

Die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt füllenden Dispersionsanstrich,

liefern und fachgerecht herstellen.

3,000 lfdm

004.83

GK-ABKASTUNG, W 3-seitig 400/350/400mm

GK-Abkantung, als dreiseitige waagerechte Unterzug- und/oder Leitungstrassenverkleidung in der Deckenebene in allen vorkommenden Anordnungen,

Abkantung: 400/350/400mm

Beplankung: 1 x 12,5mm

Gipskarton-Bauplatte GKB

Montagehöhe: ca. 3,00m

Brandschutz: ohne

Einbauort: über alle Geschosse

Unterkonstruktion aus miteinander verbundenen Alu Spezial-Profilen nach Herstellervorschrift, erstellt und an

Decke: aus Stahlbeton

Wände: aus Mauerwerk und /oder Stahlbeton befestigt,

die

Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 3 (Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln, die Fugenstöße sind mit Fugendeckstreifen auszuführen.

Die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt füllenden Dispersionsanstrich,

liefern und fachgerecht herstellen.

3,000 lfdm

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

004.84 STAHLSTÜTZENVERKLEIDUNG IPB180 - F60-A - 4-seitig

4-seitige GK-Brandschutzverkleidung
von bauseits vorhandenen Stahlstützen
mit Tragkonstruktion zwischen den Flanschen
zur Befestigung von Gipskartonbeplankungen bestehend aus,

- horizontale Unterkonstruktion zwischen den
Stahlträgerflanschen mit Glasroc F Plattenstreifen b=100mm
nach Herstellervorschrift, erstellt und befestigt an Stahlstütze
IPB100

- GK-Beplankung, 4-seitig

Stahlprofil: I180
Hersteller: Rigips
System: BS14GT
Beplankung: 1 x 15mm, 4-seitig
Glasroc F (Ridurit)

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Montagehöhe: bis 3,00m (OKRD bis UKRD)
Hohlwandeinlage: ohne
Brandschutz: F60-A
Schallschutz: ohne

Einbauort: über alle Geschosse

die
Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 1 (Merkblatt Nr.2
der IGG) zu spachteln, die Fugenstöße sind mit
Fugendeckstreifen auszuführen.
Die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt
mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt füllenden
Dispersionsanstrich,

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift montieren.

3,000 lfdm

004.85 STAHLSTÜTZENVERKLEIDUNG MSH100 - F90-A - 4-seitig

Stahlstützenbekleidung
mit einer Feuerwiderstandsklasse von F90-A nach DIN 4102,
aus
Silikat-Brandschutzbauplatten,
zementgebunden,
feuchtigkeitsunempfindlich,
nichtbrennbar - A1,
qualitätsgesichert nach ISO 9001,

als 4-seitige Stahlstützenbekleidung in Direktmontage

Hersteller: PROMAT
Herstellersystem: 415
geforderte
Feuerwiderstandsklasse

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

der Gesamtkonstruktion: F90A
 Stahlhohlprofil: MSH 100-6
 Brandbeanspruchung: einseitig
 Montageuntergrund: Stahlhohlprofil
 Montageart: Direktmontage auf
 Stahlhohlprofil
 Verkleidungshöhe: bis 3,00m (OKRD bis UKRD)
 Einbauort: über alle Geschosse

Bekleidung: 1-lagig,
 4-seitig,
 PROMATECT-L Bekleidung
 d=30mm
 Die Bekleidungsdicke ist nach dem
 Verhältniswert U/A zu bestimmen!

einschließlich der fachgerechten Verkleidung der Kopfplatte mit
 gleicher Bekleidung,

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters,

die
 Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 1 (Merkblatt Nr.2
 der IGG) zu spachteln, die Fugenstöße sind mit
 Fugendeckstreifen auszuführen.
 Die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt
 mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt füllenden
 Dispersionsanstrich,

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift montieren.

3,000 Stück

004.86

STAHLTRÄGERVERKLEIDUNG I180 - F60-A - 3-seitig

3-seitige GK-Brandschutzverkleidung
 von bauseits vorhandenen Stahlträgern
 mit Tragkonstruktion zwischen den Flanschen und am unteren
 Flansch zur Befestigung von Gipskartonbeplankungen
 bestehend aus,

- vertikale Unterkonstruktion zwischen den Stahlträgerflanschen
 mit Glasroc F Plattenstreifen b=100mm nach
 Herstellervorschrift, erstellt und befestigt an Stahlträger I180

- untere Befestigung am Flansch des Stahlträgers
 mit Glasroc F Plattenstreifen b=100mm nach
 Herstellervorschrift, erstellt und befestigt unter dem unteren
 Flansch des Stahlträgers I180

- GK-Beplankung, 3-seitig

Stahlprofil: I180
 Hersteller: Rigips
 System: BS23GT
 Beplankung: 1 x 15mm, 3-seitig
 Glasroc F (Ridurit)

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Montagehöhe: bis 3,00m
Hohlwandeinlage: ohne
Brandschutz: F60-A
Schallschutz: ohne

Einbauort: über alle Geschosse

die

Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 1 (Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln, die Fugenstöße sind mit Fugendeckstreifen auszuführen.
Die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt füllenden Dispersionsanstrich,

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift montieren.

2,500 lfdm

004.87

STAHLTRÄGERVERKLEIDUNG I220 - F60-A - 3-seitig

3-seitige GK-Brandschutzverkleidung
von bauseits vorhandenen Stahlträgern
mit Tragkonstruktion zwischen den Flanschen und am unteren Flansch zur Befestigung von Gipskartonbeplankungen bestehend aus,

- vertikale Unterkonstruktion zwischen den Stahlträgerflanschen mit Glasroc F Plattenstreifen b=100mm nach Herstellervorschrift, erstellt und befestigt an Stahlträger I220
- untere Befestigung am Flansch des Stahlträgers mit Glasroc F Plattenstreifen b=100mm nach Herstellervorschrift, erstellt und befestigt unter dem unteren Flansch des Stahlträgers I220

- GK-Beplankung, 3-seitig

Stahlprofil: I220
Hersteller: Rigips
System: BS23GT
Beplankung: 1 x 15mm, 3-seitig
Glasroc F (Ridurit)

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Montagehöhe: bis 3,00m
Hohlwandeinlage: ohne
Brandschutz: F60-A
Schallschutz: ohne

Einbauort: über alle Geschosse

die

Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 1 (Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln, die Fugenstöße sind mit

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Fugendeckstreifen auszuführen.
Die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt füllenden Dispersionsanstrich,

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift montieren.

2,500 lfdm

004.88

STAHLTRÄGERFLANSCHVERKLEIDUNG L200 - F90-A - 1-seitig

1-seitige GK-Brandschutzverkleidung von bauseits vorhandenen Stahlträgerflanschen, die als Teil der Tragkonstruktion unter der Decke liegen, mit selbstschneidenden Schrauben im sichtbaren unteren Flansch verschraubt, Plattenstöße überdeckt, obere Fuge und seitliche wandanschließende Fuge ausgespachtelt bestehend aus,

- untere Befestigung verschraubt im Flansch des Stahlträgers mit Glasroc F Plattenstreifen b=200mm nach Herstellervorschrift, erstellt und befestigt unter dem unteren Flansch des Stahlträgers L200

- GK-Beplankung, 1-seitig

Stahlprofil: L200
Hersteller: Rigips
System: in Anlehnung an BS23-D-KD-1
Beplankung: 1 x 25mm, 1-seitig
Glasroc F (Ridurit)
Streifenbreite: 300mm (Plattenüberstand min. 55mm)
Plattenstöße: überdeckt
Fuge zur Decke: ausgespachtelt
Fuge zur Wand: ausgespachtelt
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Montagehöhe: bis 3,00m

Hohlwandeinlage: ohne

Brandschutz: F90-A

Schallschutz: ohne

Einbauort: über alle Geschosse

die

Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 1 (Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln, die Fugenstöße sind mit Fugendeckstreifen auszuführen.

Die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt füllenden Dispersionsanstrich,

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift montieren.

2,500 lfdm

Projekt	016-24 - AOK-RV-Ausschreibung_Trockenbauarbeiten
---------	--

Alle Einzelpreise in EUR netto				
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS
GESAMTPREIS				

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Summe	004	WANDSYSTEME		
-------	-----	-------------	--	--

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

005 DECKENSYSTEME

005.01 UNTERDECKE - 1x12,5mm GKB

GK-Montagedecke als fugenlose geschlossene Unterdecke auf abgehängter Metall-Unterkonstruktion nach DIN EN 13964 in allen vorkommenden Anordnungen,

Unterkonstruktion: 60/27x0,6mm CD Grundprofil
60/27x0,6mm CD Tragprofil
Stützweiten gem. Herstellervorgabe

Beplankung: 1 x 12,5mm
Gipskarton-Bauplatte GKB

Abhängung: Noniusabhänger

Abhängehöhe: bis 500mm

Montagehöhe: bis 3,50m

Rohdecke: Stahlbeton oder Ziegeldecke

Deckengewicht: ca.13 kg/m²

Brandschutz: ohne

Einbauort: über alle Geschosse

die

Oberfläche sind malerfertig entsprechend

Qualitätsstufe 1 (Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln

die Fugenstöße mit Armierungseinlage oder gleichwertig,

liefern und fachgerecht herstellen.

30,000 qm

005.02 UNTERDECKE - F30 - UNTEN/OBEN

Unterdecke mit Feuerwiderstandsklasse für die Unterdecke allein bei Brandbeanspruchung vom Deckenzwischenraum und von unten zum Schutz des darunter liegenden Raums, der Rohdecke und des Deckenzwischenraums,

Konstruktionsdicke: ca. 125mm

Unterkonstruktion: 60/27x0,6mm CD Grundprofil
60/27x0,6mm CD Tragprofil
Stützweiten gem. Herstellervorgabe

Deckenunterkante: ca. 3,00m

Abhängehöhe: ca. 0,50m

Rohdecke: Stahlbeton

(Deckenplattenstärke "nur" 10cm!)

Beplankung: 1 x 18mm GKRF

Gipskarton-Massivbauplatte impregniert

Verarbeitung gemäß DIN 18181

Deckenauflage: 1x 40mm Feuerschutzdämmplatte, nach DIN EN 13501-1, A1

Mindestrohdichte 40 kg/cbm

Schmelzpunkt mind. 1000 °C,

durchgängig, kreuzweise verlegt

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Feuerwiderstandsklasse: F30 nach DIN 4102-2
Schallschutz: ohne
Einbauort: über alle Geschosse

Abhängung und Unterkonstruktion aus verzinkten Spezial-Stahlblechprofilen mit Noniusabhängung mit Noniusbügel / Nonius-Hänger-Unterteil mit Grundprofilen verschraubt und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln befestigt,

incl.
Fertigstellung der Konstruktion nicht kontinuierlich auszuführenden Arbeiten nach Abschnitt 4.1.4 VOB/C

die
Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 1 (Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln, in die Fugenstöße sind Fugen- deckstreifen einzuarbeiten.

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift erstellen.

20,000 qm

005.03

DECKENSCHÜRZE - F30

Deckenschürze,
zur Erstellung einer seitlichen Abschottungen
der vorgenannten Unterdecke
überwiegend vorkommende Schürzenhöhe bis 0,25m

Beplankung: 1 x 18mm
Gipskarton-Feuerschutzplatte
Verarbeitung gemäß DIN 18181

Feuerwiderstandsklasse: F30
Schallschutz: ohne Anforderung
Einbauort: über alle Geschosse

Unterkonstruktion aus verzinkten CW
Spezial-Stahlblechprofilen
n. DIN 18182-1 und UW Randprofilen miteinander verkremmt
und mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln
starr befestigt und dicht angeschlossen an :
- Rohdecken aus Stahlbeton
- Unterdecke als F30 Montagedecke

incl.
Anschlussdichtung und Trennstreifen an den anschließenden
Bauteilen für starren Anschluss mit Anspachtelung an die
anschließenden Bauteile,

die
Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 1 (Merkblatt Nr.2
der IGG) zu spachteln, in die Fugenstöße sind Fugen-
deckstreifen einzuarbeiten.

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift erstellen.

5,000 lfdm

005.04

UNTERDECKE - F90 - UNTEN/OBEN

Unterdecke mit Feuerwiderstandsklasse für die Unterdecke allein bei Brandbeanspruchung vom Deckenzwischenraum und von unten zum Schutz des darunter liegenden Raums, der Rohdecke und des Deckenzwischenraums,

Konstruktionsdicke: ca. 175mm

Unterkonstruktion: 60/27x0,6mm CD Grundprofil

60/27x0,6mm CD Tragprofil

Stützweiten gem. Herstellervorgabe

Deckenunterkante: ca. 3,00m

Abhängehöhe: ca. 0,50m

Rohdecke: Stahlbeton

Beplankung: 2 x 20mm GKFI

Gipskarton-Massivbauplatte impregniert

Verarbeitung gemäß DIN 18181

Deckenauflage: 2x 40mm Feuerschutzdämmplatte,

nach DIN EN 13501-1, A1

Mindestrohdichte 40 kg/cbm

Schmelzpunkt mind. 1000 °C,

durchgängig, kreuzweise verlegt

Feuerwiderstandsklasse: F90 nach DIN 4102-2

Schallschutz: ohne

Einbauort: über alle Geschosse

Abhängung und Unterkonstruktion aus verzinkten Spezial-Stahlblechprofilen mit Noniusabhängung mit Noniusbügel / Nonius-Hänger-Unterteil mit Grundprofilen verschraubt und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln befestigt,

incl.

Fertigstellung der Konstruktion nicht kontinuierlich auszuführenden Arbeiten nach Abschnitt 4.1.4 VOB/C

die

Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 1 (Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln, in die Fugenstöße sind Fugen- deckstreifen einzuarbeiten.

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift erstellen.

10,000 qm

005.05

DECKENSCHÜRZE - F90

Deckenschürze, zur Erstellung einer seitlichen Abschottungen der vorgenannten Unterdecke

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

überwiegend vorkommende Schürzenhöhe bis 0,15m

Beplankung: 2 x 20mm
Gipskarton-Massivbauplatte
Verarbeitung gemäß DIN 18181

Feuerwiderstandsklasse: F90
Schallschutz: ohne Anforderung
Einbauort: über alle Geschosse

Unterkonstruktion aus verzinkten CW
Spezial-Stahlblechprofilen
n. DIN 18182-1 und UW Randprofilen miteinander verkremmt
und mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln
starr befestigt und dicht angeschlossen an :
- Rohdecken aus Stahlbeton
- Unterdecke als F90 Montagedecke

incl.
Anschlussdichtung und Trennstreifen an den anschließenden
Bauteilen für starren Anschluss mit Anspachtelung an die
anschließenden Bauteile,

die
Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 1 (Merkblatt Nr.2
der IGG) zu spachteln, in die Fugenstöße sind Fugen-
deckstreifen einzuarbeiten.

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift erstellen.

2,500 lfdm

005.06

RASTERDECKE 625/625 - 24

Akustik-Rasterdecke, als
abgehängte Unterdecke mit sichtbarer Unterkonstruktion
nach DIN 18181 und Deckenplatten zur Einlegemontage.
Die Konstruktion hängt frei im Raum zwischen
umlaufenden Friesen.

Rastergröße: 625 x 625 mm

Einlegeplatten:

Fabrikat / Sytem: rigips
System: Gyptone 625/625 activ'air
Oberfläche/Lochung: Quattro 50
Kantenausbildung: E24, Kante mit Phase
Plattendicke/Höhe: 10 mm
Plattenfarbe: weiß
Feuchtebeständigkeit: bis 95% relative Luftfeuchte
Montageart: durchgehängte Plattenmontage

Abhängekonstruktion:

Hauptschienen: T-Hauptprofil, h=38mm, b=24mm
Querschienen: T-Querprofil, h=38mm, b=24mm

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Farbe: weiß

Lichtreflexion: 83% (bei diffusem Lichteinfall)

Baustoffklasse: Klasse A2 (DIN 4102)

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Rohbaudecke: Stahlbetondecke
die Befestigungsmittel sind auf die Stahlbetondecke und auf die Vorgaben des Herstellers abzustimmen.

Montagehöhe: bis 3,50m

Abhängenhöhe: bis 500mm

Raumhöhe: bis 3,00m (bis UK-Unterdecke)

Montageort: über alle Geschosse

Hauptschienen mit versetzten Stößen von der Rohbaudecke im o.g. Achsabstand flucht und waagrecht abgehängt,
Querschienen mit Hauptschienen zum Deckenraster verbunden,
Deckenplatten eingelegt,
incl. An- und Schrägschnitt an Randplatten und Schienen sowie aller benötigten Materialien,

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren.

30,000 qm

005.07

MINERALFASER AKUSTIKAUFLAGE 50mm - MIWO unkaschiert

Mineralfaser Schallschluck-Platte auf Rasterdeckenfläche aus vorgenannter Position, als schallschluckende Auflage für mit Vlies abgedeckte, gelochte oder geschlitze Verkleidungsplatten von Akustikdecken, die Mineralfaser gesundheitlich unbedenklich nach der Gefahrstoffverordnung und freigezeichnet nach EU-Richtlinie,

Hersteller: ISOVER
Typ: ISOVER Akustic SSP 1
Mineralwollauflage nach DIN EN 13162 unkaschierte Platte
Stärke: 50mm
Montageort: über alle Geschosse

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters,

liefern, im Zuge der Deckenmontage lückenlos und fachgerecht einbauen.

15,000 qm

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

005.08 MINERALFASER AKUSTIKAUFLAGE 50mm - MIWO eingeschweißt

Mineralfaser Schallschluck-Platte auf
Rasterdeckenfläche aus vorgenannter Position,
als
schallschluckende Auflage
für mit Vlies abgedeckte, gelochte oder geschlitzte
Verkleidungsplatten von Akustikdecken,
die Mineralfaser gesundheitlich unbedenklich
nach der Gefahrstoffverordnung und freigezeichnet
nach EU-Richtlinie,

Hersteller: ISOVER
Typ: ISOVER ULTIMATE - Eingeschweißte Platte-PL2
Mineralwollauflage nach DIN EN 13162
in Folie eingeschweißte Platte
Stärke: 50mm
Montageort: über alle Geschosse

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters,

liefern, im Zuge der Deckenmontage lückenlos und
fachgerecht einbauen.

15,000 qm

005.09 ZULAGE KLEINFLÄCHEN unter 5qm

Zulage, zur vorgenannten Deckenposition
für die Ausführung von GK-Rasterdecken in Kleinflächen
unter 5,00 qm,

fachgerecht herstellen.

1,000 qm

005.10 RANDFRIES HERSTELLEN - 15 bis 30cm

Randfries
als
Gipskartondecke mit Schattenfugenausbildung
bestehend aus:
- Stufenwandwinkel
0,6mm dick (25/20/20/20),
zur Schattenfugenausbildung
befestigt an den Begrenzungswänden oder
Höhenversätzen
- Gipskartondeckenfries aus 12,5 mm Vario Bauplatte RB
wandseitig an Schattenfuge befestigt,
deckenseitig auf abgehängter Metall-Unterkonstruktion
befestigt und in die Querschienen und Hauptschienen
der Rasterdecke eingelegt

Friesbreite: 15cm - 30cm
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecken
oder GK-Unterdecken

die
Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 3

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

(Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln, die Fugenstöße sind mit Fugendeckstreifen auszuführen.

Die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt füllenden Dispersionsanstrich,

incl. anarbeiten an alle vorh.
Einbauteile wie Schächten, Unterzüge sowie sonstiger Durchdringungen etc.

liefern und fachgerecht herstellen.

15,000 lfdm

005.11

RANDFRIES HERSTELLEN - 30 bis 75cm

Randfries

als

Gipskartondecke mit Schattenfugenausbildung wie vor beschrieben, jedoch

Friesbreite: 30cm - 75cm

Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecken oder GK-Unterdecken

liefern und fachgerecht herstellen.

15,000 lfdm

005.12

RANDFRIES ANARBEITEN - PFEILERVORLAGEN - 25cm/15cm

Herstellung des Randfrieses, hier die Anarbeitung des Randfrieses an Pfeilervorlagen

Pfeilermaße: bis 25cm Breite
bis 15cm Tiefe

liefern und fachgerecht herstellen.

1,000 Stück

005.13

DECKENAUSSCHNITTE - rund d=200mm

Ausschnitte,

für Einbauleuchten

in Deckeneinlegeplatten der Rasterdecke aus Gipskarton

einschl. zusätzlicher Alu-Natur-Platte, 2mm stark, mit den Abmessungen 62/62cm zur Verstärkung der Deckeneinlegeplatte für die Montage von Einbaudownlights,

Rundausschnitt: 200mm Durchmesser
in GK-Rastereinlegeplatte
und in Verstärkungsplatte Alu

fachgerecht nach örtlicher Angabe

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

oder Zeichnung liefern, einmessen und herstellen.

Hinweis:

Der erhöhte Einmessaufwand für die lot- und fluchtgerechte Ausrichtung des Deckenspiegels ist in dieser Position mit einzukalkulieren, ist damit abgegolten und wird nicht gesondert vergütet.

1,000 Stück

005.14

DECKENAUSSCHNITTE - eckig 80/80mm

Ausschnitte,
für Einbauleuchten
in Deckeneinlegeplatten der Rasterdecke
aus Gipskarton

einschl. zusätzlicher Alu-Natur-Platte, 2mm stark,
mit den Abmessungen 62/62cm zur Verstärkung
der Deckeneinlegeplatte für die Montage von
Einbaudownlights,

Ausschnitt: quadratisch
80/80mm
in GK-Rastereinlegeplatte
und in Verstärkungsplatte Alu

fachgerecht nach örtlicher Angabe
oder Zeichnung liefern, einmessen und herstellen.

Hinweis:

Der erhöhte Einmessaufwand für die lot- und fluchtgerechte Ausrichtung des Deckenspiegels ist in dieser Position mit einzukalkulieren, ist damit abgegolten und wird nicht gesondert vergütet.

1,000 Stück

005.15

DECKENAUSSCHNITTE - rechteckig 150x50mm

Ausschnitte, für
Kabeldurchführungen o.ä.
durch geschlossene und gelochte GK-Deckenplatten,
in Friesen und Deckenflächen,
einschl. der zusätzlich erforderlichen Abhänger und
Auswechselungen,

Abmessungen: bis 150x50mm

nach Planvorlage einmessen und im Zuge
der Deckenmontage durchführen.

1,000 Stück

005.16

DECKENVERSTÄRKUNGEN - CD-PROFILE

Deckenverstärkungen, für
die Befestigung von abgependelten Beleuchtungskörpern

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

und/oder Blendschutzvertikallamellen,
über gelochten GK-Deckenplatten und/oder GK-
Glattgipsfriesen,

bestehend aus:
CD-Deckenprofilen 27/60mm

nach Planvorlage einmessen und im Zuge
der Deckenmontage fachgerecht montieren.

10,000 lfdm

005.17

ZUSÄTZLICHE ABHÄNGER - EINBAUTEILE

Zusätzliche Deckenabhängiger
in erforderlicher Menge, nachträglich nach Ausführung
der Rasterdecken zu montieren,
zur Abfangung von Einzellasten resultierend aus dem
Einbau von Einbauleuchten, Lautsprechern, o.ä.
an Unter- und/oder Rasterdecken,

Abrechnung: je Einbaukörper
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecken
oder GK-Unterdecken

liefern und fachgerecht in ausreichender Menge nach
Herstellerangaben und Angabe der Bauleitung montieren.

4,000 Stück

005.18

KABELDURCHFÜHRUNGEN

Anschlusskabel, für
abgependelte Beleuchtungskörper
durch gelochte oder geschlossene GK-Deckenplatten,

nach Planvorlage einmessen und im Zuge
der Deckenmontage durchführen.

1,000 Stück

005.19

DAUERELASTISCHER ANSCHLUSS

Anschlussfugen,
zwischen Decke/Decke,
Wand/Decke
und/oder anderen Bauteilen,
in dauerelastischer Ausführung
(Acryl-Versiegelung), überstreichbar ausführen.

30,000 lfdm

005.20

MIWO-RASTERDECKE 625/625 - 24

Akustik-Rasterdecke, als
abgehängte Unterdecke mit sichtbarer Unterkonstruktion

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

nach DIN 18181 und Deckenplatten zur Einlegemontage.
Die Konstruktion hängt frei im Raum zwischen
umlaufenden Friesen.

Rastergröße: 625 x 625 mm

Einlegeplatten:

Fabrika / Sytem: Ecophon
System: Ecophon Advantage E 625/625
Oberfläche: als eingefärbtes Vlies
Kantenausbildung: 24er Schiene, durchgehängte Platten
Plattendicke/Höhe: 15 mm
Plattenfarbe: Weiß 500, ähnlich NCS S 0500-N/RAL9003
Feuchtebeständigkeit: bis 95% relative Luftfeuchte
Montageart: aufgelegte Plattenmontage

Abhängekonstruktion:

System: Connect T24
Hauptschienen: T-Hauptprofil, h=mm, b=24mm
Querschienen: T-Querprofil, h=38mm, b=24mm
Farbe: weiß

Lichtreflexion: 83% (bei diffusem Lichteinfall)
Baustoffklasse: Klasse A2 (DIN 4102)

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Rohbaudecke: Stahlbetondecke,
die Befestigungsmittel sind auf die
Stahlbetondecke und auf die Vorgaben
des Herstellers abzustimmen.

Montagehöhe: bis 3,50m
Abhängenhöhe: bis 500mm
Raumhöhe: bis 3,00m (bis UK-Unterdecke)

Montageort: über alle Geschosse

Rasterausrichtung:

Bei der Montage ist zwingend auf die fluchtgerechte
Ausrichtung des Schienenrasters zu achten. Hierzu wird
die Ausführungsplanung als Deckenplan zur Verfügung
gestellt. Wichtig ist die Einhaltung der Fluchten von
den einzelnen durch Deckenfrieze getrennten
Rasterdeckenfelder in den Großraumbereichen und deren
anschließenden Räume.

Hauptschienen mit versetzten Stößen von der Roh-
baudecke im o.g. Achsabstand flucht und waagrecht
abgehängt,
Querschienen mit Hauptschienen zum Deckenraster
verbunden,
Deckenplatten eingelegt,
incl. An- und Schrägschnitt an Randplatten und Schienen
sowie aller benötigten Materialien,

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht
montieren.

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

30,000 qm

005.21 RANDFRIES HERSTELLEN - 15 bis 30cm

Randfries
als
Gipskartondecke mit Schattenfugenausbildung
bestehend aus:
- Stufenwandwinkel
0,6mm dick (25/20/20/20),
zur Schattenfugenausbildung
befestigt an den Begrenzungswänden oder
Höhenversätzen
- Gipskartondeckenfries aus 12,5 mm Vario Bauplatte RB
wandseitig an Schattenfuge befestigt,
deckenseitig auf abgehängter Metall-Unterkonstruktion
befestigt und in die Querschienen und Hauptschienen
der Rasterdecke eingelegt

Friesbreite: 15cm - 30cm
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecken
oder GK-Unterdecken

die
Oberflächen sind entsprechend Qualitätsstufe 3
(Merkblatt Nr.2 der IGG) zu spachteln, die Fugenstöße
sind mit Fugendeckstreifen auszuführen.
Die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt
mit einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt
füllenden Dispersionsanstrich,

incl. anarbeiten an alle vorh.
Einbauteile wie Schächten, Unterzüge sowie
sonstiger Durchdringungen etc.

liefern und fachgerecht herstellen.

15,000 lfdm

005.22 RANDFRIES HERSTELLEN - 30 bis 75cm

Randfries
als
Gipskartondecke mit Schattenfugenausbildung
wie vor beschrieben, jedoch

Friesbreite: 30cm - 75cm
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecken
oder GK-Unterdecken

liefern und fachgerecht herstellen.

15,000 lfdm

005.23 STÜTZENFRIES HERSTELLEN - 35cm

Ausführung eines Stützenfries

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

wie vor beschrieben, jedoch

Stützenmaße: 35/35

Friesbreite: 35cm

Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecken
oder GK-Unterdecken

liefern und fachgerecht 4-seitig an die Stütze
anarbeiten.

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Abrechnung erfolgt als 1 Stück Stützenfries je Stütze!

1,000 Stück

005.24

PFEILERVORLAGEN 35cm/60cm

Herstellung des Randfrieses,
hier die Anarbeitung des Randfrieses an Pfeilervorlagen

Pfeilermaße: bis 35cm Breite
bis 60cm Tiefe

liefern und fachgerecht herstellen.

1,000 Stück

005.25

KABELDURCHFÜHRUNGEN

Anschlusskabel, für
abgependelte Beleuchtungskörper
durch geschlossene und gelochte GK-Deckenplatten,

nach Planvorlage einmessen und im Zuge
der Deckenmontage durchführen.

1,000 Stück

005.26

DECKENAUSSCHNITTE - rund d=200mm

Ausschnitte,
für Einbauleuchten
in Deckeneinlegeplatten der Rasterdecke
aus Mineralwolle

einschl. zusätzlicher Alu-Natur-Platte, 2mm stark,
mit den Abmessungen 62/62cm zur Verstärkung
der Deckeneinlegeplatte für die Montage von
Einbaudownlights,

Rundausschnitt: 200mm Durchmesser
in MiWo-Rastereinlegeplatte
und in Verstärkungsplatte Alu

fachgerecht nach örtlicher Angabe
oder Zeichnung liefern, einmessen und herstellen.

Hinweis:
Der erhöhte Einmessaufwand für die lot- und
fluchtgerechte Ausrichtung des Deckenspiegels ist in
dieser Position mit einzukalkulieren, ist damit
abgegolten und wird nicht gesondert vergütet.

1,000 Stück

005.27

DECKENVERSTÄRKUNGEN CD-PROFILE

Deckenverstärkungen, für

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

die Befestigung von abgependelten Beleuchtungskörpern und/oder Blendschutzvertikallamellen, über MiWo-Rastereinlegeplatte und/oder GK-Glattgipsfriesen,

bestehend aus:
CD-Deckenprofilen 27/60mm

nach Planvorlage einmessen und im Zuge der Deckenmontage fachgerecht montieren.

1,000 lfdm

005.28

ZUSÄTZLICHE ABHÄNGER AN EINBAUTEILEN

Zusätzliche Deckenabhängiger in erforderlicher Menge, nachträglich nach Ausführung der Rasterdecken zu montieren, zur Abfangung von Einzellasten resultierend aus dem Einbau von Einbauleuchten, Lautsprechern, o.ä. an Unter- und/oder Rasterdecken,

Abrechnung: je Einbaukörper
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecken oder MiWo-Unterdecken

liefern und fachgerecht in ausreichender Menge nach Herstellerangaben und Angabe der Bauleitung montieren.

1,000 Stück

005.29

DAUERELASTISCHER ANSCHLUSS

Anschlussfugen, zwischen Decke/Decke, Wand/Decke und/oder anderen Bauteilen, in dauerelastischer Ausführung (Acryl-Versiegelung), überstreichbar ausführen.

30,000 lfdm

005.30

WANDANSCHLUSS UNTERDECKE

Anschlüsse, der geschlossener Unterdecke als Anschlusskonstruktion zwischen Decke und Wand gemäß Vorgabe des Herstellers in starrer Ausführung

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift montieren.

5,000 lfdm

005.31

WANDANSCHLUSS UNTERDECKE F30

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Anschlüsse, der geschlossenen Unterdecke
als
Anschlusskonstruktion zwischen Decke und Wand

Feuerwiderstandsklasse: F30 nach DIN 4102-2

gemäß Vorgabe des Herstellers
in starrer Ausführung

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift montieren.

5,000 lfdm

005.32

WANDANSCHLUSS UNTERDECKE F90

Anschlüsse, der geschlossenen Unterdecke
als
Anschlusskonstruktion zwischen Decke und Wand

Feuerwiderstandsklasse: F90 nach DIN 4102-2

gemäß Vorgabe des Herstellers
in starrer Ausführung

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift montieren.

5,000 lfdm

005.33

EINFASSPROFIL - STAHL 12,5mm

Stahl-Einfassprofil,
für 12,5mm GK - Platten

Materialdicke: 0,5mm
Oberfläche: weiß, RAL 9016, endbehandelt

liefern und auf offene Ränder von Gipskartonlochplatten
nach Angabe der Bauleitung fachgerecht aufstecken.
incl. Zulage
für den fluchtgerechten und passgenauen Zuschnitt
der Lochplatten entlang der durchlaufenden Lochung.

5,000 lfdm

005.34

KABELDURCHFÜHRUNGEN

Anschlusskabel, für
abgependelte Beleuchtungskörper
durch gelochte oder geschlossene GK-Deckenplatten,

nach Planvorlage einmessen und im Zuge
der Deckenmontage durchführen.

1,000 Stück

005.35

REVISIONSKLAPPE 300/300mm, weiß

Revisionsklappe,

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

wie vor beschrieben, jedoch

Abmaße Breite: 300mm

Länge: 300mm

liefern und fachgerecht einschl. Erstellung
des Ausschnitts montieren.

1,000 Stück

005.36

REVISIONSKLAPPE 300/300mm - 12,5mm flächenbündig

Revisionsklappe, für
Wand- und Deckenseiteeinbau

bestehend aus

- Metall-Außenrahmen
 - herauschwenkbarem und komplett
demontierbarem Innendeckel
 - Werkseits flächenbündig eingeklebter Gipsplatte

Beplankungsstärke: bis 12,5mm

Abmaße Breite: 300mm

Länge: 300mm

liefern und fachgerecht einschl. Erstellung
des Ausschnitts montieren.

1,000 Stück

005.37

REVISIONSKLAPPE 600/600mm - 12,5mm flächenbündig

Revisionsklappe, für
Wand- und Deckenseiteeinbau

wie vor beschrieben, jedoch

Abmaße Breite: 600mm

Länge: 600mm

liefern und fachgerecht einschl. Erstellung
des Ausschnitts montieren.

1,000 Stück

Summe

005

DECKENSYSTEME

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

006 OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

006.01 VERSPACHTELUNG Q2 auf Q1

Verspachtelungen,
der Gipskarton-Wandsystemkonstruktionen
incl. Schutzschienen, Abschlüssen etc.
mittels verarbeitungsfertiger Feinspachtelmasse
aus Calciumcarbonat sowie weiteren Füllstoffen,

Wandflächenhöhe: bis 3,00m
über alle Geschosse
vorh. Wandqualität: Q1
wie in den vorgenannten Positionen beschrieben
zu erzielende Wandqualität: Q2

liefern, fachgerecht entsprechend Merkblatt Nr.2 der
IGG, spachteln, die bauseitige Oberflächenbehandlung
erfolgt mit Raufaser oder einem mit Lammfellrolle
aufgetragenen matt füllenden Dispersionsanstrich.

30,000 qm

006.02 VERSPACHTELUNG Q3 auf Q1

Verspachtelungen,
der Gipskarton-Wandsystemkonstruktionen
incl. Schutzschienen, Abschlüssen etc.
mittels verarbeitungsfertiger Feinspachtelmasse
aus Calciumcarbonat sowie weiteren Füllstoffen,

Wandflächenhöhe: bis 3,00m
über alle Geschosse
vorh. Wandqualität: Q1
wie in den vorgenannten Positionen beschrieben
zu erzielende Wandqualität: Q3

liefern, fachgerecht entsprechend Merkblatt Nr.2 der
IGG, spachteln, die bauseitige Oberflächenbehandlung
erfolgt mit Vliestapete, Glasfaserbekleidungen oder
einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt füllenden
Dispersionsanstrich.

30,000 qm

006.03 VERSPACHTELUNG Q2 auf Q1

Verspachtelungen,
der Gipskarton-Deckensystemkonstruktionen
incl. Schutzschienen, Abschlüssen etc.
mittels verarbeitungsfertiger Feinspachtelmasse
aus Calciumcarbonat sowie weiteren Füllstoffen,

Deckenflächenhöhe: bis 3,00m
über alle Geschosse
vorh. Deckenqualität: Q1
wie in den vorgenannten Positionen beschrieben
zu erzielende Deckenqualität: Q2

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

liefern, fachgerecht entsprechend Merkblatt Nr.2 der IGG, spachteln, die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt mit Raufaser oder einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt füllenden Dispersionsanstrich.

30,000 qm

006.04

VERSPACHTELUNG Q3 auf Q1

Verspachtelungen, der Gipskarton-Deckensystemkonstruktionen incl. Schutzschienen, Abschlüssen etc. mittels verarbeitungsfertiger Feinspachtelmasse aus Calciumcarbonat sowie weiteren Füllstoffen,

Deckenflächenhöhe: bis 3,00m
über alle Geschosse

vorh. Deckenqualität: Q1
wie in den vorgenannten Positionen beschrieben
zu erzielende Deckenqualität: Q3

liefern, fachgerecht entsprechend Merkblatt Nr.2 der IGG, spachteln, die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt mit Vliestapete, Glasfaserbekleidungen oder einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt füllenden Dispersionsanstrich.

30,000 qm

Summe

006

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

RV - TROCKENBAUARBEITEN_Elbe-Weser+Mittelweser

001	MINDERMENGENZUSCHLAG				
002	BAUSTELLENEINRICHTUNG/ZUSATZARBEITEN				
003	RÜCKBAU- und ABBRUCHARBEITEN				
004	WANDSYSTEME				
005	DECKENSYSTEME				
006	OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN				

Angebotssumme netto	EUR
---------------------	-----

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR
---------------------	-----

Angebotssumme brutto	EUR
----------------------	-----