

Inhaltsverzeichnis

AOK Lingen (694)

01	LV	Abbrucharbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Baubeschreibung	2
		Abbrucharbeiten	3
01.01	Titel	Abbrucharbeiten	9
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	20

Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

01 LV Abbrucharbeiten

Baubeschreibung

Am Gebäude der AOK Lingen soll die Fassade saniert werden. Das Verblendmauerwerk oberhalb der Fenster und Betonfertigteilstürze zeigt Risse und muss gesichert und erneuert werden. Die Fenster und Betonfertigteile in den Brüstungsbereichen müssen dazu demontiert werden. Das Mauerwerk oberhalb der Fenster muss abgebrochen und erneuert werden. Dazu ist es notwendig, neue Fertigteilstürze einzusetzen, um das darüberliegende Mauerwerk zu halten. Der Ablauf ist wie folgt:

1. Betonfertigteile demontieren
2. Fassadengerüst aufstellen
3. Fenster, Fensterbänke etc. demontieren inkl. Schutzmaßnahmen
4. Mauersturz einbauen und Mauerwerk austauschen
5. Betonsturz im 2.OG demontieren
6. Pfosten-Riegel-Fassade montieren
7. Anarbeiten aller Anschlussbereiche innen und außen
8. Sonnenschutz montieren
- 9 Fassadengerüst abbauen

01 LV Abbrucharbeiten

Abbrucharbeiten

Technische Vorbemerkung - Abbrucharbeiten

1. Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DGUV Information 201-012

Emissionsarme Verfahren nach TRGS 519 für Tätigkeiten an asbesthaltigen Materialien
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
(bisher: BGI 664)

2. Angaben zur Baustelle

Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: **KG, EG, 1.+2.OG, DG**

Gerüste

Gerüste werden bauseits gestellt als Fassadengerüst:

Lastklasse: **04**

Breitenklasse: **W09**

Höhe der obersten Gerüstlage in m: **ca. 12,5 m**

Standort: **Fassade**

Geplanter Aufbautermin: **gem. Terminplan**

Geplanter Abbautermin: **gem. Terminplan**

Gerüste für eine Arbeitshöhe bis zu **3,50 m** sind in die Leistungen, für die diese Gerüste erforderlich sind,

01 LV Abbrucharbeiten

Abbrucharbeiten

einzurechnen.

Nachbarschaft und Umgebung

Im unmittelbaren Einflussbereich der Arbeiten sind benachbarte Bauwerke vorhanden.

Art der Bauwerke: **Öffentliche Gebäude, Verwaltung**

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Dokumentation:

Es ist eine Dokumentation anzufertigen und nach Baufortschritt unaufgefordert zu übergeben.

Die Übergabe erfolgt digital und mit Gliederungsverzeichnis und Ordnerstruktur. Die Dokumentation ist dem Baufortschritt gemäß fortzuschreiben.

Die Dokumentation umfasst lückenlos folgende Nachweise der eingebauten Bauprodukte, Materialien und Bauarten:

Produktdatenblätter, Technische Merkblätter,
Sicherheitsdatenblätter, abZ, abP, Leistungserklärungen,
Übereinstimmungsnachweise, Lieferscheine,
Herkunftsnachweise, Umwelt-Produktdeklarationen (EPD),
Reinigungsanweisungen, etc.

Bauschutt und andere Bauabfälle sind vor der Abfuhr gemäß den Deponieklassen bzw. Abfallschlüsseln der AVV zu separieren, getrennt abzufahren und zu entsorgen.

Die Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll und Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und örtlich festgelegte Maßnahmen für Recycling sind einzuhalten. Das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist grundsätzlich untersagt.

Schutt-Container sind zur Vermeidung von Staub mit Planen dicht abzudecken; bei Bedarf ist ein Netzmittel zu verwenden.

4. Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten auf der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen für andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das erforderliche Gerät, Schutt, Container und dergleichen auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

01	LV	Abbrucharbeiten
Abbrucharbeiten		
Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen beziehen sich auch auf die Verunreinigung der öffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann. Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen. Der Auftraggeber sorgt für die Medienfreiheit der in den Gebäuden oder baulichen Anlagen vorhandenen Leitungen für Strom, Wasser, Gas und anderer Medien. Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn und auch ständig während der Durchführung die tatsächliche Medienfreiheit zu kontrollieren und Mängel oder Behinderungen unverzüglich anzuzeigen. Die Abbrucharbeiten sind mit größter Sorgfalt durchzuführen. Die Standsicherheit darf hierbei zu keiner Zeit beeinträchtigt werden. Zeigen sich trotz sorgfältigem Abbruch Risse, Setzungen etc., ist unverzüglich der Auftraggeber zu benachrichtigen. Für den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit dem Auftraggeber umgehend gesondert Vereinbarungen zu treffen. Erforderliche Schutzmaßnahmen für Altbausubstanz, Nachbargrundstücke, Umwelt und Verkehr sind vom Bieter in Abhängigkeit von der von ihm vorgesehenen technologischen Lösung bei Angebotsabgabe darzulegen, sofern sie nicht mit den angebotenen Preisen abgegolten sind. Vor Beginn der Abbrucharbeiten ist über den Zustand der benachbarten Grundstücke, Bauwerke und Verkehrswege gemeinsam mit dem Auftraggeber ein Zustandsprotokoll zu erstellen. Dabei erkannte Schäden sind zu fotografieren und zu dokumentieren. Der Auftraggeber lässt rechtzeitig vor Beginn der Abbrucharbeiten ein Beweissicherungsverfahren durchführen. Unter Denkmalschutz stehende Gebäudeteile sind entsprechend den Auflagen der Behörden zu behandeln. Gut erhaltene oder erhaltungswürdige Bauteile sind vor Beginn der Abbrucharbeiten mit dem Auftraggeber bei einer Baubegehung festzulegen. Diese Bauteile sind sorgfältig vor Beschädigung zu schützen, im Falle einer im Zuge der Arbeiten notwendigen Entfernung sind solche Bauteile vorsichtig zu demontieren, abzubrechen oder anderweitig zu entfernen. Diese Bauteile sind zu sichern und fachgerecht zur späteren		

01	LV	Abbrucharbeiten
Abbrucharbeiten		
Wiederverwendung nach Angabe des Auftraggebers zwischenzulagern. Bauteile, die nach der Durchführung von Renovierungsmaßnahmen wieder ihren ursprünglichen Aufbau erhalten, z.B. Fachwerk, Holzbalkendecken und dergleichen, sind beim Abbruch in ihrem Aufbauschema zu fotografieren und zu dokumentieren. Diese Unterlagen sind dem Auftraggeber jeweils spätestens nach Fertigstellung der entsprechenden Abbrucharbeiten zu übergeben. Bei der Entfernung von Putzflächen oder Teilen von diesen sind die Putzanschlüsse zu den zu erhaltenden Bauteilen, Durchbrüchen und dergleichen durch sauberes Beschneiden der Ränder herzustellen. Werden bei den Arbeiten kontaminierte oder asbesthaltige Materialien angetroffen, so ist der Auftraggeber unverzüglich zu verständigen. Diese Verpflichtung gilt auch im Verdachtsfall. Bauschutt ist über geschlossene Schuttrutschen abzuwerfen. Das direkte Abwerfen ist nicht gestattet. In bewohnten Gebieten dürfen nur schallarme Kompressoren (Schrauben- oder Rotationskompressoren) eingesetzt werden. Beim Abbruch von Mineralfaserdämmstoffen sind Stäube zu vermeiden. Das Kehren ist untersagt. Für eine ausreichende Bindung durch Feuchtigkeit ist zu sorgen. Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein. Vor Brennschneidearbeiten an Steig- und Fallleitungen muss sich der Auftragnehmer wegen der Gefahr ablaufender Schweißperlen über Verlauf und Zustand der Leitungen informieren. Bei Brennschneidearbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit Trennscheiben, in der Nähe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind geeignete Brandschutzmaßnahmen vom Auftragnehmer zu treffen. Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der Nähe zu erhaltener Bauteile sind Glasflächen, glasierte Keramikoberflächen und andere durch den Funkenflug gefährdete Oberflächen abzudecken. Zur Abwicklung des Bauvorhabens ist die Zusammenarbeit mit anderen Gewerken erforderlich. Deshalb sind in Absprache mit der Bauleitung die technischen Bedingungen und Zeitabläufe		

01	LV	Abbrucharbeiten
Abbrucharbeiten		
der betroffenen Roh- und Ausbaugewerke zu beachten. Fertiggestellte Bereiche sind dem nachfolgenden Gewerk besenrein zur Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden zu treffen. Dazu gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhängig von deren Rechtsträgerschaft. Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Vermarkungen und sonstiger Hindernisse vor der Ausführung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, hat der Auftragnehmer das Vorhandensein und die Lage entsprechend Abschnitt 3 der ATV zu erkunden. Diese Besondere Leistung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung Gefahrenbereiche bei Abbrucharbeiten im Umfeld der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen. Der Auftragnehmer hat einen Verantwortlichen für die Verkehrssicherung mit Angabe der Eignung und Qualifikation zu benennen. Zur Verkehrssicherung der Baustelle gehört auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten. Verkehrsbeschränkungen, die nur während der Arbeitszeit notwendig sind, müssen in der übrigen Zeit aufgehoben werden (Beseitigen oder Ungültigmachen von Verkehrszeichen). Es sind maximal drei Schilder oder zwei Vorschriftenzeichen an einem Pfosten zulässig. Verkehrs- und Streckenverbote sollen möglichst nur in Kombination mit Gefahrenzeichen aufgestellt werden, damit das Aufstellen von Zeichen zur Beendigung des Streckenverbotes (Zeichen 278 bis 282 StVO) vermieden werden kann. Freistehende oder nicht gesicherte Batterien für Warnleuchten sind nicht zulässig. Transportable Lichtsignalanlagen müssen die gleiche verkehrstechnische Sicherheit wie stationäre Anlagen aufweisen. Vor dem rechtzeitigen Aufstellen von Beschilderungen für Halteverbote sind aus Beweisgründen die Kennzeichen der im Bereich parkenden Fahrzeuge zu protokollieren.		

01 LV Abbrucharbeiten

Abbrucharbeiten

Aufgrabungen, Baugruben und Gräben im Bereich von Flächen des Fahrzeugverkehrs sind in ausreichendem Abstand zu sichern.

Rot-weiße Warnbänder (Flutterbänder) dürfen nur als zusätzliche optische Sicherung und nur außerhalb von Fahrbahnen im öffentlichen Raum angebracht werden.

5. Angaben zur Abrechnung

Die Abrechnungsmengen von Leistungen, die nach der Masse abzurechnen sind, sind durch Wiegen auf einer amtlich zugelassenen Waage zu ermitteln und durch amtlichen Wiegeschein zu belegen, sofern im Leistungstext nicht das Ermitteln der Masse durch Berechnung vorgegeben ist.

6. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Der Auftragnehmer erhält vom Auftraggeber die Ausführungsplanung digital im PDF- und DWG-Format.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Die den jeweiligen Ausschreibungen beigefügten Unterlagen und Pläne sind bei der Erstellung des Angebots zu berücksichtigen und sind Bestandteil der Ausschreibung.

Die ausgeschriebenen Leistungen sind grundsätzlich einschließlich Herstellung, Lieferung und fachgerechter Ausführung anzubieten, wenn in den Leistungstexten nichts anderes gefordert wird. Zur Kontrolle der zur Anwendung kommenden Materialien sind diese nur in Originalverpackung anzuliefern. Das Material für zusammenhängende Bereiche muss von einem Hersteller und aus einer Produktion stammen.

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01.01

Abbrucharbeiten

Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

01	LV	Abbrucharbeiten		
01.01	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.01.1	Baustelleneinrichtung Abbruch Baustelle einrichten und vorhalten inklusive aller Schutzmaßnahmen und Absperrvorrichtungen. Baustelle einrichten, vorhalten, räumen, Verunreinigungen der Baustelleneinrichtung entfernen, alle zur ordnungsgemäßen Durchführung der Abbruchbauarbeiten erforderlichen Leistungsumfänge sind in dieser Position einzurechnen, insbesondere: - leichtes und schweres Gerät - Maschinen aller Art - Messgeräte aller Art - Aufenthaltsräume für die Beschäftigten - Absperrungen, Sicherungen - Ordnung auf Baustellengelände aufrechterhalten - Baustelleneinrichtungsplan, Terminplan, jeweils einschl. Fortschreibung - Verkehrsführung auf dem Baugelände für die Belange der Abbruchbauarbeiten mit erforderlichen Bewegungsflächen Vorhaltdauer : gemäß den vorgesehenen Ausführungsterminen			
		1 psch		GP
01.01.2	Schutzabdeckung Gehweg, Stahlplatten Behelfsmäßige Schutzabdeckung zum Schutz vorhandener Gehwege (bestehend aus Pflasterdecken, Asphalt o.ä.) mit Stahlplatten herstellen, vorhalten, unterhalten und wieder beseitigen. Art der vorhandenen Befestigung : Gehwegplatten Vorhaltdauer : während der gesamten Abbruchmaßnahme			
		62,5 m²	EP	GP
01.01.3	Fenster schützen, Hartfaserplatten Fenster in der Fassade schützen, einschl. vorhalten und beseitigen. Holzunterkonstruktion mit Hartfaserplatten Fenstergröße : bis 5,0 m² Vorhaltdauer : während der gesamten Abbruchmaßnahme			
		66 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

01	LV	Abbrucharbeiten		
01.01	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.4	Nutzung Öffentliche Verkehrsflächen, Baustelleneinrichtung Beantragung durch den Auftragnehmer für die Benutzung von öffentlichem Straßenraum (Bereich Straße, Radweg, Fußgängerweg), welcher für die Bauphase benötigt wird, einschl. erforderliche Sperrungen und Beschilderungen sowie entstehende Gebühren.			
		1 psch		GP
01.01.5	Brüstungselemente, außen, Stahlbeton, abbrechen, 3,50/ 1,80 m Brüstungselemente aus Stahlbeton abbrechen, Bauschutt entsorgen. Elemente händisch lösen. In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erforderlichen Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen sowie der Einsatz eines Teleskopradladers und eines Hubsteigers einzukalkulieren. Wanddicke : bis ca. 25 cm Abbruchort: Fassade, 1.OG Höhe: bis ca. 5,0 m Abmessung Elemente: ca. 3,50/ 1,80 m			
		2 St	EP	GP
01.01.6	Brüstungselemente, außen, Stahlbeton, abbrechen, 3,50/ 1,50 m Brüstungselemente aus Stahlbeton abbrechen, Bauschutt entsorgen. Elemente händisch lösen. In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erforderlichen Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen sowie der Einsatz eines Teleskopradladers und eines Hubsteigers einzukalkulieren. Wanddicke : bis ca. 25 cm Abbruchort: Fassade, 2.OG Höhe: bis ca. 9,0 m Abmessung Elemente: ca. 3,50/ 1,50 m			
		2 St	EP	GP
01.01.7	Brüstungselemente, außen, Stahlbeton, abbrechen, 3,50/ 0,90 m Brüstungselemente aus Stahlbeton abbrechen, Bauschutt entsorgen. Elemente händisch lösen. In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erforderlichen Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen sowie der Einsatz eines Teleskopradladers und eines Hubsteigers einzukalkulieren. Wanddicke : bis ca. 25 cm Abbruchort: Fassade, EG			
				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

01	LV	Abbrucharbeiten		
01.01	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Höhe: bis ca. 1,0 m Abmessung Elemente: ca. 3,50/ 0,90 m			Übertrag:
		2 St	EP	GP
01.01.8	Sturzelemente, außen, Stahlbeton, abbrechen, 3,50/ 0,60 m Sturzelemente aus Stahlbeton abbrechen, Bauschutt entsorgen. Elemente händisch lösen. In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erforderlichen Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen einzukalkulieren. Wanddicke : bis ca. 25 cm Abbruchort: Fassade, 2.OG Höhe: bis ca. 9,0 m Abmessung Elemente: ca. 3,50/ 0,60 m			
		2 St	EP	GP
01.01.9	Brüstungselemente, außen, Stahlbeton, abbrechen, 2,30/ 1,80 m Brüstungselemente aus Stahlbeton abbrechen, Bauschutt entsorgen. Elemente händisch lösen. In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erforderlichen Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen sowie der Einsatz eines Teleskopradladers und eines Hubsteigers einzukalkulieren. Wanddicke : bis ca. 25 cm Abbruchort: Fassade, 1.OG Höhe: bis ca. 5,0 m Abmessung Elemente: ca. 2,30/ 1,80 m			
		3 St	EP	GP
01.01.10	Brüstungselemente, außen, Stahlbeton, abbrechen, 2,30/ 1,50 m Brüstungselemente aus Stahlbeton abbrechen, Bauschutt entsorgen. Elemente händisch lösen. In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erforderlichen Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen sowie der Einsatz eines Teleskopradladers und eines Hubsteigers einzukalkulieren. Wanddicke : bis ca. 25 cm Abbruchort: Fassade, 2.OG Höhe: bis ca. 9,0 m Abmessung Elemente: ca. 2,30/ 1,50 m			
		3 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

01	LV	Abbrucharbeiten		
01.01	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.11	Brüstungselemente, außen, Stahlbeton, abbrechen, 2,30/ 0,90 m Brüstungselemente aus Stahlbeton abbrechen, Bauschutt entsorgen. Elemente händisch lösen. In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erforderlichen Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen sowie der Einsatz eines Teleskopradladers und eines Hubsteigers einzukalkulieren. Wanddicke : bis ca. 25 cm Abbruchort: Fassade, EG Höhe: bis ca. 1,0 m Abmessung Elemente: ca. 2,30/ 0,90 m			
		3 St	EP	GP
01.01.12	Sturzelemente, außen, Stahlbeton, abbrechen, 2,30/ 0,60 m Sturzelemente aus Stahlbeton abbrechen, Bauschutt entsorgen. Elemente händisch lösen. In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erforderlichen Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen einzukalkulieren. Wanddicke : bis ca. 25 cm Abbruchort: Fassade, 2.OG Höhe: bis ca. 9,0 m Abmessung Elemente: ca. 2,30/ 0,60 m			
		3 St	EP	GP
01.01.13	Fensteröffnung provisorisch schließen, Holzunterkonstruktion mit Folie und Holzwerkstoffplatten Fensteröffnung in der Fassade als Witterungsschutz behelfsmäßig schließen, einschl. vorhalten und rückbauen. Bestehend aus einer Holzunterkonstruktion mit Folienbespannung. Ausführung : Holzunterkonstruktion Folie : PE-Folie 0,5 mm Holzwerkstoff : OSB-Platte Vorhaltdauer : 2 Monate			
		70 m²	EP	GP
01.01.14	Betonpflaster rückbauen Aufnehmen von Betonpflasterbelag, einschl. Pflasterunterbau, Rückbaumaterial, seitlich lagern. Art des Belags : Betonpflaster			
		25 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

01	LV	Abbrucharbeiten		
01.01	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.15	Bodenaushub, gemischtkörniger, leicht lösbarer Boden, von Hand Bodenaushub von Hand und Material seitlich lagern. Die Leistung wird nur dort ausgeführt, wo der Einsatz von Kleinbaggern nicht möglich ist oder wo Handschachtung vom AG ausdrücklich gefordert wird. Grabenbreite : ca. 0,80 m Bodenbeschreibung : leicht lösbarer Boden (gemischtkörnig) Boden-Hauptbestandteile : Kies, Sand, Steine, Feinkorn Grabentiefe : bis 0,60 m	11 m³	EP	GP
01.01.16	Minibagger, bis 45 kW Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und Wartungsmitteln, Energie, Reparaturkosten) und Lohnkosten für das Bedienpersonal. Minibagger Leistung : bis 45 kW Schaufelinhalt : bis 0,2 m³	5 h	EP	GP
01.01.17	Aushub, seitlich gelagert, abfahren Überschüssigen Aushub, seitlich gelagert, aufladen und entsorgen. Sonderabfall, z.B. kontaminiertes Material, ist gesondert zu erfassen und unter Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen. Bodenart : gemäß Bodengutachten, nicht kontaminiert, kein Fels	3 m³	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

01	LV	Abbrucharbeiten		
01.01	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.18	Hinterfüllung, Einbau von Hand Hinterfüllung von Bauwerken (Kellerwände und Fundamente) mit seitlich lagerndem Aushubmaterial von Hand. Art des Bodens : nicht bindig, Kies Tiefe Graben : ca. 0,60 m	11 m³	EP	GP
01.01.19	Betonverbundpflaster, lagernd, setzen Betonverbundpflaster, seitlich gelagert, auf Brechsand-Splitt-Gemisch herstellen. Bauweise : ungebunden Verkehrsbelastungsklasse : Fußweg Verlegeart : im Verbund, wie Bestand Bettung : Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm Schichtdicke : 3 - 5 cm (im verdichteten Zustand) Fugenbreite : wie Bestand Fugenfüllung : wie Bestand Förderweg : bis 10 m Einbauort : Fußweg, angrenzend ans Gebäude	25 m²	EP	GP
01.01.20	Bodenbelag abdecken, beschichteter Karton Bodenbelag mit beschichtetem Karton, 2-lagig, abdecken und die Abdeckung während der Ausführungszeit vorhalten. Bei Beschädigungen der Abdeckung ist diese unverzüglich instand zu setzen oder zu erneuern. Einschl. Entfernen und Entsorgung. Einbauort : EG, 1., 2.OG, DG im Bereich der Abbrucharbeiten	200 m²	EP	GP
01.01.21	Fensterbank, Naturstein, ausbauen, 2,00 m Fensterbank aus Naturstein, ausbauen, Bauschutt entsorgen. Material: Naturstein, Marmor, Jura gelb Länge : bis 2,00 m Breite : bis 25 cm Dicke : bis 4 cm Demontageort: DG	3 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

01	LV	Abbrucharbeiten		
01.01	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.22	Fensterbank, Naturstein, ausbauen, 2,50-3,50 m Fensterbank aus Naturstein, ausbauen, Bauschutt entsorgen. Material: Naturstein, Marmor, Jura gelb Länge : bis 3,50 m Breite : bis 25 cm Dicke : bis 4 cm Demontageort: EG, 1.+2.OG	41 m	EP	GP
01.01.23	Unterdecke aus Gipskarton/Gipsfaserplatten/Mineralfaserplatten abbrehen Unterdecke aus Gips- oder Gipsfaserplatten, abgehängt auf Metallprofilen, inkl. Einbauleuchten, Lüftungsgitter etc., abbrehen, Bauschutt entsorgen. Es werden nur Teile der Decken in einer Breite von ca. 30 cm im Bereich der Fensterstürze entfernt. Aufbau Decke : unbekannt	28 m	EP	GP
01.01.24	Abkofferung aus Aluminium abbrehen Abkofferung aus Aluminium, abgehängt auf Metallprofilen, inkl. Einbauleuchten, Lüftungsgitter etc., abbrehen, Bauschutt entsorgen. Es werden nur Teile der Decken in einer Breite von ca. 30 cm im Bereich der Fensterstürze entfernt. Aufbau Decke : unbekannt Ausbauort: 1.OG	14 m	EP	GP
01.01.25	Putz abschlagen, Leibung, innen Putz an Fensterleibungen, Brüstungen und Stürzen innen abschlagen, Flächen reinigen und Bauschutt entsorgen. Der Putz ist vor dem Abschlagen mit der Flex der Länge nach einzuschneiden. Ein Streifen von ca. 10-15 cm soll entfernt werden. Abbruch : Putz Ausführung : einschneiden, abschlagen Abbruchbreite : ca. 10-15 cm Bauteil : Leibung, innen Putz : Gipsputz Schichtdicke Putz : ca. 15 mm Entsorgung : ja	121 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

01	LV	Abbrucharbeiten		
01.01	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.26	Fenster ausbauen, Holz-Aluminium, bis 3500/2100 mm Fenster mit Flügel und Fensterrahmen aus Holz-Aluminium-Konstruktion mit äußerer Fensterbank ausbauen, Bauschutt entsorgen. Größe : bis 3500/2100 mm	2 St	EP	GP
01.01.27	Fenster ausbauen, Holz-Aluminium, bis 3500/1500 mm Fenster mit Flügel und Fensterrahmen aus Holz-Aluminium-Konstruktion mit äußerer Fensterbank ausbauen, Bauschutt entsorgen. Größe : bis 3500/1500 mm	4 St	EP	GP
01.01.28	Fenster ausbauen, Holz-Aluminium, bis 2300/2100 mm Fenster mit Flügel und Fensterrahmen aus Holz-Aluminium-Konstruktion mit äußerer Fensterbank ausbauen, Bauschutt entsorgen. Größe : bis 2300/2100 mm	2 St	EP	GP
01.01.29	Fenster ausbauen, Holz-Aluminium, bis 2300/1500 mm Fenster mit Flügel und Fensterrahmen aus Holz-Aluminium-Konstruktion mit äußerer Fensterbank ausbauen, Bauschutt entsorgen. Größe : bis 2300/1500 mm	4 St	EP	GP
01.01.30	Fenster ausbauen, Holz-Aluminium, bis 1200/1500 mm Fenster mit Flügel und Fensterrahmen aus Holz-Aluminium-Konstruktion mit äußerer Fensterbank ausbauen, Bauschutt entsorgen. Größe : bis 1200/1500 mm	3 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

01	LV	Abbrucharbeiten		
01.01	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.31	Blendschutz, innen, schützen, Folie Inneren Blendschutz (Senkrecht-Lamellen) mit Folie schützen, staubdicht mit Klebeband verschließen. Länge: ca. 1,30 - 1,50 m	15 St	EP	GP
01.01.32	Raffstore, außen, demontieren, 340/200 cm Raffstore mit Aluminiumlamellen, außen, demontieren und entsorgen. Größe : 340/200 cm	6 St	EP	GP
01.01.33	Raffstore, außen, demontieren, 220/200 cm Raffstore mit Aluminiumlamellen, außen, demontieren und entsorgen. Größe : 220/200 cm	9 St	EP	GP
01.01.34	Raffstore, außen, demontieren, 120/150 cm Raffstore mit Aluminiumlamellen, außen, demontieren und entsorgen. Größe : bis 120/150 cm	3 St	EP	GP
01.01.35	Staubschutzwand, Holzunterkonstruktion, Folie Staub- und Wetterschutzwand im Gebäude an den Fenstern, behelfsmäßig, einschl. Vorhaltung und Beseitigung, wie folgt: - Holzunterkonstruktion - Bespannung mit gewebeverstärkter PE-Folie - staubdichtes Abkleben der Anschlüsse an angrenzende Bauteile Größe : bis Dicke Folie : 0,5 mm Vorhaltdauer : 2-3 Monate	230 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

01	LV	Abbrucharbeiten		
01.01	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.36	Staubschutzwand-Tür, Reißverschluss Tür mit Reißverschluss, passend zur Staubschutzwand, in einfacher Ausführung in die Schutzwand einbauen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. Breite : ca. 1,00 m Höhe : ca. 2,00 m Staubschutzwand: gewebeverstärkte Folie	16 St	EP	GP
01.01.37	Stundensatz Vorarbeiter, Abbrucharbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter	15 h	EP	GP
01.01.38	Stundensatz Fachwerker, Abbrucharbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker	15 h	EP	GP
01.01.39	Stundensatz Helfer, Abbrucharbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer	25 h	EP	GP
Summe Titel 01.01		Abbrucharbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

AOK Lingen (694)

01	LV	Abbrucharbeiten
----	----	-----------------

Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
01.01	Titel	Abbrucharbeiten	9

Summe LV 01 Abbrucharbeiten			
		Angebotssumme, Netto:	EUR
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
		Angebotssumme, Brutto:	EUR

Stempel

.....

Anbieter - Unterschrift