

Leistungsverzeichnis

G26004 OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

AOK Osnabrück
Niedersachsenstr.
Sanierung Haus A+B+C

Leistungsbeschreibung

VE Bodenbelagsarbeiten

Ausführungsbeginn / Ausführungsende

Beginn: gem. BVB 214 / Bauzeitenplan

Ende: gem. BVB 214 / Bauzeitenplan

Datum / Seiten

29.04.2026 / 50

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

G26004 OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

360 Bodenbelagsarbeiten

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Seitennummer
360	LV	Bodenbelagsarbeiten	1
01	Titel	Allgemeines	3
		Technische Vorbemerkungen	3
02	Titel	Baustelleneinrichtung	6
03	Titel	Haus A	7
03.03	Untertitel	Erdgeschoss	7
03.04	Untertitel	Obergeschoss +1	11
03.05	Untertitel	Obergeschoss +2	15
03.06	Untertitel	Obergeschoss +3	19
04	Titel	Haus B	23
04.01	Untertitel	Untergeschoss	23
04.02	Untertitel	Erdgeschoss	26
04.03	Untertitel	Obergeschoss +1	30
04.04	Untertitel	Obergeschoss +2	34
05	Titel	Haus C	38
05.01	Untertitel	Untergeschoss	38
05.02	Untertitel	Erdgeschoss	38
05.03	Untertitel	Obergeschoss +1	42
05.04	Untertitel	Obergeschoss +2	46
Zusammenfassung der Gliederungspunkte			(Letzte Seite: 50) 50

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten
01	Titel	Allgemeines

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

01 Titel Allgemeines

Gegenstand der Baumaßnahme ist die Sanierung des Gebäudes Haus ABC der AOK Osnabrück infolge von Undichtigkeiten an der bestehenden Sprinkleranlage.

Die vorhandene Sprinkleranlage weist stellenweise Undichtigkeiten auf und ist daher im gesamten Gebäude vollständig zu erneuern.

Im Zuge der Erneuerung der Sprinkleranlage sind umfassende Eingriffe in die bestehende Gebäudestruktur erforderlich. Hierzu zählen insbesondere:

Öffnen, Rückbau und Entsorgung der vorhandenen Deckenkonstruktionen

Freilegung der Installationsbereiche zur Durchführung der Arbeiten an der Sprinkleranlage

Wiederherstellung und Erneuerung der Decken einschließlich Unterkonstruktionen und Bekleidungen.

Durch die vorgenannten Maßnahmen werden weitere Arbeiten im Innenausbau erforderlich.

Diese umfassen insbesondere:

Austausch und Erneuerung der vorhandenen Bodenbeläge

Instandsetzung und Neuanstrich der Wandflächen

Wiederherstellung angrenzender und betroffener Bauteile

Die Arbeiten erfolgen im bestehenden Gebäude.

Der Auftragnehmer hat die besonderen Anforderungen des Bauens im Bestand zu berücksichtigen.

Hierzu gehören insbesondere:

Schutz vorhandener, nicht betroffener Bauteile und Einrichtungen

Sorgfältige Ausführung zur Vermeidung von Beschädigungen

Minimierung von Beeinträchtigungen durch Staub, Lärm und Schmutz

Anpassung der Arbeitsabläufe an die örtlichen Gegebenheiten

Ziel der Baumaßnahme ist die vollständige Erneuerung der Sprinkleranlage sowie die fachgerechte Wiederherstellung aller betroffenen Bauteile. Es ist ein funktionsfähiger, sicherer und optisch einwandfreier Zustand des Gebäudes herzustellen.

Technische Vorbemerkungen

1. Leistungsumfang / Nebenleistungen

Der Auftragnehmer (AN) schuldet die vollständige, funktionsfähige und mangelfreie Herstellung der vertraglich vereinbarten Leistung gemäß den Vertragsunterlagen.

Zum Leistungsumfang gehören:

- sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen
- die nach den anerkannten Regeln der Technik erforderlichen Leistungen
- die in den einschlägigen ATV der VOB/C beschriebenen Nebenleistungen

Nebenleistungen gemäß VOB/C sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Leistungen, die weder im Leistungsverzeichnis beschrieben noch nach den einschlägigen ATV Nebenleistungen sind und die zur Ausführung zusätzlich erforderlich werden, gelten als **Besondere Leistungen** und sind nur bei gesonderter Beauftragung vergütungsfähig.

Maßgeblich für die Auslegung sind § 1 und § 2 VOB/B.

2. Prüf- und Hinweispflichten (§ 4 Abs. 3 VOB/B)

Der AN hat vor Ausführung:

- sämtliche Plan- und Vertragsunterlagen auf Vollständigkeit und Widersprüche zu prüfen

Leistungsverzeichnis

G26004 OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

360 Bodenbelagsarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

- Vorleistungen anderer Gewerke auf Eignung zu prüfen, soweit diese erkennbar sind
- Maße eigenverantwortlich am Bau zu kontrollieren
- technische und konstruktive Schnittstellen zu prüfen

Bedenken gegen Planung, Vorleistungen oder Ausführung sind unverzüglich schriftlich gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B anzuzeigen.

Materialdisposition darf erst nach abgeschlossener Maßprüfung erfolgen.

Unterlässt der AN die Prüfung oder Anzeige, trägt er die daraus entstehenden Mehrkosten, soweit gesetzlich zulässig.

3. Koordination / Bauablauf

Die Ausführung erfolgt gemäß Rahmenterminplan.

Der AN ist verpflichtet:

- seine Leistungen mit Vor- und Nachgewerken abzustimmen
- an Koordinationsgesprächen mitzuwirken
- seine Kapazitäten dem Bauablauf anzupassen

Abschnittsweises Arbeiten sowie übliche bauablaufbedingte Unterbrechungen sind einzukalkulieren, sofern diese im Rahmenterminplan erkennbar sind.

Behinderungen im Sinne des § 6 VOB/B bleiben hiervon unberührt.

Mit Angebotsabgabe bestätigt der AN, dass ausreichende personelle und technische Kapazitäten zur vertragsgerechten Ausführung vorhanden sind.

4. Baustelleneinrichtung

Sofern nicht gesondert ausgeschrieben, umfasst die Leistung:

- Einrichten und Räumen der Baustelle
- Vorhalten der für die Leistung erforderlichen Geräte, Maschinen und Werkzeuge
- interne Transporte innerhalb des Baufeldes
- Schutz angrenzender Bauteile
- Wiederherstellung beeinträchtigter Flächen

Leistungen, die über das übliche Maß der eigenen Leistungserbringung hinausgehen, sind gesondert zu vereinbaren.

5. Ordnung, Sauberkeit und Entsorgung

Der AN ist verpflichtet, seinen Arbeitsbereich arbeitstäglich in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten.

Eigene Abfälle sind getrennt zu erfassen und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.

Straßenverunreinigungen sind unverzüglich zu beseitigen.

Kommt der AN einer schriftlichen Aufforderung zur Mängelbeseitigung oder Reinigung nicht nach, ist der AG nach angemessener Fristsetzung zur Ersatzvornahme berechtigt.

6. Arbeitssicherheit

Es gelten sämtliche gesetzlichen Vorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

Der AN hat spätestens 1 Woche nach Auftragserteilung vorzulegen:

- Gefährdungsbeurteilung
- Benennung eines verantwortlichen Bau- bzw. Fachbauleiters (deutschsprachig)
- ggf. erforderliche Qualifikationsnachweise

Arbeitsschutzmaßnahmen, die zur eigenen Leistung gehören, sind Nebenleistungen.

Übergeordnete SiGeKo-Leistungen obliegen dem vom AG bestellten Koordinator.

7. Nutzung von Flächen / Logistik

Lager- und Verkehrsflächen dürfen nur nach Freigabe durch die Bauleitung genutzt werden.

Erforderliche Genehmigungen für öffentliche Flächen sind vom AN einzuholen und zu vergüten, sofern nicht anders geregelt.

Für gelagerte Materialien übernimmt der AG keine Haftung, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

8. Baustrom / Bauwasser

Leistungsverzeichnis

G26004 OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

360 Bodenbelagsarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

Baustrom und Bauwasser werden vom AG an definierten Übergabepunkten bereitgestellt.

- Weiterverteilung innerhalb des Baufeldes erfolgt durch den AN
- Verbrauchskosten trägt der AG
- Messeinrichtungen für eigene Unterverteilungen stellt der AN

9. Nachträge / Zusatzleistungen

Änderungen des Bauentwurfs oder zusätzliche Leistungen richten sich nach § 1 und § 2 VOB/B.

Vergütungsansprüche bestehen nur, wenn:

- eine schriftliche Anzeige vor Ausführung erfolgt
- die Leistung angeordnet oder schriftlich beauftragt wurde

Die Ausführung ohne Anordnung erfolgt auf eigenes Risiko des AN.

Unberührt bleibt § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B.

10. Baubesprechungen / Protokolle

Die Teilnahme an Baubesprechungen ist Nebenleistung.

Besprechungsprotokolle gelten als verbindlich, sofern nicht innerhalb von 5 Werktagen schriftlich widersprochen wird.

Rechtsgeschäftliche Erklärungen bedürfen der ausdrücklichen Beauftragung durch den AG.

11. Bemusterung / Freigaben

Sämtliche einzubauenden Materialien sind vor Einbau zu bemustern.

Der Einbau darf erst nach schriftlicher Freigabe erfolgen.

Prüfzeugnisse, Zulassungen und Nachweise sind rechtzeitig vorzulegen.

Freigaben entbinden den AN nicht von seiner Ausführungsverantwortung.

12. Dokumentation

Spätestens zur Abnahme sind vorzulegen:

- Revisionsunterlagen
- Prüfprotokolle
- Wartungs- und Pflegeanleitungen
- Übereinstimmungserklärungen
- CE-/Konformitätsnachweise

Die vollständige Dokumentation ist Fälligkeitsvoraussetzung für die Schlusszahlung gemäß § 16 VOB/B.

13. Nutzung der Projektplattform (Polarserver)

Für das Projekt ist die internetbasierte Plattform "Polarserver" verbindlich zu nutzen.

Die Plattform dient als zentrales Kommunikations- und Dokumentationssystem.

Der AN verpflichtet sich:

- Planstände und Unterlagen regelmäßig abzurufen
- eigene Unterlagen dort einzustellen
- Nachträge, Rechnungen und Schriftverkehr über die Plattform einzureichen
- Rechtsrelevante Mitteilungen (z. B. Behinderungsanzeigen, Bedenkenanmeldungen, Nachträge) sind zusätzlich eindeutig als solche zu kennzeichnen.

Dokumente gelten als zugegangen, wenn sie über die Plattform eingestellt und dem jeweiligen Empfänger zugeordnet wurden. Der AN ist verpflichtet, die Plattform mindestens arbeitstäglich zu prüfen. Die Nutzung der Plattform ist Nebenleistung. Bei nachgewiesenem technischen Ausfall der Plattform verlängern sich Fristen angemessen.

Als Kalkulationsgrundlage sind dem Leistungsverzeichnis folgende Unterlagen in digitaler Form beigelegt:

Leistungsverzeichnis

G26004 OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

360 Bodenbelagsarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	
 G26004-FOA-A36-AUS-260420-TE-Grundriss EG Abbruch Bodenbelag		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A36-AUS-260420-TE-Grundriss EG Bodenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A36-AUS-260420-TE-Grundriss EG Deckenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A36-AUS-260420-TE-Grundriss OG+1 Abbruch Bodenbelag		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A36-AUS-260420-TE-Grundriss OG+1 Bodenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A36-AUS-260420-TE-Grundriss OG+1 Deckenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A36-AUS-260420-TE-Grundriss OG+2 Abbruch Bodenbelag		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A36-AUS-260420-TE-Grundriss OG+2 Bodenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A36-AUS-260420-TE-Grundriss OG+2 Deckenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A36-AUS-260420-TE-Grundriss OG+3 Abbruch Bodenbelag		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A36-AUS-260420-TE-Grundriss OG+3 Bodenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A36-AUS-260420-TE-Grundriss OG+3 Deckenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A36-AUS-260420-TE-Grundriss UG-1 Abbruch Bodenbelag		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A36-AUS-260420-TE-Grundriss UG-1 Bodenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A36-AUS-260420-TE-Grundriss UG-1 Deckenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A36-AUS-260420-TE-Rahmenterminplan-AOK-Niedersachsenstr. -Tabellenform- OS-260415		15.04.2026 14:46

02 Titel Baustelleneinrichtung

02.1 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung – Bodenbelagsarbeiten (Pauschal)

Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelleneinrichtung für das Gewerk Bodenbelagsarbeiten.

Umfasst An- und Abtransport aller erforderlichen Geräte, Maschinen, Leitern und Kleingeräte, Schutz- und Abdeckmaßnahmen angrenzender Bauteile, Absperrung der Arbeitsbereiche sowie Abstimmung mit Bauleitung und anderen Gewerken.

Nach Abschluss der Arbeiten vollständiger Rückbau der Einrichtungen und besenreine Übergabe der in Anspruch genommenen Flächen.

1 psch

GP

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dürfen ausschließlich nur auf schriftliche, Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.

Die ausgeführten Leistungen sind arbeitstäglich durch prüffähige Stundennachweise zu dokumentieren und der Bauleitung unverzüglich zur Anerkennung vorzulegen. Nicht fristgerecht eingereichte oder nicht bestätigte Nachweise begründen keinen Vergütungsanspruch.

Mit Unterzeichnung des Angebotes erklärt der Bieter

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
02	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	rechtsverbindlich, dass die angebotenen Verrechnungssätze unter Beachtung der geltenden preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden.			Übertrag:
	Die Verrechnungssätze gelten unabhängig von der Anzahl der tatsächlich abgerechneten Stunden für die Dauer der vertraglich vereinbarten Ausführungszeit verbindlich.			
	Die Verrechnungssätze beinhalten sämtliche Lohn- und Lohnnebenkosten einschließlich Gemeinkosten, Sozialabgaben sowie sonstiger Zuschläge und Nebenkosten. Weitere Zuschläge oder Nebenkosten werden nicht gesondert vergütet.			
02.2	Facharbeiterstunden			
	Facharbeiterstunden für eventuell erforderliche Leistungen, die im Leistungsumfang nicht enthalten sind.			
		20 h	EP.....	GP
02.3	Helferstunden			
	Helferstunden für eventuell erforderliche Leistungen, die im Leistungsumfang nicht enthalten sind.			
		20 h	EP.....	GP
Summe Titel 02				
		Baustelleneinrichtung, Netto:	
03	Titel Haus A			
03.03	Untertitel Erdgeschoss			
03.03.10	Estrichflächen schleifen			
	Bauseitige Estrichflächen aus Zementestrich mittels Diamantschleifscheiben von Sinterflächen sowie Teppich und Kleberresten befreien, einschl. Absaugen mit speziellen Industrie-Großsauger und fachgerechter Entsorgung von anfallendem Bauschutt..			
		439,49 m²	EP.....	GP
03.03.20	Estrichfugen schliessen			
	Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden.			
		50 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.03	Untertitel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.03.30	Estrich grundieren Vorbehandeln des Untergrundes (1 x Walzen) mit einer systemkonformen Grundierung.	439,49 m²	EP.....	GP
03.03.40	Untergrund spachteln Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Calciumsulfatfließestrich. Ausgleichsmasse für normale Anforderungen, für Fußbodenheizung und Stuhlrollennutzung geeignet. Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifen, aus PE-Schaum. Das abgeschnittene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Unter den Bürotüren müssen die Türschwellen zur Auflage der Schall - Ex - Dichtung planeben gespachtelt werden! Spachtelung 2-4 mm.	439,49 m²	EP.....	GP
03.03.50	Anspachteln Zulage zu den Spachtelarbeiten der Vorposition für das Anspachteln des Untergrundes bei Belagswechsel großflächig auf Höhe spachteln bis 5 mm bzw. ausgleichen. Spachteltiefe : ca. 50 - 100 cm.	10 m²	EP.....	GP
03.03.60	Textilbelag Kugelgarn Symphonie Liefern, Verlegen und Verkleben von Textilbelägen auf Zement-Heizestrich, Bahnenware, Verarbeitung nach VOB und den Empfehlung und Vorschriften des Herstellers nach vorheriger Grundierung auf dem wie oben beschriebenen vorbereiteten Untergrund bzw. Estrich. Die gesamte Ware ist auf ihre Farbgleichheit hin zu überprüfen.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.03	Untertitel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fabrikat : Fabromont Kollektion: Kugelgarn Symphonie Panther 753 Type: Bahnenware Farbcode: nach Bemusterung AG			Übertrag:
		439,49 m²	EP.....	GP
03.03.70	Textiler Bodenbelag / Ausschnitt Herstellen von Ausschnitten in vorgenannte Bodenbeläge gem. Angabe Größe : bis 0,50 m²			
		10 Stk	EP.....	GP
03.03.80	Sockelleiste Kugelgarn Teppichsockelleisten anbringen und mit Bodenbelag (Kugelgarn Symphonie) bekleben. Sockelleiste als Randabschluss zur Wand umlaufend anbringen und mit Teppichboden-Streifen in vorgenannter Qualität bekleben. Farbton bzw. Dekor der Abdeckkante nach Angabe des Auftraggebers. Incl. Versiegelung der Anschlußfugen, Befestigung und Montagematerial Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben Innenecken/Außenecken sind zu stanzen Höhe: ca. 80 mm			
		276,8 m	EP.....	GP
Bedarfspos.				
03.03.90	Massivholz Sockelleisten Liefen und Montieren von Massivholz-Sockelleisten, Oberfläche lackiert, Incl. Versiegelung der Anschlußfugen, Befestigung und Montagematerial Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben Innenecken/Außenecken sind zu stanzen Höhe: ca. 80 mm			
		276,8 m	EP.....	- Nur EP -
03.03.100	Abschlußschiene Bodenbelag- Trennschiene bei Belagsabschluss oder Belagswechsel liefern, in unterschiedlichen Einzellängen und im Bereich der Türöffnungen, als Abschlüsse zu angrenzenden Bodenbelägen fachgerecht montieren.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.03	Untertitel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Material : Edelstahl
 Typ : Schlüter oder glw.
 Material:nach Bemusterung

33,2 m EP..... GP

03.03.110 Beschichtung Holzoberflächen

Untergrundvorbehandlung der Holzfussböden durch gründliches Anschleifen und Reinigen.

Ausführung einer transparenten Beschichtung bestehend aus:
 Zwischenanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos
 Schlussanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos, matt
 Eigenschaften: wasserbasiert, sehr lichtbeständig sowie mechanisch und chemisch hoch belastbar.

Fabrikat: Brillux oder gleichwertig.

85 m² EP..... GP

03.03.120 Dauerelastische Verfugung

Herstellen einer dauerelastischen Verfugung nach Angabe der Bauleitung mit geeignetem Material auf Silikonbasis.
 Farbe nach Wahl des AG

147,5 m EP..... GP

03.03.130 Bodentürstopper

Bodentürpuffer Höhe 17 mm, Durchmesser 70 mm, Edelstahl
 matt, zum Schrauben liefern und montieren
 Ausfrühung gem. nachfolgendem Bildnachweis



10 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten			
03	Titel	Haus A			
03.03	Untertitel	Erdgeschoss			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
03.03.140	Schutz Bodenbelag				
	Der Bodenbeal in den Fluren / Hauptverkehrswegen ist nach Fertigstellung der Arbeiten dauerhaft vor Beschädigung und Verschmutzung mittels abkleben / Malervlies zu schützen. Nach angabe der Bauleitung				
	Breite : ca. 1,20 - 1,50 m				
		150 m²	EP.....	GP	
Summe Untertitel 03.03					
		Erdgeschoss, Netto:			
03.04 Untertitel Obergeschoss +1					
03.04.10	Estrichflächen schleifen				
	Bauseitige Estrichflächen aus Zementestrich mittels Diamantschleifscheiben von Sinterflächen sowie Teppich und Kleberresten befreien, einschl. Absaugen mit speziellen Industrie-Großsauger und fachgerechter Entsorgung von anfallendem Bauschutt..				
		547,2 m²	EP.....	GP	
03.04.20	Estrichfugen schliessen				
	Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden.				
		50 m	EP.....	GP	
03.04.30	Estrich grundieren				
	Vorbehandeln des Untergrundes (1 x Walzen) mit einer systemkonformen Grundierung.				
		547,2 m²	EP.....	GP	
03.04.40	Untergrund spachteln				
	Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Calciumsulfatfließestrich. Ausgleichsmasse für normale Anforderungen, für Fußbodenheizung und Stuhlrollennutzung geeignet. Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifen, aus PE-Schaum. Das abgeschnittene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					
Alle Einzelbeträge Netto in EUR					
29.04.2026 - Seite 11					

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.04	Untertitel	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Unter den Bürotüren müssen die Türschwellen zur
Auflage der Schall - Ex - Dichtung planeben gespachtelt werden!

Spachtelung 2-4 mm.

547,2 m² EP..... GP

03.04.50 Anspachteln

Zulage zu den Spachtelarbeiten der Vorposition für das Anspachteln
des Untergrundes bei Belagswechsel großflächig auf Höhe spachteln
bis 5 mm bzw. ausgleichen.

Spachteltiefe : ca. 50 - 100 cm.

10 m² EP..... GP

03.04.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie

Liefern, Verlegen und Verkleben von Textilbelägen auf
Zement-Heizestrich, Bahnenware, Verarbeitung nach VOB und den
Empfehlung und Vorschriften des Herstellers nach vorheriger
Grundierung auf dem wie oben beschriebenen vorbereiteten
Untergrund bzw. Estrich. Die gesamte Ware ist auf ihre Farbgleichheit
hin zu überprüfen.

Fabrikat : Fabromont

Kollektion: Kugelgarn Symphonie Panther 753

Type: Bahnenware

Farbcode: nach Bemusterung AG

547,2 m² EP..... GP

03.04.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt

Herstellen von Ausschnitten in vorgenannte Bodenbeläge
gem. Angabe

Größe : bis 0,50 m²

10 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.04	Untertitel	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

03.04.80

Sockelleiste Kugelgarn

Teppichsockelleisten anbringen und mit Bodenbelag (Kugelgarn Symphonie) bekleben. Sockelleiste als Randabschluss zur Wand umlaufend anbringen und mit Teppichboden-Streifen in vorgenannter Qualität bekleben. Farbton bzw. Dekor der Abdeckkante nach Angabe des Auftraggebers. Incl. Versiegelung der Anschlußfugen, Befestigung und Montagematerial

Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben
Innenecken/Außenecken sind zu stanzen
Höhe: ca. 80 mm

290 m

EP.....

GP

Bedarfspos.

03.04.90

Massivholz Sockelleisten

Liefern und Montieren von Massivholz-Sockelleisten, Oberfläche lackiert, Incl. Versiegelung der Anschlußfugen, Befestigung und Montagematerial

Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben
Innenecken/Außenecken sind zu stanzen
Höhe: ca. 80 mm

290 m

EP.....

- Nur EP -

03.04.100

Abschlußschiene

Bodenbelag- Trennschiene bei Belagsabschluss oder Belagswechsel liefern, in unterschiedlichen Einzellängen und im Bereich der Türöffnungen, als Abschlüsse zu angrenzenden Bodenbelägen fachgerecht montieren.

Material : Edelstahl
Typ : Schlüter oder glw.
Material:nach Bemusterung

43,2 m

EP.....

GP

03.04.110

Beschichtung Holzoberflächen

Untergrundvorbehandlung der Holzfussböden durch gründliches Anschleifen und Reinigen.

Ausführung einer transparenten Beschichtung bestehend aus:
Zwischenanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos
Schlussanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos, matt
Eigenschaften: wasserbasiert, sehr lichtbeständig sowie mechanisch

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.04	Untertitel	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

und chemisch hoch belastbar.

Fabrikat: Brillux oder gleichwertig.

85 m² EP..... GP

03.04.120 Dauerelastische Verfugung

Herstellen einer dauerelastischen Verfugung nach Angabe der Bauleitung mit geeignetem Material auf Silikonbasis.
Farbe nach Wahl des AG

147,5 m EP..... GP

03.04.130 Bodentürstopper

Bodentürpuffer Höhe 17 mm, Durchmesser 70 mm, Edelstahl matt, zum Schrauben liefern und montieren
Ausführung gem. nachfolgendem Bildnachweis



10 Stk EP..... GP

03.04.140 Schutz Bodenbelag

Der Bodenbelag in den Fluren / Hauptverkehrswegen ist nach Fertigstellung der Arbeiten dauerhaft vor Beschädigung und Verschmutzung mittels abkleben / Malervlies zu schützen. Nach Angabe der Bauleitung

Breite : ca. 1,20 - 1,50 m

150 m² EP..... GP

Summe Untertitel 03.04

Obergeschoss +1, Netto:

03.05 Untertitel Obergeschoss +2

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.05	Untertitel	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.05.10	Estrichflächen schleifen Bauseitige Estrichflächen aus Zementestrich mittels Diamantschleifscheiben von Sinterflächen sowie Teppich und Kleberresten befreien, einschl. Absaugen mit speziellen Industrie-Großsauger und fachgerechter Entsorgung von anfallendem Bauschutt..	547,2 m²	EP.....	GP
03.05.20	Estrichfugen schliessen Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden.	50 m	EP.....	GP
03.05.30	Estrich grundieren Vorbehandeln des Untergrundes (1 x Walzen) mit einer systemkonformen Grundierung.	547,2 m²	EP.....	GP
03.05.40	Untergrund spachteln Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Calciumsulfatfließestrich. Ausgleichsmasse für normale Anforderungen, für Fußbodenheizung und Stuhlrollennutzung geeignet. Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifen, aus PE-Schaum. Das abgeschnittene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Unter den Bürotüren müssen die Türschwellen zur Auflage der Schall - Ex - Dichtung planeben gespachtelt werden! Spachtelung 2-4 mm.	547,2 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.05	Untertitel	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.05.50	Anspachteln			
	Zulage zu den Spachtelarbeiten der Vorposition für das Anspachteln des Untergrundes bei Belagswechsel großflächig auf Höhe spachteln bis 5 mm bzw. ausgleichen.			
	Spachteltiefe : ca. 50 - 100 cm.			
		10 m²	EP.....	GP
03.05.60	Textilbelag Kugelgarn Symphonie			
	Lieferrn, Verlegen und Verkleben von Textilbelägen auf Zement-Heizestrich, Bahnenware, Verarbeitung nach VOB und den Empfehlung und Vorschriften des Herstellers nach vorheriger Grundierung auf dem wie oben beschriebenen vorbereiteten Untergrund bzw. Estrich. Die gesamte Ware ist auf ihre Farbgleichheit hin zu überprüfen.			
	Fabrikat : Fabromont			
	Kollektion: Kugelgarn Symphonie Panther 753			
	Type: Bahnenware			
	Farbcode: nach Bemusterung AG			
		547,2 m²	EP.....	GP
03.05.70	Textiler Bodenbelag / Ausschnitt			
	Herstellen von Ausschnitten in vorgenannte Bodenbeläge gem. Angabe			
	Größe : bis 0,50 m ²			
		10 Stk	EP.....	GP
03.05.80	Sockelleiste Kugelgarn			
	Teppichsockelleisten anbringen und mit Bodenbelag (Kugelgarn Symphonie) bekleben. Sockelleiste als Randabschluss zur Wand umlaufend anbringen und mit Teppichboden-Streifen in vorgenannter Qualität bekleben. Farbton bzw. Dekor der Abdeckkante nach Angabe des Auftraggebers. Incl. Versiegelung der Anschlußfugen, Befestigung und Montagematerial			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.05	Untertitel	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben
Innenecken/Außenecken sind zu stanzen
Höhe: ca. 80 mm

290 m EP..... GP

Bedarfspos.

03.05.90 Massivholz Sockelleisten

Liefern und Montieren von Massivholz-Sockelleisten,
Oberfläche lackiert, Incl. Versiegelung der Anschlußfugen,
Befestigung und Montagematerial

Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben
Innenecken/Außenecken sind zu stanzen
Höhe: ca. 80 mm

290 m EP..... - Nur EP -

03.05.100 Abschlußschiene

Bodenbelag- Trennschiene bei Belagsabschluss oder Belagswechsel
liefern, in unterschiedlichen Einzellängen und im Bereich der
Türöffnungen, als Abschlüsse zu angrenzenden Bodenbelägen
fachgerecht montieren.

Material : Edelstahl
Typ : Schlüter oder glw.
Material:nach Bemusterung

43,2 m EP..... GP

03.05.110 Beschichtung Holzoberflächen

Untergrundvorbehandlung der Holzfussböden durch gründliches
Anschleifen und Reinigen.

Ausführung einer transparenten Beschichtung bestehend aus:
Zwischenanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos
Schlussanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos, matt
Eigenschaften: wasserbasiert, sehr lichtbeständig sowie mechanisch
und chemisch hoch belastbar.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.05	Untertitel	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Fabrikat: Brillux oder gleichwertig.

85 m² EP..... GP

03.05.120 Dauerelastische Verfugung

Herstellen einer dauerelastischen Verfugung nach Angabe der Bauleitung mit geeignetem Material auf Silikonbasis.
Farbe nach Wahl des AG

147,5 m EP..... GP

03.05.130 Bodentürstopper

Bodentürpuffer Höhe 17 mm, Durchmesser 70 mm, Edelstahl matt, zum Schrauben liefern und montieren
Ausführung gem. nachfolgendem Bildnachweis



10 Stk EP..... GP

03.05.140 Schutz Bodenbelag

Der Bodenbelag in den Fluren / Hauptverkehrswegen ist nach Fertigstellung der Arbeiten dauerhaft vor Beschädigung und Verschmutzung mittels abkleben / Malervlies zu schützen. Nach Angabe der Bauleitung

Breite : ca. 1,20 - 1,50 m

150 m² EP..... GP

Summe Untertitel 03.05

Obergeschoss +2, Netto:

03.06 Untertitel Obergeschoss +3

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.06	Untertitel	Obergeschoss +3		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

03.06.10 Estrichflächen schleifen

Bauseitige Estrichflächen aus Zementestrich mittels Diamantschleifscheiben von Sinterflächen sowie Teppich und Kleberresten befreien, einschl. Absaugen mit speziellen Industrie-Großsauger und fachgerechter Entsorgung von anfallendem Bauschutt..

562,86 m² EP..... GP

03.06.20 Estrichfugen schliessen

Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden.

50 m EP..... GP

03.06.30 Estrich grundieren

Vorbehandeln des Untergrundes (1 x Walzen) mit einer systemkonformen Grundierung.

562,86 m² EP..... GP

03.06.40 Untergrund spachteln

Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Calciumsulfatfließestrich. Ausgleichsmasse für normale Anforderungen, für Fußbodenheizung und Stuhlrollennutzung geeignet. Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifen, aus PE-Schaum. Das abgeschnittene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.

Unter den Bürotüren müssen die Türschwellen zur Auflage der Schall - Ex - Dichtung planeben gespachtelt werden!

Spachtelung 2-4 mm.

562,86 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.06	Untertitel	Obergeschoss +3		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.06.50	Anspachteln			
	Zulage zu den Spachtelarbeiten der Vorposition für das Anspachteln des Untergrundes bei Belagswechsel großflächig auf Höhe spachteln bis 5 mm bzw. ausgleichen.			
	Spachteltiefe : ca. 50 - 100 cm.			
		10 m²	EP.....	GP
03.06.60	Textilbelag Kugelgarn Symphonie			
	Lieferrn, Verlegen und Verkleben von Textilbelägen auf Zement-Heizestrich, Bahnenware, Verarbeitung nach VOB und den Empfehlung und Vorschriften des Herstellers nach vorheriger Grundierung auf dem wie oben beschriebenen vorbereiteten Untergrund bzw. Estrich. Die gesamte Ware ist auf ihre Farbgleichheit hin zu überprüfen.			
	Fabrikat : Fabromont			
	Kollektion: Kugelgarn Symphonie Panther 753			
	Type: Bahnenware			
	Farbcode: nach Bemusterung AG			
		562,86 m²	EP.....	GP
03.06.70	Textiler Bodenbelag / Ausschnitt			
	Herstellen von Ausschnitten in vorgenannte Bodenbeläge gem. Angabe			
	Größe : bis 0,50 m ²			
		10 Stk	EP.....	GP
03.06.80	Sockelleiste Kugelgarn			
	Teppichsockelleisten anbringen und mit Bodenbelag (Kugelgarn Symphonie) bekleben. Sockelleiste als Randabschluss zur Wand umlaufend anbringen und mit Teppichboden-Streifen in vorgenannter Qualität bekleben. Farbton bzw. Dekor der Abdeckkante nach Angabe des Auftraggebers. Incl. Versiegelung der Anschlußfugen, Befestigung und Montagematerial			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.06	Untertitel	Obergeschoss +3		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben
Innenecken/Außenecken sind zu stanzen
Höhe: ca. 80 mm

290 m EP..... GP

Bedarfspos.

03.06.90

Massivholz Sockelleisten

Liefern und Montieren von Massivholz-Sockelleisten,
Oberfläche lackiert, Incl. Versiegelung der Anschlußfugen,
Befestigung und Montagematerial

Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben
Innenecken/Außenecken sind zu stanzen
Höhe: ca. 80 mm

290 m EP..... - Nur EP -

03.06.100

Abschlußschiene

Bodenbelag- Trennschiene bei Belagsabschluss oder Belagswechsel
liefern, in unterschiedlichen Einzellängen und im Bereich der
Türöffnungen, als Abschlüsse zu angrenzenden Bodenbelägen
fachgerecht montieren.

Material : Edelstahl
Typ : Schlüter oder glw.
Material:nach Bemusterung

43,2 m EP..... GP

03.06.110

Beschichtung Holzoberflächen

Untergrundvorbehandlung der Holzfussböden durch gründliches
Anschleifen und Reinigen.

Ausführung einer transparenten Beschichtung bestehend aus:
Zwischenanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos
Schlussanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos, matt
Eigenschaften: wasserbasiert, sehr lichtbeständig sowie mechanisch
und chemisch hoch belastbar.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.06	Untertitel	Obergeschoss +3		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Fabrikat: Brillux oder gleichwertig.

85 m² EP..... GP

03.06.120 Dauerelastische Verfugung

Herstellen einer dauerelastischen Verfugung nach Angabe der Bauleitung mit geeignetem Material auf Silikonbasis.
Farbe nach Wahl des AG

147,5 m EP..... GP

03.06.130 Bodentürstopper

Bodentürpuffer Höhe 17 mm, Durchmesser 70 mm, Edelstahl matt, zum Schrauben liefern und montieren
Ausführung gem. nachfolgendem Bildnachweis



10 Stk EP..... GP

03.06.140 Schutz Bodenbelag

Der Bodenbelag in den Fluren / Hauptverkehrswegen ist nach Fertigstellung der Arbeiten dauerhaft vor Beschädigung und Verschmutzung mittels abkleben / Malervlies zu schützen. Nach Angabe der Bauleitung

Breite : ca. 1,20 - 1,50 m

150 m² EP..... GP

Summe Untertitel 03.06

Obergeschoss +3, Netto:

Summe Titel 03

Haus A, Netto:

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360 LV Bodenbelagsarbeiten
04 Titel Haus B

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

04 Titel Haus B

04.01 Untertitel Untergeschoss

04.01.10 Estrichflächen schleifen

Bauseitige Estrichflächen aus Zementestrich mittels Diamantschleifscheiben von Sinterflächen sowie Teppich und Kleberresten befreien, einschl. Absaugen mit speziellen Industrie-Großsauger und fachgerechter Entsorgung von anfallendem Bauschutt..

65 m² EP..... GP

04.01.20 Estrichfugen schliessen

Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden.

10 m EP..... GP

04.01.30 Estrich grundieren

Vorbehandeln des Untergrundes (1 x Walzen) mit einer systemkonformen Grundierung.

65 m² EP..... GP

04.01.40 Untergrund spachteln

Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Calciumsulfatfließestrich. Ausgleichsmasse für normale Anforderungen, für Fußbodenheizung und Stuhlrollennutzung geeignet. Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifen, aus PE-Schaum. Das abgeschnittene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.

Unter den Bürotüren müssen die Türschwellen zur Auflage der Schall - Ex - Dichtung planeben gespachtelt werden!

Spachtelung 2-4 mm.

65 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.01	Untertitel	Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.01.50	Anspachteln			
	Zulage zu den Spachtelarbeiten der Vorposition für das Anspachteln des Untergrundes bei Belagswechsel großflächig auf Höhe spachteln bis 5 mm bzw. ausgleichen.			
	Spachteltiefe : ca. 50 - 100 cm.			
		3 m²	EP.....	GP
04.01.60	Textilbelag Kugelgarn Symphonie			
	Liefern, Verlegen und Verkleben von Textilbelägen auf Zement-Heizestrich, Bahnenware, Verarbeitung nach VOB und den Empfehlung und Vorschriften des Herstellers nach vorheriger Grundierung auf dem wie oben beschriebenen vorbereiteten Untergrund bzw. Estrich. Die gesamte Ware ist auf ihre Farbgleichheit hin zu überprüfen.			
	Fabrikat : Fabromont			
	Kollektion: Kugelgarn Symphonie Panther 753			
	Type: Bahnenware			
	Farbcode: nach Bemusterung AG			
		65 m²	EP.....	GP
04.01.70	Textiler Bodenbelag / Ausschnitt			
	Herstellen von Ausschnitten in vorgenannte Bodenbeläge gem. Angabe			
	Größe : bis 0,50 m²			
		4 Stk	EP.....	GP
04.01.80	Sockelleiste Kugelgarn			
	Teppichsockelleisten anbringen und mit Bodenbelag (Kugelgarn Symphonie) bekleben. Sockelleiste als Randabschluss zur Wand umlaufend anbringen und mit Teppichboden-Streifen in vorgenannter Qualität bekleben. Farbton bzw. Dekor der Abdeckkante nach Angabe des Auftraggebers. Incl. Versiegelung der Anschlußfugen, Befestigung und Montagematerial			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.01	Untertitel	Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben
Innenecken/Außenecken sind zu stanzen
Höhe: ca. 80 mm

70 m EP..... GP

Bedarfspos.

04.01.90

Massivholz Sockelleisten

Liefern und Montieren von Massivholz-Sockelleisten,
Oberfläche lackiert, Incl. Versiegelung der Anschlußfugen,
Befestigung und Montagematerial

Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben
Innenecken/Außenecken sind zu stanzen
Höhe: ca. 80 mm

70 m EP..... - Nur EP -

04.01.100

Abschlußschiene

Bodenbelag- Trennschiene bei Belagsabschluss oder Belagswechsel
liefern, in unterschiedlichen Einzellängen und im Bereich der
Türöffnungen, als Abschlüsse zu angrenzenden Bodenbelägen
fachgerecht montieren.

Material : Edelstahl
Typ : Schlüter oder glw.
Material:nach Bemusterung

4 m EP..... GP

04.01.110

Dauerelastische Verfugung

Herstellen einer dauerelastischen Verfugung nach Angabe der
Bauleitung mit geeignetem Material auf Silikonbasis.
Farbe nach Wahl des AG

30 m EP..... GP

04.01.120

Bodentürstopper

Bodentürpuffer Höhe 17 mm, Durchmesser 70 mm, Edelstahl
matt, zum Schrauben liefern und montieren
Ausführung gem. nachfolgendem Bildnachweis

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.01	Untertitel	Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:



3 Stk EP..... GP

Summe Untertitel 04.01

Untergeschoss, Netto:

04.02 Untertitel Erdgeschoss

04.02.10 Estrichflächen schleifen

Bauseitige Estrichflächen aus Zementestrich mittels Diamantschleifscheiben von Sinterflächen sowie Teppich und Kleberresten befreien, einschl. Absaugen mit speziellen Industrie-Großsauger und fachgerechter Entsorgung von anfallendem Bauschutt..

296 m² EP..... GP

04.02.20 Estrichfugen schliessen

Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden.

50 m EP..... GP

04.02.30 Estrich grundieren

Vorbehandeln des Untergrundes (1 x Walzen) mit einer systemkonformen Grundierung.

296 m² EP..... GP

04.02.40 Untergrund spachteln

Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Calciumsulfatfließestrich. Ausgleichsmasse für normale Anforderungen, für Fußbodenheizung und Stuhlrollennutzung geeignet. Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifen, aus PE-Schaum. Das abgeschnittene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.

Unter den Bürotüren müssen die Türschwellen zur Auflage der Schall - Ex - Dichtung planeben gespachtelt werden!

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.02	Untertitel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Spachtelung 2-4 mm.

296 m² EP..... GP

04.02.50 Anspachteln

Zulage zu den Spachtelarbeiten der Vorposition für das Anspachteln des Untergrundes bei Belagswechsel großflächig auf Höhe spachteln bis 5 mm bzw. ausgleichen.

Spachteltiefe : ca. 50 - 100 cm.

10 m² EP..... GP

04.02.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie

Liefern, Verlegen und Verkleben von Textilbelägen auf Zement-Heizestrich, Bahnenware, Verarbeitung nach VOB und den Empfehlung und Vorschriften des Herstellers nach vorheriger Grundierung auf dem wie oben beschriebenen vorbereiteten Untergrund bzw. Estrich. Die gesamte Ware ist auf ihre Farbgleichheit hin zu überprüfen.

Fabrikat : Fabromont
Kollektion: Kugelgarn Symphonie Panther 753
Type: Bahnenware
Farbcode: nach Bemusterung AG

296 m² EP..... GP

04.02.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt

Herstellen von Ausschnitten in vorgenannte Bodenbeläge gem. Angabe

Größe : bis 0,50 m²

20 Stk EP..... GP

04.02.80 Sockelleiste Kugelgarn

Teppichsockelleisten anbringen und mit Bodenbelag (Kugelgarn Symphonie) bekleben. Sockelleiste als Randabschluss zur Wand umlaufend anbringen und mit Teppichboden-Streifen in vorgenannter Qualität bekleben. Farbton bzw. Dekor der Abdeckkante nach Angabe des Auftraggebers. Incl. Versiegelung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.02	Untertitel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	der Anschlußfugen, Befestigung und Montagematerial			Übertrag:
	Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben Innenecken/Außenecken sind zu stanzen Höhe: ca. 80 mm			
		210 m	EP.....	GP
Bedarfspos.				
04.02.90	Massivholz Sockelleisten			
	Liefern und Montieren von Massivholz-Sockelleisten, Oberfläche lackiert, Incl. Versiegelung der Anschlußfugen, Befestigung und Montagematerial			
	Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben Innenecken/Außenecken sind zu stanzen Höhe: ca. 80 mm			
		210 m	EP.....	- Nur EP -
04.02.100	Abschlußschiene			
	Bodenbelag- Trennschiene bei Belagsabschluss oder Belagswechsel liefern, in unterschiedlichen Einzellängen und im Bereich der Türöffnungen, als Abschlüsse zu angrenzenden Bodenbelägen fachgerecht montieren.			
	Material : Edelstahl Typ : Schlüter oder glw. Material:nach Bemusterung			
		33,2 m	EP.....	GP
04.02.110	Beschichtung Holzoberflächen			
	Untergrundvorbehandlung der Holzfussböden durch gründliches Anschleifen und Reinigen.			
	Ausführung einer transparenten Beschichtung bestehend aus: Zwischenanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos Schlussanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos, matt Eigenschaften: wasserbasiert, sehr lichtbeständig sowie mechanisch und chemisch hoch belastbar.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.02	Untertitel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Fabrikat: Brillux oder gleichwertig.

65 m² EP..... GP

04.02.120 Dauerelastische Verfugung

Herstellen einer dauerelastischen Verfugung nach Angabe der Bauleitung mit geeignetem Material auf Silikonbasis.
Farbe nach Wahl des AG

147,5 m EP..... GP

04.02.130 Bodentürstopper

Bodentürpuffer Höhe 17 mm, Durchmesser 70 mm, Edelstahl matt, zum Schrauben liefern und montieren
Ausführung gem. nachfolgendem Bildnachweis



10 Stk EP..... GP

04.02.140 Schutz Bodenbelag

Der Bodenbelag in den Fluren / Hauptverkehrswegen ist nach Fertigstellung der Arbeiten dauerhaft vor Beschädigung und Verschmutzung mittels abkleben / Malervlies zu schützen. Nach Angabe der Bauleitung

Breite : ca. 1,20 - 1,50 m

150 m² EP..... GP

Summe Untertitel 04.02

Erdgeschoss, Netto:

04.03 Untertitel Obergeschoss +1

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.03	Untertitel	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

04.03.10 Estrichflächen schleifen

Bauseitige Estrichflächen aus Zementestrich mittels Diamantschleifscheiben von Sinterflächen sowie Teppich und Kleberresten befreien, einschl. Absaugen mit speziellen Industrie-Großsauger und fachgerechter Entsorgung von anfallendem Bauschutt..

476 m² EP..... GP

04.03.20 Estrichfugen schliessen

Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden.

50 m EP..... GP

04.03.30 Estrich grundieren

Vorbehandeln des Untergrundes (1 x Walzen) mit einer systemkonformen Grundierung.

476 m² EP..... GP

04.03.40 Untergrund spachteln

Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Calciumsulfatfließestrich. Ausgleichsmasse für normale Anforderungen, für Fußbodenheizung und Stuhlrollennutzung geeignet. Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifen, aus PE-Schaum. Das abgeschnittene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.

Unter den Bürotüren müssen die Türschwellen zur Auflage der Schall - Ex - Dichtung planeben gespachtelt werden!

Spachtelung 2-4 mm.

476 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.03	Untertitel	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.03.50	Anspachteln			
	Zulage zu den Spachtelarbeiten der Vorposition für das Anspachteln des Untergrundes bei Belagswechsel großflächig auf Höhe spachteln bis 5 mm bzw. ausgleichen.			
	Spachteltiefe : ca. 50 - 100 cm.			
		10 m²	EP.....	GP
04.03.60	Textilbelag Kugelgarn Symphonie			
	Liefern, Verlegen und Verkleben von Textilbelägen auf Zement-Heizestrich, Bahnenware, Verarbeitung nach VOB und den Empfehlung und Vorschriften des Herstellers nach vorheriger Grundierung auf dem wie oben beschriebenen vorbereiteten Untergrund bzw. Estrich. Die gesamte Ware ist auf ihre Farbgleichheit hin zu überprüfen.			
	Fabrikat : Fabromont			
	Kollektion: Kugelgarn Symphonie Panther 753			
	Type: Bahnenware			
	Farbcode: nach Bemusterung AG			
		476 m²	EP.....	GP
04.03.70	Textiler Bodenbelag / Ausschnitt			
	Herstellen von Ausschnitten in vorgenannte Bodenbeläge gem. Angabe			
	Größe : bis 0,50 m ²			
		10 Stk	EP.....	GP
04.03.80	Sockelleiste Kugelgarn			
	Teppichsockelleisten anbringen und mit Bodenbelag (Kugelgarn Symphonie) bekleben. Sockelleiste als Randabschluss zur Wand umlaufend anbringen und mit Teppichboden-Streifen in vorgenannter Qualität bekleben. Farbton bzw. Dekor der Abdeckkante nach Angabe des Auftraggebers. Incl. Versiegelung der Anschlußfugen, Befestigung und Montagematerial			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.03	Untertitel	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben
Innenecken/Außenecken sind zu stanzen
Höhe: ca. 80 mm

290 m EP..... GP

Bedarfspos.

04.03.90 Massivholz Sockelleisten

Liefern und Montieren von Massivholz-Sockelleisten,
Oberfläche lackiert, Incl. Versiegelung der Anschlußfugen,
Befestigung und Montagematerial

Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben
Innenecken/Außenecken sind zu stanzen
Höhe: ca. 80 mm

290 m EP..... - Nur EP -

04.03.100 Abschlußschiene

Bodenbelag- Trennschiene bei Belagsabschluss oder Belagswechsel
liefern, in unterschiedlichen Einzellängen und im Bereich der
Türöffnungen, als Abschlüsse zu angrenzenden Bodenbelägen
fachgerecht montieren.

Material : Edelstahl
Typ : Schlüter oder glw.
Material:nach Bemusterung

43,2 m EP..... GP

04.03.110 Beschichtung Holzoberflächen

Untergrundvorbehandlung der Holzfussböden durch gründliches
Anschleifen und Reinigen.

Ausführung einer transparenten Beschichtung bestehend aus:
Zwischenanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos
Schlussanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos, matt
Eigenschaften: wasserbasiert, sehr lichtbeständig sowie mechanisch
und chemisch hoch belastbar.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.03	Untertitel	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Fabrikat: Brillux oder gleichwertig.

65 m² EP..... GP

04.03.120 Dauerelastische Verfugung

Herstellen einer dauerelastischen Verfugung nach Angabe der Bauleitung mit geeignetem Material auf Silikonbasis.
Farbe nach Wahl des AG

147,5 m EP..... GP

04.03.130 Bodentürstopper

Bodentürpuffer Höhe 17 mm, Durchmesser 70 mm, Edelstahl matt, zum Schrauben liefern und montieren
Ausführung gem. nachfolgendem Bildnachweis



10 Stk EP..... GP

04.03.140 Schutz Bodenbelag

Der Bodenbelag in den Fluren / Hauptverkehrswegen ist nach Fertigstellung der Arbeiten dauerhaft vor Beschädigung und Verschmutzung mittels abkleben / Malervlies zu schützen. Nach Angabe der Bauleitung

Breite : ca. 1,20 - 1,50 m

150 m² EP..... GP

Summe Untertitel 04.03

Obergeschoss +1, Netto:

04.04 Untertitel Obergeschoss +2

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.04	Untertitel	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

04.04.10 Estrichflächen schleifen

Bauseitige Estrichflächen aus Zementestrich mittels Diamantschleifscheiben von Sinterflächen sowie Teppich und Kleberresten befreien, einschl. Absaugen mit speziellen Industrie-Großsauger und fachgerechter Entsorgung von anfallendem Bauschutt..

476 m² EP..... GP

04.04.20 Estrichfugen schliessen

Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden.

50 m EP..... GP

04.04.30 Estrich grundieren

Vorbehandeln des Untergrundes (1 x Walzen) mit einer systemkonformen Grundierung.

476 m² EP..... GP

04.04.40 Untergrund spachteln

Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Calciumsulfatfließestrich. Ausgleichsmasse für normale Anforderungen, für Fußbodenheizung und Stuhlrollennutzung geeignet. Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifen, aus PE-Schaum. Das abgeschnittene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.

Unter den Bürotüren müssen die Türschwellen zur Auflage der Schall - Ex - Dichtung planeben gespachtelt werden!

Spachtelung 2-4 mm.

476 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.04	Untertitel	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.04.50	Anspachteln			
	Zulage zu den Spachtelarbeiten der Vorposition für das Anspachteln des Untergrundes bei Belagswechsel großflächig auf Höhe spachteln bis 5 mm bzw. ausgleichen.			
	Spachteltiefe : ca. 50 - 100 cm.			
		10 m²	EP.....	GP
04.04.60	Textilbelag Kugelgarn Symphonie			
	Liefern, Verlegen und Verkleben von Textilbelägen auf Zement-Heizestrich, Bahnenware, Verarbeitung nach VOB und den Empfehlung und Vorschriften des Herstellers nach vorheriger Grundierung auf dem wie oben beschriebenen vorbereiteten Untergrund bzw. Estrich. Die gesamte Ware ist auf ihre Farbgleichheit hin zu überprüfen.			
	Fabrikat : Fabromont			
	Kollektion: Kugelgarn Symphonie Panther 753			
	Type: Bahnenware			
	Farbcode: nach Bemusterung AG			
		476 m²	EP.....	GP
04.04.70	Textiler Bodenbelag / Ausschnitt			
	Herstellen von Ausschnitten in vorgenannte Bodenbeläge gem. Angabe			
	Größe : bis 0,50 m ²			
		10 Stk	EP.....	GP
04.04.80	Sockelleiste Kugelgarn			
	Teppichsockelleisten anbringen und mit Bodenbelag (Kugelgarn Symphonie) bekleben. Sockelleiste als Randabschluss zur Wand umlaufend anbringen und mit Teppichboden-Streifen in vorgenannter Qualität bekleben. Farbton bzw. Dekor der Abdeckkante nach Angabe des Auftraggebers. Incl. Versiegelung der Anschlußfugen, Befestigung und Montagematerial			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.04	Untertitel	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben
Innenecken/Außenecken sind zu stanzen
Höhe: ca. 80 mm

290 m EP..... GP

Bedarfspos.

04.04.90 Massivholz Sockelleisten

Liefern und Montieren von Massivholz-Sockelleisten,
Oberfläche lackiert, Incl. Versiegelung der Anschlußfugen,
Befestigung und Montagematerial

Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben
Innenecken/Außenecken sind zu stanzen
Höhe: ca. 80 mm

290 m EP..... - Nur EP -

04.04.100 Abschlußschiene

Bodenbelag- Trennschiene bei Belagsabschluss oder Belagswechsel
liefern, in unterschiedlichen Einzellängen und im Bereich der
Türöffnungen, als Abschlüsse zu angrenzenden Bodenbelägen
fachgerecht montieren.

Material : Edelstahl
Typ : Schlüter oder glw.
Material:nach Bemusterung

43,2 m EP..... GP

04.04.110 Beschichtung Holzoberflächen

Untergrundvorbehandlung der Holzfussböden durch gründliches
Anschleifen und Reinigen.

Ausführung einer transparenten Beschichtung bestehend aus:
Zwischenanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos
Schlussanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos, matt
Eigenschaften: wasserbasiert, sehr lichtbeständig sowie mechanisch
und chemisch hoch belastbar.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.04	Untertitel	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Fabrikat: Brillux oder gleichwertig.

65 m² EP..... GP

04.04.120 Dauerelastische Verfugung

Herstellen einer dauerelastischen Verfugung nach Angabe der Bauleitung mit geeignetem Material auf Silikonbasis.
Farbe nach Wahl des AG

147,5 m EP..... GP

04.04.130 Bodentürstopper

Bodentürpuffer Höhe 17 mm, Durchmesser 70 mm, Edelstahl matt, zum Schrauben liefern und montieren
Ausführung gem. nachfolgendem Bildnachweis



10 Stk EP..... GP

04.04.140 Schutz Bodenbelag

Der Bodenbelag in den Fluren / Hauptverkehrswegen ist nach Fertigstellung der Arbeiten dauerhaft vor Beschädigung und Verschmutzung mittels abkleben / Malervlies zu schützen. Nach Angabe der Bauleitung

Breite : ca. 1,20 - 1,50 m

150 m² EP..... GP

Summe Untertitel 04.04

Obergeschoss +2, Netto:

Summe Titel 04

Haus B, Netto:

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360 **LV** **Bodenbelagsarbeiten**
05 **Titel** **Haus C**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

05 Titel Haus C

05.01 Untertitel Untergeschoss

05.01.10 Beschichtung Holzoberflächen

Untergrundvorbehandlung der Holzfussböden durch gründliches Anschleifen und Reinigen.

Ausführung einer transparenten Beschichtung bestehend aus:
Zwischenanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos
Schlussanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos, matt
Eigenschaften: wasserbasiert, sehr lichtbeständig sowie mechanisch und chemisch hoch belastbar.

Fabrikat: Brillux oder gleichwertig.

65 m² EP..... GP

Summe Untertitel 05.01

Untergeschoss, Netto:

05.02 Untertitel Erdgeschoss

05.02.10 Estrichflächen schleifen

Bauseitige Estrichflächen aus Zementestrich mittels Diamantschleifscheiben von Sinterflächen sowie Teppich und Kleberresten befreien, einschl. Absaugen mit speziellen Industrie-Großsauger und fachgerechter Entsorgung von anfallendem Bauschutt..

494 m² EP..... GP

05.02.20 Estrichfugen schliessen

Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden.

50 m EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.02	Untertitel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.30	Estrich grundieren Vorbehandeln des Untergrundes (1 x Walzen) mit einer systemkonformen Grundierung.			
		494 m²	EP.....	GP
05.02.40	Untergrund spachteln Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Calciumsulfatfließestrich. Ausgleichsmasse für normale Anforderungen, für Fußbodenheizung und Stuhlrollennutzung geeignet. Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifen, aus PE-Schaum. Das abgeschnittene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Unter den Bürotüren müssen die Türschwellen zur Auflage der Schall - Ex - Dichtung planeben gespachtelt werden! Spachtelung 2-4 mm.			
		494 m²	EP.....	GP
05.02.50	Anspachteln Zulage zu den Spachtelarbeiten der Vorposition für das Anspachteln des Untergrundes bei Belagswechsel großflächig auf Höhe spachteln bis 5 mm bzw. ausgleichen. Spachteltiefe : ca. 50 - 100 cm.			
		10 m²	EP.....	GP
05.02.60	Textilbelag Kugelgarn Symphonie Liefern, Verlegen und Verkleben von Textilbelägen auf Zement-Heizestrich, Bahnenware, Verarbeitung nach VOB und den Empfehlung und Vorschriften des Herstellers nach vorheriger Grundierung auf dem wie oben beschriebenen vorbereiteten Untergrund bzw. Estrich. Die gesamte Ware ist auf ihre Farbgleichheit hin zu überprüfen.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.02	Untertitel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fabrikat : Fabromont Kollektion: Kugelgarn Symphonie Panther 753 Type: Bahnenware Farbcode: nach Bemusterung AG			Übertrag:
		494 m²	EP.....	GP
05.02.70	Textiler Bodenbelag / Ausschnitt Herstellen von Ausschnitten in vorgenannte Bodenbeläge gem. Angabe Größe : bis 0,50 m ²			
		20 Stk	EP.....	GP
05.02.80	Sockelleiste Kugelgarn Teppichsockelleisten anbringen und mit Bodenbelag (Kugelgarn Symphonie) bekleben. Sockelleiste als Randabschluss zur Wand umlaufend anbringen und mit Teppichboden-Streifen in vorgenannter Qualität bekleben. Farbton bzw. Dekor der Abdeckkante nach Angabe des Auftraggebers. Incl. Versiegelung der Anschlußfugen, Befestigung und Montagematerial Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben Innenecken/Außenecken sind zu stanzen Höhe: ca. 80 mm			
		276,8 m	EP.....	GP
Bedarfspos.				
05.02.90	Massivholz Sockelleisten Lieferrn und Montieren von Massivholz-Sockelleisten, Oberfläche lackiert, Incl. Versiegelung der Anschlußfugen, Befestigung und Montagematerial Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben Innenecken/Außenecken sind zu stanzen Höhe: ca. 80 mm			
		276,8 m	EP.....	- Nur EP -
05.02.100	Abschlußschiene Bodenbelag- Trennschiene bei Belagsabschluss oder Belagswechsel liefern, in unterschiedlichen Einzellängen und im Bereich der Türöffnungen, als Abschlüsse zu angrenzenden Bodenbelägen fachgerecht montieren.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.02	Untertitel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Material : Edelstahl
 Typ : Schlüter oder glw.
 Material:nach Bemusterung

33,2 m EP..... GP

05.02.110 Beschichtung Holzoberflächen

Untergrundvorbehandlung der Holzfussböden durch gründliches Anschleifen und Reinigen.

Ausführung einer transparenten Beschichtung bestehend aus:
 Zwischenanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos
 Schlussanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos, matt
 Eigenschaften: wasserbasiert, sehr lichtbeständig sowie mechanisch und chemisch hoch belastbar.

Fabrikat: Brillux oder gleichwertig.

65 m² EP..... GP

05.02.120 Dauerelastische Verfugung

Herstellen einer dauerelastischen Verfugung nach Angabe der Bauleitung mit geeignetem Material auf Silikonbasis.
 Farbe nach Wahl des AG

147,5 m EP..... GP

05.02.130 Bodentürstopper

Bodentürpuffer Höhe 17 mm, Durchmesser 70 mm, Edelstahl
 matt, zum Schrauben liefern und montieren
 Ausfrühung gem. nachfolgendem Bildnachweis



10 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.02	Untertitel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.140	Schutz Bodenbelag			
	Der Bodenbelag in den Fluren / Hauptverkehrswegen ist nach Fertigstellung der Arbeiten dauerhaft vor Beschädigung und Verschmutzung mittels abkleben / Malervlies zu schützen. Nach Angabe der Bauleitung			
	Breite : ca. 1,20 - 1,50 m			
		150 m²	EP.....	GP
Summe Untertitel 05.02				
		Erdgeschoss, Netto:	
05.03 Untertitel Obergeschoss +1				
05.03.10	Estrichflächen schleifen			
	Bauseitige Estrichflächen aus Zementestrich mittels Diamantschleifscheiben von Sinterflächen sowie Teppich und Kleberresten befreien, einschl. Absaugen mit speziellen Industrie-Großsauger und fachgerechter Entsorgung von anfallendem Bauschutt..			
		501 m²	EP.....	GP
05.03.20	Estrichfugen schließen			
	Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden.			
		50 m	EP.....	GP
05.03.30	Estrich grundieren			
	Vorbehandeln des Untergrundes (1 x Walzen) mit einer systemkonformen Grundierung.			
		501 m²	EP.....	GP
05.03.40	Untergrund spachteln			
	Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Calciumsulfatfließestrich. Ausgleichsmasse für normale Anforderungen, für Fußbodenheizung und Stuhlrollennutzung geeignet. Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifen, aus PE-Schaum. Das abgeschnittene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.03	Untertitel	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Unter den Bürotüren müssen die Türschwellen zur
Auflage der Schall - Ex - Dichtung planeben gespachtelt werden!

Spachtelung 2-4 mm.

501 m² EP..... GP

05.03.50 Anspachteln

Zulage zu den Spachtelarbeiten der Vorposition für das Anspachteln
des Untergrundes bei Belagswechsel großflächig auf Höhe spachteln
bis 5 mm bzw. ausgleichen.

Spachteltiefe : ca. 50 - 100 cm.

10 m² EP..... GP

05.03.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie

Liefern, Verlegen und Verkleben von Textilbelägen auf
Zement-Heizestrich, Bahnenware, Verarbeitung nach VOB und den
Empfehlung und Vorschriften des Herstellers nach vorheriger
Grundierung auf dem wie oben beschriebenen vorbereiteten
Untergrund bzw. Estrich. Die gesamte Ware ist auf ihre Farbgleichheit
hin zu überprüfen.

Fabrikat : Fabromont

Kollektion: Kugelgarn Symphonie Panther 753

Type: Bahnenware

Farbcode: nach Bemusterung AG

501 m² EP..... GP

05.03.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt

Herstellen von Ausschnitten in vorgenannte Bodenbeläge
gem. Angabe

Größe : bis 0,50 m²

10 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.03	Untertitel	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.03.80	Sockelleiste Kugelgarn			
	Teppichsockelleisten anbringen und mit Bodenbelag (Kugelgarn Symphonie) bekleben. Sockelleiste als Randabschluss zur Wand umlaufend anbringen und mit Teppichboden-Streifen in vorgenannter Qualität bekleben. Farbton bzw. Dekor der Abdeckkante nach Angabe des Auftraggebers. Incl. Versiegelung der Anschlußfugen, Befestigung und Montagematerial			
	Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben Innenecken/Außenecken sind zu stanzen Höhe: ca. 80 mm			
		290 m	EP.....	GP
Bedarfspos.				
05.03.90	Massivholz Sockelleisten			
	Liefern und Montieren von Massivholz-Sockelleisten, Oberfläche lackiert, Incl. Versiegelung der Anschlußfugen, Befestigung und Montagematerial			
	Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben Innenecken/Außenecken sind zu stanzen Höhe: ca. 80 mm			
		290 m	EP.....	- Nur EP -
05.03.100	Abschlußschiene			
	Bodenbelag- Trennschiene bei Belagsabschluss oder Belagswechsel liefern, in unterschiedlichen Einzellängen und im Bereich der Türöffnungen, als Abschlüsse zu angrenzenden Bodenbelägen fachgerecht montieren.			
	Material : Edelstahl Typ : Schlüter oder glw. Material:nach Bemusterung			
		43,2 m	EP.....	GP
05.03.110	Beschichtung Holzoberflächen			
	Untergrundvorbehandlung der Holzfussböden durch gründliches Anschleifen und Reinigen.			
	Ausführung einer transparenten Beschichtung bestehend aus: Zwischenanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos Schlussanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos, matt Eigenschaften: wasserbasiert, sehr lichtbeständig sowie mechanisch			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.03	Untertitel	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

und chemisch hoch belastbar.

Fabrikat: Brillux oder gleichwertig.

65 m² EP..... GP

05.03.120 Dauerelastische Verfugung

Herstellen einer dauerelastischen Verfugung nach Angabe der Bauleitung mit geeignetem Material auf Silikonbasis.
Farbe nach Wahl des AG

147,5 m EP..... GP

05.03.130 Bodentürstopper

Bodentürpuffer Höhe 17 mm, Durchmesser 70 mm, Edelstahl matt, zum Schrauben liefern und montieren
Ausführung gem. nachfolgendem Bildnachweis



10 Stk EP..... GP

05.03.140 Schutz Bodenbelag

Der Bodenbelag in den Fluren / Hauptverkehrswegen ist nach Fertigstellung der Arbeiten dauerhaft vor Beschädigung und Verschmutzung mittels abkleben / Malervlies zu schützen. Nach Angabe der Bauleitung

Breite : ca. 1,20 - 1,50 m

150 m² EP..... GP

Summe Untertitel 05.03

Obergeschoss +1, Netto:

05.04 Untertitel Obergeschoss +2

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.04	Untertitel	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

05.04.10 Estrichflächen schleifen

Bauseitige Estrichflächen aus Zementestrich mittels Diamantschleifscheiben von Sinterflächen sowie Teppich und Kleberresten befreien, einschl. Absaugen mit speziellen Industrie-Großsauger und fachgerechter Entsorgung von anfallendem Bauschutt..

499 m² EP..... GP

05.04.20 Estrichfugen schliessen

Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden.

50 m EP..... GP

05.04.30 Estrich grundieren

Vorbehandeln des Untergrundes (1 x Walzen) mit einer systemkonformen Grundierung.

499 m² EP..... GP

05.04.40 Untergrund spachteln

Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Calciumsulfatfließestrich. Ausgleichsmasse für normale Anforderungen, für Fußbodenheizung und Stuhlrollennutzung geeignet. Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifen, aus PE-Schaum. Das abgeschnittene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.

Unter den Bürotüren müssen die Türschwellen zur Auflage der Schall - Ex - Dichtung planeben gespachtelt werden!

Spachtelung 2-4 mm.

499 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.04	Untertitel	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04.50	Anspachteln			
	Zulage zu den Spachtelarbeiten der Vorposition für das Anspachteln des Untergrundes bei Belagswechsel großflächig auf Höhe spachteln bis 5 mm bzw. ausgleichen.			
	Spachteltiefe : ca. 50 - 100 cm.			
		10 m²	EP.....	GP
05.04.60	Textilbelag Kugelgarn Symphonie			
	Liefern, Verlegen und Verkleben von Textilbelägen auf Zement-Heizestrich, Bahnenware, Verarbeitung nach VOB und den Empfehlung und Vorschriften des Herstellers nach vorheriger Grundierung auf dem wie oben beschriebenen vorbereiteten Untergrund bzw. Estrich. Die gesamte Ware ist auf ihre Farbgleichheit hin zu überprüfen.			
	Fabrikat : Fabromont			
	Kollektion: Kugelgarn Symphonie Panther 753			
	Type: Bahnenware			
	Farbcode: nach Bemusterung AG			
		499 m²	EP.....	GP
05.04.70	Textiler Bodenbelag / Ausschnitt			
	Herstellen von Ausschnitten in vorgenannte Bodenbeläge gem. Angabe			
	Größe : bis 0,50 m ²			
		10 Stk	EP.....	GP
05.04.80	Sockelleiste Kugelgarn			
	Teppichsockelleisten anbringen und mit Bodenbelag (Kugelgarn Symphonie) bekleben. Sockelleiste als Randabschluss zur Wand umlaufend anbringen und mit Teppichboden-Streifen in vorgenannter Qualität bekleben. Farbton bzw. Dekor der Abdeckkante nach Angabe des Auftraggebers. Incl. Versiegelung der Anschlußfugen, Befestigung und Montagematerial			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.04	Untertitel	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben
Innenecken/Außenecken sind zu stanzen
Höhe: ca. 80 mm

290 m EP..... GP

Bedarfspos.

05.04.90 Massivholz Sockelleisten

Liefern und Montieren von Massivholz-Sockelleisten,
Oberfläche lackiert, Incl. Versiegelung der Anschlußfugen,
Befestigung und Montagematerial

Befestigung mit Heiß- schmelzkleber, Dübeln und Schrauben
Innenecken/Außenecken sind zu stanzen
Höhe: ca. 80 mm

290 m EP..... - Nur EP -

05.04.100 Abschlußschiene

Bodenbelag- Trennschiene bei Belagsabschluss oder Belagswechsel
liefern, in unterschiedlichen Einzellängen und im Bereich der
Türöffnungen, als Abschlüsse zu angrenzenden Bodenbelägen
fachgerecht montieren.

Material : Edelstahl
Typ : Schlüter oder glw.
Material:nach Bemusterung

43,2 m EP..... GP

05.04.110 Beschichtung Holzoberflächen


Untergrundvorbehandlung der Holzfussböden durch gründliches
Anschleifen und Reinigen.

Ausführung einer transparenten Beschichtung bestehend aus:
Zwischenanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos
Schlussanstrich mit 2K-Aqua Durakett 2394, farblos, matt
Eigenschaften: wasserbasiert, sehr lichtbeständig sowie mechanisch
und chemisch hoch belastbar.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

360	LV	Bodenbelagsarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.04	Untertitel	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fabrikat: Brillux oder gleichwertig.			Übertrag:
		65 m²	EP.....	GP
05.04.120	Dauerelastische Verfugung			
	Herstellen einer dauerelastischen Verfugung nach Angabe der Bauleitung mit geeignetem Material auf Silikonbasis. Farbe nach Wahl des AG			
		147,5 m	EP.....	GP
05.04.130	Bodentürstopper			
	Bodentürpuffer Höhe 17 mm, Durchmesser 70 mm, Edelstahl matt, zum Schrauben liefern und montieren Ausführung gem. nachfolgendem Bildnachweis			
				
		10 Stk	EP.....	GP
05.04.140	Schutz Bodenbelag			
	Der Bodenbelag in den Fluren / Hauptverkehrswegen ist nach Fertigstellung der Arbeiten dauerhaft vor Beschädigung und Verschmutzung mittels abkleben / Malervlies zu schützen. Nach Angabe der Bauleitung			
	Breite : ca. 1,20 - 1,50 m			
		150 m²	EP.....	GP
Summe Untertitel 05.04				
		Obergeschoss +2, Netto:	
Summe Titel 05				
		Haus C, Netto:	

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Bodenbelagsarbeiten

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
01	Titel	Allgemeines	nur Textinformation
02	Titel	Baustelleneinrichtung
03	Titel	Haus A
03.03	Untertitel	Erdgeschoss
03.04	Untertitel	Obergeschoss +1
03.05	Untertitel	Obergeschoss +2
03.06	Untertitel	Obergeschoss +3
04	Titel	Haus B
04.01	Untertitel	Untergeschoss
04.02	Untertitel	Erdgeschoss
04.03	Untertitel	Obergeschoss +1
04.04	Untertitel	Obergeschoss +2
05	Titel	Haus C
05.01	Untertitel	Untergeschoss
05.02	Untertitel	Erdgeschoss
05.03	Untertitel	Obergeschoss +1
05.04	Untertitel	Obergeschoss +2
Gesamtsumme			Bodenbelagsarbeiten
			MwSt. 19,0 %
			Gesamtsumme inkl. MwSt.