

Leistungsverzeichnis

G26004 OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

AOK Osnabrück
Niedersachsenstr.
Sanierung Haus A+B+C

Leistungsbeschreibung

VE Abbruch- / Rückbauarbeiten

Ausführungsbeginn / Ausführungsende

Beginn: gem. BVB 214 / Bauzeitenplan

Ende: gem. BVB 214 / Bauzeitenplan

Datum / Seiten

29.04.2026 / 25

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

G26004 OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

030 Abbruch- / Rückbauarbeiten

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Seitennummer
030	LV	Abbruch- / Rückbauarbeiten	1
01	Titel	Allgemeines	3
		Technische Vorbemerkungen	3
02	Titel	Baustelleneinrichtung	6
03	Titel	Haus A	9
03.01	Bereich	Untergeschoss	9
03.02	Bereich	Erdgeschoss	10
03.03	Bereich	Obergeschoss +1	11
03.04	Bereich	Obergeschoss +2	13
03.05	Bereich	Obergeschoss +3	14
04	Titel	Haus B	16
04.01	Bereich	Untergeschoss	16
04.02	Bereich	Erdgeschoss	17
04.03	Bereich	Obergeschoss +1	18
04.04	Bereich	Obergeschoss +2	19
05	Titel	Haus C	20
05.01	Bereich	Untergeschoss	20
05.02	Bereich	Erdgeschoss	21
05.03	Bereich	Obergeschoss +1	22
05.04	Bereich	Obergeschoss +2	23
Zusammenfassung der Gliederungspunkte			(Letzte Seite: 25) 25

Leistungsverzeichnis

030	LV	Abbruch- / Rückbauarbeiten
01	Titel	Allgemeines

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

01 Titel Allgemeines

Gegenstand der Baumaßnahme ist die Sanierung des Gebäudes Haus ABC der AOK Osnabrück infolge von Undichtigkeiten an der bestehenden Sprinkleranlage.

Die vorhandene Sprinkleranlage weist stellenweise Undichtigkeiten auf und ist daher im gesamten Gebäude vollständig zu erneuern.

Im Zuge der Erneuerung der Sprinkleranlage sind umfassende Eingriffe in die bestehende Gebäudestruktur erforderlich.

Hierzu zählen insbesondere:

Öffnen, Rückbau und Entsorgung der vorhandenen Deckenkonstruktionen

Freilegung der Installationsbereiche zur Durchführung der Arbeiten an der Sprinkleranlage

Wiederherstellung und Erneuerung der Decken einschließlich Unterkonstruktionen und Bekleidungen.

Durch die vorgenannten Maßnahmen werden weitere Arbeiten im Innenausbau erforderlich.

Diese umfassen insbesondere:

Austausch und Erneuerung der vorhandenen Bodenbeläge

Instandsetzung und Neuanstrich der Wandflächen

Wiederherstellung angrenzender und betroffener Bauteile

Die Arbeiten erfolgen im bestehenden Gebäude.

Der Auftragnehmer hat die besonderen Anforderungen des Bauens im Bestand zu berücksichtigen.

Hierzu gehören insbesondere:

Schutz vorhandener, nicht betroffener Bauteile und Einrichtungen

Sorgfältige Ausführung zur Vermeidung von Beschädigungen

Minimierung von Beeinträchtigungen durch Staub, Lärm und Schmutz

Anpassung der Arbeitsabläufe an die örtlichen Gegebenheiten

Ziel der Baumaßnahme ist die vollständige Erneuerung der Sprinkleranlage sowie die fachgerechte Wiederherstellung aller betroffenen Bauteile. Es ist ein funktionsfähiger, sicherer und optisch einwandfreier Zustand des Gebäudes herzustellen.

Technische Vorbemerkungen

1. Leistungsumfang / Nebenleistungen

Der Auftragnehmer (AN) schuldet die vollständige, funktionsfähige und mangelfreie Herstellung der vertraglich vereinbarten Leistung gemäß den Vertragsunterlagen.

Zum Leistungsumfang gehören:

- sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen
- die nach den anerkannten Regeln der Technik erforderlichen Leistungen
- die in den einschlägigen ATV der VOB/C beschriebenen Nebenleistungen

Nebenleistungen gemäß VOB/C sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Leistungen, die weder im Leistungsverzeichnis beschrieben noch nach den einschlägigen ATV Nebenleistungen sind und die zur Ausführung zusätzlich erforderlich werden, gelten als **Besondere Leistungen** und sind nur bei gesonderter Beauftragung vergütungsfähig.

Maßgeblich für die Auslegung sind § 1 und § 2 VOB/B.

Leistungsverzeichnis

G26004 OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

030 Abbruch- / Rückbauarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

2. Prüf- und Hinweispflichten (§ 4 Abs. 3 VOB/B)

Der AN hat vor Ausführung:

- sämtliche Plan- und Vertragsunterlagen auf Vollständigkeit und Widersprüche zu prüfen
- Vorleistungen anderer Gewerke auf Eignung zu prüfen, soweit diese erkennbar sind
- Maße eigenverantwortlich am Bau zu kontrollieren
- technische und konstruktive Schnittstellen zu prüfen

Bedenken gegen Planung, Vorleistungen oder Ausführung sind unverzüglich schriftlich gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B anzuzeigen.

Materialdisposition darf erst nach abgeschlossener Maßprüfung erfolgen.

Unterlässt der AN die Prüfung oder Anzeige, trägt er die daraus entstehenden Mehrkosten, soweit gesetzlich zulässig.

3. Koordination / Bauablauf

Die Ausführung erfolgt gemäß Rahmenterminplan.

Der AN ist verpflichtet:

- seine Leistungen mit Vor- und Nachgewerken abzustimmen
- an Koordinationsgesprächen mitzuwirken
- seine Kapazitäten dem Bauablauf anzupassen

Abschnittsweises Arbeiten sowie übliche bauablaufbedingte Unterbrechungen sind einzukalkulieren, sofern diese im Rahmenterminplan erkennbar sind.

Behinderungen im Sinne des § 6 VOB/B bleiben hiervon unberührt.

Mit Angebotsabgabe bestätigt der AN, dass ausreichende personelle und technische Kapazitäten zur vertragsgerechten Ausführung vorhanden sind.

4. Baustelleneinrichtung

Sofern nicht gesondert ausgeschrieben, umfasst die Leistung:

- Einrichten und Räumen der Baustelle
- Vorhalten der für die Leistung erforderlichen Geräte, Maschinen und Werkzeuge
- interne Transporte innerhalb des Baufeldes
- Schutz angrenzender Bauteile
- Wiederherstellung beeinträchtigter Flächen

Leistungen, die über das übliche Maß der eigenen Leistungserbringung hinausgehen, sind gesondert zu vereinbaren.

5. Ordnung, Sauberkeit und Entsorgung

Der AN ist verpflichtet, seinen Arbeitsbereich arbeitstäglich in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten.

Eigene Abfälle sind getrennt zu erfassen und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.

Straßenverunreinigungen sind unverzüglich zu beseitigen.

Kommt der AN einer schriftlichen Aufforderung zur Mängelbeseitigung oder Reinigung nicht nach, ist der AG nach angemessener Fristsetzung zur Ersatzvornahme berechtigt.

6. Arbeitssicherheit

Es gelten sämtliche gesetzlichen Vorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

Der AN hat spätestens 1 Woche nach Auftragserteilung vorzulegen:

- Gefährdungsbeurteilung
- Benennung eines verantwortlichen Bau- bzw. Fachbauleiters (deutschsprachig)
- ggf. erforderliche Qualifikationsnachweise

Arbeitsschutzmaßnahmen, die zur eigenen Leistung gehören, sind Nebenleistungen.

Übergeordnete SiGeKo-Leistungen obliegen dem vom AG bestellten Koordinator.

7. Nutzung von Flächen / Logistik

Lager- und Verkehrsflächen dürfen nur nach Freigabe durch die Bauleitung genutzt werden.

Erforderliche Genehmigungen für öffentliche Flächen sind vom AN einzuholen und zu vergüten, sofern nicht anders geregelt.

Leistungsverzeichnis

G26004 OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

030 Abbruch- / Rückbauarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

Für gelagerte Materialien übernimmt der AG keine Haftung, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

8. Baustrom / Bauwasser

Baustrom und Bauwasser werden vom AG an definierten Übergabepunkten bereitgestellt.

- Weiterverteilung innerhalb des Baufeldes erfolgt durch den AN
- Verbrauchskosten trägt der AG
- Messeinrichtungen für eigene Unterverteilungen stellt der AN

9. Nachträge / Zusatzleistungen

Änderungen des Bauentwurfs oder zusätzliche Leistungen richten sich nach § 1 und § 2 VOB/B.

Vergütungsansprüche bestehen nur, wenn:

- eine schriftliche Anzeige vor Ausführung erfolgt
- die Leistung angeordnet oder schriftlich beauftragt wurde

Die Ausführung ohne Anordnung erfolgt auf eigenes Risiko des AN.

Unberührt bleibt § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B.

10. Baubesprechungen / Protokolle

Die Teilnahme an Baubesprechungen ist Nebenleistung.

Besprechungsprotokolle gelten als verbindlich, sofern nicht innerhalb von 5 Werktagen schriftlich widersprochen wird.

Rechtsgeschäftliche Erklärungen bedürfen der ausdrücklichen Beauftragung durch den AG.

11. Bemusterung / Freigaben

Sämtliche einzubauenden Materialien sind vor Einbau zu bemustern.

Der Einbau darf erst nach schriftlicher Freigabe erfolgen.

Prüfzeugnisse, Zulassungen und Nachweise sind rechtzeitig vorzulegen.

Freigaben entbinden den AN nicht von seiner Ausführungsverantwortung.

12. Dokumentation

Spätestens zur Abnahme sind vorzulegen:

- Revisionsunterlagen
- Prüfprotokolle
- Wartungs- und Pflegeanleitungen
- Übereinstimmungserklärungen
- CE-/Konformitätsnachweise

Die vollständige Dokumentation ist Fälligkeitsvoraussetzung für die Schlusszahlung gemäß § 16 VOB/B.

13. Nutzung der Projektplattform (Polarserver)

Für das Projekt ist die internetbasierte Plattform "Polarserver" verbindlich zu nutzen.

Die Plattform dient als zentrales Kommunikations- und Dokumentationssystem.

Der AN verpflichtet sich:

- Planstände und Unterlagen regelmäßig abzurufen
- eigene Unterlagen dort einzustellen
- Nachträge, Rechnungen und Schriftverkehr über die Plattform einzureichen
- Rechtsrelevante Mitteilungen (z. B. Behinderungsanzeigen, Bedenkenanmeldungen, Nachträge) sind zusätzlich eindeutig als solche zu kennzeichnen.

Dokumente gelten als zugegangen, wenn sie über die Plattform eingestellt und dem jeweiligen Empfänger zugeordnet wurden. Der AN ist verpflichtet, die Plattform mindestens arbeitstäglich zu prüfen. Die Nutzung der Plattform ist Nebenleistung. Bei nachgewiesenem technischen Ausfall der Plattform verlängern sich Fristen angemessen.





Als Kalkulationsgrundlage sind dem Leistungsverzeichnis folgende Unterlagen in digitaler Form beigelegt:

Leistungsverzeichnis

G26004 OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

030 Abbruch- / Rückbauarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

 10-Abbruch Trockenbau Haus A	19.03.2026 14:48
 10-Abbruch Trockenbau Haus B	19.03.2026 15:06
 10-Abbruch Trockenbau Haus C	19.03.2026 14:48
 10-Abbruch Trockenbau Übersichtsplan	19.03.2026 14:48

02 Titel Baustelleneinrichtung

02.1 Baustelleneinrichtung

1. Allgemeines

- Sicherheits- und Gesundheitsschutz nach BaustellV
- Einhaltung TRGS, LAGA, KrWG
- **Entsorgung inkl. Nachweisführung**

2. Planung / Organisation

- Baustelleneinrichtungsplan erstellen und fortschreiben
- Abstimmung mit Bauleitung, SiGeKo, Fachplanern, Behörden
- Erstellung Gefährdungsbeurteilung und Geräteeinsatzplanung

3. Baustelleneinrichtung

- Baustelleneinrichtung für Abbrucharbeiten
- An- und Abtransport sämtlicher Geräte und Einrichtungen
- Auf- und Abbau der Baustelleneinrichtung
- Vorhalten über die vertraglich vereinbarte Bauzeit

4. Einrichtungen und Infrastruktur

- Baustellencontainer (Geräte-/Materialcontainer)
- Baustromverteiler inkl. Zuleitungen
- Beleuchtung der Arbeitsbereiche
- Bereitstellung erforderlicher Leitern, Kleingeräte, Maschinen

5. Schutz- und Sicherungsmaßnahmen

- Absperrungen und Kennzeichnung der Arbeitsbereiche
- Sicherung gegen unbefugten Zutritt
- Brandschutzmaßnahmen während der Abbrucharbeiten

6. Entsorgungslogistik

- Bereitstellung und Vorhaltung von Containern
- Organisation der Abfalltrennung gemäß KrWG
- Abstimmung mit Entsorgungsfachbetrieben

7. Baustellenorganisation

- Koordination der Nachunternehmer im Gewerk
- Teilnahme an Baubesprechungen
- Führen Bautagesberichte (gewerkspezifisch)
- Dokumentation der Einrichtung und Räumung

8. Räumung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

030	LV	Abbruch- / Rückbauarbeiten		
02	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> - Vollständiger Rückbau sämtlicher Einrichtungen - Wiederherstellung der in Anspruch genommenen Flächen - Besenreine Übergabe der Baustelleneinrichtungsflächen 			Übertrag:
	9. Kalkulatorischer Hinweis Die Pauschale ist unabhängig von Bauzeitverschiebungen, soweit diese nicht vom Auftraggeber zu vertreten sind. Bei Bauzeitverlängerung aus AG-Gründen besteht Anspruch auf Mehrkosten gemäß VOB/B §2 und §6.			
		1 psch		GP
02.2	Schadstofferkundung im Rückbaubereich Durchführen einer orientierenden Schadstoffuntersuchung vor Beginn der Abbrucharbeiten. Leistungsumfang: <ul style="list-style-type: none"> - Sichtprüfung der Rückbaubereiche - Entnahme repräsentativer Materialproben (GK- Decke, Dämmung, Bodenbeläge, Spachtelmassen) - Laboranalyse gemäß gültiger LAGA / DepV / TRGS - Dokumentation und Übergabe Prüfbericht - Abstimmung mit Bauleitung 			
		1 psch		GP
02.3	Rollgerüst innen Rollgerüst als Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN EN12811-1 und DIN 4420-1 und den Unfallverhütungsvorschriften, als längsorientiertes Stahlrohrgerüst, mit stufenweise höhenverstellbarer Standfläche, für alle anfallenden Arbeiten an Decken / Unterzügen aufbauen, vorhalten,umbauen, umsetzen und abbauen. Standfläche: ca. 2,50m x 1,0 m, Arbeitsbühnenhöhe: variabel von ca. 1,00m bis 3,50m Belastungsklasse: Klasse 3 – 2,0 kN/m² Rollen nicht färbend, für empfindliche Bodenbeläge geeignet. Für die Dauer der Arbeiten ist in jedem Geschoss ein Rollgerüst auch zur Mitnutzung durch Firmen vorzuhalten.			
		1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

030	LV	Abbruch- / Rückbauarbeiten
02	Titel	Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.4 Staubschutzwand

Liefern, auf- und abbauen sowie vorhalten einer staubdichten Schutzwand zur Abschottung des Arbeitsbereiches gegen angrenzende, genutzte Bereiche.

Leistungsumfang:

- Ständerkonstruktion (Metall oder Holz) standsicher montieren
- Beplankung mit staubdichter PE-Folie (min. 0,5 mm)
- Ausbildung aller Anschlüsse (Boden, Wand, Decke) staubdicht abgeklebt
- Tägliche Kontrolle und Instandhaltung

Rückbau und fachgerechte Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten

180 m² EP..... GP

02.5 Staubschutztür

Zulage zur Position „Staubschutzwand herstellen und vorhalten“ für die Herstellung einer verschließbaren Zugangsöffnung.

Ausbildung einer staubdichten Tür mit Reißverschlussöffnung in PE-Folienwand. Allseitig staubdichte Anschlüsse. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit über die gesamte Standzeit

Rückbau nach Beendigung der Arbeiten

8 St EP..... GP

02.6 Bodenflächen abdecken

Abdecken und Schützen vorhandener Bodenflächen im Arbeits- und Zugangsbereich gegen Verschmutzung, Beschädigung und mechanische Beanspruchung während der Bauzeit.

Leistungsumfang:

- Abdeckung mit Schutzlage Abdeckvlies
- Stoß- Anschlussbereiche überlappend und rutschfest verklebt
- Unterhaltung und Instandhaltung während der Bauzeit

Rückbau und fachgerechte Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten

700 m² EP..... GP

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dürfen ausschließlich nur auf schriftliche, Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

030 **LV** **Abbruch- / Rückbauarbeiten**
02 Titel Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Die ausgeführten Leistungen sind arbeitstäglich durch prüffähige Stundennachweise zu dokumentieren und der Bauleitung unverzüglich zur Anerkennung vorzulegen. Nicht fristgerecht eingereichte oder nicht bestätigte Nachweise begründen keinen Vergütungsanspruch.

Mit Unterzeichnung des Angebotes erklärt der Bieter rechtsverbindlich, dass die angebotenen Verrechnungssätze unter Beachtung der geltenden preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden.

Die Verrechnungssätze gelten unabhängig von der Anzahl der tatsächlich abgerechneten Stunden für die Dauer der vertraglich vereinbarten Ausführungszeit verbindlich.

Die Verrechnungssätze beinhalten sämtliche Lohn- und Lohnnebenkosten einschließlich Gemeinkosten, Sozialabgaben sowie sonstiger Zuschläge und Nebenkosten. Weitere Zuschläge oder Nebenkosten werden nicht gesondert vergütet.

02.7 **Facharbeiterstunden**

Facharbeiterstunden für eventuell erforderliche Leistungen, die im Leistungsumfang nicht enthalten sind.

30 h EP..... GP

02.8 **Helferstunden**

Helferstunden für eventuell erforderliche Leistungen, die im Leistungsumfang nicht enthalten sind.

30 h EP..... GP

Summe Titel 02

Baustelleneinrichtung, Netto:

03 Titel Haus A

03.01 Bereich Untergeschoss

03.01.1 **Rückbau GK-Decke**

Rückbau abgehängte Decke aus GK-Platten, einschließlich Unterkonstruktion aus Metall sowie mineralischer Dämmung., anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen.

Abhängenhöhe: bis. 60 cm

Unterkonstruktion: Metall

Mineralische Dämmstoffe sind getrennt auszubauen.

Fachgerechte Demontage ohne Beschädigung angrenzender Bauteile.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

030	LV	Abbruch- / Rückbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.01	Bereich	Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Entsorgung: Gipskartonplatten: AVV 17 08 02 Metall-Unterkonstruktion: AVV 17 04 05 Holzanteile (falls vorhanden): AVV 17 02 01 Mineralische Dämmstoffe: AVV 17 06 04			
		112 m²	EP.....	GP
Summe Bereich 03.01			Untergeschoss, Netto:
03.02 Bereich Erdgeschoss				
03.02.1	Rückbau GK-Decke			
	Rückbau abgehängte Decke aus GK-Platten, einschließlich Unterkonstruktion aus Metall sowie mineralischer Dämmung, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen.			
	Abhängöhe: bis. 60 cm Unterkonstruktion: Metall Mineralische Dämmstoffe sind getrennt auszubauen. Fachgerechte Demontage ohne Beschädigung angrenzender Bauteile.			
	Entsorgung: Gipskartonplatten: AVV 17 08 02 Metall-Unterkonstruktion: AVV 17 04 05 Holzanteile (falls vorhanden): AVV 17 02 01 Mineralische Dämmstoffe: AVV 17 06 04			
		166,9 m²	EP.....	GP
03.02.2	Rückbau Teppichboden			
	Fachgerechter Rückbau eines Kugelnarn-Teppichbodens einschließlich vorhandener Klebstoffschichten vom Untergrund.			
	Aufnehmen und Entfernen des Kugelnarn-Teppichbelag incl. Sockelleisten und Kleberresten, soweit für den Rückbau erforderlich. Lösen vom Untergrund. Sortenreine Aufnahme des Materials, soweit technisch möglich, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen.			
	Entsorgung: Teppichboden / Bodenbeläge: AVV 17 03 02 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle: AVV 17 09 04			
		439,09 m²	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

030	LV	Abbruch- / Rückbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.02	Bereich	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

03.02.3 Kernbohrungen DN 200

Herstellen von Kernbohrungen Ø 200 mm in Stahlbetonwänden bis zu einer Bauteildicke von 20 cm mittels geeigneter Diamantkernbohrtechnik.

Erforderliche Wasserführung / Bohrschlammaufnahme ist in die Position einzukalkulieren. Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden, incl. Abfahren und Entsorgung des Bohrkerns

4 St EP..... GP

03.02.4 Kernbohrungen DN 300

Herstellen von Kernbohrungen Ø 300 mm in Stahlbetonwänden bis zu einer Bauteildicke von 20 cm mittels geeigneter Diamantkernbohrtechnik.

Erforderliche Wasserführung / Bohrschlammaufnahme ist in die Position einzukalkulieren. Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden, incl. Abfahren und Entsorgung des Bohrkerns

4 St EP..... GP

Summe Bereich 03.02

Erdgeschoss, Netto:

03.03 Bereich Obergeschoss +1

03.03.1 Rückbau GK-Decke

Rückbau abgehängte Decke aus GK-Platten, einschließlich Unterkonstruktion aus Metall sowie mineralischer Dämmung., anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen.

Abhängehöhe: bis. 60 cm

Unterkonstruktion: Metall

Mineralische Dämmstoffe sind getrennt auszubauen.

Fachgerechte Demontage ohne Beschädigung angrenzender Bauteile.

Leistungsverzeichnis

030	LV	Abbruch- / Rückbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.03	Bereich	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Entsorgung: Gipskartonplatten: AVV 17 08 02 Metall-Unterkonstruktion: AVV 17 04 05 Holzanteile (falls vorhanden): AVV 17 02 01 Mineralische Dämmstoffe: AVV 17 06 04			Übertrag:
		174,1 m²	EP.....	GP
03.03.2	Rückbau Teppichboden			
	Fachgerechter Rückbau eines Kugelgarn-Teppichbodens einschließlich vorhandener Klebstoffschichten vom Untergrund.			
	Aufnehmen und Entfernen des Kugelgarn-Teppichbelag incl. Sockelleisten und Kleberresten, soweit für den Rückbau erforderlich. Lösen vom Untergrund. Sortenreine Aufnahme des Materials, soweit technisch möglich, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen.			
	Entsorgung: Teppichboden / Bodenbeläge: AVV 17 03 02 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle: AVV 17 09 04			
		547,42 m²	EP.....	GP
03.03.3	Kernbohrungen DN 200			
	Herstellen von Kernbohrungen Ø 200 mm in Stahlbetonwänden bis zu einer Bauteildicke von 20 cm mittels geeigneter Diamantkernbohrtechnik.			
	Erforderliche Wasserführung / Bohrschlammaufnahme ist in die Position einzukalkulieren. Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden, incl. Abfahren und Entsorgung des Bohrkerns			
		4 St	EP.....	GP
03.03.4	Kernbohrungen DN 300			
	Herstellen von Kernbohrungen Ø 300 mm in Stahlbetonwänden bis zu einer Bauteildicke von 20 cm mittels geeigneter Diamantkernbohrtechnik.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

030	LV	Abbruch- / Rückbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.03	Bereich	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Erforderliche Wasserführung / Bohrschlammaufnahme ist in die Position einzukalkulieren. Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden, incl. Abfahren und Entsorgung des Bohrkerns			
		4 St	EP.....	GP
Summe Bereich 03.03				
		Obergeschoss +1, Netto:	
03.04 Bereich Obergeschoss +2				
03.04.1	Rückbau GK-Decke			
	Rückbau abgehängte Decke aus GK-Platten, einschließlich Unterkonstruktion aus Metall sowie mineralischer Dämmung., anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen.			
	Abhängöhe: bis. 60 cm			
	Unterkonstruktion: Metall			
	Mineralische Dämmstoffe sind getrennt auszubauen.			
	Fachgerechte Demontage ohne Beschädigung angrenzender Bauteile.			
	Entsorgung:			
	Gipskartonplatten: AVV 17 08 02			
	Metall-Unterkonstruktion: AVV 17 04 05			
	Holzanteile (falls vorhanden): AVV 17 02 01			
	Mineralische Dämmstoffe: AVV 17 06 04			
		174,1 m²	EP.....	GP
03.04.2	Rückbau Teppichboden			
	Fachgerechter Rückbau eines Kugelgarn-Teppichbodens einschließlich vorhandener Klebstoffschichten vom Untergrund.			
	Aufnehmen und Entfernen des Kugelgarn-Teppichbelag incl. Sockelleisten und Kleberresten, soweit für den Rückbau erforderlich. Lösen vom Untergrund. Sortenreine Aufnahme des Materials, soweit technisch möglich, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen.			
	Entsorgung:			
	Teppichboden / Bodenbeläge: AVV 17 03 02			
	Gemischte Bau- und Abbruchabfälle: AVV 17 09 04 17 09 04			
		547,42 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

030	LV	Abbruch- / Rückbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.04	Bereich	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

03.04.3 Kernbohrungen DN 200

Herstellen von Kernbohrungen Ø 200 mm in Stahlbetonwänden bis zu einer Bauteildicke von 20 cm mittels geeigneter Diamantkernbohrtechnik.

Erforderliche Wasserführung / Bohrschlammaufnahme ist in die Position einzukalkulieren. Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden, incl. Abfahren und Entsorgung des Bohrkerns

4 St EP..... GP

03.04.4 Kernbohrungen DN 300

Herstellen von Kernbohrungen Ø 300 mm in Stahlbetonwänden bis zu einer Bauteildicke von 20 cm mittels geeigneter Diamantkernbohrtechnik.

Erforderliche Wasserführung / Bohrschlammaufnahme ist in die Position einzukalkulieren. Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden, incl. Abfahren und Entsorgung des Bohrkerns

4 St EP..... GP

Summe Bereich 03.04

Obergeschoss +2, Netto:

03.05 Bereich Obergeschoss +3

03.05.1 Rückbau GK-Decke

Rückbau abgehängte Decke aus GK-Platten, einschließlich Unterkonstruktion aus Metall sowie mineralischer Dämmung., anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen.

Abhängenhöhe: bis. 60 cm

Unterkonstruktion: Metall

Mineralische Dämmstoffe sind getrennt auszubauen.

Fachgerechte Demontage ohne Beschädigung angrenzender Bauteile.

Leistungsverzeichnis

030	LV	Abbruch- / Rückbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.05	Bereich	Obergeschoss +3		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Entsorgung: Gipskartonplatten: AVV 17 08 02 Metall-Unterkonstruktion: AVV 17 04 05 Holzanteile (falls vorhanden): AVV 17 02 01 Mineralische Dämmstoffe: AVV 17 06 04			Übertrag:
		189,1 m²	EP.....	GP
03.05.2	Rückbau Teppichboden			
	Fachgerechter Rückbau eines Kugelgarn-Teppichbodens einschließlich vorhandener Klebstoffschichten vom Untergrund.			
	Aufnehmen und Entfernen des Kugelgarn-Teppichbelag incl. Sockelleisten und Kleberresten, soweit für den Rückbau erforderlich. Lösen vom Untergrund. Sortenreine Aufnahme des Materials, soweit technisch möglich, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen.			
	Entsorgung: Teppichboden / Bodenbeläge: AVV 17 03 02 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle: AVV 17 09 04			
		559,39 m²	EP.....	GP
03.05.3	Kernbohrungen DN 200			
	Herstellen von Kernbohrungen Ø 200 mm in Stahlbetonwänden bis zu einer Bauteildicke von 20 cm mittels geeigneter Diamantkernbohrtechnik.			
	Erforderliche Wasserführung / Bohrschlammaufnahme ist in die Position einzukalkulieren. Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden, incl. Abfahren und Entsorgung des Bohrkerns			
		4 St	EP.....	GP
03.05.4	Kernbohrungen DN 300			
	Herstellen von Kernbohrungen Ø 300 mm in Stahlbetonwänden bis zu einer Bauteildicke von 20 cm mittels geeigneter Diamantkernbohrtechnik.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

030	LV	Abbruch- / Rückbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.05	Bereich	Obergeschoss +3		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Erforderliche Wasserführung / Bohrschlammaufnahme ist in die Position einzukalkulieren. Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden, incl. Abfahren und Entsorgung des Bohrkerns

4 St EP..... GP

Summe Bereich 03.05

Obergeschoss +3, Netto:

Summe Titel 03

Haus A, Netto:

04 Titel Haus B

04.01 Bereich Untergeschoss

04.01.1 Rückbau GK-Decke

Rückbau abgehängte Decke aus GK-Platten, einschließlich Unterkonstruktion aus Metall sowie mineralischer Dämmung., anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen.

Abhängöhe: bis. 60 cm
 Unterkonstruktion: Metall
 Mineralische Dämmstoffe sind getrennt auszubauen.
 Fachgerechte Demontage ohne Beschädigung angrenzender Bauteile.

Entsorgung:
 Gipskartonplatten: AVV 17 08 02
 Metall-Unterkonstruktion: AVV 17 04 05
 Holzanteile (falls vorhanden): AVV 17 02 01
 Mineralische Dämmstoffe: AVV 17 06 04

55 m² EP..... GP

04.01.2 Rückbau Teppichboden

Fachgerechter Rückbau eines Kugelnarn-Teppichbodens einschließlich vorhandener Klebstoffschichten vom Untergrund.

Aufnehmen und Entfernen des Kugelnarn-Teppichbelag incl. Sockelleisten und Kleberresten, soweit für den Rückbau erforderlich. Lösen vom Untergrund. Sortenreine Aufnahme des Materials, soweit technisch möglich, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

030	LV	Abbruch- / Rückbauarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.01	Bereich	Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	zu entsorgen.			Übertrag:
	Entsorgung: Teppichboden / Bodenbeläge: AVV 17 03 02 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle: AVV 17 09 04			
		64,1 m²	EP.....	GP
Summe Bereich 04.01			Untergeschoss, Netto:
04.02 Bereich Erdgeschoss				
04.02.1	Rückbau Teppichboden			
	Fachgerechter Rückbau eines Kugelgarn-Teppichbodens einschließlich vorhandener Klebstoffschichten vom Untergrund.			
	Aufnehmen und Entfernen des Kugelgarn-Teppichbelag incl. Sockelleisten und Kleberresten, soweit für den Rückbau erforderlich. Lösen vom Untergrund. Sortenreine Aufnahme des Materials, soweit technisch möglich, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen.			
	Entsorgung: Teppichboden / Bodenbeläge: AVV 17 03 02 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle: AVV 17 09 04			
		296 m²	EP.....	GP
04.02.2	Kernbohrungen DN 200			
	Herstellen von Kernbohrungen Ø 200 mm in Stahlbetonwänden bis zu einer Bauteildicke von 20 cm mittels geeigneter Diamantkernbohrtechnik.			
	Erforderliche Wasserführung / Bohrschlammaufnahme ist in die Position einzukalkulieren. Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden, incl. Abfahren und Entsorgung des Bohrkerns			
		4 St	EP.....	GP
04.02.3	Kernbohrungen DN 300			
	Herstellen von Kernbohrungen Ø 300 mm in Stahlbetonwänden bis zu einer Bauteildicke von 20 cm mittels geeigneter Diamantkernbohrtechnik.			
	Erforderliche Wasserführung / Bohrschlammaufnahme ist in die			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

030	LV	Abbruch- / Rückbauarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.02	Bereich	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Position einzukalkulieren. Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden, incl. Abfahren und Entsorgung des Bohrkerns			Übertrag:
		4 St	EP.....	GP
Summe Bereich 04.02			Erdgeschoss, Netto:
04.03	Bereich	Obergeschoss +1		
04.03.1	Rückbau Teppichboden			
	Fachgerechter Rückbau eines Kugelgarn-Teppichbodens einschließlich vorhandener Klebstoffschichten vom Untergrund.			
	Aufnehmen und Entfernen des Kugelgarn-Teppichbelag incl. Sockelleisten und Kleberresten, soweit für den Rückbau erforderlich. Lösen vom Untergrund. Sortenreine Aufnahme des Materials, soweit technisch möglich, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen.			
	Entsorgung: Teppichboden / Bodenbeläge: AVV 17 03 02 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle: AVV 17 09 04			
		476 m²	EP.....	GP
04.03.2	Kernbohrungen DN 200			
	Herstellen von Kernbohrungen Ø 200 mm in Stahlbetonwänden bis zu einer Bauteildicke von 20 cm mittels geeigneter Diamantkernbohrtechnik.			
	Erforderliche Wasserführung / Bohrschlammaufnahme ist in die Position einzukalkulieren. Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden, incl. Abfahren und Entsorgung des Bohrkerns			
		4 St	EP.....	GP
04.03.3	Kernbohrungen DN 300			
	Herstellen von Kernbohrungen Ø 300 mm in Stahlbetonwänden bis zu einer Bauteildicke von 20 cm mittels geeigneter Diamantkernbohrtechnik.			
	Erforderliche Wasserführung / Bohrschlammaufnahme ist in die Position einzukalkulieren. Beschädigungen angrenzender Bauteile			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

030	LV	Abbruch- / Rückbauarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.03	Bereich	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	sind zu vermeiden, incl. Abfahren und Entsorgung des Bohrkerns			Übertrag:
		4 St	EP.....	GP

Summe Bereich 04.03

Obergeschoss +1, Netto:

04.04 Bereich Obergeschoss +2

04.04.1 Rückbau Teppichboden

Fachgerechter Rückbau eines Kugelgarn-Teppichbodens einschließlich vorhandener Klebstoffschichten vom Untergrund.

Aufnehmen und Entfernen des Kugelgarn-Teppichbelag incl. Sockelleisten und Kleberresten, soweit für den Rückbau erforderlich. Lösen vom Untergrund. Sortenreine Aufnahme des Materials, soweit technisch möglich, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen.

Entsorgung:
Teppichboden / Bodenbeläge: AVV 17 03 02
Gemischte Bau- und Abbruchabfälle: AVV 17 09 04 17 09 04

476 m² EP..... GP

04.04.2 Kernbohrungen DN 200

Herstellen von Kernbohrungen Ø 200 mm in Stahlbetonwänden bis zu einer Bauteildicke von 20 cm mittels geeigneter Diamantkernbohrtechnik.

Erforderliche Wasserführung / Bohrschlammaufnahme ist in die Position einzukalkulieren. Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden, incl. Abfahren und Entsorgung des Bohrkerns

4 St EP..... GP

04.04.3 Kernbohrungen DN 300

Herstellen von Kernbohrungen Ø 300 mm in Stahlbetonwänden bis zu einer Bauteildicke von 20 cm mittels geeigneter Diamantkernbohrtechnik.

Leistungsverzeichnis

030	LV	Abbruch- / Rückbauarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.04	Bereich	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Erforderliche Wasserführung / Bohrschlammaufnahme ist in die Position einzukalkulieren. Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden, incl. Abfahren und Entsorgung des Bohrkerns			
		4 St	EP.....	GP
Summe Bereich 04.04				
		Obergeschoss +2, Netto:	
Summe Titel 04				
		Haus B, Netto:	
05	Titel	Haus C		
05.01	Bereich	Untergeschoss		
05.01.1	Rückbau GK-Decke			
	Rückbau abgehängte Decke aus GK-Platten, einschließlich Unterkonstruktion aus Metall sowie mineralischer Dämmung., anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen.			
	Abhängehöhe: bis. 60 cm			
	Unterkonstruktion: Metall			
	Mineralische Dämmstoffe sind getrennt auszubauen.			
	Fachgerechte Demontage ohne Beschädigung angrenzender Bauteile.			
	Entsorgung:			
	Gipskartonplatten: AVV 17 08 02			
	Metall-Unterkonstruktion: AVV 17 04 05			
	Holzanteile (falls vorhanden): AVV 17 02 01			
	Mineralische Dämmstoffe: AVV 17 06 04			
		57 m²	EP.....	GP
Summe Bereich 05.01				
		Untergeschoss, Netto:	
05.02	Bereich	Erdgeschoss		
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

030	LV	Abbruch- / Rückbauarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.02	Bereich	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.1	Rückbau Teppichboden			
	Fachgerechter Rückbau eines Kugelgarn-Teppichbodens einschließlich vorhandener Klebstoffschichten vom Untergrund.			
	Aufnehmen und Entfernen des Kugelgarn-Teppichbelag incl. Sockelleisten und Kleberresten, soweit für den Rückbau erforderlich. Lösen vom Untergrund. Sortenreine Aufnahme des Materials, soweit technisch möglich, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen.			
	Entsorgung: Teppichboden / Bodenbeläge: AVV 17 03 02 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle: AVV 17 09 04			
		494 m²	EP.....	GP
05.02.2	Kernbohrungen DN 200			
	Herstellen von Kernbohrungen Ø 200 mm in Stahlbetonwänden bis zu einer Bauteildicke von 20 cm mittels geeigneter Diamantkernbohrtechnik.			
	Erforderliche Wasserführung / Bohrschlammaufnahme ist in die Position einzukalkulieren. Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden, incl. Abfahren und Entsorgung des Bohrkerns			
		4 St	EP.....	GP
05.02.3	Kernbohrungen DN 300			
	Herstellen von Kernbohrungen Ø 300 mm in Stahlbetonwänden bis zu einer Bauteildicke von 20 cm mittels geeigneter Diamantkernbohrtechnik.			
	Erforderliche Wasserführung / Bohrschlammaufnahme ist in die Position einzukalkulieren. Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden, incl. Abfahren und Entsorgung des Bohrkerns			
		4 St	EP.....	GP
Summe Bereich 05.02				
		Erdgeschoss, Netto:	
05.03	Bereich Obergeschoss +1			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

030	LV	Abbruch- / Rückbauarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.03	Bereich	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.03.1	Rückbau Teppichboden			
	Fachgerechter Rückbau eines Kugelgarn-Teppichbodens einschließlich vorhandener Klebstoffschichten vom Untergrund.			
	Aufnehmen und Entfernen des Kugelgarn-Teppichbelag incl. Sockelleisten und Kleberresten, soweit für den Rückbau erforderlich. Lösen vom Untergrund. Sortenreine Aufnahme des Materials, soweit technisch möglich, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen.			
	Entsorgung: Teppichboden / Bodenbeläge: AVV 17 03 02 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle: AVV 17 09 04			
		500,5 m²	EP.....	GP
05.03.2	Kernbohrungen DN 200			
	Herstellen von Kernbohrungen Ø 200 mm in Stahlbetonwänden bis zu einer Bauteildicke von 20 cm mittels geeigneter Diamantkernbohrtechnik.			
	Erforderliche Wasserführung / Bohrschlammaufnahme ist in die Position einzukalkulieren. Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden, incl. Abfahren und Entsorgung des Bohrkerns			
		4 St	EP.....	GP
05.03.3	Kernbohrungen DN 300			
	Herstellen von Kernbohrungen Ø 300 mm in Stahlbetonwänden bis zu einer Bauteildicke von 20 cm mittels geeigneter Diamantkernbohrtechnik.			
	Erforderliche Wasserführung / Bohrschlammaufnahme ist in die Position einzukalkulieren. Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden, incl. Abfahren und Entsorgung des Bohrkerns			
		4 St	EP.....	GP
Summe Bereich 05.03				
		Obergeschoss +1, Netto:	
05.04	Bereich Obergeschoss +2			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

030	LV	Abbruch- / Rückbauarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.04	Bereich	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04.1	Rückbau Teppichboden			
	Fachgerechter Rückbau eines Kugelgarn-Teppichbodens einschließlich vorhandener Klebstoffschichten vom Untergrund.			
	Aufnehmen und Entfernen des Kugelgarn-Teppichbelag incl. Sockelleisten und Kleberresten, soweit für den Rückbau erforderlich. Lösen vom Untergrund. Sortenreine Aufnahme des Materials, soweit technisch möglich, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen.			
	Entsorgung: Teppichboden / Bodenbeläge: AVV 17 03 02 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle: AVV 17 09 04 17 09 04			
		499 m²	EP.....	GP
05.04.2	Kernbohrungen DN 200			
	Herstellen von Kernbohrungen Ø 200 mm in Stahlbetonwänden bis zu einer Bauteildicke von 20 cm mittels geeigneter Diamantkernbohrtechnik.			
	Erforderliche Wasserführung / Bohrschlammaufnahme ist in die Position einzukalkulieren. Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden, incl. Abfahren und Entsorgung des Bohrkerns			
		4 St	EP.....	GP
05.04.3	Kernbohrungen DN 300			
	Herstellen von Kernbohrungen Ø 300 mm in Stahlbetonwänden bis zu einer Bauteildicke von 20 cm mittels geeigneter Diamantkernbohrtechnik.			
	Erforderliche Wasserführung / Bohrschlammaufnahme ist in die Position einzukalkulieren. Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden, incl. Abfahren und Entsorgung des Bohrkerns			
		4 St	EP.....	GP
Summe Bereich 05.04				
		Obergeschoss +2, Netto:	
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

030	LV	Abbruch- / Rückbauarbeiten
05	Titel	Haus C

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Summe Titel 05

Haus C, Netto:

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Abbruch- / Rückbauarbeiten

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
01	Titel	Allgemeines	nur Textinformation
02	Titel	Baustelleneinrichtung
03	Titel	Haus A
03.01	Bereich	Untergeschoss
03.02	Bereich	Erdgeschoss
03.03	Bereich	Obergeschoss +1
03.04	Bereich	Obergeschoss +2
03.05	Bereich	Obergeschoss +3
04	Titel	Haus B
04.01	Bereich	Untergeschoss
04.02	Bereich	Erdgeschoss
04.03	Bereich	Obergeschoss +1
04.04	Bereich	Obergeschoss +2
05	Titel	Haus C
05.01	Bereich	Untergeschoss
05.02	Bereich	Erdgeschoss
05.03	Bereich	Obergeschoss +1
05.04	Bereich	Obergeschoss +2
Gesamtsumme		Abbruch- / Rückbauarbeiten
		MwSt. 19,0 %
		Gesamtsumme inkl. MwSt.