

Leistungsverzeichnis

G26004 OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

AOK Osnabrück
Niedersachsenstr.
Sanierung Haus A+B+C

Leistungsbeschreibung

VE Malerarbeiten

Ausführungsbeginn / Ausführungsende
Beginn: gem. BVB 214 / Bauzeitenplan
Ende: gem. BVB 214 / Bauzeitenplan

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

G26004 OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

340 Malerarbeiten

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Seitennummer
340	LV	Malerarbeiten	1
001	Titel	Allgemeines	3
		Technische Vorbemerkungen	3
002	Titel	Baustelleneinrichtung	6
003	Titel	Haus A	7
003.03	Bereich	Untergeschoss	7
003.04	Bereich	Erdgeschoss	9
003.05	Bereich	Obergeschoss +1	11
003.06	Bereich	Obergeschoss +2	13
003.07	Bereich	Obergeschoss +3	15
004	Titel	Haus B	17
004.03	Bereich	Untergeschoss	17
004.04	Bereich	Erdgeschoss	18
004.05	Bereich	Obergeschoss +1	20
004.06	Bereich	Obergeschoss +2	21
005	Titel	Haus C	24
005.03	Bereich	Untergeschoss	24
005.04	Bereich	Erdgeschoss	25
005.05	Bereich	Obergeschoss +1	27
005.06	Bereich	Obergeschoss +2	28
Zusammenfassung der Gliederungspunkte			(Letzte Seite: 31) 31

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten
001	Titel	Allgemeines

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

001 Titel Allgemeines

Gegenstand der Baumaßnahme ist die Sanierung des Gebäudes Haus ABC der AOK Osnabrück infolge von Undichtigkeiten an der bestehenden Sprinkleranlage.

Die vorhandene Sprinkleranlage weist stellenweise Undichtigkeiten auf und ist daher im gesamten Gebäude vollständig zu erneuern.

Im Zuge der Erneuerung der Sprinkleranlage sind umfassende Eingriffe in die bestehende Gebäudestruktur erforderlich.

Hierzu zählen insbesondere:

Öffnen, Rückbau und Entsorgung der vorhandenen Deckenkonstruktionen

Freilegung der Installationsbereiche zur Durchführung der Arbeiten an der Sprinkleranlage

Wiederherstellung und Erneuerung der Decken einschließlich Unterkonstruktionen und Bekleidungen.

Durch die vorgenannten Maßnahmen werden weitere Arbeiten im Innenausbau erforderlich.

Diese umfassen insbesondere:

Austausch und Erneuerung der vorhandenen Bodenbeläge

Instandsetzung und Neuanstrich der Wandflächen

Wiederherstellung angrenzender und betroffener Bauteile

Die Arbeiten erfolgen im bestehenden Gebäude.

Der Auftragnehmer hat die besonderen Anforderungen des Bauens im Bestand zu berücksichtigen.

Hierzu gehören insbesondere:

Schutz vorhandener, nicht betroffener Bauteile und Einrichtungen

Sorgfältige Ausführung zur Vermeidung von Beschädigungen

Minimierung von Beeinträchtigungen durch Staub, Lärm und Schmutz

Anpassung der Arbeitsabläufe an die örtlichen Gegebenheiten

Ziel der Baumaßnahme ist die vollständige Erneuerung der Sprinkleranlage sowie die fachgerechte Wiederherstellung aller betroffenen Bauteile. Es ist ein funktionsfähiger, sicherer und optisch einwandfreier Zustand des Gebäudes herzustellen.

Technische Vorbemerkungen

1. Leistungsumfang / Nebenleistungen

Der Auftragnehmer (AN) schuldet die vollständige, funktionsfähige und mangelfreie Herstellung der vertraglich vereinbarten Leistung gemäß den Vertragsunterlagen.

Zum Leistungsumfang gehören:

- sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen
- die nach den anerkannten Regeln der Technik erforderlichen Leistungen
- die in den einschlägigen ATV der VOB/C beschriebenen Nebenleistungen

Nebenleistungen gemäß VOB/C sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Leistungen, die weder im Leistungsverzeichnis beschrieben noch nach den einschlägigen ATV Nebenleistungen sind und die zur Ausführung zusätzlich erforderlich werden, gelten als **Besondere Leistungen** und sind nur bei gesonderter Beauftragung vergütungsfähig.

Maßgeblich für die Auslegung sind § 1 und § 2 VOB/B.

Leistungsverzeichnis

G26004 OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

340 Malerarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

2. Prüf- und Hinweispflichten (§ 4 Abs. 3 VOB/B)

Der AN hat vor Ausführung:

- sämtliche Plan- und Vertragsunterlagen auf Vollständigkeit und Widersprüche zu prüfen
- Vorleistungen anderer Gewerke auf Eignung zu prüfen, soweit diese erkennbar sind
- Maße eigenverantwortlich am Bau zu kontrollieren
- technische und konstruktive Schnittstellen zu prüfen

Bedenken gegen Planung, Vorleistungen oder Ausführung sind unverzüglich schriftlich gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B anzuzeigen.

Materialdisposition darf erst nach abgeschlossener Maßprüfung erfolgen.

Unterlässt der AN die Prüfung oder Anzeige, trägt er die daraus entstehenden Mehrkosten, soweit gesetzlich zulässig.

3. Koordination / Bauablauf

Die Ausführung erfolgt gemäß Rahmenterminplan.

Der AN ist verpflichtet:

- seine Leistungen mit Vor- und Nachgewerken abzustimmen
- an Koordinationsgesprächen mitzuwirken
- seine Kapazitäten dem Bauablauf anzupassen

Abschnittsweises Arbeiten sowie übliche bauablaufbedingte Unterbrechungen sind einzukalkulieren, sofern diese im Rahmenterminplan erkennbar sind.

Behinderungen im Sinne des § 6 VOB/B bleiben hiervon unberührt.

Mit Angebotsabgabe bestätigt der AN, dass ausreichende personelle und technische Kapazitäten zur vertragsgerechten Ausführung vorhanden sind.

4. Baustelleneinrichtung

Sofern nicht gesondert ausgeschrieben, umfasst die Leistung:

- Einrichten und Räumen der Baustelle
- Vorhalten der für die Leistung erforderlichen Geräte, Maschinen und Werkzeuge
- interne Transporte innerhalb des Baufeldes
- Schutz angrenzender Bauteile
- Wiederherstellung beeinträchtigter Flächen

Leistungen, die über das übliche Maß der eigenen Leistungserbringung hinausgehen, sind gesondert zu vereinbaren.

5. Ordnung, Sauberkeit und Entsorgung

Der AN ist verpflichtet, seinen Arbeitsbereich arbeitstäglich in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten.

Eigene Abfälle sind getrennt zu erfassen und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.

Straßenverunreinigungen sind unverzüglich zu beseitigen.

Kommt der AN einer schriftlichen Aufforderung zur Mängelbeseitigung oder Reinigung nicht nach, ist der AG nach angemessener Fristsetzung zur Ersatzvornahme berechtigt.

6. Arbeitssicherheit

Es gelten sämtliche gesetzlichen Vorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

Der AN hat spätestens 1 Woche nach Auftragserteilung vorzulegen:

- Gefährdungsbeurteilung
- Benennung eines verantwortlichen Bau- bzw. Fachbauleiters (deutschsprachig)
- ggf. erforderliche Qualifikationsnachweise

Arbeitsschutzmaßnahmen, die zur eigenen Leistung gehören, sind Nebenleistungen.

Übergeordnete SiGeKo-Leistungen obliegen dem vom AG bestellten Koordinator.

7. Nutzung von Flächen / Logistik

Lager- und Verkehrsflächen dürfen nur nach Freigabe durch die Bauleitung genutzt werden.

Erforderliche Genehmigungen für öffentliche Flächen sind vom AN einzuholen und zu vergüten, sofern nicht anders geregelt.

Leistungsverzeichnis

G26004 OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

340 Malerarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

Für gelagerte Materialien übernimmt der AG keine Haftung, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

8. Baustrom / Bauwasser

Baustrom und Bauwasser werden vom AG an definierten Übergabepunkten bereitgestellt.

- Weiterverteilung innerhalb des Baufeldes erfolgt durch den AN
- Verbrauchskosten trägt der AG
- Messeinrichtungen für eigene Unterverteilungen stellt der AN

9. Nachträge / Zusatzleistungen

Änderungen des Bauentwurfs oder zusätzliche Leistungen richten sich nach § 1 und § 2 VOB/B.

Vergütungsansprüche bestehen nur, wenn:

- eine schriftliche Anzeige vor Ausführung erfolgt
- die Leistung angeordnet oder schriftlich beauftragt wurde

Die Ausführung ohne Anordnung erfolgt auf eigenes Risiko des AN.

Unberührt bleibt § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B.

10. Baubesprechungen / Protokolle

Die Teilnahme an Baubesprechungen ist Nebenleistung.

Besprechungsprotokolle gelten als verbindlich, sofern nicht innerhalb von 5 Werktagen schriftlich widersprochen wird.

Rechtsgeschäftliche Erklärungen bedürfen der ausdrücklichen Beauftragung durch den AG.

11. Bemusterung / Freigaben

Sämtliche einzubauenden Materialien sind vor Einbau zu bemustern.

Der Einbau darf erst nach schriftlicher Freigabe erfolgen.

Prüfzeugnisse, Zulassungen und Nachweise sind rechtzeitig vorzulegen.

Freigaben entbinden den AN nicht von seiner Ausführungsverantwortung.

12. Dokumentation

Spätestens zur Abnahme sind vorzulegen:

- Revisionsunterlagen
- Prüfprotokolle
- Wartungs- und Pflegeanleitungen
- Übereinstimmungserklärungen
- CE-/Konformitätsnachweise

Die vollständige Dokumentation ist Fälligkeitsvoraussetzung für die Schlusszahlung gemäß § 16 VOB/B.

13. Nutzung der Projektplattform (Polarserver)

Für das Projekt ist die internetbasierte Plattform "Polarserver" verbindlich zu nutzen.

Die Plattform dient als zentrales Kommunikations- und Dokumentationssystem.

Der AN verpflichtet sich:

- Planstände und Unterlagen regelmäßig abzurufen
- eigene Unterlagen dort einzustellen
- Nachträge, Rechnungen und Schriftverkehr über die Plattform einzureichen
- Rechtsrelevante Mitteilungen (z. B. Behinderungsanzeigen, Bedenkenanmeldungen, Nachträge) sind zusätzlich eindeutig als solche zu kennzeichnen.

Dokumente gelten als zugegangen, wenn sie über die Plattform eingestellt und dem jeweiligen Empfänger zugeordnet wurden. Der AN ist verpflichtet, die Plattform mindestens arbeitstäglich zu prüfen. Die Nutzung der Plattform ist Nebenleistung. Bei nachgewiesenem technischen Ausfall der Plattform verlängern sich Fristen angemessen.

Als Kalkulationsgrundlage sind dem Leistungsverzeichnis folgende Unterlagen in digitaler Form beigelegt:

Leistungsverzeichnis

G26004 OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

340 Malerarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	
 G26004-FOA-A34-AUS-260420-TE- Detail abgehängte Decke		10.03.2026 14:35
 G26004-FOA-A34-AUS-260420-TE-Baustelleneinrichtung - Haus A		10.03.2026 14:35
 G26004-FOA-A34-AUS-260420-TE-Grundriss EG Bodenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A34-AUS-260420-TE-Grundriss EG Deckenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A34-AUS-260420-TE-Grundriss OG+1 Bodenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A34-AUS-260420-TE-Grundriss OG+1 Deckenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A34-AUS-260420-TE-Grundriss OG+2 Bodenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A34-AUS-260420-TE-Grundriss OG+2 Deckenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A34-AUS-260420-TE-Grundriss OG+3 Bodenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A34-AUS-260420-TE-Grundriss OG+3 Deckenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A34-AUS-260420-TE-Grundriss UG-1 Bodenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A34-AUS-260420-TE-Grundriss UG-1 Deckenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A34-AUS-260420-TE-Rahmenterminplan-AOK-Nidersachsenstr. -Tabellenform- OS-260415		15.04.2026 14:46

002 Titel Baustelleneinrichtung

002.1 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung – Malerarbeiten (Pauschal)

Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelleneinrichtung für das Gewerk Malerarbeiten.

Umfasst An- und Abtransport aller erforderlichen Geräte, Maschinen, Leitern und Kleingeräte, Schutz- und Abdeckmaßnahmen angrenzender Bauteile, Absperrung der Arbeitsbereiche sowie Abstimmung mit Bauleitung und anderen Gewerken.

Nach Abschluss der Arbeiten vollständiger Rückbau der Einrichtungen und besenreine Übergabe der in Anspruch genommenen Flächen.

1 psch

GP

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dürfen ausschließlich nur auf schriftliche, Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.

Die ausgeführten Leistungen sind arbeitstäglich durch prüffähige Stundennachweise zu dokumentieren und der Bauleitung unverzüglich zur Anerkennung vorzulegen. Nicht fristgerecht eingereichte oder nicht bestätigte Nachweise begründen keinen Vergütungsanspruch.

Mit Unterzeichnung des Angebotes erklärt der Bieter rechtsverbindlich, dass die angebotenen Verrechnungssätze unter Beachtung der geltenden preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten
002	Titel	Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Die Verrechnungssätze gelten unabhängig von der Anzahl der tatsächlich abgerechneten Stunden für die Dauer der vertraglich vereinbarten Ausführungszeit verbindlich.

Die Verrechnungssätze beinhalten sämtliche Lohn- und Lohnnebenkosten einschließlich Gemeinkosten, Sozialabgaben sowie sonstiger Zuschläge und Nebenkosten. Weitere Zuschläge oder Nebenkosten werden nicht gesondert vergütet.

002.2 Facharbeiterstunden

Facharbeiterstunden für eventuell erforderliche Leistungen, die im Leistungsumfang nicht enthalten sind.

20 h EP..... GP

002.3 Helferstunden

Helferstunden für eventuell erforderliche Leistungen, die im Leistungsumfang nicht enthalten sind.

20 h EP..... GP

Summe Titel 002

Baustelleneinrichtung, Netto:

003 Titel Haus A

003.03 Bereich Untergeschoss

003.03.1 Anschlussfugen, Acryl

Anschlussfugen in Eckbereichen mit Acryldichtstoff versiegeln.

170 m EP..... GP

003.03.2 Anstrich Wand mit Dispersion

Wandflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln, Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender Bauteile.

Dispersionsfarbe
Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz
Farbton: weiß oder pastellfarben
Wandhöhe: 3.50 m
Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
003	Titel	Haus A		
003.03	Bereich	Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

203,705 m² EP..... GP

003.03.3 Anstrich Decke mit Dispersion

Deckenflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln,
Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe,
Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender
Bauteile.

Dispersionsfarbe
Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz
Farbton: weiß oder pastellfarben
Wandhöhe: 3.50 m
Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

130 m² EP..... GP

003.03.4 Zulage Vollfarbton

Zulage für Vollfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

20 m² EP..... GP

Summe Bereich 003.03

Untergeschoss, Netto:

003.04 Bereich Erdgeschoss

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
003	Titel	Haus A		
003.04	Bereich	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

003.04.1 Feinspachtelung Q3 Trockenbau

Feinspachtelung der Trockenbauwand und Deckenflächen Oberfläche Q2 mit geeigneter Dispersionsspachtelmasse, zur Aufnahme des Farbanstrichs bzw. der Tapete, Malervlies

Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt Nr. 2 (Bundesverband d. Gipsindustrie)

88 m² EP..... GP

003.04.2 Malervlies

Tapezieren der Malerfertig gespachtelten Wand und Deckenflächen vorbehandeln und mit mit Malervlies aus rein mineralischen Glasfasern, rissüberbrückend, beidseitig weiß vorbeschichtet. Verklebung auf Stoß nahtlos und ansatzfrei mit Dispersionsklebstoff, lösemittelfrei

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

88 m² EP..... GP

003.04.3 Anschlussfugen, Acryl

Anschlussfugen in Eckbereichen mit Acryldichtstoff versiegeln.

250 m EP..... GP

003.04.4 Anstrich Wand mit Dispersion

Wandflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln, Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender Bauteile.

Dispersionsfarbe

Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz

Farbton: weiß oder pastellfarben

Wandhöhe: 3.50 m

Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
003	Titel	Haus A		
003.04	Bereich	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

203,705 m² EP..... GP

003.04.5 Anstrich Decke mit Dispersion

Deckenflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln,
Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe,
Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender
Bauteile.

Dispersionsfarbe
Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz
Farbton: weiß oder pastellfarben
Wandhöhe: 3.50 m
Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

439,49 m² EP..... GP

003.04.6 Zulage Vollfarbton

Zulage für Vollfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

50 m² EP..... GP

Summe Bereich 003.04

Erdgeschoss, Netto:

003.05 Bereich Obergeschoss +1

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
003	Titel	Haus A		
003.05	Bereich	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
003.05.1	Feinspachtelung Q3 Trockenbau			
	Feinspachtelung der Trockenbauwand und Deckenflächen Oberfläche Q2 mit geeigneter Dispersionsspachtelmasse, zur Aufnahme des Farbanstrichs bzw. der Tapete, Malervlies			
	Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt Nr. 2 (Bundesverband d. Gipsindustrie)			
		15 m²	EP.....	GP
003.05.2	Malervlies			
	Tapezieren der Malerfertig gespachtelten Wand und Deckenflächen vorbehandeln und mit mit Malervlies aus rein mineralischen Glasfasern, rissüberbrückend, beidseitig weiß vorbeschichtet. Verklebung auf Stoß nahtlos und ansatzfrei mit Dispersionsklebstoff, lösemittelfrei			
	angebotenes Fabrikat:			
	(vom Anbieter einzutragen)			
		15 m²	EP.....	GP
003.05.3	Anschlussfugen, Acryl			
	Anschlussfugen in Eckbereichen mit Acryldichtstoff versiegeln.			
		250 m	EP.....	GP
003.05.4	Anstrich Wand mit Dispersion			
	Wandflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln, Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender Bauteile.			
	Dispersionsfarbe			
	Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz			
	Farbton: weiß oder pastellfarben			
	Wandhöhe: 3.50 m			
	Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
003	Titel	Haus A		
003.05	Bereich	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

467,283 m² EP..... GP

003.05.5 Anstrich Decke mit Dispersion

Deckenflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln,
Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe,
Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender
Bauteile.

Dispersionsfarbe
Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz
Farbton: weiß oder pastellfarben
Wandhöhe: 3.50 m
Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

547,2 m² EP..... GP

003.05.6 Zulage Vollfarbton

Zulage für Vollfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

50 m² EP..... GP

Summe Bereich 003.05

Obergeschoss +1, Netto:

003.06 Bereich Obergeschoss +2

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
003	Titel	Haus A		
003.06	Bereich	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
003.06.1	Feinspachtelung Q3 Trockenbau			
	Feinspachtelung der Trockenbauwand und Deckenflächen Oberfläche Q2 mit geeigneter Dispersionsspachtelmasse, zur Aufnahme des Farbanstrichs bzw. der Tapete, Malervlies			
	Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt Nr. 2 (Bundesverband d. Gipsindustrie)			
		15 m²	EP.....	GP
003.06.2	Malervlies			
	Tapezieren der Malerfertig gespachtelten Wand und Deckenflächen vorbehandeln und mit mit Malervlies aus rein mineralischen Glasfasern, rissüberbrückend, beidseitig weiß vorbeschichtet. Verklebung auf Stoß nahtlos und ansatzfrei mit Dispersionsklebstoff, lösemittelfrei			
	angebotenes Fabrikat:			
	(vom Anbieter einzutragen)			
		15 m²	EP.....	GP
003.06.3	Anschlussfugen, Acryl			
	Anschlussfugen in Eckbereichen mit Acryldichtstoff versiegeln.			
		250 m	EP.....	GP
003.06.4	Anstrich Wand mit Dispersion			
	Wandflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln, Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender Bauteile.			
	Dispersionsfarbe			
	Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz			
	Farbton: weiß oder pastellfarben			
	Wandhöhe: 3.50 m			
	Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
003	Titel	Haus A		
003.06	Bereich	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

349,026 m² EP..... GP

003.06.5 Anstrich Decke mit Dispersion

Deckenflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln,
Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe,
Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender
Bauteile.

Dispersionsfarbe
Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz
Farbton: weiß oder pastellfarben
Wandhöhe: 3.50 m
Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

547,2 m² EP..... GP

003.06.6 Zulage Vollfarbton

Zulage für Vollfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

50 m² EP..... GP

Summe Bereich 003.06

Obergeschoss +2, Netto:

003.07 Bereich Obergeschoss +3

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
003	Titel	Haus A		
003.07	Bereich	Obergeschoss +3		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
003.07.1	Feinspachtelung Q3 Trockenbau			
	Feinspachtelung der Trockenbauwand und Deckenflächen Oberfläche Q2 mit geeigneter Dispersionsspachtelmasse, zur Aufnahme des Farbanstrichs bzw. der Tapete, Malervlies			
	Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt Nr. 2 (Bundesverband d. Gipsindustrie)			
		15 m²	EP.....	GP
003.07.2	Malervlies			
	Tapezieren der Malerfertig gespachtelten Wand und Deckenflächen vorbehandeln und mit mit Malervlies aus rein mineralischen Glasfasern, rissüberbrückend, beidseitig weiß vorbeschichtet. Verklebung auf Stoß nahtlos und ansatzfrei mit Dispersionsklebstoff, lösemittelfrei			
	angebotenes Fabrikat:			
	(vom Anbieter einzutragen)			
		15 m²	EP.....	GP
003.07.3	Anschlussfugen, Acryl			
	Anschlussfugen in Eckbereichen mit Acryldichtstoff versiegeln.			
		250 m	EP.....	GP
003.07.4	Anstrich Wand mit Dispersion			
	Wandflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln, Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender Bauteile.			
	Dispersionsfarbe			
	Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz			
	Farbton: weiß oder pastellfarben			
	Wandhöhe: 3.50 m			
	Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
003	Titel	Haus A		
003.07	Bereich	Obergeschoss +3		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

483,157 m² EP..... GP

003.07.5 Anstrich Decke mit Dispersion

Deckenflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln,
Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe,
Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender
Bauteile.

Dispersionsfarbe
Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz
Farbton: weiß oder pastellfarben
Wandhöhe: 3.50 m
Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

562,86 m² EP..... GP

003.07.6 Zulage Vollfarbton

Zulage für Vollfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

50 m² EP..... GP

Summe Bereich 003.07

Obergeschoss +3, Netto:

Summe Titel 003

Haus A, Netto:

004 Titel Haus B

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
004	Titel	Haus B		
004.03	Bereich	Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

004.03 Bereich Untergeschoss

004.03.1 Anschlussfugen, Acryl

Anschlussfugen in Eckbereichen mit Acryldichtstoff versiegeln.

170 m EP..... GP

004.03.2 Anstrich Wand mit Dispersion

Wandflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln,
Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe,
Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender
Bauteile.

Dispersionsfarbe

Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz

Farbton: weiß oder pastellfarben

Wandhöhe: 3.50 m

Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

203,705 m² EP..... GP

004.03.3 Anstrich Decke mit Dispersion

Deckenflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln,
Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe,
Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender
Bauteile.

Dispersionsfarbe

Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz

Farbton: weiß oder pastellfarben

Wandhöhe: 3.50 m

Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

130 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
004	Titel	Haus B		
004.03	Bereich	Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
004.03.4	Zulage Vollfarbton			
	Zulage für Vollfarbton nach Wahl des Auftraggebers.			
	angebotenes Fabrikat:			
	(vom Anbieter einzutragen)			
		20 m²	EP.....	GP
Summe Bereich 004.03				
		Untergeschoss, Netto:	
004.04 Bereich Erdgeschoss				
004.04.1	Feinspachtelung Q3 Trockenbau			
	Feinspachtelung der Trockenbauwand und Deckenflächen Oberfläche Q2 mit geeigneter Dispersionsspachtelmasse, zur Aufnahme des Farbanstrichs bzw. der Tapete, Malervlies			
	Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt Nr. 2 (Bundesverband d. Gipsindustrie)			
		88 m²	EP.....	GP
004.04.2	Malervlies			
	Tapezieren der Malerfertig gespachtelten Wand und Deckenflächen vorbehandeln und mit mit Malervlies aus rein mineralischen Glasfasern, rissüberbrückend, beidseitig weiß vorbeschichtet. Verklebung auf Stoß nahtlos und ansatzfrei mit Dispersionsklebstoff, lösemittelfrei			
	angebotenes Fabrikat:			
	(vom Anbieter einzutragen)			
		88 m²	EP.....	GP
004.04.3	Anschlussfugen, Acryl			
	Anschlussfugen in Eckbereichen mit Acryldichtstoff versiegeln.			
		250 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
004	Titel	Haus B		
004.04	Bereich	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

004.04.4 Anstrich Wand mit Dispersion

Wandflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln,
Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe,
Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender
Bauteile.

Dispersionsfarbe

Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz

Farbton: weiß oder pastellfarben

Wandhöhe: 3.50 m

Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

203,705 m² EP..... GP

004.04.5 Anstrich Decke mit Dispersion

Deckenflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln,
Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe,
Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender
Bauteile.

Dispersionsfarbe

Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz

Farbton: weiß oder pastellfarben

Wandhöhe: 3.50 m

Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

439,49 m² EP..... GP

004.04.6 Zulage Vollfarbton

Zulage für Vollfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

50 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
004	Titel	Haus B		
004.04	Bereich	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Bereich 004.04

Erdgeschoss, Netto:

004.05 Bereich Obergeschoss +1

004.05.1 Feinspachtelung Q3 Trockenbau

Feinspachtelung der Trockenbauwand und Deckenflächen Oberfläche Q2 mit geeigneter Dispersionsspachtelmasse, zur Aufnahme des Farbanstrichs bzw. der Tapete, Malervlies

Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt Nr. 2 (Bundesverband d. Gipsindustrie)

15 m² EP..... GP

004.05.2 Malervlies

Tapezieren der Malerfertig gespachtelten Wand und Deckenflächen vorbehandeln und mit mit Malervlies aus rein mineralischen Glasfasern, rissüberbrückend, beidseitig weiß vorbeschichtet. Verklebung auf Stoß nahtlos und ansatzfrei mit Dispersionsklebstoff, lösemittelfrei

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

15 m² EP..... GP

004.05.3 Anschlussfugen, Acryl

Anschlussfugen in Eckbereichen mit Acryldichtstoff versiegeln.

250 m EP..... GP

004.05.4 Anstrich Wand mit Dispersion

Wandflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln, Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender Bauteile.

Dispersionsfarbe

Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz

Farbton: weiß oder pastellfarben

Wandhöhe: 3.50 m

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
004	Titel	Haus B		
004.05	Bereich	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.			
	angebotenes Fabrikat:			
	(vom Anbieter einzutragen)			
		467,283 m²	EP.....	GP
004.05.5	Anstrich Decke mit Dispersion			
	Deckenflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln, Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender Bauteile.			
	Dispersionsfarbe Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz Farbton: weiß oder pastellfarben Wandhöhe: 3.50 m Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.			
	angebotenes Fabrikat:			
	(vom Anbieter einzutragen)			
		547,2 m²	EP.....	GP
004.05.6	Zulage Vollfarbton			
	Zulage für Vollfarbton nach Wahl des Auftraggebers.			
	angebotenes Fabrikat:			
	(vom Anbieter einzutragen)			
		50 m²	EP.....	GP
Summe Bereich 004.05				
		Obergeschoss +1, Netto:	
004.06	Bereich Obergeschoss +2			
004.06.1	Feinspachtelung Q3 Trockenbau			
	Feinspachtelung der Trockenbauwand und Deckenflächen Oberfläche Q2 mit geeigneter Dispersionsspachtelmasse, zur Aufnahme des Farbanstrichs bzw. der Tapete, Malervlies			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
004	Titel	Haus B		
004.06	Bereich	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt Nr. 2 (Bundesverband d. Gipsindustrie)			Übertrag:
		15 m²	EP.....	GP
004.06.2	Malervlies			
	Tapezieren der Malerfertig gespachtelten Wand und Deckenflächen vorbehandeln und mit mit Malervlies aus rein mineralischen Glasfasern, rissüberbrückend, beidseitig weiß vorbeschichtet. Verklebung auf Stoß nahtlos und ansatzfrei mit Dispersionsklebstoff, lösemittelfrei			
	angebotenes Fabrikat:			
	(vom Anbieter einzutragen)			
		15 m²	EP.....	GP
004.06.3	Anschlussfugen, Acryl			
	Anschlussfugen in Eckbereichen mit Acryldichtstoff versiegeln.			
		250 m	EP.....	GP
004.06.4	Anstrich Wand mit Dispersion			
	Wandflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln, Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender Bauteile.			
	Dispersionsfarbe			
	Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz			
	Farbton: weiß oder pastellfarben			
	Wandhöhe: 3.50 m			
	Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.			
	angebotenes Fabrikat:			
	(vom Anbieter einzutragen)			
		349,026 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
004	Titel	Haus B		
004.06	Bereich	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

004.06.5 Anstrich Decke mit Dispersion

Deckenflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln,
Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe,
Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender
Bauteile.

Dispersionsfarbe
Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz
Farbton: weiß oder pastellfarben
Wandhöhe: 3.50 m
Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

547,2 m² EP..... GP

004.06.6 Zulage Vollfarbton

Zulage für Vollfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

50 m² EP..... GP

Summe Bereich 004.06

Obergeschoss +2, Netto:

Summe Titel 004

Haus B, Netto:

005 Titel Haus C

005.03 Bereich Untergeschoss

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
005	Titel	Haus C		
005.03	Bereich	Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

005.03.1 Anschlussfugen, Acryl

Anschlussfugen in Eckbereichen mit Acryldichtstoff versiegeln.

170 m EP..... GP

005.03.2 Anstrich Wand mit Dispersion

Wandflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln,
Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe,
Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender
Bauteile.

Dispersionsfarbe

Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz

Farbton: weiß oder pastellfarben

Wandhöhe: 3.50 m

Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

203,705 m² EP..... GP

005.03.3 Anstrich Decke mit Dispersion

Deckenflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln,
Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe,
Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender
Bauteile.

Dispersionsfarbe

Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz

Farbton: weiß oder pastellfarben

Wandhöhe: 3.50 m

Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

130 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
005	Titel	Haus C		
005.03	Bereich	Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
005.03.4	Zulage Vollfarbton			
	Zulage für Vollfarbton nach Wahl des Auftraggebers.			
	angebotenes Fabrikat:			
	(vom Anbieter einzutragen)			
		20 m²	EP.....	GP
Summe Bereich 005.03				
		Untergeschoss, Netto:	
005.04 Bereich Erdgeschoss				
005.04.1	Feinspachtelung Q3 Trockenbau			
	Feinspachtelung der Trockenbauwand und Deckenflächen Oberfläche Q2 mit geeigneter Dispersionsspachtelmasse, zur Aufnahme des Farbanstrichs bzw. der Tapete, Malervlies			
	Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt Nr. 2 (Bundesverband d. Gipsindustrie)			
		88 m²	EP.....	GP
005.04.2	Malervlies			
	Tapezieren der Malerfertig gespachtelten Wand und Deckenflächen vorbehandeln und mit mit Malervlies aus rein mineralischen Glasfasern, rissüberbrückend, beidseitig weiß vorbeschichtet. Verklebung auf Stoß nahtlos und ansatzfrei mit Dispersionsklebstoff, lösemittelfrei			
	angebotenes Fabrikat:			
	(vom Anbieter einzutragen)			
		88 m²	EP.....	GP
005.04.3	Anschlussfugen, Acryl			
	Anschlussfugen in Eckbereichen mit Acryldichtstoff versiegeln.			
		250 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
005	Titel	Haus C		
005.04	Bereich	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

005.04.4 Anstrich Wand mit Dispersion

Wandflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln,
Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe,
Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender
Bauteile.

Dispersionsfarbe

Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz

Farbton: weiß oder pastellfarben

Wandhöhe: 3.50 m

Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

203,705 m² EP..... GP

005.04.5 Anstrich Decke mit Dispersion

Deckenflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln,
Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe,
Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender
Bauteile.

Dispersionsfarbe

Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz

Farbton: weiß oder pastellfarben

Wandhöhe: 3.50 m

Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

439,49 m² EP..... GP

005.04.6 Zulage Vollfarbton

Zulage für Vollfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

50 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
005	Titel	Haus C		
005.04	Bereich	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Bereich 005.04

Erdgeschoss, Netto:

005.05 Bereich Obergeschoss +1

005.05.1 Feinspachtelung Q3 Trockenbau

Feinspachtelung der Trockenbauwand und Deckenflächen Oberfläche Q2 mit geeigneter Dispersionsspachtelmasse, zur Aufnahme des Farbanstrichs bzw. der Tapete, Malervlies

Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt Nr. 2 (Bundesverband d. Gipsindustrie)

15 m² EP..... GP

005.05.2 Malervlies

Tapezieren der Malerfertig gespachtelten Wand und Deckenflächen vorbehandeln und mit mit Malervlies aus rein mineralischen Glasfasern, rissüberbrückend, beidseitig weiß vorbeschichtet. Verklebung auf Stoß nahtlos und ansatzfrei mit Dispersionsklebstoff, lösemittelfrei

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

15 m² EP..... GP

005.05.3 Anschlussfugen, Acryl

Anschlussfugen in Eckbereichen mit Acryldichtstoff versiegeln.

250 m EP..... GP

005.05.4 Anstrich Wand mit Dispersion

Wandflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln, Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender Bauteile.

Dispersionsfarbe

Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz

Farbton: weiß oder pastellfarben

Wandhöhe: 3.50 m

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten
005	Titel	Haus C
005.05	Bereich	Obergeschoss +1

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

467,283 m² EP..... GP

005.05.5 Anstrich Decke mit Dispersion

Deckenflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln,
Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe,
Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender
Bauteile.

Dispersionsfarbe

Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz

Farbton: weiß oder pastellfarben

Wandhöhe: 3.50 m

Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

547,2 m² EP..... GP

005.05.6 Zulage Vollfarbton

Zulage für Vollfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

angebotenes Fabrikat:

(vom Anbieter einzutragen)

50 m² EP..... GP

Summe Bereich 005.05

Obergeschoss +1, Netto:

005.06 Bereich Obergeschoss +2

005.06.1 Feinspachtelung Q3 Trockenbau

Feinspachtelung der Trockenbauwand und Deckenflächen Oberfläche
Q2 mit geeigneter Dispersionsspachtelmasse, zur Aufnahme des
Farbanstrichs bzw. der Tapete, Malervlies

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
005	Titel	Haus C		
005.06	Bereich	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt Nr. 2 (Bundesverband d. Gipsindustrie)			Übertrag:
		15 m²	EP.....	GP
005.06.2	Malervlies			
	Tapezieren der Malerfertig gespachtelten Wand und Deckenflächen vorbehandeln und mit mit Malervlies aus rein mineralischen Glasfasern, rissüberbrückend, beidseitig weiß vorbeschichtet. Verklebung auf Stoß nahtlos und ansatzfrei mit Dispersionsklebstoff, lösemittelfrei			
	angebotenes Fabrikat:			
	(vom Anbieter einzutragen)			
		15 m²	EP.....	GP
005.06.3	Anschlussfugen, Acryl			
	Anschlussfugen in Eckbereichen mit Acryldichtstoff versiegeln.			
		250 m	EP.....	GP
005.06.4	Anstrich Wand mit Dispersion			
	Wandflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln, Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender Bauteile.			
	Dispersionsfarbe			
	Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz			
	Farbton: weiß oder pastellfarben			
	Wandhöhe: 3.50 m			
	Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.			
	angebotenes Fabrikat:			
	(vom Anbieter einzutragen)			
		349,026 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten		
005	Titel	Haus C		
005.06	Bereich	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
005.06.5	Anstrich Decke mit Dispersion			
	Deckenflächen malerfertig gespachtelt, vorbehandeln, Grund- und Schlußanstrich mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300, Versiegelung angrenzender Bauteile.			
	Dispersionsfarbe Untergrund: Malervlies, Gipskarton. Mauerwerk mit Putz Farbton: weiß oder pastellfarben Wandhöhe: 3.50 m Fabrikat Farbe : Brillux, Alpina o. glw.			
	angebotenes Fabrikat:			
	(vom Anbieter einzutragen)			
		547,2 m²	EP.....	GP
005.06.6	Zulage Vollfarbton			
	Zulage für Vollfarbton nach Wahl des Auftraggebers.			
	angebotenes Fabrikat:			
	(vom Anbieter einzutragen)			
		50 m²	EP.....	GP
Summe Bereich 005.06		Obergeschoss +2, Netto:	
Summe Titel 005		Haus C, Netto:	

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Malerarbeiten

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
001	Titel	Allgemeines	nur Textinformation
002	Titel	Baustelleneinrichtung
003	Titel	Haus A
003.03	Bereich	Untergeschoss
003.04	Bereich	Erdgeschoss
003.05	Bereich	Obergeschoss +1
003.06	Bereich	Obergeschoss +2
003.07	Bereich	Obergeschoss +3
004	Titel	Haus B
004.03	Bereich	Untergeschoss
004.04	Bereich	Erdgeschoss
004.05	Bereich	Obergeschoss +1
004.06	Bereich	Obergeschoss +2
005	Titel	Haus C
005.03	Bereich	Untergeschoss
005.04	Bereich	Erdgeschoss
005.05	Bereich	Obergeschoss +1
005.06	Bereich	Obergeschoss +2
Gesamtsumme			
			Malerarbeiten
			MwSt. 19,0 %
Gesamtsumme inkl. MwSt.		