

Leistungsverzeichnis

G26004 OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

AOK Osnabrück
Niedersachsenstr.
Sanierung Haus A+B+C

Leistungsbeschreibung

VE Trockenbauarbeiten

Ausführungsbeginn / Ausführungsende

Beginn: gem. BVB 214 / Bauzeitenplan

Ende: gem. BVB 214 / Bauzeitenplan

Datum / Seiten

13.05.2026 / 46

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

G26004 OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

390 Trockenbauarbeiten

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Seitennummer
390	LV	Trockenbauarbeiten	1
01	Titel	Allgemeines	3
		Technische Vorbemerkungen	3
02	Titel	Baustelleneinrichtung	6
03	Titel	Haus A	8
03.01	Unbenannt	Untergeschoss	8
03.02	Unbenannt	Erdgeschoss	11
03.03	Unbenannt	Obergeschoss +1	16
03.04	Unbenannt	Obergeschoss +2	19
03.05	Unbenannt	Obergeschoss +3	21
04	Titel	Haus B	24
04.01	Unbenannt	Untergeschoss	24
04.02	Unbenannt	Erdgeschoss	27
04.03	Unbenannt	Obergeschoss +1	31
05	Titel	Haus C	35
05.01	Unbenannt	Untergeschoss	35
05.02	Unbenannt	Erdgeschoss	38
05.03	Unbenannt	Obergeschoss +1	42
Zusammenfassung der Gliederungspunkte			(Letzte Seite: 46) 46

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten
01	Titel	Allgemeines

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

01 Titel Allgemeines

Gegenstand der Baumaßnahme ist die Sanierung des Gebäudes Haus ABC der AOK Osnabrück infolge von Undichtigkeiten an der bestehenden Sprinkleranlage.

Die vorhandene Sprinkleranlage weist stellenweise Undichtigkeiten auf und ist daher im gesamten Gebäude vollständig zu erneuern.

Im Zuge der Erneuerung der Sprinkleranlage sind umfassende Eingriffe in die bestehende Gebäudestruktur erforderlich.

Hierzu zählen insbesondere:

Öffnen, Rückbau und Entsorgung der vorhandenen Deckenkonstruktionen

Freilegung der Installationsbereiche zur Durchführung der Arbeiten an der Sprinkleranlage

Wiederherstellung und Erneuerung der Decken einschließlich Unterkonstruktionen und Bekleidungen.

Durch die vorgenannten Maßnahmen werden weitere Arbeiten im Innenausbau erforderlich.

Diese umfassen insbesondere:

Austausch und Erneuerung der vorhandenen Bodenbeläge

Instandsetzung und Neuanstrich der Wandflächen

Wiederherstellung angrenzender und betroffener Bauteile

Die Arbeiten erfolgen im bestehenden Gebäude.

Der Auftragnehmer hat die besonderen Anforderungen des Bauens im Bestand zu berücksichtigen.

Hierzu gehören insbesondere:

Schutz vorhandener, nicht betroffener Bauteile und Einrichtungen

Sorgfältige Ausführung zur Vermeidung von Beschädigungen

Minimierung von Beeinträchtigungen durch Staub, Lärm und Schmutz

Anpassung der Arbeitsabläufe an die örtlichen Gegebenheiten

Ziel der Baumaßnahme ist die vollständige Erneuerung der Sprinkleranlage sowie die fachgerechte Wiederherstellung aller betroffenen Bauteile. Es ist ein funktionsfähiger, sicherer und optisch einwandfreier Zustand des Gebäudes herzustellen.

Technische Vorbemerkungen

1. Leistungsumfang / Nebenleistungen

Der Auftragnehmer (AN) schuldet die vollständige, funktionsfähige und mangelfreie Herstellung der vertraglich vereinbarten Leistung gemäß den Vertragsunterlagen.

Zum Leistungsumfang gehören:

- sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen
- die nach den anerkannten Regeln der Technik erforderlichen Leistungen
- die in den einschlägigen ATV der VOB/C beschriebenen Nebenleistungen

Nebenleistungen gemäß VOB/C sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Leistungen, die weder im Leistungsverzeichnis beschrieben noch nach den einschlägigen ATV Nebenleistungen sind und die zur Ausführung zusätzlich erforderlich werden, gelten als **Besondere Leistungen** und sind nur bei gesonderter Beauftragung vergütungsfähig.

Maßgeblich für die Auslegung sind § 1 und § 2 VOB/B.

Leistungsverzeichnis

G26004 OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

390 Trockenbauarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

2. Prüf- und Hinweispflichten (§ 4 Abs. 3 VOB/B)

Der AN hat vor Ausführung:

- sämtliche Plan- und Vertragsunterlagen auf Vollständigkeit und Widersprüche zu prüfen
- Vorleistungen anderer Gewerke auf Eignung zu prüfen, soweit diese erkennbar sind
- Maße eigenverantwortlich am Bau zu kontrollieren
- technische und konstruktive Schnittstellen zu prüfen

Bedenken gegen Planung, Vorleistungen oder Ausführung sind unverzüglich schriftlich gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B anzuzeigen.

Materialdisposition darf erst nach abgeschlossener Maßprüfung erfolgen.

Unterlässt der AN die Prüfung oder Anzeige, trägt er die daraus entstehenden Mehrkosten, soweit gesetzlich zulässig.

3. Koordination / Bauablauf

Die Ausführung erfolgt gemäß Rahmenterminplan.

Der AN ist verpflichtet:

- seine Leistungen mit Vor- und Nachgewerken abzustimmen
- an Koordinationsgesprächen mitzuwirken
- seine Kapazitäten dem Bauablauf anzupassen

Abschnittsweises Arbeiten sowie übliche bauablaufbedingte Unterbrechungen sind einzukalkulieren, sofern diese im Rahmenterminplan erkennbar sind.

Behinderungen im Sinne des § 6 VOB/B bleiben hiervon unberührt.

Mit Angebotsabgabe bestätigt der AN, dass ausreichende personelle und technische Kapazitäten zur vertragsgerechten Ausführung vorhanden sind.

4. Baustelleneinrichtung

Sofern nicht gesondert ausgeschrieben, umfasst die Leistung:

- Einrichten und Räumen der Baustelle
- Vorhalten der für die Leistung erforderlichen Geräte, Maschinen und Werkzeuge
- interne Transporte innerhalb des Baufeldes
- Schutz angrenzender Bauteile
- Wiederherstellung beeinträchtigter Flächen

Leistungen, die über das übliche Maß der eigenen Leistungserbringung hinausgehen, sind gesondert zu vereinbaren.

5. Ordnung, Sauberkeit und Entsorgung

Der AN ist verpflichtet, seinen Arbeitsbereich arbeitstäglich in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten.

Eigene Abfälle sind getrennt zu erfassen und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.

Straßenverunreinigungen sind unverzüglich zu beseitigen.

Kommt der AN einer schriftlichen Aufforderung zur Mängelbeseitigung oder Reinigung nicht nach, ist der AG nach angemessener Fristsetzung zur Ersatzvornahme berechtigt.

6. Arbeitssicherheit

Es gelten sämtliche gesetzlichen Vorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

Der AN hat spätestens 1 Woche nach Auftragserteilung vorzulegen:

- Gefährdungsbeurteilung
- Benennung eines verantwortlichen Bau- bzw. Fachbauleiters (deutschsprachig)
- ggf. erforderliche Qualifikationsnachweise

Arbeitsschutzmaßnahmen, die zur eigenen Leistung gehören, sind Nebenleistungen.

Übergeordnete SiGeKo-Leistungen obliegen dem vom AG bestellten Koordinator.

7. Nutzung von Flächen / Logistik

Lager- und Verkehrsflächen dürfen nur nach Freigabe durch die Bauleitung genutzt werden.

Erforderliche Genehmigungen für öffentliche Flächen sind vom AN einzuholen und zu vergüten, sofern nicht anders geregelt.

Leistungsverzeichnis

G26004 OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

390 Trockenbauarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

Für gelagerte Materialien übernimmt der AG keine Haftung, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

8. Baustrom / Bauwasser

Baustrom und Bauwasser werden vom AG an definierten Übergabepunkten bereitgestellt.

- Weiterverteilung innerhalb des Baufeldes erfolgt durch den AN
- Verbrauchskosten trägt der AG
- Messeinrichtungen für eigene Unterverteilungen stellt der AN

9. Nachträge / Zusatzleistungen

Änderungen des Bauentwurfs oder zusätzliche Leistungen richten sich nach § 1 und § 2 VOB/B.

Vergütungsansprüche bestehen nur, wenn:

- eine schriftliche Anzeige vor Ausführung erfolgt
- die Leistung angeordnet oder schriftlich beauftragt wurde

Die Ausführung ohne Anordnung erfolgt auf eigenes Risiko des AN.

Unberührt bleibt § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B.

10. Baubesprechungen / Protokolle

Die Teilnahme an Baubesprechungen ist Nebenleistung.

Besprechungsprotokolle gelten als verbindlich, sofern nicht innerhalb von 5 Werktagen schriftlich widersprochen wird.

Rechtsgeschäftliche Erklärungen bedürfen der ausdrücklichen Beauftragung durch den AG.

11. Bemusterung / Freigaben

Sämtliche einzubauenden Materialien sind vor Einbau zu bemustern.

Der Einbau darf erst nach schriftlicher Freigabe erfolgen.

Prüfzeugnisse, Zulassungen und Nachweise sind rechtzeitig vorzulegen.

Freigaben entbinden den AN nicht von seiner Ausführungsverantwortung.

12. Dokumentation

Spätestens zur Abnahme sind vorzulegen:

- Revisionsunterlagen
- Prüfprotokolle
- Wartungs- und Pflegeanleitungen
- Übereinstimmungserklärungen
- CE-/Konformitätsnachweise

Die vollständige Dokumentation ist Fälligkeitsvoraussetzung für die Schlusszahlung gemäß § 16 VOB/B.

13. Nutzung der Projektplattform (Polarserver)

Für das Projekt ist die internetbasierte Plattform "Polarserver" verbindlich zu nutzen.

Die Plattform dient als zentrales Kommunikations- und Dokumentationssystem.

Der AN verpflichtet sich:

- Planstände und Unterlagen regelmäßig abzurufen
- eigene Unterlagen dort einzustellen
- Nachträge, Rechnungen und Schriftverkehr über die Plattform einzureichen
- Rechtsrelevante Mitteilungen (z. B. Behinderungsanzeigen, Bedenkenanmeldungen, Nachträge) sind zusätzlich eindeutig als solche zu kennzeichnen.


















Dokumente gelten als zugegangen, wenn sie über die Plattform eingestellt und dem jeweiligen Empfänger zugeordnet wurden. Der AN ist verpflichtet, die Plattform mindestens arbeitstäglich zu prüfen. Die Nutzung der Plattform ist Nebenleistung. Bei nachgewiesenem technischen Ausfall der Plattform verlängern sich Fristen angemessen.

Als Kalkulationsgrundlage sind dem Leistungsverzeichnis folgende Unterlagen in digitaler Form beigelegt:

Leistungsverzeichnis

G26004 OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

390 Trockenbauarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	
 G26004-FOA-A39-AUS-260420-TE-Baustelleneinrichtung - Haus A		10.03.2026 14:35
 G26004-FOA-A39-AUS-260420-TE-Grundriss EG Abbruch Bodenbelag		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A39-AUS-260420-TE-Grundriss EG Bodenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A39-AUS-260420-TE-Grundriss EG Deckenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A39-AUS-260420-TE-Grundriss OG+1 Abbruch Bodenbelag		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A39-AUS-260420-TE-Grundriss OG+1 Bodenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A39-AUS-260420-TE-Grundriss OG+1 Deckenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A39-AUS-260420-TE-Grundriss OG+2 Abbruch Bodenbelag		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A39-AUS-260420-TE-Grundriss OG+2 Bodenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A39-AUS-260420-TE-Grundriss OG+2 Deckenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A39-AUS-260420-TE-Grundriss OG+3 Abbruch Bodenbelag		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A39-AUS-260420-TE-Grundriss OG+3 Bodenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A39-AUS-260420-TE-Grundriss OG+3 Deckenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A39-AUS-260420-TE-Grundriss UG-1 Abbruch Bodenbelag		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A39-AUS-260420-TE-Grundriss UG-1 Bodenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A39-AUS-260420-TE-Grundriss UG-1 Deckenspiegel		19.03.2026 14:48
 G26004-FOA-A39-AUS-260420-TE-Rahmenterminplan-AOK-Niedersachsenstr. -Tabellenform- OS-260415		15.04.2026 14:46

02 Titel Baustelleneinrichtung

02.010 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung – Trockenbauarbeiten (Pauschal)

Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelleneinrichtung für das Gewerk Trockenbauarbeiten .

Umfasst An- und Abtransport aller erforderlichen Geräte, Maschinen, Leitern und Kleingeräte, Schutz- und Abdeckmaßnahmen angrenzender Bauteile, Absperrung der Arbeitsbereiche sowie Abstimmung mit Bauleitung und anderen Gewerken.

Nach Abschluss der Arbeiten vollständiger Rückbau der Einrichtungen und besenreine Übergabe der in Anspruch genommenen Flächen.

1 psch

GP

02.020 Rollgerüst innen

Rollgerüst als Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN EN12811-1 und DIN 4420-1 und den Unfallverhütungsvorschriften, als längsorientiertes Stahlrohrgerüst, mit stufenweise höhenverstellbarer Standfläche, für alle anfallenden Arbeiten an Decken / Unterzügen aufbauen, vorhalten,umbauen, umsetzen und abbauen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten
02	Titel	Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Standfläche: ca. 2,50m x 1,0 m,
Arbeitsbühnenhöhe: variabel von ca. 1,00m bis 3,50m
Belastungsklasse: Klasse 3 – 2,0 kN/m²
Rollen nicht färbend, für empfindliche Bodenbeläge geeignet.

Für die Dauer der Arbeiten ist in jedem Geschoss ein
Rollgerüst auch zur Mitnutzung durch Firmen
vorzuhalten.

1 psch

GP

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dürfen ausschließlich nur auf schriftliche,
Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.

Die ausgeführten Leistungen sind arbeitstäglich durch prüffähige
Stundennachweise zu dokumentieren und der Bauleitung
unverzüglich zur Anerkennung vorzulegen. Nicht fristgerecht
eingereichte oder nicht bestätigte Nachweise begründen keinen
Vergütungsanspruch.

Mit Unterzeichnung des Angebotes erklärt der Bieter
rechtsverbindlich, dass die angebotenen Verrechnungssätze unter
Beachtung der geltenden preisrechtlichen Vorschriften ermittelt
wurden.

Die Verrechnungssätze gelten unabhängig von der Anzahl der
tatsächlich abgerechneten Stunden für die Dauer der vertraglich
vereinbarten Ausführungszeit verbindlich.

Die Verrechnungssätze beinhalten sämtliche Lohn- und
Lohnnebenkosten einschließlich Gemeinkosten, Sozialabgaben sowie
sonstiger Zuschläge und Nebenkosten. Weitere Zuschläge oder
Nebenkosten werden nicht gesondert vergütet.

02.030 Facharbeiterstunden

Facharbeiterstunden für eventuell erforderliche Leistungen, die im
Leistungsumfang nicht enthalten sind.

100 h

EP.....

GP

02.040 Helferstunden

Helferstunden für eventuell erforderliche Leistungen, die im
Leistungsumfang nicht enthalten sind.

100 h

EP.....

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390 **LV** **Trockenbauarbeiten**
02 Titel Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Summe Titel 02

Baustelleneinrichtung, Netto:

03 Titel Haus A

03.01 Unbenannt Untergeschoss

03.01.010 Demontage und Wiedermontage Lochblechblende

Fachgerechte Demontage und spätere Wiedermontage einer vorhandenen Lochblechblende, Höhe ca. 25 cm, einschließlich aller zugehörigen Befestigungs- und Verbindungsmittel.

Leistungsumfang Demontage:

Lösen und schadensfreie Demontage der Lochblechblende
Ausbau sämtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel
Kennzeichnung der Bauteile zur eindeutigen Zuordnung
Transport innerhalb der Baustelle und geschützte Zwischenlagerung
Schutz vor Beschädigung, Verschmutzung und Verformung während der Lagerung

Leistungsumfang Wiedermontage:

Aufnahme der gelagerten Bauteile
Fachgerechte Wiedermontage der Lochblechblende an vorhandener Unterkonstruktion
Einbau einschließlich erforderlicher Befestigungsmittel
Flucht- und lotgerechte Ausrichtung

28,9 m EP..... GP

03.01.020 Akustik Designdecke

Lieferung und Montage einer Akustik Decke mit Quadratlochung als abgehängte Unterdecke, wie folgt:

Knauf Cleaneo® Akustik Designdecke D127, Rückseite kaschiert mit Akustikvlies auf Metallunterkonstruktion
Plattenstärke: 12,5 mm
Einbauhöhe: bis 3,50 m
Abhängehöhe: ca. 20 - 100 cm.
Farbe: weiß
Ausführung der Fugen: gespachtelt
Oberflächengüte Q3
Dämmschicht aus Mineralwolle Dicke 20 mm
Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar

Knauf Cleaneo® Akustik Designdecke D127 einschl. sämtlicher Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.01	Unbenannt	Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		112 m²	EP.....	GP
03.01.030	Zulage Anschnittplatten Zulage für das Herstellen von Anschnittplatten im Randbereich.			
		190 m	EP.....	GP
03.01.040	Zulage Ausschnitte Zulage für das Herstellen von Ausschnitten in den Mineralfaserplatten für Leuchten, etc. Durchmesser: bis 300mm			
		30 St	EP.....	GP
03.01.050	Ausbildung Deckenfrieses Ausbildung eines verspachtelten Deckenfrieses mit Anschluss an angrenzenden Bauteilen. Untergrund vor anbringen des Vliesgewebes mit Tiefengrund grundieren. Selbstklebendes dünnes PE-Vliesgewebe ohne Druck und Überlappungen anbringen. Nach vollständiger Trocknung sichtbare Kante fein abschleifen und Übergang zur Lochplatte schaffen. Breite: ca. 10 - 15 cm			
		190 m	EP.....	GP
03.01.060	Revisionsöffnung 300x300mm Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 300 x 300 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Ausgestattet Vierkant-Verriegelung			
		10 Stk	EP.....	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.01	Unbenannt	Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

03.01.070 Revisionsöffnung 500x500mm

Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 500 x 500 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Ausgestattet Vierkant-Verriegelung

4 Stk EP..... GP

03.01.080 L- Winkelprofil

Lieferung und Montage von Winkelprofilen als Wandanschluss des Deckensystems bestehend aus:
L-Wandwinkel Farbe weiß, Abmessungen: 15*15 mm, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.

190 m EP..... GP

03.01.090 Rasterdecken OWA o. glw.

Lieferung und Montage eines Rasterdecken- Systems als abgehängte Unterdecke, wie folgt:

OWA Akustik Platten,(oder gleichwertig) herausnehmbar mit sichtbarer, Metallkonstruktion, System S15

Raster: 625 x 625 mm

Plattenstärke: 15 mm

Schienenbreite: 15 mm

Einbauhöhe: bis 3,50 m

Abhängehöhe: ca. 20 - 60 cm.

Farbe: weiß

Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar

OWAconstruct System S 15 cliq mit

OWAcoustic Mineralplatte Brillianto100

Bezeichnung: Sichtbares System, herausnehmbar einschl. sämtlicher Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.

112 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.01	Unbenannt	Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

03.01.100 Zulage Plattenverstärkung

Zulage für die Ausführung einer Plattenverstärkung (Holzhinterlegung oder gleichwertig) für den Einbau von Leuchten oder anderer Deckeneinbauten.

20 St EP..... GP

Summe Unbenannt 03.01

Untergeschoss, Netto:

03.02 Unbenannt Erdgeschoss

03.02.010 Demontage und Wiedereinbau Metalldecke

Fachgerechte Demontage und spätere Wiedermontage einer vorhandenen Metallblechdecke einschließlich aller zugehörigen Befestigungs- und Verbindungsmittel.

Leistungsumfang Demontage:

Lösen und schadensfreie Demontage der Metalldecke
Ausbau sämtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel
Kennzeichnung der Bauteile zur eindeutigen Zuordnung
Transport innerhalb der Baustelle und geschützte Zwischenlagerung
Schutz vor Beschädigung, Verschmutzung und Verformung während der Lagerung

Leistungsumfang Wiedermontage:

Aufnahme der gelagerten Bauteile
Fachgerechte Wiedermontage der Metalldecke an vorhandener Unterkonstruktion
Einbau einschließlich erforderlicher Befestigungsmittel
Flucht- und lotgerechte Ausrichtung

16 m² EP..... GP

03.02.020 Demontage und Wiedermontage Lochblechblende

Fachgerechte Demontage und spätere Wiedermontage einer vorhandenen Lochblechblende, Höhe ca. 25 cm, einschließlich aller zugehörigen Befestigungs- und Verbindungsmittel.

Leistungsumfang Demontage:

Lösen und schadensfreie Demontage der Lochblechblende
Ausbau sämtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel
Kennzeichnung der Bauteile zur eindeutigen Zuordnung
Transport innerhalb der Baustelle und geschützte Zwischenlagerung
Schutz vor Beschädigung, Verschmutzung und Verformung während der Lagerung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.02	Unbenannt	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Leistungsumfang Wiedermontage:

Aufnahme der gelagerten Bauteile
 Fachgerechte Wiedermontage der Lochblechblende an vorhandener
 Unterkonstruktion
 Einbau einschließlich erforderlicher Befestigungsmittel
 Flucht- und lotgerechte Ausrichtung

103,9 m EP..... GP

03.02.030 Abbruch GK-Wände

GK Wände abbrechen; Bauschutt entsorgen.
 Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist gemäß den
 gültigen Richtlinien zu entsorgen. Der Entsorgungsnachweis ist
 spätestens zur Schlussrechnung vorzulegen.

Rückbauort: UG,EG,OG+1,OG+2,OG+3
 Wanddicke: bis 150 mm
 Wandhöhe: bis 3,60 m
 UK als Metallständer CW/UW 100
 Mineralwolle 80 mm
 Beplankung: beidseitig, je 2 x 12,5 mm

68 m² EP..... GP

03.02.040 GK- Montagewand 150mm

Leichte Trennwände aus Metallständerwerk aus C-Profilen,
 nicht tragend, mit Gipskartonplatten beplankt einschl.
 umlaufender Anschlüsse starr, Überklebung der Stöße mit
 Glasvliesstreifen und mehrfacher, malerfertiger Spachtelung der
 Stöße, Aussparungen für Steckdosen, Lichtschalter, Schrauben, usw.

Einbauort: UG,EG,OG+1,OG+2,OG+3

Wanddicke 150 mm
 Wandhöhe: bis 3,60 m
 Schalldämmmaß: 53 dB
 Feuerwiderstandsklasse: F30
 UK als Metallständer CW/UW 100
 Ständerachsabstand: = 625 mm
 Wand u. Bodenanschlüsse: starr
 Deckenanschlüsse: gleitend
 Mineralwolle 80 mm Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK)
 Beplankung: beidseitig, je 2 x 12,5 mm
 Knauf Bauplatte, o. glw
 Oberflächenqualität Q2
 Montage auf Rohfußboden oder Estrich

Die Fugenbewehrung sowie alle erforderlichen Verbindungsmittel

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.02	Unbenannt	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

sind in den Angebotspreis einzurechnen. Ein Kleinflächenzuschlag wird nicht gesondert vergütet und ist ebenfalls in den Angebotspreis dieser Position einzukalkulieren. Ausführung gem. Herstellervorschrift, komplett liefern und einbauen.

68 m² EP..... GP

03.02.050 GK Unterdecke

Lieferung und Montage einer GK - Decke mit als abgehängte Unterdecke, wie folgt:

Gipskarton-Bauplatten, GKBI
Plattenstärke: 12,5 mm
Einbauhöhe: bis 3,50 m
Abhänghöhe: ca. 20 - 100 cm.
Ausführung der Fugen: gespachtelt
Oberflächengüte Q2
Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar, einschl. sämtlicher Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.

12,8 m² EP..... GP

03.02.060 Akustik Designdecke

Lieferung und Montage einer Akustik Decke mit Quadratlochung als abgehängte Unterdecke, wie folgt:

Knauf Cleano® Akustik Designdecke D127, Rückseite kaschiert mit Akustikvlies auf Metallunterkonstruktion
Plattenstärke: 12,5 mm
Einbauhöhe: bis 3,50 m
Abhänghöhe: ca. 20 - 100 cm.
Farbe: weiß
Ausführung der Fugen: gespachtelt
Oberflächengüte Q3
Dämmschicht aus Mineralwolle Dicke 20 mm
Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar, einschl. sämtlicher Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.

166,9 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.02	Unbenannt	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.02.070	Zulage Anschnittplatten Zulage für das Herstellen von Anschnittplatten im Randbereich.			
		240 m	EP.....	GP
03.02.080	Zulage Ausschnitte Zulage für das Herstellen von Ausschnitten in den Mineralfaserplatten für Leuchten, etc. Durchmesser: bis 300mm			
		40 St	EP.....	GP
03.02.090	Ausbildung Deckenfries Ausbildung eines verspachtelten Deckenfrieses mit Anschluss an angrenzenden Bauteilen. Untergrund vor anbringen des Vliesgewebes mit Tiefengrund grundieren. Selbstklebendes dünnes PE-Vliesgewebe ohne Druck und Überlappungen anbringen. Nach vollständiger Trocknung sichtbare Kante fein abschleifen und Übergang zur Lochplatte schaffen. Breite: ca. 10 - 15 cm			
		240 m	EP.....	GP
03.02.100	Akustikdeckensegel Lieferung und Montage des Akustikdeckensegels Rockfon Eclipse Quadrat 1760 x 1160 mm inkl. der dazugehörigen Seilabhängung 1. Systembestandteil: Akustikdeckensegel aus Steinwolle Fabrikat: Rockfon® Typ: Eclipse® Plattendicke [mm]: 40 mm Modulabmessungen: 1.760 x 1160 mm Kantenausbildung: A nach DIN EN 13964 Nachhaltigkeit: Das Produkt muss Cradle2Cradle zertifiziert sein! Sichtseite: Akustikvlies mit akustisch transparenter Farbbeschichtung Farbe: Glatte und superweiß eingefärbte Vliesoberfläche Rückseite: Weißes Akustikvlies Brandverhalten: Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1 Schmelzpunkt: >1000° C, nach DIN 4102-17 Feuchtigkeitsbeständigkeit: 100% RH, bei 0 - 40 °C Lichtreflexionsgrad: Sichtseite: 87 %, Rückseite: 79 % nach ISO 7724-2 Lichtdiffusion: > 99 %			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.02	Unbenannt	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Weißegrad: L-Wert = 94,5, nach ISO 7724
 Glanzwert: 0,8 % nach ISO 2813
 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach EN ISO 11998:2007
 Reinigungsfähigkeit: Antistatische Oberfläche zu reinigen: mit weicher Bürste oder Staubsauger bzw. mit feuchten Tuch oder Schwamm

2. Systembestandteil: Seilabhängung

Fabrikat: Rockfon®
 Typ: Abhangset Classic oder Abhangset Design
 Einstellbereich Abhängehöhe: 100 - 1.450 mm
 Anzahl Abhängepunkte: 6

Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964,
 Vorbemerkungen, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung

200 St EP..... GP

03.02.110 **Akustikdeckensegels Direktbefestigung**

Lieferung und Montage des Akustikdeckensegels Rockfon Eclipse
 Quadrat 1160 x 1160 mm inkl. der dazugehörigen Direktbefestigung.

1. Systembestandteil:

Akustikdeckensegel aus Steinwolle
 Fabrikat: Rockfon®
 Typ: Eclipse®
 Plattendicke [mm]: 40 mm
 Modulabmessungen: 1160 x 1160 mm
 Kantenausbildung: A nach DIN EN 13964
 Nachhaltigkeit: Das Produkt muss Cradle2Cradle zertifiziert sein!

Die Akustikdecke gewährleistet darüber hinaus mindestens folgende funktionelle Eigenschaften:

Sichtseite: Akustikvlies mit akustisch transparenter Farbbeschichtung
 Farbe: Glatte und superweiß eingefärbte Vliesoberfläche
 Rückseite: Weißes Akustikvlies
 Brandverhalten: Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1
 Schmelzpunkt: >1000° C, nach DIN 4102-17
 Feuchtigkeitsbeständigkeit: 100% RH, bei 0 - 40 °C
 Lichtreflexionsgrad: Sichtseite: 87 %, Rückseite: 79 % nach ISO 7724-2
 Lichtdiffusion: > 99 %
 Weißegrad: L-Wert = 94,5, nach ISO 7724
 Glanzwert: 0,8 % nach ISO 2813
 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach EN ISO 11998:2007
 Reinigungsfähigkeit: Antistatische Oberfläche zu reinigen: mit weicher

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.02	Unbenannt	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bürste oder Staubsauger bzw. mit feuchten Tuch oder Schwamm Abhängehöhe: 13 mm Anzahl Abhängepunkte: 4			
	Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964, Vorbemerkungen, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller- Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.			
		120 St	EP.....	GP
03.02.120	Revisionsöffnung 300x300mm Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, iefern und einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 300 x 300 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Ausgestattet Vierkant-Verriegelung			
		15 Stk	EP.....	GP
03.02.130	Revisionsöffnung 500x500mm Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, iefern und einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 500 x 500 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Ausgestattet Vierkant-Verriegelung			
		5 Stk	EP.....	GP
Summe Unbenannt 03.02				
			Erdgeschoss, Netto:
03.03	Unbenannt	Obergeschoss +1		
03.03.010	Demontage und Wiedermontage Lochblechblende Fachgerechte Demontage und spätere Wiedermontage einer vorhandenen Lochblechblende, Höhe ca. 25 cm, einschließlich aller zugehörigen Befestigungs- und Verbindungsmittel. Leistungsumfang Demontage: Lösen und schadensfreie Demontage der Lochblechblende Ausbau sämtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel Kennzeichnung der Bauteile zur eindeutigen Zuordnung			
				Übertrag:
				- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.03	Unbenannt	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Transport innerhalb der Baustelle und geschützte Zwischenlagerung Schutz vor Beschädigung, Verschmutzung und Verformung während der Lagerung			Übertrag:
	Leistungsumfang Wiedermontage: Aufnahme der gelagerten Bauteile Fachgerechte Wiedermontage der Lochblechblende an vorhandener Unterkonstruktion Einbau einschließlich erforderlicher Befestigungsmittel Flucht- und lotgerechte Ausrichtung			
		91,2 m	EP.....	GP
03.03.020	GK Unterdecke Lieferung und Montage einer GK - Decke mit als abgehängte Unterdecke, wie folgt: Gipskarton-Bauplatten, GKBI Plattenstärke: 12,5 mm Einbauhöhe: bis 3,50 m Abhängöhe: ca. 20 - 100 cm. Ausführung der Fugen: gespachtelt Oberflächengüte Q2 Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar, einschl. sämtlicher Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.			
		12,8 m²	EP.....	GP
03.03.030	Akustik Designdecke Lieferung und Montage einer Akustik Decke mit Quadratlochung als abgehängte Unterdecke, wie folgt: Knauf Cleaneo® Akustik Designdecke D127, Rückseite kaschiert mit Akustikvlies auf Metallunterkonstruktion Plattenstärke: 12,5 mm Einbauhöhe: bis 3,50 m Abhängöhe: ca. 20 - 100 cm. Farbe: weiß Ausführung der Fugen: gespachtelt Oberflächengüte Q3 Dämmschicht aus Mineralwolle Dicke 20 mm Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar, einschl. sämtlicher			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.03	Unbenannt	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.			
		174,1 m²	EP.....	GP
03.03.040	Zulage Anschnittplatten			
	Zulage für das Herstellen von Anschnittplatten im Randbereich.			
		260 m	EP.....	GP
03.03.050	Zulage Ausschnitte			
	Zulage für das Herstellen von Ausschnitten in den Mineralfaserplatten für Leuchten, etc. Durchmesser: bis 300mm			
		40 St	EP.....	GP
03.03.060	Ausbildung Deckenfries			
	Ausbildung eines verspachtelten Deckenfrieses mit Anschluss an angrenzenden Bauteilen. Untergrund vor anbringen des Vliesgewebes mit Tiefengrund grundieren. Selbstklebendes dünnes PE-Vliesgewebe ohne Druck und Überlappungen anbringen. Nach vollständiger Trocknung sichtbare Kante fein abschleifen und Übergang zur Lochplatte schaffen. Breite: ca. 10 - 15 cm			
		260 m	EP.....	GP
03.03.070	Revisionsöffnung 300x300mm			
	Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 300 x 300 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Ausgestattet Vierkant-Verriegelung			
		15 Stk	EP.....	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.03	Unbenannt	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.03.080	Revisionsöffnung 500x500mm			
	Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 500 x 500 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Ausgestattet Vierkant-Verriegelung			
		5 Stk	EP.....	GP
Summe Unbenannt 03.03				
		Obergeschoss +1, Netto:	
03.04 Unbenannt Obergeschoss +2				
03.04.010	Demontage und Wiedermontage Lochblechblende			
	Fachgerechte Demontage und spätere Wiedermontage einer vorhandenen Lochblechblende, Höhe ca. 25 cm, einschließlich aller zugehörigen Befestigungs- und Verbindungsmittel.			
	Leistungsumfang Demontage:			
	Lösen und schadensfreie Demontage der Lochblechblende			
	Ausbau sämtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel			
	Kennzeichnung der Bauteile zur eindeutigen Zuordnung			
	Transport innerhalb der Baustelle und geschützte Zwischenlagerung			
	Schutz vor Beschädigung, Verschmutzung und Verformung während der Lagerung			
	Leistungsumfang Wiedermontage:			
	Aufnahme der gelagerten Bauteile			
	Fachgerechte Wiedermontage der Lochblechblende an vorhandener Unterkonstruktion			
	Einbau einschließlich erforderlicher Befestigungsmittel			
	Flucht- und lotgerechte Ausrichtung			
		91,2 m	EP.....	GP
03.04.020	GK Unterdecke			
	Lieferung und Montage einer GK - Decke mit als abgehängte Unterdecke, wie folgt:			
	Gipskarton-Bauplatten, GKBI			
	Plattenstärke: 12,5 mm			
	Einbauhöhe: bis 3,50 m			
	Abhängehöhe: ca. 20 - 100 cm.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.04	Unbenannt	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführung der Fugen: gespachtelt Oberflächengüte Q3 Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar, einschl. sämtlicher Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.			Übertrag:
		12,8 m²	EP.....	GP
03.04.030	Akustik Designdecke Lieferung und Montage einer Akustik Decke mit Quadratlochung als abgehängte Unterdecke, wie folgt: Knauf Cleaneo® Akustik Designdecke D127, Rückseite kaschiert mit Akustikvlies auf Metallunterkonstruktion Plattenstärke: 12,5 mm Einbauhöhe: bis 3,50 m Abhänghöhe: ca. 20 - 100 cm. Farbe: weiß Ausführung der Fugen: gespachtelt Oberflächengüte Q3 Dämmschicht aus Mineralwolle Dicke 20 mm Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar, einschl. sämtlicher Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.			
		174,1 m²	EP.....	GP
03.04.040	Zulage Anschnittplatten Zulage für das Herstellen von Anschnittplatten im Randbereich.			
		260 m	EP.....	GP
03.04.050	Zulage Ausschnitte Zulage für das Herstellen von Ausschnitten in den Mineralfaserplatten für Leuchten, etc. Durchmesser: bis 300mm			
		40 St	EP.....	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.04	Unbenannt	Obergeschoss +2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.04.060	Ausbildung Deckenfries Ausbildung eines verspachtelten Deckenfrieses mit Anschluss an angrenzenden Bauteilen. Untergrund vor anbringen des Vliesgewebes mit Tiefengrund grundieren. Selbstklebendes dünnes PE-Vliesgewebe ohne Druck und Überlappungen anbringen. Nach vollständiger Trocknung sichtbare Kante fein abschleifen und Übergang zur Lochplatte schaffen. Breite: ca. 10 - 15 cm	260 m	EP.....	GP
03.04.070	Revisionsöffnung 300x300mm Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 300 x 300 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Ausgestattet Vierkant-Verriegelung	15 Stk	EP.....	GP
03.04.080	Revisionsöffnung 500x500mm Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 500 x 500 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Ausgestattet Vierkant-Verriegelung	5 Stk	EP.....	GP
Summe Unbenannt 03.04		Obergeschoss +2, Netto:		
03.05 Unbenannt Obergeschoss +3				
03.05.010	Demontage und Wiedermontage Lochblechblende Fachgerechte Demontage und spätere Wiedermontage einer vorhandenen Lochblechblende, Höhe ca. 25 cm, einschließlich aller zugehörigen Befestigungs- und Verbindungsmittel. Leistungsumfang Demontage:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				
Alle Einzelbeträge Netto in EUR				
13.05.2026 - Seite 21				

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.05	Unbenannt	Obergeschoss +3		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Lösen und schadensfreie Demontage der Lochblechblende</p> <p>Ausbau sämtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel</p> <p>Kennzeichnung der Bauteile zur eindeutigen Zuordnung</p> <p>Transport innerhalb der Baustelle und geschützte Zwischenlagerung</p> <p>Schutz vor Beschädigung, Verschmutzung und Verformung während der Lagerung</p> <p>Leistungsumfang Wiedermontage:</p> <p>Aufnahme der gelagerten Bauteile</p> <p>Fachgerechte Wiedermontage der Lochblechblende an vorhandener Unterkonstruktion</p> <p>Einbau einschließlich erforderlicher Befestigungsmittel</p> <p>Flucht- und lotgerechte Ausrichtung</p>			Übertrag:
		91,2 m	EP.....	GP
03.05.020	GK Unterdecke			
	<p>Lieferung und Montage einer GK - Decke mit als abgehängte Unterdecke, wie folgt:</p> <p>Gipskarton-Bauplatten, GKBI</p> <p>Plattenstärke: 12,5 mm</p> <p>Einbauhöhe: bis 3,50 m</p> <p>Abhängöhe: ca. 20 - 100 cm.</p> <p>Ausführung der Fugen: gespachtelt</p> <p>Oberflächengüte Q3</p> <p>Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar, einschl. sämtlicher Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.</p>			
		12,8 m²	EP.....	GP
03.05.030	Akustik Designdecke			
	<p>Lieferung und Montage einer Akustik Decke mit Quadratlochung als abgehängte Unterdecke, wie folgt:</p> <p>Knauf Cleaneo® Akustik Designdecke D127, Rückseite kaschiert mit Akustikvlies auf Metallunterkonstruktion</p> <p>Plattenstärke: 12,5 mm</p> <p>Einbauhöhe: bis 3,50 m</p> <p>Abhängöhe: ca. 20 - 100 cm.</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Ausführung der Fugen: gespachtelt</p> <p>Oberflächengüte Q3</p> <p>Dämmschicht aus Mineralwolle Dicke 20 mm</p> <p>Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar, einschl. sämtlicher Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.05	Unbenannt	Obergeschoss +3		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		189,1 m²	EP.....	GP
03.05.040	Zulage Anschnittplatten Zulage für das Herstellen von Anschnittplatten im Randbereich.			
		260 m	EP.....	GP
03.05.050	Zulage Ausschnitte Zulage für das Herstellen von Ausschnitten in den Mineralfaserplatten für Leuchten, etc. Durchmesser: bis 300mm			
		40 Stk	EP.....	GP
03.05.060	Ausbildung Deckenfries Ausbildung eines verspachtelten Deckenfrieses mit Anschluss an angrenzenden Bauteilen. Untergrund vor anbringen des Vliesgewebes mit Tiefengrund grundieren. Selbstklebendes dünnes PE-Vliesgewebe ohne Druck und Überlappungen anbringen. Nach vollständiger Trocknung sichtbare Kante fein abschleifen und Übergang zur Lochplatte schaffen. Breite: ca. 10 - 15 cm			
		260 m	EP.....	GP
03.05.070	Revisionsöffnung 300x300mm Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 300 x 300 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Ausgestattet Vierkant-Verriegelung			
		15 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Haus A		
03.05	Unbenannt	Obergeschoss +3		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.05.080	Revisionsöffnung 500x500mm			
	Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 500 x 500 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Ausgestattet Vierkant-Verriegelung			
		5 Stk	EP.....	GP
Summe Unbenannt 03.05				
		Obergeschoss +3, Netto:	
Summe Titel 03				
		Haus A, Netto:	
04 Titel Haus B				
04.01 Unbenannt Untergeschoss				
04.01.010	Demontage und Wiedermontage Lochblechblende			
	Fachgerechte Demontage und spätere Wiedermontage einer vorhandenen Lochblechblende, Höhe ca. 25 cm, einschließlich aller zugehörigen Befestigungs- und Verbindungsmittel.			
	Leistungsumfang Demontage:			
	Lösen und schadensfreie Demontage der Lochblechblende			
	Ausbau sämtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel			
	Kennzeichnung der Bauteile zur eindeutigen Zuordnung			
	Transport innerhalb der Baustelle und geschützte Zwischenlagerung			
	Schutz vor Beschädigung, Verschmutzung und Verformung während der Lagerung			
	Leistungsumfang Wiedermontage:			
	Aufnahme der gelagerten Bauteile			
	Fachgerechte Wiedermontage der Lochblechblende an vorhandener Unterkonstruktion			
	Einbau einschließlich erforderlicher Befestigungsmittel			
	Flucht- und lotgerechte Ausrichtung			
		15 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.01	Unbenannt	Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

04.01.020 Akustik Designdecke

Lieferung und Montage einer Akustik Decke mit Quadratlochung als abgehängte Unterdecke, wie folgt:

Knauf Cleaneo® Akustik Designdecke D127, Rückseite kaschiert mit Akustikvlies auf Metallunterkonstruktion
 Plattenstärke: 12,5 mm
 Einbauhöhe: bis 3,50 m
 Abhängehöhe: ca. 20 - 100 cm.
 Farbe: weiß
 Ausführung der Fugen: gespachtelt
 Oberflächengüte Q3
 Dämmschicht aus Mineralwolle Dicke 20 mm
 Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar

Knauf Cleaneo® Akustik Designdecke D127 einschl. sämtlicher Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.

54 m² EP..... GP

04.01.030 Zulage Anschnittplatten

Zulage für das Herstellen von Anschnittplatten im Randbereich.

44,2 m EP..... GP

04.01.040 Zulage Ausschnitte

Zulage für das Herstellen von Ausschnitten in den Mineralfaserplatten für Leuchten, etc.
 Durchmesser: bis 300mm

15 St EP..... GP

04.01.050 Ausbildung Deckenfrieses

Ausbildung eines verspachtelten Deckenfrieses mit Anschluss an angrenzenden Bauteilen. Untergrund vor anbringen des Vliesgewebes mit Tiefengrund grundieren. Selbstklebendes dünnes PE-Vliesgewebe ohne Druck und Überlappungen anbringen. Nach vollständiger

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.01	Unbenannt	Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Trocknung sichtbare Kante fein abschleifen und Übergang zur Lochplatte schaffen.			
	Breite: ca. 10 - 15 cm			
		44,2 m	EP.....	GP
04.01.060	Revisionsöffnung 300x300mm			
	Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 300 x 300 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Ausgestattet Vierkant-Verriegelung			
		5 Stk	EP.....	GP
04.01.070	Revisionsöffnung 500x500mm			
	Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 500 x 500 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Ausgestattet Vierkant-Verriegelung			
		2 Stk	EP.....	GP
04.01.080	L- Winkelprofil			
	Lieferung und Montage von Winkelprofilen als Wandanschluss des Deckensystems bestehend aus: L-Wandwinkel Farbe weiß, Abmessungen: 15*15 mm, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.			
		44,2 m	EP.....	GP
04.01.090	Rasterdecken OWA o. glw.			
	Lieferung und Montage eines Rasterdecken- Systems als abgehängte Unterdecke, wie folgt:			
	OWA Akustik Platten,(oder gleichwertig) herausnehmbar mit sichtbarer, Metallkonstruktion, System S15			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.01	Unbenannt	Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Raster: 625 x 625 mm Plattenstärke: 15 mm Schienenbreite: 15 mm Einbauhöhe: bis 3,50 m Abhängöhe: ca. 20 - 60 cm. Farbe: weiß Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar</p> <p>OWAconstruct System S 15 cliq mit OWAcoustic Mineralplatte Brillianto100 Bezeichnung: Sichtbares System, herausnehmbar einschl. sämtlicher Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.</p>			Übertrag:
		54 m²	EP.....	GP
04.01.100	Zulage Plattenverstärkung			
	<p>Zulage für die Ausführung einer Plattenverstärkung (Holzhinterlegung oder gleichwertig) für den Einbau von Leuchtenoder anderer Deckeneinbauten.</p>			
		10 St	EP.....	GP
Summe Unbenannt 04.01				
			Untergeschoss, Netto:
04.02 Unbenannt Erdgeschoss				
04.02.010	GK Unterdecke			
	<p>Lieferung und Montage einer GK - Decke mit als abgehängte Unterdecke, wie folgt:</p> <p>Gipskarton-Bauplatten, GKBI Plattenstärke: 12,5 mm Einbauhöhe: bis 3,50 m Abhängöhe: ca. 20 - 100 cm. Ausführung der Fugen: gespachtelt Oberflächengüte Q2 Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar, einschl. sämtlicher Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.</p>			
		20 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.02	Unbenannt	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

04.02.020 Akustik Designdecke

Lieferung und Montage einer Akustik Decke mit Quadratlochung als abgehängte Unterdecke, wie folgt:

Knauf Cleaneo® Akustik Designdecke D127, Rückseite kaschiert mit Akustikvlies auf Metallunterkonstruktion
 Plattenstärke: 12,5 mm
 Einbauhöhe: bis 3,50 m
 Abhängehöhe: ca. 20 - 100 cm.
 Farbe: weiß
 Ausführung der Fugen: gespachtelt
 Oberflächengüte Q3
 Dämmschicht aus Mineralwolle Dicke 20 mm
 Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar, einschl. sämtlicher Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.

100 m² EP..... GP

04.02.030 Zulage Anschnittplatten

Zulage für das Herstellen von Anschnittplatten im Randbereich.

60 m EP..... GP

04.02.040 Zulage Ausschnitte

Zulage für das Herstellen von Ausschnitten in den Mineralfaserplatten für Leuchten, etc.
 Durchmesser: bis 300mm

40 St EP..... GP

04.02.050 Ausbildung Deckenfries

Ausbildung eines verspachtelten Deckenfrieses mit Anschluss an angrenzenden Bauteilen. Untergrund vor anbringen des Vliesgewebes mit Tiefengrund grundieren. Selbstklebendes dünnes PE-Vliesgewebe

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.02	Unbenannt	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	ohne Druck und Überlappungen anbringen. Nach vollständiger Trocknung sichtbare Kante fein abschleifen und Übergang zur Lochplatte schaffen. Breite: ca. 10 - 15 cm			Übertrag:
		100 m	EP.....	GP
04.02.060	Akustikdeckensegel Lieferung und Montage des Akustikdeckensegels Rockfon Eclipse Quadrat 1760 x 1160 mm inkl. der dazugehörigen Seilabhängung 1. Systembestandteil: Akustikdeckensegel aus Steinwolle Fabrikat: Rockfon® Typ: Eclipse® Plattendicke [mm]: 40 mm Modulabmessungen: 1.760 x 1160 mm Kantenausbildung: A nach DIN EN 13964 Nachhaltigkeit: Das Produkt muss Cradle2Cradle zertifiziert sein! Sichtseite: Akustikvlies mit akustisch transparenter Farbbeschichtung Farbe: Glatte und superweiß eingefärbte Vliesoberfläche Rückseite: Weißes Akustikvlies Brandverhalten: Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1 Schmelzpunkt: >1000° C, nach DIN 4102-17 Feuchtigkeitsbeständigkeit: 100% RH, bei 0 - 40 °C Lichtreflexionsgrad: Sichtseite: 87 %, Rückseite: 79 % nach ISO 7724-2 Lichtdiffusion: > 99 % Weißegrad: L-Wert = 94,5, nach ISO 7724 Glanzwert: 0,8 % nach ISO 2813 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach EN ISO 11998:2007 Reinigungsfähigkeit: Antistatische Oberfläche zu reinigen: mit weicher Bürste oder Staubsauger bzw. mit feuchten Tuch oder Schwamm 2. Systembestandteil: Seilabhängung Fabrikat: Rockfon® Typ: Abhangset Classic oder Abhangset Design Einstellbereich Abhängehöhe: 100 - 1.450 mm Anzahl Abhängepunkte: 6 Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964, Vorbemerkungen, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung			
		150 St	EP.....	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.02	Unbenannt	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

04.02.070 Akustikdeckensegels Direktbefestigung

Lieferung und Montage des Akustikdeckensegels Rockfon Eclipse Quadrat 1160 x 1160 mm inkl. der dazugehörigen Direktbefestigung.

1. Systembestandteil:

Akustikdeckensegel aus Steinwolle

Fabrikat: Rockfon®

Typ: Eclipse®

Plattendicke [mm]: 40 mm

Modulabmessungen: 1160 x 1160 mm

Kantenausbildung: A nach DIN EN 13964

Nachhaltigkeit: Das Produkt muss Cradle2Cradle zertifiziert sein!

Die Akustikdecke gewährleistet darüber hinaus mindestens folgende funktionelle Eigenschaften:

Sichtseite: Akustikvlies mit akustisch transparenter Farbbeschichtung

Farbe: Glatte und superweiß eingefärbte Vliesoberfläche

Rückseite: Weißes Akustikvlies

Brandverhalten: Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1

Schmelzpunkt: >1000° C, nach DIN 4102-17

Feuchtigkeitsbeständigkeit: 100% RH, bei 0 - 40 °C

Lichtreflexionsgrad: Sichtseite: 87 %, Rückseite: 79 % nach ISO 7724-2

Lichtdiffusion: > 99 %

Weißegrad: L-Wert = 94,5, nach ISO 7724

Glanzwert: 0,8 % nach ISO 2813

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach EN ISO 11998:2007

Reinigungsfähigkeit: Antistatische Oberfläche zu reinigen: mit weicher

Bürste oder Staubsauger bzw. mit feuchten Tuch oder Schwamm

Abhängehöhe: 13 mm

Anzahl Abhängepunkte: 4

Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964,

Vorbemerkungen, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung sowie

den Hersteller- Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.

120 St EP..... GP

04.02.080 Revisionsöffnung 300x300mm

Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke,

inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte

Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.02	Unbenannt	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 300 x 300 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Ausgestattet Vierkant-Verriegelung			
		15 Stk	EP.....	GP
04.02.090	Revisionsöffnung 500x500mm Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 500 x 500 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Ausgestattet Vierkant-Verriegelung			
		5 Stk	EP.....	GP
Summe Unbenannt 04.02			Erdgeschoss, Netto:
04.03	Unbenannt	Obergeschoss +1		
04.03.010	GK Unterdecke Lieferung und Montage einer GK - Decke mit als abgehängte Unterdecke, wie folgt: Gipskarton-Bauplatten, GKBI Plattenstärke: 12,5 mm Einbauhöhe: bis 3,50 m Abhängenhöhe: ca. 20 - 100 cm. Ausführung der Fugen: gespachtelt Oberflächengüte Q2 Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar, einschl. sämtlicher Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.			
		20 m²	EP.....	GP
04.03.020	Akustik Designdecke Lieferung und Montage einer Akustik Decke mit Quadratlochung als abgehängte Unterdecke, wie folgt: Knauf Cleaneo® Akustik Designdecke D127, Rückseite kaschiert mit Akustikvlies auf Metallunterkonstruktion Plattenstärke: 12,5 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.03	Unbenannt	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauhöhe: bis 3,50 m Abhängehöhe: ca. 20 - 100 cm. Farbe: weiß Ausführung der Fugen: gespachtelt Oberflächengüte Q3 Dämmschicht aus Mineralwolle Dicke 20 mm Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar, einschl. sämtlicher Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.			Übertrag:
		60 m²	EP.....	GP
04.03.030	Zulage Anschnittplatten Zulage für das Herstellen von Anschnittplatten im Randbereich.			
		60 m	EP.....	GP
04.03.040	Zulage Ausschnitte Zulage für das Herstellen von Ausschnitten in den Mineralfaserplatten für Leuchten, etc. Durchmesser: bis 300mm			
		40 St	EP.....	GP
04.03.050	Ausbildung Deckenfries Ausbildung eines verspachtelten Deckenfrieses mit Anschluss an angrenzenden Bauteilen. Untergrund vor anbringen des Vliesgewebes mit Tiefengrund grundieren. Selbstklebendes dünnes PE-Vliesgewebe ohne Druck und Überlappungen anbringen. Nach vollständiger Trocknung sichtbare Kante fein abschleifen und Übergang zur Lochplatte schaffen. Breite: ca. 10 - 15 cm			
		60 m	EP.....	GP
04.03.060	Revisionsöffnung 300x300mm Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 300 x 300 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.03	Unbenannt	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.
Ausgestattet Vierkant-Verriegelung

15 Stk EP..... GP

04.03.070 Revisionsöffnung 500x500mm

Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 500 x 500 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.
Ausgestattet Vierkant-Verriegelung

5 Stk EP..... GP

04.03.080 Akustikdeckensegel

Lieferung und Montage des Akustikdeckensegels Rockfon Eclipse Quadrat 1760 x 1160 mm inkl. der dazugehörigen Seilabhängung

1. Systembestandteil:

Akustikdeckensegel aus Steinwolle

Fabrikat: Rockfon®

Typ: Eclipse®

Plattendicke [mm]: 40 mm

Modulabmessungen: 1.760 x 1160 mm

Kantenausbildung: A nach DIN EN 13964

Nachhaltigkeit: Das Produkt muss Cradle2Cradle zertifiziert sein!

Sichtseite: Akustikvlies mit akustisch transparenter Farbbeschichtung

Farbe: Glatte und superweiß eingefärbte Vliesoberfläche

Rückseite: Weißes Akustikvlies

Brandverhalten: Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1

Schmelzpunkt: >1000° C, nach DIN 4102-17

Feuchtigkeitsbeständigkeit: 100% RH, bei 0 - 40 °C

Lichtreflexionsgrad: Sichtseite: 87 %, Rückseite: 79 % nach ISO 7724-2

Lichtdiffusion: > 99 %

Weißegrad: L-Wert = 94,5, nach ISO 7724

Glanzwert: 0,8 % nach ISO 2813

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach EN ISO 11998:2007

Reinigungsfähigkeit: Antistatische Oberfläche zu reinigen: mit weicher

Bürste oder Staubsauger bzw. mit feuchten Tuch oder Schwamm

2. Systembestandteil: Seilabhängung

Fabrikat: Rockfon®

Typ: Abhangset Classic oder Abhangset Design

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.03	Unbenannt	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Einstellbereich Abhängehöhe: 100 - 1.450 mm
Anzahl Abhängepunkte: 6

Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964,
Vorbemerkungen, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung

120 St EP..... GP

04.03.090 Akustikdeckensegels Direktbefestigung

Lieferung und Montage des Akustikdeckensegels Rockfon Eclipse
Quadrat 1160 x 1160 mm inkl. der dazugehörigen Direktbefestigung.

1. Systembestandteil:

Akustikdeckensegel aus Steinwolle

Fabrikat: Rockfon®

Typ: Eclipse®

Plattendicke [mm]: 40 mm

Modulabmessungen: 1160 x 1160 mm

Kantenausbildung: A nach DIN EN 13964

Nachhaltigkeit: Das Produkt muss Cradle2Cradle zertifiziert sein!

Die Akustikdecke gewährleistet darüber hinaus mindestens folgende funktionelle Eigenschaften:

Sichtseite: Akustikvlies mit akustisch transparenter Farbbeschichtung

Farbe: Glatte und superweiß eingefärbte Vliesoberfläche

Rückseite: Weißes Akustikvlies

Brandverhalten: Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1

Schmelzpunkt: >1000° C, nach DIN 4102-17

Feuchtigkeitsbeständigkeit: 100% RH, bei 0 - 40 °C

Lichtreflexionsgrad: Sichtseite: 87 %, Rückseite: 79 % nach ISO 7724-2

Lichtdiffusion: > 99 %

Weißegrad: L-Wert = 94,5, nach ISO 7724

Glanzwert: 0,8 % nach ISO 2813

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach EN ISO 11998:2007

Reinigungsfähigkeit: Antistatische Oberfläche zu reinigen: mit weicher

Bürste oder Staubsauger bzw. mit feuchten Tuch oder Schwamm

Abhängehöhe: 13 mm

Anzahl Abhängepunkte: 4

Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964,
Vorbemerkungen, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung sowie
den Hersteller- Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.

120 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Haus B		
04.03	Unbenannt	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Unbenannt 04.03

Obergeschoss +1, Netto:

Summe Titel 04

Haus B, Netto:

05 Titel Haus C

05.01 Unbenannt Untergeschoss

05.01.010 Demontage und Wiedermontage Lochblechblende

Fachgerechte Demontage und spätere Wiedermontage einer vorhandenen Lochblechblende, Höhe ca. 25 cm, einschließlich aller zugehörigen Befestigungs- und Verbindungsmittel.

Leistungsumfang Demontage:

Lösen und schadensfreie Demontage der Lochblechblende
 Ausbau sämtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel
 Kennzeichnung der Bauteile zur eindeutigen Zuordnung
 Transport innerhalb der Baustelle und geschützte Zwischenlagerung
 Schutz vor Beschädigung, Verschmutzung und Verformung während der Lagerung

Leistungsumfang Wiedermontage:

Aufnahme der gelagerten Bauteile
 Fachgerechte Wiedermontage der Lochblechblende an vorhandener Unterkonstruktion
 Einbau einschließlich erforderlicher Befestigungsmittel
 Flucht- und lotgerechte Ausrichtung

14,5 m EP..... GP

05.01.020 Akustik Designdecke

Lieferung und Montage einer Akustik Decke mit Quadratlochung als abgehängte Unterdecke, wie folgt:

Knauf Cleaneo® Akustik Designdecke D127, Rückseite kaschiert mit Akustikvlies auf Metallunterkonstruktion
 Plattenstärke: 12,5 mm
 Einbauhöhe: bis 3,50 m
 Abhängehöhe: ca. 20 - 100 cm.
 Farbe: weiß
 Ausführung der Fugen: gespachtelt

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.01	Unbenannt	Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Oberflächengüte Q3 Dämmschicht aus Mineralwolle Dicke 20 mm Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar			
	Knauf Cleaneo® Akustik Designdecke D127 einschl. sämtlicher Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.			
		56 m²	EP.....	GP
05.01.030	Zulage Anschnittplatten Zulage für das Herstellen von Anschnittplatten im Randbereich.			
		38 m	EP.....	GP
05.01.040	Zulage Ausschnitte Zulage für das Herstellen von Ausschnitten in den Mineralfaserplatten für Leuchten, etc. Durchmesser: bis 300mm			
		15 St	EP.....	GP
05.01.050	Ausbildung Deckenfrieses Ausbildung eines verspachtelten Deckenfrieses mit Anschluss an angrenzenden Bauteilen. Untergrund vor anbringen des Vliesgewebes mit Tiefengrund grundieren. Selbstklebendes dünnes PE-Vliesgewebe ohne Druck und Überlappungen anbringen. Nach vollständiger Trocknung sichtbare Kante fein abschleifen und Übergang zur Lochplatte schaffen. Breite: ca. 10 - 15 cm			
		38 m	EP.....	GP
05.01.060	Revisionsöffnung 300x300mm Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.01	Unbenannt	Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 300 x 300 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Ausgestattet Vierkant-Verriegelung			
		5 Stk	EP.....	GP
05.01.070	Revisionsöffnung 500x500mm Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 500 x 500 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Ausgestattet Vierkant-Verriegelung			
		2 Stk	EP.....	GP
05.01.080	L- Winkelprofil Lieferung und Montage von Winkelprofilen als Wandanschluss des Deckensystems bestehend aus: L-Wandwinkel Farbe weiß, Abmessungen: 15*15 mm, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.			
		38 m	EP.....	GP
05.01.090	Rasterdecken OWA o. glw. Lieferung und Montage eines Rasterdecken- Systems als abgehängte Unterdecke, wie folgt: OWA Akustik Platten,(oder gleichwertig) herausnehmbar mit sichtbarer, Metallkonstruktion, System S15 Raster: 625 x 625 mm Plattenstärke: 15 mm Schienenbreite: 15 mm Einbauhöhe: bis 3,50 m Abhängöhe: ca. 20 - 60 cm. Farbe: weiß Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar OWAconstruct System S 15 cliq mit			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.01	Unbenannt	Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	OWAcoustic Mineralplatte Brillianto100			
	Bezeichnung: Sichtbares System, herausnehmbar einschl. sämtlicher			
	Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern			
	und nach Werksvorschrift einbauen.			
		56 m²	EP.....	GP
05.01.100	Zulage Plattenverstärkung			
	Zulage für die Ausführung einer Plattenverstärkung			
	(Holzhinterlegung oder gleichwertig) für den Einbau von Leuchten			
	oder anderer Deckeneinbauten.			
		20 St	EP.....	GP
Summe Unbenannt 05.01			Untergeschoss, Netto:
05.02	Unbenannt	Erdgeschoss		
05.02.010	GK Unterdecke			
	Lieferung und Montage einer GK - Decke mit als abgehängte			
	Unterdecke, wie folgt:			
	Gipskarton-Bauplatten, GKBI			
	Plattenstärke: 12,5 mm			
	Einbauhöhe: bis 3,50 m			
	Abhängöhe: ca. 20 - 100 cm.			
	Ausführung der Fugen: gespachtelt			
	Oberflächengüte Q2			
	Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar, einschl. sämtlicher			
	Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern			
	und nach Werksvorschrift einbauen.			
		20 m²	EP.....	GP
05.02.020	Akustik Designdecke			
	Lieferung und Montage einer Akustik Decke mit Quadratlochung als			
	abgehängte Unterdecke, wie folgt:			
	Knauf Cleano® Akustik Designdecke D127, Rückseite kaschiert mit			
	Akustikvlies auf Metallunterkonstruktion			
	Plattenstärke: 12,5 mm			
	Einbauhöhe: bis 3,50 m			
	Abhängöhe: ca. 20 - 100 cm.			
	Farbe: weiß			
	Ausführung der Fugen: gespachtelt			
	Oberflächengüte Q3			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.02	Unbenannt	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Dämmschicht aus Mineralwolle Dicke 20 mm Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar, einschl. sämtlicher Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.			Übertrag:
		100 m²	EP.....	GP
05.02.030	Zulage Anschnittplatten Zulage für das Herstellen von Anschnittplatten im Randbereich.			
		60 m	EP.....	GP
05.02.040	Zulage Ausschnitte Zulage für das Herstellen von Ausschnitten in den Mineralfaserplatten für Leuchten, etc. Durchmesser: bis 300mm			
		40 St	EP.....	GP
05.02.050	Ausbildung Deckenfries Ausbildung eines verspachtelten Deckenfrieses mit Anschluss an angrenzenden Bauteilen. Untergrund vor anbringen des Vliesgewebes mit Tiefengrund grundieren. Selbstklebendes dünnes PE-Vliesgewebe ohne Druck und Überlappungen anbringen. Nach vollständiger Trocknung sichtbare Kante fein abschleifen und Übergang zur Lochplatte schaffen. Breite: ca. 10 - 15 cm			
		150 m	EP.....	GP
05.02.060	Akustikdeckensegel Lieferung und Montage des Akustikdeckensegels Rockfon Eclipse Quadrat 1760 x 1160 mm inkl. der dazugehörigen Seilabhängung 1. Systembestandteil: Akustikdeckensegel aus Steinwolle Fabrikat: Rockfon® Typ: Eclipse® Plattendicke [mm]: 40 mm Modulabmessungen: 1.760 x 1160 mm Kantenausbildung: A nach DIN EN 13964			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.02	Unbenannt	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Nachhaltigkeit: Das Produkt muss Cradle2Cradle zertifiziert sein!
 Sichtseite: Akustikvlies mit akustisch transparenter Farbbeschichtung
 Farbe: Glatte und superweiß eingefärbte Vliesoberfläche
 Rückseite: Weißes Akustikvlies
 Brandverhalten: Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1
 Schmelzpunkt: >1000° C, nach DIN 4102-17
 Feuchtigkeitsbeständigkeit: 100% RH, bei 0 - 40 °C
 Lichtreflexionsgrad: Sichtseite: 87 %, Rückseite: 79 % nach ISO 7724-2
 Lichtdiffusion: > 99 %
 Weißegrad: L-Wert = 94,5, nach ISO 7724
 Glanzwert: 0,8 % nach ISO 2813
 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach EN ISO 11998:2007
 Reinigungsfähigkeit: Antistatische Oberfläche zu reinigen: mit weicher Bürste oder Staubsauger bzw. mit feuchten Tuch oder Schwamm

2. Systembestandteil: Seilabhängung

Fabrikat: Rockfon®
 Typ: Abhangset Classic oder Abhangset Design
 Einstellbereich Abhängehöhe: 100 - 1.450 mm
 Anzahl Abhängepunkte: 6

Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964,
 Vorbemerkungen, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung

70 St EP..... GP

05.02.070 **Akustikdeckensegels Direktbefestigung**

Lieferung und Montage des Akustikdeckensegels Rockfon Eclipse
 Quadrat 1160 x 1160 mm inkl. der dazugehörigen Direktbefestigung.

1. Systembestandteil:
 Akustikdeckensegel aus Steinwolle
 Fabrikat: Rockfon®
 Typ: Eclipse®
 Plattendicke [mm]: 40 mm
 Modulabmessungen: 1160 x 1160 mm
 Kantenausbildung: A nach DIN EN 13964
 Nachhaltigkeit: Das Produkt muss Cradle2Cradle zertifiziert sein!

Die Akustikdecke gewährleistet darüber hinaus mindestens folgende funktionelle Eigenschaften:
 Sichtseite: Akustikvlies mit akustisch transparenter Farbbeschichtung
 Farbe: Glatte und superweiß eingefärbte Vliesoberfläche
 Rückseite: Weißes Akustikvlies

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.02	Unbenannt	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Brandverhalten: Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1 Schmelzpunkt: >1000° C, nach DIN 4102-17 Feuchtigkeitsbeständigkeit: 100% RH, bei 0 - 40 °C Lichtreflexionsgrad: Sichtseite: 87 %, Rückseite: 79 % nach ISO 7724-2 Lichtdiffusion: > 99 % Weißegrad: L-Wert = 94,5, nach ISO 7724 Glanzwert: 0,8 % nach ISO 2813 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach EN ISO 11998:2007 Reinigungsfähigkeit: Antistatische Oberfläche zu reinigen: mit weicher Bürste oder Staubsauger bzw. mit feuchten Tuch oder Schwamm Abhängehöhe: 13 mm Anzahl Abhängepunkte: 4</p> <p>Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964, Vorbemerkungen, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller- Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.</p>			
		120 St	EP.....	GP
05.02.080	<p>Revisionsöffnung 300x300mm</p> <p>Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 300 x 300 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Ausgestattet Vierkant-Verriegelung</p>			
		15 Stk	EP.....	GP
05.02.090	<p>Revisionsöffnung 500x500mm</p> <p>Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 500 x 500 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Ausgestattet Vierkant-Verriegelung</p>			
		5 Stk	EP.....	GP
Summe Unbenannt 05.02				
			Erdgeschoss, Netto:
05.03	Unbenannt	Obergeschoss +1		
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.03	Unbenannt	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

05.03.010 GK Unterdecke

Lieferung und Montage einer GK - Decke mit als abgehängte Unterdecke, wie folgt:

Gipskarton-Bauplatten, GKBI
 Plattenstärke: 12,5 mm
 Einbauhöhe: bis 3,50 m
 Abhängehöhe: ca. 20 - 100 cm.
 Ausführung der Fugen: gespachtelt
 Oberflächengüte Q2
 Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar, einschl. sämtlicher Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.

20 m² EP..... GP

05.03.020 Akustik Designdecke

Lieferung und Montage einer Akustik Decke mit Quadratlochung als abgehängte Unterdecke, wie folgt:

Knauf Cleaneo® Akustik Designdecke D127, Rückseite kaschiert mit Akustikvlies auf Metallunterkonstruktion
 Plattenstärke: 12,5 mm
 Einbauhöhe: bis 3,50 m
 Abhängehöhe: ca. 20 - 100 cm.
 Farbe: weiß
 Ausführung der Fugen: gespachtelt
 Oberflächengüte Q3
 Dämmschicht aus Mineralwolle Dicke 20 mm
 Baustoffklasse: A2 - s1- nicht brennbar, einschl. sämtlicher Anpassarbeiten/Schnitte und aller erforderlichen Materialien, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.

60 m² EP..... GP

05.03.030 Zulage Anschnittplatten

Zulage für das Herstellen von Anschnittplatten im Randbereich.

60 m EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.03	Unbenannt	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

05.03.040 Zulage Ausschnitte

Zulage für das Herstellen von Ausschnitten in den Mineralfaserplatten für Leuchten, etc.
Durchmesser: bis 300mm

40 St EP..... GP

05.03.050 Akustikdeckensegel

Lieferung und Montage des Akustikdeckensegels Rockfon Eclipse
Quadrat 1760 x 1160 mm inkl. der dazugehörigen Seilabhängung

1. Systembestandteil:

Akustikdeckensegel aus Steinwolle

Fabrikat: Rockfon®

Typ: Eclipse®

Plattendicke [mm]: 40 mm

Modulabmessungen: 1.760 x 1160 mm

Kantenausbildung: A nach DIN EN 13964

Nachhaltigkeit: Das Produkt muss Cradle2Cradle zertifiziert sein!

Sichtseite: Akustikvlies mit akustisch transparenter Farbbeschichtung

Farbe: Glatte und superweiß eingefärbte Vliesoberfläche

Rückseite: Weißes Akustikvlies

Brandverhalten: Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1

Schmelzpunkt: >1000° C, nach DIN 4102-17

Feuchtigkeitsbeständigkeit: 100% RH, bei 0 - 40 °C

Lichtreflexionsgrad: Sichtseite: 87 %, Rückseite: 79 % nach ISO 7724-2

Lichtdiffusion: > 99 %

Weißegrad: L-Wert = 94,5, nach ISO 7724

Glanzwert: 0,8 % nach ISO 2813

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach EN ISO 11998:2007

Reinigungsfähigkeit: Antistatische Oberfläche zu reinigen: mit weicher Bürste oder Staubsauger bzw. mit feuchten Tuch oder Schwamm

2. Systembestandteil: Seilabhängung

Fabrikat: Rockfon®

Typ: Abhangset Classic oder Abhangset Design

Einstellbereich Abhängenhöhe: 100 - 1.450 mm

Anzahl Abhängepunkte: 6

Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964,

Vorbemerkungen, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung

100 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.03	Unbenannt	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

05.03.060 Akustikdeckensegels Direktbefestigung

Lieferung und Montage des Akustikdeckensegels Rockfon Eclipse Quadrat 1160 x 1160 mm inkl. der dazugehörigen Direktbefestigung.

1. Systembestandteil:

Akustikdeckensegel aus Steinwolle

Fabrikat: Rockfon®

Typ: Eclipse®

Plattendicke [mm]: 40 mm

Modulabmessungen: 1160 x 1160 mm

Kantenausbildung: A nach DIN EN 13964

Nachhaltigkeit: Das Produkt muss Cradle2Cradle zertifiziert sein!

Die Akustikdecke gewährleistet darüber hinaus mindestens folgende funktionelle Eigenschaften:

Sichtseite: Akustikvlies mit akustisch transparenter Farbbeschichtung

Farbe: Glatte und superweiß eingefärbte Vliesoberfläche

Rückseite: Weißes Akustikvlies

Brandverhalten: Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1

Schmelzpunkt: >1000° C, nach DIN 4102-17

Feuchtigkeitsbeständigkeit: 100% RH, bei 0 - 40 °C

Lichtreflexionsgrad: Sichtseite: 87 %, Rückseite: 79 % nach ISO 7724-2

Lichtdiffusion: > 99 %

Weißegrad: L-Wert = 94,5, nach ISO 7724

Glanzwert: 0,8 % nach ISO 2813

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach EN ISO 11998:2007

Reinigungsfähigkeit: Antistatische Oberfläche zu reinigen: mit weicher

Bürste oder Staubsauger bzw. mit feuchten Tuch oder Schwamm

Abhängehöhe: 13 mm

Anzahl Abhängepunkte: 4

Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964,

Vorbemerkungen, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung sowie

den Hersteller- Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.

100 St EP..... GP

05.03.070 Ausbildung Deckenfries

Ausbildung eines verspachtelten Deckenfrieses mit Anschluss an angrenzenden Bauteilen. Untergrund vor anbringen des Vliesgewebes mit Tiefengrund grundieren. Selbstklebendes dünnes PE-Vliesgewebe

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

390	LV	Trockenbauarbeiten		
05	Titel	Haus C		
05.03	Unbenannt	Obergeschoss +1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	ohne Druck und Überlappungen anbringen. Nach vollständiger Trocknung sichtbare Kante fein abschleifen und Übergang zur Lochplatte schaffen.			Übertrag:
	Breite: ca. 10 - 15 cm			
		60 m	EP.....	GP
05.03.080	Revisionsöffnung 300x300mm			
	Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 300 x 300 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Ausgestattet Vierkant-Verriegelung			
		15 Stk	EP.....	GP
05.03.090	Revisionsöffnung 500x500mm			
	Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Deckenplatte. Abmessung (lichter Durchgang): 500 x 500 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Ausgestattet Vierkant-Verriegelung			
		5 Stk	EP.....	GP
Summe Unbenannt 05.03		Obergeschoss +1, Netto:	
Summe Titel 05		Haus C, Netto:	

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Trockenbauarbeiten

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
01	Titel	Allgemeines	nur Textinformation
02	Titel	Baustelleneinrichtung
03	Titel	Haus A
03.01	Unbenannt	Untergeschoss
03.02	Unbenannt	Erdgeschoss
03.03	Unbenannt	Obergeschoss +1
03.04	Unbenannt	Obergeschoss +2
03.05	Unbenannt	Obergeschoss +3
04	Titel	Haus B
04.01	Unbenannt	Untergeschoss
04.02	Unbenannt	Erdgeschoss
04.03	Unbenannt	Obergeschoss +1
05	Titel	Haus C
05.01	Unbenannt	Untergeschoss
05.02	Unbenannt	Erdgeschoss
05.03	Unbenannt	Obergeschoss +1
Gesamtsumme		Trockenbauarbeiten
		MwSt. 19,0 %
		Gesamtsumme inkl. MwSt.