

LEISTUNGSVERZEICHNIS - RV - MALER- und BODENBELAGSARBEITEN_
Emsland+Osnabrücker Land

Leistung	RV - MALER- und BODENBELAGSARBEITEN Emsland+ Osnabrücker Land
	Öffentliche Ausschreibung

Angebotssumme netto	EUR	
zzgl. 19,00 % Mwst.	EUR	
Angebotssumme brutto	EUR	

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

PROJEKTKURZBESCHREIBUNG

Die AOK Niedersachsen. Die Gesundheitskasse. - plant die Renovierung und Um- bzw. Neugestaltung der Liegenschaften in ausgewählten Servicezentren, die sich über das gesamte Bundesland Niedersachsen erstrecken.

Es sollen Renovierungen, Neustrukturierungen und -zonierungen erfolgen, die die internen Abläufe für Kunden und Personal verbessern.

Die erforderlichen Bauarbeiten werden je nach Liegenschaft in unterschiedlichem Umfang erforderlich sein.

Alte bzw. renovierungsbedürftige Liegenschaften benötigen eventuell eine umfassende Sanierung. Hier wären Oberflächen und Wandstellung zu sanieren bzw. neu anzuordnen bevor im Nachgang eine neue Besiedelung der Büroflächen erfolgt.

Die unterschiedlichen Randbedingungen der jeweiligen Liegenschaften, wie die Lage der Erschließungsebenen, die Größe der Lager- und Rangierflächen, die Größe und die Geschoßlage der Umbaumaßnahmen, etc. müssen in den Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen einkalkuliert und berücksichtigt werden.

Die jeweiligen Baumaßnahme finden vornehmlich bei laufendem Geschäftsbetrieb statt. Die technischen Einrichtungen müssen daher jederzeit funktionstüchtig bleiben. Die Arbeitsplätze der Mitarbeiter in den jeweiligen Bauabschnitten werden für die Zeit der Arbeiten innerhalb des Gebäudes und teilweise extern um- oder ausgesiedelt. Der Kundenbetrieb ist jeweils im Erdgeschoss der Objekte angesiedelt und wird während der Bauphasen aufrechterhalten. Neben der Sicherheit der AOK-Mitarbeiter ist ein sicherer Zugang für die Kunden stets zu gewährleisten. Hierzu gehören unter anderem die eindeutige und unmissverständliche Absperrung der Arbeits- und Kundenbereiche zu jeder Zeit. Die Arbeiten sind gegebenenfalls zeitlich an den Kundenbetrieb anzupassen.

PROJEKTKURZBESCHREIBUNG ZUM GEWERK "MALER-, LACKIER- UND TAPEZIERARBEITEN"

Bei den hier ausgeschriebenen Arbeiten handelt es sich um die Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten für die ausgeschriebenen Rahmenvertragsleistungen, die in den Renovierungs- und Sanierungsbereichen der Servicezentren der AOK Niedersachsen. Die Gesundheitskasse. ausgeführt werden sollen.

Die Arbeiten werden sich je nach Umbaumaßnahme über unterschiedliche Liegenschaften, über unterschiedliche Büroflächen und über unterschiedliche Geschosse erstrecken.

Malerarbeiten

Die zu bearbeitenden Flächen, werden sich je nach Umbau-

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

bzw. Renovierungsmaßnahme unterschiedlich darstellen. Untergründe der Wand- und Deckenflächen variieren in unterschiedlichen Erscheinungsbildern und werden als Gips- und Kalkzementputze sowie GK-Plattenbeläge bauseits vorhanden sein.

Bodenbelagsarbeiten

Die zu bearbeitenden Flächen, werden sich je nach Umbau- bzw. Renovierungsmaßnahme unterschiedlich darstellen. Untergründe des Bodenbelags variieren in unterschiedlichen Erscheinungsbildern und werden als Gussasphalt-, Anhydrit- und Zementestriche sowie als Doppelböden bauseits vorhanden sein.

Der Ausschreibung liegt die VOB/B und C in neuester Fassung zugrunde.

Grundlage für die Ausführung der Arbeiten sind zudem die nachfolgend aufgeführten technischen Regelwerke, DIN-Normen und rechtlichen Vorschriften soweit sie Anwendung finden müssen:

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)
- Landesbauordnung Nds. (NBauO)
- Unfallverhütungsvorschriften der BG (UVV)
- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
- Baustellenverordnung (BaustellV)
- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- Technische Regel Betriebssicherheit (TRBS)
- Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG)
- Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
- Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften
- Gefahrstoff-Verordnung
- Arbeitsstätten-Verordnung
- TRGS 519, TRGS 521, TRGS 524 sowie TRGS 905.

Unnötige Lärmbelästigungen durch den Baustellenbetrieb sind auszuschließen. Der AN hat die Ordnung und Sicherheit auf der ihm zugewiesenen Baustellenflächen und im Sanierungsbereich ständig zu gewährleisten. Verkehrswege und Flucht- und Rettungswege sind freizuhalten. Abfälle sind arbeitstäglich von den Arbeitsbereichen im Gebäude in geeignete Abfallbehälter auf Baustelleneinrichtungsflächen zu verbringen.

Personal

Ein qualifizierter Bauleiter ist auf der Baustelle zwecks Koordination und Dokumentation des ordnungsgemäßen Baustellenbetriebes einzusetzen.

Der AN hat einen sachkundigen deutschsprachigen Aufsichtsführenden zu benennen, der während der Arbeiten als verantwortlicher Ansprechpartner ständig anwesend ist. Der Aufsichtsführende muss Fachkunde über Inhalte der oben genannten Vorschriften besitzen.

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN ATV DIN 18299

Die Beschickung der jeweiligen Baustelle ist über die öffentliche Verkehrsfläche möglich. Die Zugänglichkeit der Baustellenbereiche wird so organisiert, dass eine Störung des laufenden Geschäftsbetriebs verhindert wird.

Die auf den Grundstücken der Liegenschaften zur Verfügung stehenden Lager- und Arbeitsflächen sind grundsätzlich eingeschränkt. Die meist ungünstigen Grundstücksverhältnisse und die damit einhergehenden Einschränkungen und zusätzlich erforderlichen Maßnahmen für die logistischen Abläufe zur Baustellenbeschickung und Baustellenabfuhr sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Eine eventuell in der öffentlichen Verkehrsfläche notwendige Baustelleneinrichtung ist durch den AN bei den entsprechenden Behörden zu beantragen. Die jeweils hierfür entstehenden Kosten sind in die Position Baustelleneinrichtung einzukalkulieren und sind vom AN zu tragen.

Baustrom und Bauwasser werden bauseits zur Verfügung gestellt. Leitungslängen für die Versorgung innerhalb der Baustelle (Gebäude) sind einzukalkulieren.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN MALER- und BODENBELAGSARBEITEN

Zusätzliche technische Vorbemerkungen für die Maler- und Bodenbelagsarbeiten.

Die Ausführung und Abrechnung der ausgeschriebenen Arbeiten erfolgt nach VOB Teil B/C DIN 18363, DIN 18366, DIN 18365, Nebenleistungen sind in die Positionen einzurechnen. Bei allen Maßangaben im LV handelt es sich um "ca.-Angaben". Diese sind vor Beginn der Fertigung vor Ort eigenverantwortlich zu überprüfen.

Bieterangaben zum Personal / Ausführung

Der Auftragnehmer stellt dem AG für Bearbeitung der ausgeschriebenen Leistungen bei Auftragserteilung nachfolgend angegebenen Personaleinsatz zur Verfügung.

Anzahl ... Ingenieure
 ... Meister
 ... Vorarbeiter
 ... Facharbeiter
 ... Helfer
 ... Auszubildende

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Die Baustellensprache ist deutsch. Es muss mindestens ein deutschsprachiger qualifizierter Ansprechpartner (Vorarbeiter / Polier) ständig auf der Baustelle zur Verfügung stehen.

Bieterangaben zu Fabrikaten und Systemen

Alle für die Verlegung notwendigen Komponenten des Angebotes sind von einem Hersteller bzw. Fabrikat aus einem aufeinander abgestimmten System mit bauaufsichtlicher Zulassung anzubieten. Für alle Fabrikate der Ausschreibung ist es möglich, gleichwertige Fabrikate nach Wahl des Bieters anzubieten.

ZTV - BEGRIFFLICHKEITEN ZU ABRISSARBEITEN

Begrifflichkeiten,
Abbrechen, Abscheren bzw. Auslösen, Abräumen

Die Ausdrücke "Ausbauen", "Abbrechen" oder "Abscheren" im Leistungsverzeichnis bedeuten, dass der Auftraggeber nicht mit einer Wiederverwendung des Materials rechnen muss.

Die Ausdrücke "Auslösen" oder "Abräumen" bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder sorgfältiges Abräumen zwecks Wiederverwendung des Materials. In den Einheitspreis ist zudem auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle nach Absprache mit der Bauleitung sowie entsprechende Sicherungsmaßnahmen wie z.B. das Abnetzen des Lagerguts einzukalkulieren.

ZTV - VERWERTUNG UND BESEITIGUNG VON BAUABFÄLLEN

Nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft (§ 4 KrW-/AbfG) sind Abfälle in erster Linie zu vermeiden, insbesondere durch Wiederverwendung oder die Vermeidung ihrer Menge und Schädlichkeit, in zweiter Linie stofflich zu verwerten, sofern möglich, wiederaufzubereiten oder zur Gewinnung von Energie zu nutzen (energetische Verwertung). Nicht zu verwertende Abfälle sind gemeinwohlverträglich zu beseitigen. Aus diesem Grund sind Nebenangebote, die diese Grundsätze besonders berücksichtigen, ausdrücklich erwünscht.

Die im Zuge der Baumaßnahme anfallenden Abfälle sind auf vom Unternehmer zu stellende Fahrzeuge zu laden, zu transportieren und auf einer zugelassenen Entsorgungsanlage zu entsorgen. In die Einheitspreise für die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten sind das Abbrechen, die Trennung gem. Entsorgungsvorschriften, das Laden und der

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Transport einzurechnen. Schuttbehälter, Schuttrutschen, Aufzüge etc. werden nicht gesondert vergütet und sind ebenso einzurechnen.

Die Entsorgungskosten für die anfallenden Abfälle sind in die Einheitspreise einzurechnen soweit in den Positionen nicht anders beschrieben.

Die Anforderungen aus der eANV (elektronischen Abfallnachweisverordnung) sind zu berücksichtigen und einzukalkulieren. Für gefährliche Abfälle, die über Sammelentsorgungsnachweise abgefahren werden, übernimmt der Auftragnehmer die Pflichten des Abfallerzeugers. Eine Abfallerzeugernummer ist vom AN für das Projekt zu beantragen.

ZTV - BAUREINIGUNG

Die bei den hier ausgeschriebenen Arbeiten anfallenden Abfälle (Baustoffreste, Verpackungsmaterialien und sonstige Abfälle) sind zur Vermeidung von Unfallgefahren etc. arbeitstäglich besenrein zu beräumen.

Geschieht die Beräumung trotz Aufforderung, Abmahnung und Fristsetzung nicht, behält sich der AG eine für den AN kostenpflichtige Ersatzmaßnahme vor.

Ebenso ist der Schutz von vorhandenen Einrichtungsgegenständen und Bodenbelägen vor Beschmutzungen und Beschädigungen während der Baumaßnahme im Baufeld und den Nebenräumen stets zu gewährleisten.

ZTV - STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten sind nur auf Anweisung des AG/seiner Bauleitung auszuführen. Der AG/seine Bauleitung ist berechtigt, die Qualifikation der fallbezogen einzusetzenden Arbeitskräfte auszuwählen.

Spätestens drei Arbeitstage nach Ausführung der Stundenlohnarbeiten sind die vollständigen Stundenlohnzettel 2-fach der Bauleitung vorzulegen.

Die Nachweise über die Stundenlohnarbeiten müssen enthalten:

1. Name, Berufsgruppe und tägliche Stundenleistung der im Tagelohn beschäftigten Person
2. Aufstellung über die Verwendung der besonders zu vergütenden Materialien und Baustoffe.
3. Aufstellung der eingesetzten Geräte einschließlich Typangabe und BGL-Nr.

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

4. Aufstellung und Beschreibung der ausgeführten Leistung

Sie gelten erst nach Bestätigung und Unterschrift durch den Bauherrn als anerkannt. Eine Vorprüfung mit Handlungsempfehlung erfolgt durch die Bauleitung.

Nicht fristgerecht vorgelegte Stundenzettel werden nicht anerkannt.

Die Anerkennung der örtlichen Bauleitung bezieht sich lediglich auf die Richtigkeit der Leistung.

Die Berechnung der Stunden und der Leistung bleibt stets der Prüfung vorbehalten. Vorbehaltlich der Prüfung, werden in Rechnungen nur die tatsächlich von der prüfenden Bauleitung abgezeichneten Stunden anerkannt.

Nicht vergütet werden:

Aufsichtsstunden (Bauleiter, Polier o.ä.)

Überstundenzuschläge

Anmarsch, Fahrzeiten

Materialbesorgung, Materialtransport

Gerätetransport

oder sonstige Vorbereitungsarbeiten, wie Werkzeuge herrichten u.ä.

Vergütet wird:

die tatsächlich am Arbeitsplatz anfallende Arbeitszeit und verwendetes Material für diese Leistungen (nach LV oder zu Lieferantenpreisen zzgl. des Angebotszuschlags des LVs vergütet!)

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich:

Lohn- und Gehaltskosten,
alle Sozialkosten

Erschwernis- und sonstige Zuschläge,

Lohnnebenkosten (Auslösung, Wegegelder, Unterkunfts- und Übernachtungsgelder, usw.)

lohngebundene- und lohnabhängige Kosten,

sonstige Sozialkosten,

Gemeinarbeiten,

Wagnis und Gewinn,

Zuschläge für Überstunden.

Es dürfen nur Leistungen im Stundenlohn abgerechnet werden, die keine Vertragsleistungen oder vertragliche Nebenleistungen sind. Stellt sich bei der Rechnungsprüfung oder bei späteren Nachprüfungen heraus, dass Vertragsleistungen oder vertragliche Nebenleistungen über Stundenlohn abgerechnet wurden, verfällt der Vergütungsanspruch des AN für diese Stundenlohnleistungen einschl. Material, auch wenn der Stundenlohnzettel bereits abgezeichnet wurde. In diesem Fall wird der betreffende Betrag der zu viel bezahlten/zu viel berechneten Stundenlohnleistung einschl. Material von der Rechnung des AN in Abzug gebracht oder der Betrag ist vom AN dem AG zurückerstatteten.

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

WICHTIGER HINWEIS: Eine Einrechnung der Stundenlohnarbeiten in die LV-Summe (Angebot bzw. Auftrag) berechtigt nicht zur Ausführung dieser Arbeiten. Die Leistungen sind als Eventualposition zu verstehen und können ggf. auch unausgeführt bleiben. In diesem Fall erfolgt keine Abrechnung.

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

001 MINDERMENGENZUSCHLAG

001.01 MINDERMENGENZUSCHLAG BEI KLEIN- und MINDERMENGENAUFTRÄGEN

Für Mindermengenaufträge mit einem Projektabrechnungspreis in Höhe von **unter 5.000,00 € netto** wird dem Auftragnehmer zusätzlich zur abgerechneten Leistung ein Mindermengenzuschlag gewährt.

Der Mindermengenzuschlag dient dem Ausgleich von kalkulatorischen Nachteilen, die dem Auftragnehmer durch geringe Auftragsvolumina entstehen können, insbesondere im Hinblick auf Disposition, Anfahrt, Rüstzeiten, Baustelleneinrichtung, Vorhaltung, Geräteeinsatz, Materialbeschaffung, Gemeinkosten, Abrechnung und sonstige mengenunabhängige Aufwendungen.

Der Mindermengenzuschlag ist vom Bieter als prozentualer Zuschlag anzugeben und gilt einheitlich für das jeweilige Los.

Vom Bieter einzutragen:

Mindermengenzuschlag: %

Der angegebene Mindermengenzuschlag kommt zur Anwendung, wenn die jeweilige Schlussrechnungssumme eines Einzelauftrags / Abrufs / Projekts **unter 5.000,00 € netto** liegt.

Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der jeweiligen Netto-Schlussrechnungssumme des betreffenden Mindermengenauftrags:

Netto-Schlussrechnungssumme × Mindermengenzuschlag in % = Mindermengenzuschlag

Die Abrechnungssumme ergibt sich somit aus:

Netto-Schlussrechnungssumme + Mindermengenzuschlag = Netto-Abrechnungssumme

Beispiel:

Beträgt die Netto-Schlussrechnungssumme eines Auftrags 4.000,00 € und hat der Bieter einen Mindermengenzuschlag von 10 % eingetragen, so beträgt der zusätzliche Mindermengenzuschlag:

4.000,00 € × 10 % = 400,00 €

Die Netto-Abrechnungssumme beträgt in diesem Fall:

4.000,00 € + 400,00 € = 4.400,00 € netto

Bei einer Netto-Schlussrechnungssumme von **5.000,00 € oder**

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

mehr wird kein Mindermengenzuschlag gewährt.

Sofern der Bieter keinen Mindermengenzuschlag einträgt, gilt ein Zuschlagssatz von **0,00 %** als angeboten.

4.999,000 € % auf _____

Summe	001	MINDERMENGENZUSCHLAG	_____
-------	-----	----------------------	-------

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

002 BAUSTELLENEINRICHTUNG / ZUSATZARBEITEN

002.01 EINRICHTEN DER BAUSTELLE

Baustelleneinrichtung für das Gewerk Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten hiermit die Einrichtung und Räumung einer Projektbaustelle zu einer Liegenschaft hier der Antransport, das Entladen und den Aufbau sämtlicher für die Ausführung der im LV beschriebenen Leistungen mit erforderlichen Geräten, Maschinen und Transportmitteln etc..

Die beschriebenen Arbeiten können für eine Projektbaustelle nicht in einem Zuge ausgeführt werden, die Ausführung kann abschnittsweise zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Geschossebenen und in unterschiedlichen Gebäudeteilen erfolgen.

Die Projektbaustellen müssen somit mehrmals in zeitlichen Abständen separat besetzt werden. Das Einrichten der jeweiligen Bauabschnitte je Projektbaustelle ist in die Position "Einrichtung der Baustelle" einzukalkulieren, damit abgegolten und wird nicht gesondert vergütet.

Die Position kann jeweils einmal pro Projektbaustelle abgerechnet werden.

1,000 psh

002.02 BAUSTELLEN-WC

Baustellen WC, ausgestattet mit:

- Handwaschbecken mit 60 Liter Wasservorrat, Seifenspende und Papierhandtuchhalter
- Desinfektionsspende mit Desinfektionsmittel
- Klosett mit 250 Liter Abwassertank, Toilettenpapierhalter
- Urinal
- integriertes Schloss

Vorhaltezeitraum: 1 Woche

incl. 2x wöchentlicher Reinigung und Vorhaltung von Seife, Handtuch-, Toilettenpapier und Desinfektionsmittel,

liefern, fachgerecht in der umzäunten Baustelleneinrichtung aufstellen, vorhalten und nach Ablauf des Vorhaltezeitraums abholen.

1,000 Stück

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

002.03 BAUSTELLEN-WC - Vorhaltung
 Baustellen-WC,
 über die Grundvorhaltezeit hinaus,
 je angefangene Woche

Vorhaltung

4,000 St/Wo

002.04 BAUZAUN - Offen

Bauzaun,
 aus mobilen Stahlrahmen Elementen
 mit Rundstahlfüllstäben,
 Stützfüßen aus Beton,
 incl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen, etc.

Zaunhöhe: 2,00m
 Vorhaltezeitraum: 1 Woche

liefern, aufstellen, über den vorbeschriebenen
 Vorhaltezeitraum vorhalten, nach Angabe der Bauleitung
 entfernen.

25,000 lfdm

002.05 BAUZAUN - Vorhaltung

Bauzaun,
 incl. Tor/Tür
 je angefangene Woche über
 die Vorhaltezeit hinaus weiter vorhalten.

100,000 Wo/lf

002.06 GERÜSTE

Gerüste, für
 sämtliche in der gesamten Leistungsbeschreibung
 aufgeführten Arbeiten und Leistungen für jegliche
 Projektbaustellen im Innenbereich,
 bis zu einer lichten Raumhöhe von 3,50m,

liefern, aufbauen, vorhalten und
 abbauen.

Die Ausführung ist nach den Vorschriften
 der Gerüstordnung, den Vorschriften der Bauberufs-
 genossenschaft und den geltenden baupolizeilichen
 Vorschriften zu erstellen.
 Die Abrechnung erfolgt für das Gesamtobjekt.

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Für die Bearbeitung von Fassadenflächen wird bauseits ein Gerüst vorgehalten. Die Arbeitsabläufe und die zeitliche Nutzung des bauseits vorgehaltenen Gerüsts ist mit der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten abzustimmen.

1,000 psh

002.07

ROLLGERÜSTE

Rollgerüste, für
sämtliche in der gesamten Leistungsbeschreibung
aufgeführten Arbeiten und Leistungen für jegliche
Projektbaustellen im Innenbereich,
bis zu einer lichten Raumhöhe von 3,50m,

liefern, aufbauen, vorhalten und
abbauen.

Die Ausführung ist nach den Vorschriften
der Gerüstordnung, den Vorschriften der Bauberufs-
genossenschaft und den geltenden baupolizeilichen
Vorschriften zu erstellen.

Die Abrechnung erfolgt für das Gesamtobjekt.

1,000 psh

002.08

MEHRAUFWAND - Arbeiten im Treppenhaus

Aufwandsvergütung für den Mehraufwand
für Gerüststellungen und Malerarbeiten in Treppenhäusern,
mit und auch ohne Zwischenpodest,

Laufbreiten: bis 1,50m
Geschosshöhe: bis 4,00m

die Abrechnung erfolgt je Geschoss, dass im Treppenhaus
bearbeitet werden muss.

1,000 Stück

002.09

BAUTEILSCHUTZ - Abdeckarbeiten

Abdeckarbeiten, auf
bauseits vorhandenen und neu verlegten Bodenbelägen,
als Schutzabdeckung in Arbeitsbereichen und Laufstraßen
während der Bauphase,
aus einseitig gummiertem Filz,
oder selbstklebender Folie,

lagestabil nach Angabe der Bauleitung verlegt, nach
Aufforderung aufgenommen und fachgerecht entsorgt.

150,000 qm

002.10

BAUTEILSCHUTZ - Folie

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Abkleben von nicht zu bearbeitenden Bauteilen wie angrenzende Bauteilflächen, Möbel, Fenstern, Fensterbleche, Fensterbänke, Türen, u.ä. zum Schutz vor unerwünschten Verschmutzungen und Beschädigungen mit Folien und geeigneten Klebebändern,

liefern, fachgerecht anbringen und nach Fertigstellung der Arbeiten wieder "rückstandsfrei" demontieren und fachgerecht entsorgen.

150,000 qm

002.11

BAUTEILSCHUTZ - Folie - ELT Brüstungskanal

Abkleben von ELT-Brüstungskanälen, zum Schutz vor unerwünschten Verschmutzungen und Beschädigungen mit Folien und geeigneten Klebebändern, 3-seitig, staubdicht, die Folienstöße verklebt,

Abwicklung: bis 45cm

liefern, fachgerecht anbringen und nach Fertigstellung der Arbeiten wieder "rückstandsfrei" demontieren und fachgerecht entsorgen.

50,000 lfdm

002.12

BAUTEILSCHUTZ - Folie - Beschilderung

Abkleben von Beschilderungen auf den zu bearbeitenden Wandflächen,, zum Schutz vor unerwünschten Verschmutzungen und Beschädigungen mit Folien und geeigneten Klebebändern,

Abmessungen: bis 20x20cm

liefern, fachgerecht anbringen und nach Fertigstellung der Arbeiten wieder "rückstandsfrei" demontieren und fachgerecht entsorgen.

50,000 Stück

002.13

LOGISTIK FÜR DIE AUSFÜHRUNG IM 1.OG

Mehrkosten für die Durchführung der Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten

im 1.Obergeschoss des jeweiligen Ausführungsobjekts, unter Berücksichtigung aller zur Ausführung kommenden Positionen und entsprechend notwendiger Logistik.

Die Abrechnung erfolgt jeweils pauschal für ein Ausführungsobjekt in dem die Arbeiten im 1.Obergeschoss ausgeführt werden.

1,000 psh

Projekt	016-24 - AOK-RV-Ausschreibung_Maler- und Bodenbelagsarbeiten
---------	--

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

002.14 LOGISTIK FÜR DIE AUSFÜHRUNG IM 2.OG

Mehrkosten für die Durchführung der Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten

im 2.Obergeschoss
des jeweiligen Ausführungsobjekts,
unter Berücksichtigung aller zur Ausführung kommenden
Positionen und entsprechend notwendiger Logistik.

Die Abrechnung erfolgt jeweils pauschal für ein
Ausführungsobjekt in dem die Arbeiten im 2.Obergeschoss
ausgeführt werden.

1,000 psh

002.15 LOGISTIK FÜR DIE AUSFÜHRUNG IM 3.OG

Mehrkosten für die Durchführung der Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten

im 3.Obergeschoss
des jeweiligen Ausführungsobjekts,
unter Berücksichtigung aller zur Ausführung kommenden
Positionen und entsprechend notwendiger Logistik.

Die Abrechnung erfolgt jeweils pauschal für ein
Ausführungsobjekt in dem die Arbeiten im 3.Obergeschoss
ausgeführt werden.

1,000 psh

002.16 HELFERSTUNDEN

Helferstunden, für
nicht erfasste Leistungen zum besonderen Nachweis.

30,000 Std

002.17 FACHARBEITERSTUNDEN

Facharbeiterstunden, für
nicht erfasste Leistungen zum besonderen Nachweis.

30,000 Std

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

002.18 MATERIAL für LOHNARBEITEN

Materialeinsatz, für
vorgenannte Arbeiten im Nachweis,

Abrechnung nach Vorlage der Rechnungen zzgl. des vom
Bieter kalkulierten Aufschlags auf Rechnungen seiner
Lieferanten.

% (vom Bieter einzusetzen)

Von allen Bietern sind 500,- EUR zzgl. des kalkulierten
Aufschlags einzusetzen.

**Welche Eintragungen müssen Sie beim Ausfüllen dieser
Angebotsposition tätigen:**

- Im Feld der Bietertextergänzung
".....% (vom Bieter einzusetzen)"
tragen Sie Ihren %-Satz für Ihren Aufschlag auf
Materialrechnungen ein, die im Zuge von
Stundenlohnarbeiten
anfallen.
(in diesem Beispiel: hier "5" für einen Aufschlag von 5%)
- Im Feld der "frei einzugebenden Menge" tragen Sie den
prozentualen Multiplikator als Wert ein.
(in diesem Beispiel: hier der Multiplikator "1,05" für einen
Aufschlag von 5%)
- Im Feld des "Einheitspreises" tragen Sie den €-Wert ein, der
für die Materialkosten in dieser Position von allen Bietern
gleich anzusetzen und mit 500,-€ vorgegeben ist.
(Beispiel: hier "500,00"-€ für den von allen Bietern gleich
anzusetzenden Materialrechnungswert Ihres Lieferanten)

500,000 % auf

Summe	002	BAUSTELLENEINRICHTUNG / ZUSATZARBEITEN			
-------	-----	---	--	--	--

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

003 VORARBEITEN

003.01 WANDANSTRICHE ENTFERNEN

Wandanstriche,
aus Altanstrichen auf Tapeten und/oder
Raufaser und/oder Glasfaser und/oder Putzflächen,
im Bereich von Wandflächen,
zur anschließenden Aufnahme von neuen Anstrichen
bzw. Wandbelägen,

vorh. Anstriche: Farb-, Kalk- und Binderanstriche
Wandhöhen: bis 3,50m
Anzahl der Anstriche: 1
Demontageort: über alle Geschosse

durch vornässen die Altanstriche aufweichen,
abwaschen, nachwaschen und restlos entfernen.
Das Abbruchmaterial aufnehmen, laden und fachgerecht
sortenrein entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren,
mit dieser Position abgegolten und werden nicht gesondert
vergütet.

100,000 qm

003.02 DECKENANSTRICHE ENTFERNEN

Deckenanstriche,
aus Altanstrichen auf Tapeten und/oder
Raufaser und/oder Glasfaser und/oder Putzflächen,
im Bereich von Deckenflächen,
zur anschließenden Aufnahme von neuen Anstrichen
bzw. Deckenbelägen,

vorh. Anstriche: Farb-, Kalk- und Binderanstriche
Deckenhöhen: bis 3,50m
Anzahl der Anstriche: 1
Demontageort: über alle Geschosse

durch vornässen die Altanstriche aufweichen,
abwaschen, nachwaschen und restlos entfernen.
Das Abbruchmaterial aufnehmen, laden und fachgerecht
sortenrein entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren,
mit dieser Position abgegolten und werden nicht gesondert
vergütet.

75,000 qm

003.03 WANDANSTRICHE REINIGEN

Wandanstriche,
aus Altanstrichen auf Tapeten und/oder

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Raufaser und/oder Glasfaser und/oder Putzflächen,
im Bereich von Wandflächen,

vorh. Anstriche: Farb-, Kalk- und Binderanstriche
Wandhöhen: bis 3,50m
Anzahl der Anstriche: 1
Bearbeitungsort: über alle Geschosse

durch leichtes Abwaschen reinigen.
Das Reinigungsmaterial aufnehmen, laden und fachgerecht
sortenrein entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren,
mit dieser Position abgegolten und werden nicht gesondert
vergütet.

100,000 qm

003.04

DECKENANSTRICHE REINIGEN

Deckenanstriche,
aus Altanstrichen auf Tapeten und/oder
Raufaser und/oder Glasfaser und/oder Putzflächen,
im Bereich von Deckenflächen,

vorh. Anstriche: Farb-, Kalk- und Binderanstriche
Deckenhöhen: bis 3,50m
Anzahl der Anstriche: 1
Bearbeitungsort: über alle Geschosse

durch leichtes Abwaschen reinigen.
Das Reinigungsmaterial aufnehmen, laden und fachgerecht
sortenrein entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren,
mit dieser Position abgegolten und werden nicht gesondert
vergütet.

75,000 qm

003.05

SCHIMMEL ENTFERNEN

Vorhandenen Schimmelbildung,
auf Altanstrichen auf Tapeten und/oder
Raufaser und/oder Glasfaser und/oder Putzflächen,
im Bereich von Wand- und Deckenflächen,

vorh. Anstriche: Farb-, Kalk- und Binderanstriche
Deckenhöhen: bis 3,50m
Anzahl der Anstriche: 1
Bearbeitungsort: über alle Geschosse

mit einem geeigneten Schimmelentferner auf Chlorbasis
oder gleichwertig, nach Herstellerangaben entfernen.
Das abgetragene Material aufnehmen, laden und fachgerecht
sortenrein entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren,
mit dieser Position abgegolten und werden nicht gesondert
vergütet.

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

25,000 qm

003.06 WANDBEKLIEDUNGEN AUS TAPETE ENTFERNEN

Wandbekleidungen,
aus Tapeten und/oder Raufaser und/oder Glasfaser
mit Anstrich, einschließlich Makulatur- und
Kleisterresten,

Wandhöhen: bis 3,00m
Anzahl der Lagen: 1
Tapetenarten: Raufaser
Glasfaser
Demontageort: über alle Geschosse

durch aufweichen, abkratzen o.ä. restlos entfernen
und fachgerecht sortenrein entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren,
mit dieser Position abgegolten und werden nicht
gesondert vergütet.

100,000 qm

003.07 DECKENBEKLIEDUNGEN AUS TAPETE ENTFERNEN

Deckenbekleidungen,
aus Raufaser
mit Anstrich, einschließlich Makulatur- und
Kleisterresten,

Deckenhöhen: bis 3,00m
Anzahl der Lagen: 1
Tapetenarten: Raufaser
Demontageort: über alle Geschosse

durch aufweichen, abkratzen o.ä. restlos entfernen
und fachgerecht sortenrein entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren,
mit dieser Position abgegolten und werden nicht
gesondert vergütet.

75,000 qm

003.08 ZULAGE ZWEITE LAGE WAND-/DECKENBEKLIEDUNG

Zulage für die Entfernung einer zweiten Lage
Wand- und Deckenbekleidung,
wie in vorgenannten Positionen beschrieben.

50,000 qm

003.09 ANSTRICH ENTFERNEN KG WANDFLÄCHEN

Anstrich auf Wandflächen der Kellergeschosswände,

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

aus Leimfarbenanstrich
oder nicht waschbeständiger Beschichtung,

Ausbauortort: Untergeschosse

durch Abwaschen, Abkratzen und Nachwaschen
restlos entfernen und fachgerecht entsorgen.

Das Abbruchmaterial wird Eigentum des Auftragnehmers.
Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren, mit dieser
Position abgegolten und werden nicht gesondert
vergütet.

50,000 qm

003.10

ANSTRICH ENTFERNEN KG DECKENFLÄCHEN

Anstrich auf Deckenflächen der Kellergeschossdecken,
aus Leimfarbenanstrich
oder nicht waschbeständiger Beschichtung,

Ausbauortort: Untergeschosse

durch Abwaschen, Abkratzen und Nachwaschen
restlos entfernen und fachgerecht entsorgen.

Das Abbruchmaterial wird Eigentum des Auftragnehmers.
Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren, mit dieser
Position abgegolten und werden nicht gesondert
vergütet.

50,000 qm

003.11

ZULAGE KLEINFLÄCHEN unter 2,5qm

Zulage, zu den vorgenannten Positionen
unter dem Hinweistext "Altbeläge entfernen",
für das Entfernen von Altbelägen
in Kleinflächen unter 2,50 qm,

fachgerecht herstellen.

25,000 qm

003.12

WAND- UND DECKENSCHLITZE BEISPACHTELN

Wand- und Deckenschlitze von Elektroleitungen,
in Kalkzementputz auf Mauerwerks- und unter
Stahlbetondeckenflächen,

Schlitz: 50/30mm

Demontageort: über alle Geschosse

mit hydraulischer Spachtelmasse,
nach Anweisung der Bauleitung

Projekt	016-24 - AOK-RV-Ausschreibung_Maler- und Bodenbelagsarbeiten
---------	--

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

einschließlich vorheriger Bearbeitung mit einem Tiefengrund,

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

liefern und fachgerecht in Qualitätsstufe 2
gem. Merkblatt Nr.2 (IGG, Juli 2002)
glatt spachteln.

50,000 lfdm

003.13

ARMIERUNG BAUSEITS VORHANDENER WANDFLÄCHEN

Armierung von
bauseits vorhandenen Wandflächen
aus geputztem KS-Mauerwerk sowie GK-Wandflächen
mit
Grundierung zur Herstellung einer Haftbrücke mit einem
Quast aufbringen,
WDVS-Pulverkleber, als
Armierungsmasse in erforderlicher Schichtdicke
vollflächig auftragen,
Glasseidengittergewebe in die
nasse Armierungsmasse mit ca.10cm über-
lappenden Bahnen einlegen und
mit zweiter Lage Armierungsmasse abdecken,
das Armierungsgewebe muss mittig mit der Tendenz
nach außen angeordnet sein,
anschließendes Filzen der Oberflächen,

einschl. eventuell im System geforderter
Diagonalarmierungen,

Hersteller: Brillux
Grundierung: Brillux Lacryl Tiefengrund LF 595
Armierung: Brillux WDVS-Pulverkleber 3550
Gewebe: Brillux Glasseidengittergewebe 3797
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Oberflächenbearbeitung: gefilzt
als Untergrund für
nachfolgenden Anstrich

Wandhöhen: bis 3,00m
Einbauort: über alle Geschosse
Montageart: vertikale Wandbearbeitung

liefern und fachgerecht aufbringen und filzen.

25,000 qm

003.14

WANDFLÄCHEN TEILSPACHTELUNG 30%

Wandflächen, aus
Kalkzementputz
mit hydraulischer Spachtelmasse,
30% der zu bearbeitenden Gesamtfläche (Wandfläche)
nach Anweisung der Bauleitung,

in Qualitätsstufe 2
gem. Merkblatt Nr.2 (IGG, Juli 2002)
glatt spachteln,

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

einschließlich vorheriger Bearbeitung mit einem Tiefengrund,

liefern und fachgerecht herstellen.

100,000 qm

003.15

WANDFLÄCHEN VOLLSPACHTELUNG 100%

Wandflächen, aus Kalkzementputz mit hydraulischer Spachtelmasse, 100% der zu bearbeitenden Gesamtfläche (Wandfläche) nach Anweisung der Bauleitung,

in Qualitätsstufe 2
gem. Merkblatt Nr.2 (IGG, Juli 2002)
glatt spachteln,

einschließlich vorheriger Bearbeitung mit einem Tiefengrund,

liefern und fachgerecht herstellen.

50,000 qm

003.16

WANDFLÄCHEN VERSPACHTELUNG Q3 - Kalkzementputz Bestand

Verspachtelung, von bestehenden Kalkzementputzwandflächen, mit erhöhten Anforderungen nach Qualitätsstufe 3 gem. Merkblatt Nr.2 (IGG, Juli 2002), Ebenheitstoleranzen mit erhöhten Anforderungen, nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7,

Untergrund: Kalkzementputzwandflächen
Bestand mit 100% Spachtelung Q2
aus vorgenannter Position
Einbauort: über alle Geschosse

einschließlich erforderlicher Grundierung des Kalkzementputzuntergrundes,
liefern und fachgerecht herstellen.

50,000 qm

003.17

DECKENFLÄCHEN TEILSPACHTELUNG 30%

Deckenflächen, aus Kalkzementputz mit hydraulischer Spachtelmasse, 30% der zu bearbeitenden Gesamtfläche (Deckenfläche) nach Anweisung der Bauleitung

in Qualitätsstufe 2

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

gem. Merkblatt Nr.2 (IGG, Juli 2002)
glatt spachteln,

einschließlich vorheriger Bearbeitung mit einem
Tiefengrund,

liefern und fachgerecht herstellen.

100,000 qm

003.18

DECKENFLÄCHEN VOLLSPACHTELUNG 100%

Deckenflächen, aus
Kalkzementputz
mit hydraulischer Spachtelmasse,
100% der zu bearbeitenden Gesamtfläche (Deckenfläche)
nach Anweisung der Bauleitung,

in Qualitätsstufe 2
gem. Merkblatt Nr.2 (IGG, Juli 2002)
glatt spachteln,

einschließlich vorheriger Bearbeitung mit einem
Tiefengrund,

liefern und fachgerecht herstellen.

50,000 qm

003.19

DECKENFLÄCHEN VERSPACHTELUNG Q3 - Kalkzementputz Bestand

Verspachtelung, von bestehenden
Kalkzementputzdeckenflächen,
mit
erhöhten Anforderungen nach Qualitätsstufe 3
gem. Merkblatt Nr.2 (IGG, Juli 2002),
Ebenheitstoleranzen mit erhöhten Anforderungen,
nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7,

Untergrund: Kalkzementputzdeckenflächen
Bestand mit 100% Spachtelung Q2
aus vorgenannter Position

Einbauort: über alle Geschosse

einschließlich erforderlicher Grundierung des
Kalkzementputzuntergrundes,
liefern und fachgerecht herstellen.

50,000 qm

003.20

SPACHTELEINLAGE GLASSEIDENGITTERGEWEBE

Glasseidengittergewebe zum Einlegen und Einarbeiten
in die Spachtelungen aus vorgenannten Positionen,
als
rissüberbrückende Spachteleinlagen in
Streifenbreiten von bis zu 20cm,

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

liefern und fachgerecht in Abstimmung und nach Rücksprache mit der Bauleitung einarbeiten.

25,000 lfdm

003.21

ZULAGE KLEINFLÄCHEN unter 2,5qm

Zulage, zu den vorgenannten Positionen unter dem Hinweistext "Oberflächen Vorbereiten - spachteln Putz", für das Vorbereiten von Putzoberflächen in Kleinflächen unter 2,50 qm,

fachgerecht herstellen.

25,000 qm

003.22

VERSPACHTELUNG Q3 auf Q1

Verspachtelungen, der vorhandener Gipskarton-Deckensystemkonstruktionen mittels verarbeitungsfertiger Feinspachtelmasse aus Calciumcarbonat sowie weiteren Füllstoffen,

Deckenflächenhöhe: 3,30m
vorh. Deckenqualität: Q1
bis zur erzielende Wandqualität: Q3

liefern, fachgerecht entsprechend Merkblatt Nr.2 der IGG, spachteln, die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt mit Vliestapete, Glasfaserbekleidungen oder einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt füllenden Dispersionsanstrich.

50,000 qm

003.23

VERSPACHTELUNG Q3 auf Q1 - Kleinflächen

Verspachtelungen, wie in vorgenannter Position beschrieben, jedoch nur in Kleinflächen nach Angabe der Bauleitung.

25,000 qm

003.24

VERSPACHTELUNG Q3 auf Q2

Verspachtelungen, der vorhandener Gipskarton-Deckensystemkonstruktionen mittels verarbeitungsfertiger Feinspachtelmasse aus Calciumcarbonat sowie weiteren Füllstoffen,

Deckenflächenhöhe: 3,30m
vorh. Deckenqualität: Q2
bis zur erzielende Wandqualität: Q3

liefern, fachgerecht entsprechend Merkblatt Nr.2 der

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

IGG, spachteln, die bauseitige Oberflächenbehandlung erfolgt mit Vliestapete, Glasfaserbekleidungen oder einem mit Lammfellrolle aufgetragenen matt füllenden Dispersionsanstrich.

50,000 qm

003.25

VERSPACHTELUNG Q3 auf Q2 - Kleinflächen

Verspachtelungen, wie in vorgenannter Position beschrieben, jedoch nur in Kleinflächen nach Angabe der Bauleitung.

25,000 qm

003.26

ZULAGE KLEINFLÄCHEN unter 2,5qm

Zulage, zu den vorgenannten Positionen unter dem Hinweistext "Oberflächen Vorbereiten - spachten GK", für das Vorbereiten von GK-Oberflächen in Kleinflächen unter 2,50 qm,

fachgerecht herstellen.

25,000 qm

003.27

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG WANDFLÄCHEN - Gips

Wandflächen, als neue errichtete Gipskartonwände oder Gipsputzflächen auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, säubern, kleinere Schadstellen ausbessern und einen wässrigen Grundanstrich, mit einem lösemittelfreien Tiefengrund,

Fabrikat: Brillux Lacryl Tiefengrund LF 595
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Wandhöhen: bis 3,20m
Einbauort: alle Bereiche

inkl. aller erforderlicher Nebenarbeiten, liefern und fachgerecht mit einem Quast aufbringen.

75,000 qm

003.28

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG DECKENFLÄCHEN - Gips

Deckenflächen, als GK-Deckenflächen, GK-Friese oder GK-Deckenplatten

auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, mittels Luft abstauben, säubern, kleinere Schadstellen ausbessern und einen wässrigen Grundanstrich, mit einem lösemittelfreien Tiefengrund,

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Fabrikat: Brillux Lacryl Tiefengrund LF 595
oder gleichwertig

Deckenhöhen: bis 3,50m
Einbauort: alle Bereiche

inkl. aller erforderlicher Nebenarbeiten,
liefern und fachgerecht mit einem Quast auf die Decke
aufbringen.

50,000 qm

003.29

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG WANDFLÄCHEN - Bestandsanstrich

Nicht tragfähige Anstriche auf bestehenden
Wandflächen, aus
Dispersions-, Öl- oder Lackfarben,
lose Anstrichteile entfernen,
Flächen säubern, Schadstellen ausbessern,

auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen,
und
einen wässrigen Grundanstrich mit
einem lösemittelfreien Tiefgrund,
incl. aller erforderl. Nebenarbeiten

Fabrikat: nach Wahl des Bieters
Wandhöhen: bis 3,00m
Einbauort: über alle Geschosse

liefern und fachgerecht für nachfolgenden
Anstrich mit Dispersionsfarbe vorbereiten.

75,000 qm

003.30

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG DECKENFLÄCHEN - Bestandsanstrich

Nicht tragfähige Anstriche auf bestehenden
Deckenflächen, aus
Dispersions-, Öl- oder Lackfarben,
lose Anstrichteile entfernen,
Flächen säubern, Schadstellen ausbessern,

auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen,
und
einen wässrigen Grundanstrich mit
einem lösemittelfreien Tiefgrund,
incl. aller erforderl. Nebenarbeiten

Fabrikat: nach Wahl des Bieters
Deckenhöhen: bis 3,00m
Einbauort: über alle Geschosse

liefern und fachgerecht für nachfolgenden
Anstrich mit Dispersionsfarbe vorbereiten.

50,000 qm

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

003.31 GRUNDIERUNG NICHTSAUGENDER UNTERGRUND - Wände

Grundierung nichtsaugender Untergründe,
hier,
Bestandsbetonwände, o.ä.
mit nicht tragfähigen und nicht saugenden
Anstrichoberflächen,

lose Anstrichteile entfernen,
Flächen säubern, Schadstellen ausbessern,
einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten
mit Spezial-Haftgrundierung nach Wahl des Bieters

liefern und fachgerecht für nachfolgenden
Anstrich mit Dispersionsfarbe vorbereiten.

10,000 qm

003.32 GRUNDIERUNG NICHTSAUGENDER UNTERGRUND - Stützen

Grundierung nichtsaugender Untergründe,
hier,
Bestandsbetonstützen, o.ä.
mit nicht tragfähigen und nicht saugenden
Lackoberflächen,

lose Anstrichteile entfernen,
Flächen säubern, Schadstellen ausbessern,
einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten
mit Spezial-Haftgrundierung nach Wahl des Bieters

liefern und fachgerecht für nachfolgenden
Anstrich mit Dispersionsfarbe vorbereiten.

10,000 qm

003.33 ISOLIERGRUND IN KLEINFLÄCHEN

Isolieranstrich bei durchschlagenden Stoffen,
ausschließlich in Kleinflächen < 0,5qm
mit einem lösemittelhaltigen aromatenfreien
Isoliergrund gegen Nikotin- Ruß- und Wasserflecken o.ä.

liefern und fachgerecht herstellen.

Abrechnung je Behandlungsfläche min. 0,5qm

5,000 qm

003.34 ANSCHLUSSFUGEN DAUERELASTISCH

Anschlussfugen,
zwischen verschiedenen Innenbauteilen,
in dauerelastischer Ausführung überstreichbar,

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Material: SISTA F130 oder F133
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

liefern und fachgerecht ausführen.

75,000 lfdm

003.35

ANSCHLUSSFUGEN DAUERELASTISCH - strukturiert

Anschlussfugen,
zwischen verschiedenen Innenbauteilen,
in dauerelastischer Ausführung überstreichbar,
mit strukturierter Oberfläche

Material: SISTA F430
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

liefern und fachgerecht ausführen.

75,000 lfdm

Summe

003

VORARBEITEN

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

004 TAPEZIERARBEITEN

004.01 RAUFASER WANDFLÄCHEN - mittlere Körnung

Raufaser mit mittlerer Körnung
auf Wandflächen und Dachschrägen,

Hersteller: Erfurt
Fabrikat: Raufaser 52 - mittlere Körnung
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
Wandhöhe: bis 3,00m
Einbauort: über alle Geschosse

incl. aller erforderlicher Nebenarbeiten, nahtlos auf
Stoß und faltenfrei, mit Spezialkleber,
liefern und fachgerecht verkleben.

100,000 qm

004.02 RAUFASER DECKENFLÄCHEN - mittlere Körnung

Raufaser mit mittlerer Körnung
auf Deckenflächen und Dachschrägen,

Hersteller: Erfurt
Fabrikat: Raufaser 52 - mittlere Körnung
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
Deckenhöhe: bis 3,00m
Einbauort: über alle Geschosse

incl. aller erforderlicher Nebenarbeiten, nahtlos auf
Stoß und faltenfrei, mit Spezialkleber,
liefern und fachgerecht verkleben.

75,000 qm

004.03 GLASGEWEBE WANDFLÄCHEN - mittlere Kette

Glasfasertapete
als mittlere Kette,
auf Wandflächen,

Hersteller: nach Wahl des Bieters
Fabrikat: Glasfaser - mittlere Kette
nach Wahl des Bieters
Wandhöhe: bis 3,00m
Einbauort: über alle Geschosse

incl. aller erforderlicher Nebenarbeiten, nahtlos auf
Stoß und faltenfrei, mit Glasgewebekleber,
liefern und fachgerecht verkleben.

25,000 qm

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

004.04 STRUKTURLOSES VLIES - Wände

Anstrichvlies, aus
spezielle Zellstoff- und Textilfasern,
kombiniert mit polymeren Bindemitteln

als strukturloser Wandbelag
- individuell beschichtbar
- kantenbeschnitten
- glatte Oberfläche ohne hochstehende Fasern
- PVC- und weichmacherfrei
- spannungsarm und dimensionsstabil
- rissüberbrückend
- schwerentflammbar B1 nach DIN 4102

Fabrikat: BRILLUX
Typ: Rapidvlies 1525
Wandhöhen: bis 3,01m
Einbauort: in allen Bereichen
Flächengewicht: 160 g/qm

incl. aller Nebenarbeiten

auf Untergrund aus Gipskarton
und/oder Gipsputzoberflächen
mit Verspachtelung nach Qualitätsstufe Q3
nahtlos auf Stoß und faltenfrei
mit Vlieskleber oder Spezialkleister

liefern und fachgerecht verkleben.

50,000 qm

004.05 STRUKTURLOSES VLIES - Decken

Anstrichvlies, aus
spezielle Zellstoff- und Textilfasern,
kombiniert mit polymeren Bindemitteln

als strukturloser Deckenbelag
- individuell beschichtbar
- kantenbeschnitten
- glatte Oberfläche ohne hochstehende Fasern
- PVC- und weichmacherfrei
- spannungsarm und dimensionsstabil
- rissüberbrückend
- schwerentflammbar B1 nach DIN 4102

Fabrikat: BRILLUX
Typ: Rapidvlies 1525
Deckenhöhen: bis 3,01m
Einbauort: in allen Bereichen
Flächengewicht: 160 g/qm

incl. aller Nebenarbeiten

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

auf Untergrund aus Gipskarton
und/oder Betonoberflächen
mit Verspachtelung nach Qualitätsstufe Q3
nahtlos auf Stoß und faltenfrei
mit Vlieskleber oder Spezialkleister

liefern und fachgerecht verkleben.

25,000 qm

004.06

ZULAGE KLEINFLÄCHEN unter 2,5qm

Zulage, zu den vorgenannten Positionen
für die Tapezierarbeiten von Raufaser, Glasfaser und
Vlies in Kleinflächen unter 2,50 qm,

fachgerecht herstellen.

25,000 qm

Summe

004

TAPEZIERARBEITEN

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

005 ANSTRICHARBEITEN - WÄNDE / DECKEN

005.01 ERSTANSTRICH WANDFLÄCHEN, Dispersion, stumpfmatt, hell

Grund- und Schlussanstrich,
als volldeckender Erstanstrich auf Wandflächen
aus Gipskarton und/oder Kalkzementputz,
mit einer Vlies- oder Raufaseroberfläche,
mit einer emmissionsarmen, lösemittel- und
weichmacherfreien
scheuerbeständigen Kunststoff-Dispersionsfarbe,
für Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG

Fabrikat: BRILLUX
Typ: Ecofinish ELF 947
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 8 qm/l
Farbton: reinweiß RAL 9010 oder
verkehrsweiß RAL 9016
(in Abstimmung mit der Bauleitung!)
Glanzgrad: stumpfmatt

Wandhöhen: bis 3,50m
Einbauort: über alle Geschosse

incl. aller erfordl. Nebenleistungen
liefern und fachgerecht aufbringen.

200,000 qm

005.02 ERSTANSTRICH DECKENFLÄCHEN, Dispersion, stumpfmatt, hell

Grund- und Schlussanstrich,
als volldeckender Erstanstrich auf Deckenflächen und
Dachschrägen
aus Gipskarton oder Beton
mit einer Vlies- oder Raufaseroberfläche,
mit einer emmissionsarmen, lösemittel- und
weichmacherfreien,
waschbeständigen Kunststoff-Dispersionsfarbe
für Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG

Fabrikat: BRILLUX
Typ: Ecofinish ELF 947
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 8 qm/l
Farbton: reinweiß RAL 9010 oder
verkehrsweiß RAL 9016
(in Abstimmung mit der Bauleitung!)
Glanzgrad: stumpfmatt

Deckenhöhen: bis 3,50m
Einbauort: über alle Geschosse

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

incl. aller erforderl. Nebenleistungen,
liefern und fachgerecht aufbringen.

100,000 qm

005.03

ERSTANSTRICH GK-LOCHDECKENFLÄCHEN, Dispersion, stumpfmatt, hell

Grund- und Schlussanstrich,
als volldeckender Erstanstrich auf Deckenflächen
aus Gipskarton
hier als regelmäßig gelochte GK-Akustikdecken

mit einer emmissionsarmen, lösemittel- und
weichmacherfreien,
waschbeständigen Kunststoff-Dispersionsfarbe
für Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG

Fabrikat: BRILLUX
Typ: Ecofinish ELF 947
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 8 qm/l
Farbton: reinweiß RAL 9010 oder
verkehrsweiß RAL 9016
(in Abstimmung mit der Bauleitung!)
Glanzgrad: stumpfmatt

Deckenhöhen: bis 3,50m
Einbauort: über alle Geschosse

incl. aller erforderl. Nebenleistungen,
liefern und fachgerecht aufbringen.

50,000 qm

005.04

ERSTANSTRICH GK FRIES - Rasterdecke - bis 30cm

Grund- und Schlussanstrich,
als volldeckender Erstanstrich
auf Gipskarton Deckenflächen
hier
Friesflächen mit einer Breite bis 30cm
mit oder ohne Schattenfugenwinkel zur Wandfläche
und Tragschiene zur Rasterdecke

mit einer emmissionsarmen, lösemittel- und
weichmacherfreien,
waschbeständigen Kunststoff-Dispersionsfarbe
für Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG

Fabrikat: BRILLUX
Typ: Ecofinish ELF 947
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 8 qm/l
 Farbton: reinweiß RAL 9010 oder
 verkehrsweiß RAL 9016
 (in Abstimmung mit der Bauleitung!)
 Glanzgrad: stumpfmatt

 Friesbreite: bis 30cm
 Deckenhöhen: bis 3,50m
 Einbauort: über alle Geschosse

incl. aller erforderl. Nebenleistungen,
 liefern und fachgerecht aufbringen.

25,000 lfdm

005.05 ERSTANSTRICH GK FRIES - Rasterdecke - bis 70cm

Grund- und Schlussanstrich,
 als volldeckender Erstanstrich
 auf Gipskarton Deckenflächen,

wie vor beschrieben, jedoch
 Friesflächen mit einer Breite bis 70cm

incl. aller erforderl. Nebenleistungen,
 liefern und fachgerecht aufbringen.

25,000 lfdm

005.06 ERSTANSTRICH GK FRIES - Rasterdecke - bis 130cm

Grund- und Schlussanstrich,
 als volldeckender Erstanstrich
 auf Gipskarton Deckenflächen,

wie vor beschrieben, jedoch
 Friesflächen mit einer Breite bis 130cm

incl. aller erforderl. Nebenleistungen,
 liefern und fachgerecht aufbringen.

25,000 lfdm

005.07 ERSTANSTRICH LF WANDFLÄCHEN, matt, hell

Grund- und Schlussanstrich, als
 Erstanstrich auf Wandflächen
 aus Gipskarton und/oder Kalkzementputz,
 mit einer Vlies- oder Raufaseroberfläche,
 mit einer abriebfesten und strapazierfähigen,
 emmisionsarmen, lösemittel- und weichmacherfreien,
 scheuerbeständigen Kunststoff-Latexfarbe
 für Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG

Fabrikat: BRILLUX

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Typ: nach Wahl des Bieters

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 nach DIN EN 13300

Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 qm/l

Farbton: reinweiß RAL 9010 oder verkehrsweiß RAL 9016
(in Abstimmung mit der Bauleitung!)

Glanzgrad: matt

Wandhöhen: bis 3,50m

Einbauort: über alle Geschosse

incl. aller erforderl. Nebenleistungen,
liefern und fachgerecht aufbringen.

25,000 qm

005.08

ERSTANSTRICH LF DECKENFLÄCHEN, matt, hell

Grund- und Schlussanstrich, als
Erstanstrich auf Deckenflächen
aus Gipskarton mit einer Vlies- oder
Raufaseroberfläche,
mit einer abriebfesten und strapazierfähigen,
emmissionsarmen, lösemittel- und weichmacherfreien,
scheuerbeständigen Kunststoff-Latexfarbe
für Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG

Fabrikat: BRILLUX

Typ: nach Wahl des Bieters

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 nach DIN EN 13300

Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 qm/l

Farbton: reinweiß RAL 9010 oder verkehrsweiß RAL 9016
(in Abstimmung mit der Bauleitung!)

Glanzgrad: matt

Deckenhöhen: bis 3,50m

Einbauort: über alle Geschosse

incl. aller erforderl. Nebenleistungen,
liefern und fachgerecht aufbringen.

25,000 qm

005.09

ZWISCHENBESCHICHTUNG GLASFASER

Zwischenbeschichtung
auf Wandflächen mit Glasgewebe,
mit
einem abriebfesten und strapazierfähigen,
emmissionsarmen, lösemittel- und weichmacherfreien,
scheuerbeständigen Glasgewebe-Finish-LF
für Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG

je nach Erfordernis 10-15% wasserverdünnt,
je nach Erfordernis nach Trocknung schleifen,

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Fabrikat: BRILLUX
 Typ: nach Wahl des Bieters

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 nach DIN EN 13300
 Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 8 qm/l
 Farbton: reinweiß RAL 9010 oder verkehrsweiß RAL 9016
 (in Abstimmung mit der Bauleitung!)

Glanzgrad: matt

Wandhöhen: bis 3,50m
 Einbauort: über alle Geschosse

incl. aller erfordl. Nebenleistungen,
 liefern, gleichmäßig füllend einarbeiten
 und fachgerecht verschliffen.

25,000 qm

005.10

SCHLUSSBESCHICHTUNG GLASFASER, seidenglanz, hell

Schlussbeschichtung
 auf Wandflächen mit Glasgewebe,
 mit
 einem abriebfesten und strapazierfähigen,
 emmissionsarmen, lösemittel- und weichmacherfreien,
 scheuerbeständigen Glasgewebe-Finish-LF
 für Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG

Fabrikat: BRILLUX
 Typ: nach Wahl des Bieters

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 nach DIN EN 13300
 Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 8 qm/l
 Farbton: reinweiß RAL 9010 oder verkehrsweiß RAL 9016
 (in Abstimmung mit der Bauleitung!)

Glanzgrad: seidenglanz (20) SG

Wandhöhen: bis 3,50m
 Einbauort: über alle Geschosse

incl. aller erfordl. Nebenleistungen,
 liefern, gleichmäßig füllend einarbeiten
 und fachgerecht verschliffen.

25,000 qm

005.11

ERSTANSTRICH VLIES WANDFLÄCHEN, stumpfmatt, schwarz

Grund- und Schlussanstrich,
 als volldeckender Erstanstrich auf Wandflächen
 aus Gipskarton und/oder Kalkzementputz,
 mit einer Vlies- oder Raufaseroberfläche
 aus einer emmissionsarmen, lösemittel- und
 weichmacherfreien
 scheuerbeständigen Kunststoff-Dispersionsfarbe,

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

für Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG

Fabrikat: BRILLUX
 Typ: Flex-Deck ELF 1026
 oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 nach DIN EN 13300
 Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 8 qm/l
 Farbton: schwarz
 Glanzgrad: stumpfmatt

Wandhöhen: bis 3,50m
 Einbauort: über alle Geschosse

incl. aller erfordl. Nebenleistungen
 liefern und fachgerecht aufbringen.

25,000 qm

005.12

ERSTANSTRICH DECKENHOHLRÄUME, stumpfmatt, schwarz

Erstanstrich, als
 Anstrich auf Deckenflächen und Installationen im
 späteren teilweise sichtbaren Deckenhohlraum
 mit einer emmissionsarmen, lösemittel- und
 weichmacherfreien,
 waschbeständigen Kunststoff-Dispersionsfarbe
 für Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG,
 hier als Spezial-Innendispersion für
 Konstruktionsdecken,

Fabrikat: BRILLUX
 Typ: Flex-Deck ELF 1026
 oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 nach DIN EN 13300
 Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 8 qm/l
 Farbton: schwarz
 Glanzgrad: stumpfmatt

Deckenhöhen: bis 3,50m
 Einbauort: über alle Geschosse

incl. aller erfordl. Nebenleistungen,
 liefern und fachgerecht aufbringen.

25,000 qm

005.13

ZULAGE HELLE TÖNUNG

Zulage zum
 Grund- und Schlussanstrich
 von Dispersionsfarbanstrichen
 wie in vorgenannten Positionen beschrieben

jedoch,
 Farbton: hell getönt
 aus NCS Farbkarte nach Wahl des AG

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

liefern und fachgerecht aufbringen.

20,000 qm

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

005.14 ZULAGE MITTLERE TÖNUNG

Zulage zum
Grund- und Schlussanstrich
von Dispersionsfarbanstrichen
wie in vorgenannten Positionen beschrieben

jedoch,
Farbton: mittel getönt
aus NCS Farbkarte nach Wahl des AG

liefern und fachgerecht aufbringen.

20,000 qm

005.15 ZULAGE DUNKEL TÖNUNG

Zulage zum
Grund- und Schlussanstrich
von Dispersionsfarbanstrichen
wie in vorgenannten Positionen beschrieben

jedoch,
Farbton: dunkel getönt
aus NCS Farbkarte nach Wahl des AG

liefern und fachgerecht aufbringen.

20,000 qm

005.16 ZULAGE EINFARBIGES FLÄCHIGES ABSETZEN

Zulage zum
Grund- und Schlussanstrich
von Dispersionsfarbanstrichen
wie in vorgenannten Positionen beschrieben

für das einfarbig, flächige Absetzen von
Anstrichflächen, hier Sockelfläche von OK Fußleiste
bis ca. 2,15m auf Türhöhe,

fachgerecht herstellen.
Abrechnung entsprechend der erstellten Sockelfläche

50,000 lfdm

005.17 ZULAGE KLEINFLÄCHEN unter 2,5qm

Zulage, zu den vorgenannten Positionen
für die Anstricharbeiten auf Wänden und Decken
in Kleinflächen unter 2,50 qm,

fachgerecht herstellen.

10,000 qm

Summe	005	ANSTRICHARBEITEN - WÄNDE / DECKEN			
--------------	------------	--	--	--	--

Projekt	016-24 - AOK-RV-Ausschreibung_Maler- und Bodenbelagsarbeiten
---------	--

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

006 LACKIERABREITEN - HK / TÜREN

006.01 ERSTANSTRICH HEIZKÖRPERROHRE - bis DN15 - 2x10cm

Heizkörperrohre bis DN 15,
hier
nur Rohrstummel am Anschlussbock
mit einem Anstrichaufbau eines vergilbungsresistenten
Lacks auf Acrylharz-Basis wie folgt behandeln:

- gründlich säubern
- Zwischenanstrich
- Schlussanstrich

Farbton: RAL 9010 reinweiß
nach Wahl des AG
Länge: 2 Stück je 10cm
Einbauort: über alle Geschosse

einschl. sauberes Beschneiden der Rohrschellen
und Stockschrauben,

liefern und Anstriche fachgerecht aufbringen.

25,000 Stück

006.02 ERSTANSTRICH HEIZKÖRPERROHRE - bis DN18

Heizkörperrohre bis DN 18,
hier
Rohrleitungen in Aufputzverlegung
mit einem Anstrichaufbau eines vergilbungsresistenten
Lack auf Acrylharz-Basis wie folgt behandeln:

- gründlich säubern
- Zwischenanstrich
- Schlussanstrich

Farbton: RAL 9010 reinweiß
nach Wahl des AG
Einbauort: über alle Geschosse

einschl. sauberes Beschneiden der Rohrschellen
und Stockschrauben,

liefern und Anstriche fachgerecht aufbringen.

10,000 lfdm

006.03 ERSTANSTRICH ROHRLEITUNGEN - bis DN28

Rohre von Leitungen bis DN 28,
hier
neu verlegte Edelstahlrohrleitungen
mit einem Anstrichaufbau eines Lacks auf Acrylharz-
Basis wie folgt behandeln:

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

- gründlich säubern
- Zwischen- und Schlussanstrich mit Seidenmatt-Lack auf Acrylharz-Basis

Farbton: farbig (z.B. gelb für Gasleitungen)
nach Wahl des AG

Einbauort: über alle Geschosse

einschl. sauberes Beschneiden der Rohrschellen
und Stockschrauben,

liefern und Anstriche fachgerecht aufbringen.

5,000 lfdm

006.04

ERSTANSTRICH ROHRLEITUNGEN - bis DN60

Rohre von Leitungen bis DN 60,
hier
neu verlegte Edelstahlrohrleitungen
mit einem Anstrichaufbau eines Lacks auf Acrylharz-
Basis wie folgt behandeln:

- gründlich säubern
- Zwischen- und Schlussanstrich mit Seidenmatt-Lack auf Acrylharz-Basis

Farbton: farbig
nach Wahl des AG

Einbauort: über alle Geschosse

einschl. sauberes Beschneiden der Rohrschellen
und Stockschrauben,

liefern und Anstriche fachgerecht aufbringen.

5,000 lfdm

006.05

ERSTANSTRICH STAHLTÜRBLÄTTER und ZARGE

Zwischen- und Schlussanstrich,
als Erstanstrich auf grundierten Stahltürblättern
mit Umfassungszargen
aus lösemittelbasiert, zweikomponentig,
mechanisch hoch belastbarem 2K PUR-Acryllack
für Lackierungen außen und innen

Untergrund-
vorbehandlung: - beidseitig intakten Grundieranstrich
gründlich säubern, ggf. ausbessern, anschleifen
und auf Trag und Haftfähigkeit prüfen.

Zwischen- und
Schlussanstrich: nach Herstellervorschrift

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Fabrikat: BRILLUX
 Typ: 2K PUR-Acryl 5741
 oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
 Farbton: Zarge - RAL 7012 Basaltgrau
 Türblatt - RAL 7035 Lichtgrau
 oder nach Wahl des AG
 auch NCS, keine Sonderfarbtöne
 Glanzgrad: seidenglanz

Türblatt und -futter, einteilig
 Höhe: 215cm
 Breite: 115cm
 Futtertiefe: bis 36,5 cm
 Einbauort: über alle Geschosse

Lack liefern und fachgerecht aufbringen.

5,000 Stück

006.06

ERSTANSTRICH STAHLUMFASSUNGSZARGEN

Zwischen- und Schlussanstrich,
 als Erstanstrich auf grundierten
 Stahlumfassungszargen
 aus lösemittelbasiert, zweikomponentig,
 mechanisch hoch belastbarem 2K PUR-Acryllack
 für Lackierungen außen und innen

Untergrund-
 vorbehandlung: - beidseitig intakten Grundieranstrich
 gründlich säubern, ggf. ausbessern, anschleifen
 und auf Trag und Haftfähigkeit prüfen.

Zwischen- und
 Schlussanstrich: - mit BRILLUX 2K PUR Acryl
 Seidenglanz-Lack 5741
 nach Herstellervorschrift,
 oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Farbton: RAL oder NCS nach Wahl des AG

Höhe: 215cm
 Breite: 115cm
 Futtertiefe: bis 36,5 cm

Farbton: nach Wahl des AG
 RAL oder NCS
 keine Sondertöne

Einbauort: über alle Geschosse

liefern und fachgerecht herstellen.

5,000 Stück

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Summe	006	LACKIERABREITEN - HK / TÜREN			
-------	-----	------------------------------	--	--	--

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

007 LACKIERARBEITEN - BÖDEN

007.01 BÖDEN - ESTRICH UNTERGRUND VORBEHANDLUNG

Untergrundvorbehandlung, für
Erstanstrich auf waagerechten Estrichflächen
von Technik- oder Kellerräumen

Fabrikat: einzA
Typ: Universalgrundierung 5001
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
Einbauort: über alle Geschosse

Verunreinigungen entfernen, Flächen mit Industriesauger
entstauben, sowie grundieren des mineralischen Untergrunds

incl. Schmutzbandbereiche

reinigen, liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift
aufbringen.

20,000 qm

007.02 BÖDEN - ESTRICHFLÄCHEN BESCHICHTEN R9

Grund-, und Schlussanstrich, als
Erstanstrich auf waagerechten Estrichflächen
der Technik- und Kellerräume
aus Aqua - PU Versiegelung, als wasserverdünnbare,
geruchsarme Reinacrylat - Polyurethandispersion

Fabrikat: einzA Mix
Typ: Aqua Floor PU
+ Strukturmittel
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
Farbton: nach Wahl des AG aus NCS Farbkarte
Glanzgrad: seidenmatt
Rutschhemmung: R9

Einbauort: Untergeschosse

Grundbeschichtung 5 - 10% verdünnt, Schlussbeschichtung
unverdünnt unter Zugabe von 5% (Gewichtsanteilen)
Strukturmittel

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift aufbringen.

20,000 qm

007.03 BÖDEN - SCHMUTZBÄNDER

Grund-, und Schlussanstrich, als
Erstanstrich auf Wandflächen, zur
Ausbildung eines Schmutzbandes / Scheuerleiste
ca. 10cm hoch

im vorgenanntem Anstrichsystem

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

über alle benannten Schichtaufbauten

abkleben, liefern und fachgerecht herstellen.

20,000 lfdm

Summe	007	LACKIERARBEITEN - BÖDEN	
--------------	------------	--------------------------------	--

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

008 RENOVIERUNGSANSTRICHARBEITEN - WÄNDE / DECKEN

008.01 RENOVIERUNGSANSTRICH RAUFASER WANDFLÄCHEN

Grund- und Schlussanstrich,
als Renovierungsanstrich auf Wandflächen mit
Raufaseroberfläche,
mit einer emmissionsarmen, lösemittel- und
weichmacherfreien,
waschbeständigen Kunststoff-Dispersionsfarbe,
für Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG

Fabrikat: BRILLUX
Typ: Ecofinish ELF 947
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 8 qm/l
Farbton: reinweiß RAL 9010 oder
verkehrsweiß RAL 9016
(in Abstimmung mit der Bauleitung!)

Glanzgrad: stumpfmatt

Wandhöhen: bis 3,50m
Einbauort: über alle Geschosse

incl. aller erfordl. Nebenleistungen
liefern und fachgerecht aufbringen.

100,000 qm

008.02 RENOVIERUNGSANSTRICH PUTZ/BETON WANDFLÄCHEN

Grund- und Schlussanstrich,
als Renovierungsanstrich auf Wandflächen mit
Kalkzementputz oder geschalteten Betonoberflächen,
mit einer emmissionsarmen, lösemittel- und
weichmacherfreien,
waschbeständigen Kunststoff-Dispersionsfarbe,
für Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG

Fabrikat: BRILLUX
Typ: Ecofinish ELF 947
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 8 qm/l
Farbton: reinweiß RAL 9010 oder
verkehrsweiß RAL 9016
(in Abstimmung mit der Bauleitung!)

Glanzgrad: stumpfmatt

Wandhöhen: bis 3,50m
Einbauort: über alle Geschosse

incl. aller erfordl. Nebenleistungen
liefern und fachgerecht aufbringen.

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

50,000 qm

008.03

RENOVIERUNGSANSTRICH STÜTZEN

Grund- und Schlussanstrich,
als Renovierungsanstrich auf Flächen
von 4-eckigen oder runden Stützen,
mit einer emmissionsarmen, lösemittel- und
weichmacherfreien,
scheuerbeständigen Kunststoff-Dispersionsfarbe,
für Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG

Fabrikat: BRILLUX
Typ: Ecofinish ELF 947
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 8 qm/l
Farbton: reinweiß RAL 9010 oder
verkehrsweiß RAL 9016
(in Abstimmung mit der Bauleitung!)

Glanzgrad: stumpfmatt

Abwicklung: bis 1,60m
Wandhöhen: bis 3,50m
Einbauort: über alle Geschosse

incl. aller erfordl. Nebenleistungen
liefern und fachgerecht aufbringen.

15,000 qm

008.04

RENOVIERUNGSANSTRICH RAUFASER DECKENFLÄCHEN

Grund- und Schlussanstrich,
als Renovierungsanstrich auf Deckenflächen mit
Raufaseroberfläche,
mit einer emmissionsarmen, lösemittel- und
weichmacherfreien,
waschbeständigen Kunststoff-Dispersionsfarbe,
für Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG

Fabrikat: BRILLUX
Typ: Ecofinish ELF 947
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 8 qm/l
Farbton: reinweiß RAL 9010 oder
verkehrsweiß RAL 9016
(in Abstimmung mit der Bauleitung!)

Glanzgrad: stumpfmatt

Wandhöhen: bis 3,50m
Einbauort: über alle Geschosse

incl. aller erfordl. Nebenleistungen
liefern und fachgerecht aufbringen.

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

50,000 qm

008.05

RENOVIERUNGSANSTRICH GK-LOCHDECKENFLÄCHEN

Grund- und Schlussanstrich,
als Renovierungsanstrich auf Deckenflächen
aus Gipskarton
hier als regelmäßig gelochte GK-Akustikdecken,
mit einer emmissionsarmen, lösemittel- und
weichmacherfreien,
waschbeständigen Kunststoff-Dispersionsfarbe,
für Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG

Fabrikat: BRILLUX
Typ: Ecofinish ELF 947
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 8 qm/l
Farbton: reinweiß RAL 9010 oder
verkehrsweiß RAL 9016
(in Abstimmung mit der Bauleitung!)

Glanzgrad: stumpfmatt

Wandhöhen: bis 3,50m
Einbauort: über alle Geschosse

incl. aller erfordl. Nebenleistungen
liefern und fachgerecht aufbringen.

25,000 qm

008.06

RENOVIERUNGSANSTRICH-DO - KG WANDEFLÄCHEN

Grund- und Schlussanstrich,
als Renovierungsanstrich auf Wandflächen
mit Leimfarbenanstrich oder nicht waschbeständiger
Beschichtung im Kellergeschoss,
mit einer emmissionsarmen, lösemittel- und
weichmacherfreien,
hoch diffusionsoffenen Leimfarbe,
für Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG

Fabrikat: BRILLUX
Typ: Leimfarbe ELF 58
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 5 nach DIN EN 13300
reversibel durch abwaschen
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 qm/l
Farbton: weiß
nach Wahl des AG
Glanzgrad: stumpfmatt

Wandhöhen: bis 3,00m
Einbauort: Untergeschosse

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

incl. aller erforderl. Nebenleistungen,
liefern und fachgerecht aufbringen.

100,000 qm

008.07

RENOVIERUNGSANSTRICH KG PUTZ/BETON DECKE

Grund- und Schlussanstrich,
als Renovierungsanstrich auf Deckenflächen
mit Kalkzementputz oder geschalteten Betonoberflächen,
mit einer emissionsarmen, lösemittel- und
weichmacherfreien,
waschbeständigen Kunststoff-Dispersionsfarbe,
für Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG

Fabrikat: BRILLUX
Typ: Ecofinish ELF 947
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 8 qm/l
Farbton: reinweiß RAL 9010 oder
verkehrsweiß RAL 9016
(in Abstimmung mit der Bauleitung!)
Glanzgrad: stumpfmatt

Wandhöhen: bis 3,00m
Einbauort: Untergeschosse

incl. aller erforderl. Nebenleistungen
liefern und fachgerecht aufbringen.

50,000 qm

008.08

RENOVIERUNGSANSTRICH KG BODEN-/WANDFLÄCHEN - ölfest

Renovierungsanstrich, von
Fußboden- und Wandflächen mit nicht tragfähigem
Anstrich,

Hersteller: einzA
Typ: Aqua-Floor PU
Farbton: steingrau
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Einbauort: Untergeschosse

wie folgt ausführen:

- Flächen gründlich mechanisch reinigen
und nicht tragfähige Anstrichteile entfernen.
Entfernte Anstrichteile fachgerecht entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren und
mit dieser Position abgegolten.
- Grundanstrich bis max. 10 % mit Wasser verdünnt, mit
einer Bodenbeschichtung auf Reinacryl-Basis

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

- Zwischen- und Schlussanstrich mit einer abriebfesten und rutschhemmenden Bodenbeschichtung auf Reinacryl-Basis

liefern und Anstriche fachgerecht aufbringen.

10,000 qm

Summe	008	RENOVIERUNGSANSTRICHARBEITEN - WÄNDE / DECKEN	
-------	-----	---	--

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

009 RENOVIERUNGLACKIERARBEITEN - HOLZFENSTER / -TÜREN

009.01 RENOVIERUNGSANSTRICH HOLZFENSTER LACK INNEN

Renovierungsanstrich innen, auf Holzfenster mit intakter weißer Lackierung einschl. der Fensterfalze

wie folgt ausführen:

- Dichtungen entfernen, nach Fertigstellung wieder montieren
- Anstrich gründlich anschleifen und säubern auf Trag und Haftfähigkeit prüfen. ggf. nicht tragfähige Anstrichteile entfernen,
- Grund- und Schlussanstrich einschl. Zwischenschliff

mit

Hersteller: einzA

Typ: Fensterlack 3x1

als feuchtigkeitsregulierendes (ventilierendes) Fensterlacksystem oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Fensterart: Holzfenster mit außen liegender Aludeckschale

Typ: Drehkipfenster

überwiegend vorkommende

Fenstergrößen: in allen vorkommenden Größen

Farbton: RAL 9010 - weiß

Bearbeitungsort: über alle Geschosse

liefern und Anstriche fachgerecht aufbringen.

Die Abrechnung erfolgt über lfdm. zu bearbeitenden Blend- und Flügelrahmen der Fensterelemente.

30,000 lfdm

009.02 RENOVIERUNGSANSTRICH HOLZFENSTERBANK LACK INNEN

Renovierungsanstrich innen, auf Holzfensterbank mit intakter weißer Lackierung

wie folgt ausführen:

- Anstrich gründlich anschleifen und säubern auf Trag und Haftfähigkeit prüfen ggf. nicht tragfähige Anstrichteile entfernen,
- Grund-, Zwischen und Schlussanstrich einschl. Zwischenschliff und Spachtelung von Lackrissen und Funierspalt mit einem Acrylspachtel

mit

Hersteller: einzA

Typ: Fensterlack 3x1

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

als feuchtigkeitsregulierendes (ventilierendes)
 Fensterlacksystem
 oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Fensterbanktiefe: 250mm
 Ansichtshöhe Anleimer: 50mm
 Farbton: RAL 9010 - weiß
 Bearbeitungsort: über alle Geschosse

liefern und Anstriche fachgerecht aufbringen.

5,000 lfdm

009.03

RENOVIERUNGSANSTRICH HOLZBLOCKZARGEN KOMPLETT

Renovierungsanstrich, auf
 mit intaktem Anstrich versehenen
 Holzblock/-stegzargen einschließlich der beidseitig
 umlaufenden Schattenfuge
 wie folgt ausführen:

wie folgt ausführen:

- Anstrich gründlich anschleifen und säubern
 auf Trag und Haftfähigkeit prüfen.
 ggf. nicht tragfähige Anstrichteile entfernen,
- Grund- und Schlussanstrich einschl. Zwischenschliff

mit

Hersteller: einzA

Typ: Fensterlack 3x1

als feuchtigkeitsregulierendes (ventilierendes)
 Fensterlacksystem
 oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Farbton: Zarge

RAL 7012 Basaltgrau

oder

RAL 9010 Weiß

nach Wahl des AG

Höhe / Breite: 2,10/1,10m

Zargenabwicklung: 55mm+170mm+55mm

Schattenfuge: 1cm+1,5cm+1cm

Bearbeitungsort: über alle Geschosse

liefern und fachgerecht auf Zarge herstellen.

Die Abrechnung erfolgt über lfdm. zu bearbeitenden
 Zargenprofil der Türelemente.

20,000 lfdm

Summe

009

**RENOVIERUNGLACKIERARBEITEN -
 HOLZFENSTER / -TÜREN**

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

010 RENOVIERUNGSLACKIERARBEITEN - GELÄNDER / TÜREN

010.01 RENOVIERUNGSANSTRICH TREPPENGELÄNDER - INNEN

Renovierungsanstrich, auf
mit intaktem Anstrich versehenen Bauteilen
der Stahl-Treppengeländerkonstruktion,

bestehend aus:

Ablebung: - der Befestigungsteller seitlich an oder auf
den Treppenläufen im oder am
Treppenloch
- des Handläufers

Handlauf: 60/60mm profilierter Holzhandläufer
Anstrich nur von unten bearbeiten
(Der Handlauf selbst wird nach gesonderter
Position abgerechnet!)

Geländerfüllstab: 50/10mm Flachstahl
an der Unterseite des Handläufers
verschweißt, auf dem Untergurt 50/10mm
verschweißt
Anstrich allseitig

Geländerstütze: 50mm Rundrohrprofil
mit einer Länge von bis zu 1,25m
im Abstand von 1,75m

Geländerhöhe: bis 1,00m über OKFF
Füllstababstand: 10cm

wie folgt

behandeln: - gründlich anschleifen und säubern
- auf Trag und Haftfähigkeit prüfen
- nicht tragfähige Anstrichteile entfernen
- Grundierung mit Allgrund auf
Acrylharz-Basis
- Zwischen- und Schlussanstrich mit
Seidenmatt-Lack auf Acrylharz-Basis

Glanzgrad: seidenmatt

Farbton: RAL nach Wahl des AG
oder NCS keine Sondertöne

Einbauort: über alle Geschosse

incl. aller erforderlicher Nebenleistungen,
liefern und fachgerecht aufbringen.

15,000 lfdm

010.02 RENOVIERUNGSANSTRICH HOLZHANDLÄUFE

Renovierungsanstrich, auf
mit intaktem Anstrich versehenen Bauteilen
der Holzkonstruktion von Handläufen,

bestehend aus:

- profiliertem Quadratprofil Holzhandläufer 60/60mm

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

- wie folgt behandeln:
- gründlich anschleifen und säubern
auf Trag und Haftfähigkeit prüfen,
nicht tragfähige Anstrichteile entfernen,
 - Grundierung mit
Allgrund auf Acrylharz-Basis
 - Zwischen- und Schlussanstrich mit
Seidenmatt-Lack auf Acrylharz-Basis

Farbton: nach Wahl des AG
RAL oder NCS
keine Sondertöne

liefern und Anstrich fachgerecht herstellen.

15,000 lfdm

010.03

RENOVIERUNGSANSTRICH STAHLTÜREN KOMPLETT

Renovierungsanstrich, auf
mit intaktem Anstrich versehenen
Stahltürblätter in Stahlumfassungszargen
wie folgt ausführen:

Untergrund-
vorbehandlung: - intakten Anstrich
gründlich säubern, anschleifen
und auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen

Zwischen- und
Schlussanstrich: - Vorlack auf Acrylharz-Basis
- Schlussanstrich mit Seidenmatt-Lack
auf Acrylharz-Basis

Farbton: Zarge - RAL 7012 Basaltgrau
Türblatt - RAL 7035 Lichtgrau
oder nach Wahl des AG
auch NCS, keine Sonderfarbtöne

Höhe / Breite: 2,135/1,01m
Futtertiefe: 27cm (Stahlumfassungszarge)

Einbauort: Untergeschosse

liefern und fachgerecht auf Türblatt und Zarge
herstellen.

5,000 Stück

010.04

RENOVIERUNGSANSTRICH STAHLZARGEN

Renovierungsanstrich, auf
mit intaktem Anstrich versehenen
Stahlumfassungszargen
wie folgt ausführen:

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Untergrund-
vorbehandlung: - intakten Anstrich
gründlich säubern, anschleifen
und auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen

Zwischen- und
Schlussanstrich: - Vorlack auf Acrylharz-Basis
- Schlussanstrich mit Seidenmatt-Lack
auf Acrylharz-Basis

Farbton: RAL 7012 Basaltgrau
oder NCS nach Wahl des Bieters

Höhe / Breite: 2,65/1,01m, 2-teilig,
mit festverglastem Oberlicht
Futtertiefe: 27cm (Stahlumfassungszarge)

Einbauort: über alle Geschosse

liefern und fachgerecht auf Zarge herstellen.

5,000 Stück

010.05

RENOVIERUNGSANSTRICH AUFZUGSTÜREN

Renovierungsanstrich, auf
mit intaktem Anstrich versehenen
Stahl-Aufzugstüren

wie folgt ausführen:
- gründlich anschleifen und säubern
- Zwischenanstrich mit
Vorlack auf Acrylharz-Basis
- Schlussanstrich mit
Seidenmatt-Lack auf Acrylharz-Basis

Höhe / Breite: 2,25/1,15m
zweiteilige Zieharmonikatüren
Futtertiefe: 10cm

Farbton: nach Wahl des AG
RAL oder NCS
keine Sondertöne

liefern und fachgerecht herstellen.

5,000 Stück

010.06

RENOVIERUNGSANSTRICH STAHLBETONSTÜTZEN 40/40

Zwischen- und Schlussanstrich,
als Renovierungsanstrich auf bauseits vorhandenen
Stahlbetonstützen mit einem dunklen, nichtsaugenden
Anstrich,
aus lösemittelbasiert, zweikomponentig,
mechanisch hoch belastbarem 2K PUR-Acryllack
für Lackierungen außen und innen

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Fabrikat: BRILLUX
 Typ: 2K PUR-Acryl 5741
 oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
 Farbton: reinweiß RAL 9010
 oder NCS nach Wahl des AG
 Glanzgrad: seidenmatt

Stahlbetonstütze, 4-seitig
 Abwicklung: 40/40/40/40cm
 Höhe: 350 cm
 Einbauort: über alle Geschosse

den intakten Anstrich gründlich säubern
 und ggf. ausbessern, anschleifen
 auf Trag und Haftfähigkeit prüfen,
 Lack liefern und fachgerecht aufbringen.

25,000 qm

Summe	010	RENOVIERUNGLACKIERARBEITEN - GELÄNDER / TÜREN			
-------	-----	--	--	--	--

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

011 RENOVIERUNGSANSTRICHARBEITEN - FASSADE

011.01 SOCKELWÄNDE - Freilegen - Rodung Bepflanzung/Buschwerk

Sockelwände,
im Anschlussbereich zum Erdreich
durch Rodung der Bepflanzung aus leichtem Buschwerk
bis auf Höhe des anstehenden Geländes,

Abmessungen
Entfernung zur Fassade: 1,50m
Höhe Buschwerk: bis 1,50m

roden, freilegen, laden und fachgerecht entsorgen, das
Material wird Eigentum des AN, die Entsorgungskosten
sind in die Position mit einzukalkulieren und hiermit
abgegolten.

10,000 lfdm

011.02 SOCKELWÄNDE - Freilegen

Sockelwände,
im Anschlussbereich zum Erdreich
durch Abtragen des Erdreichs
und/oder
der anstehenden Kiesschicht

Maße: ca. 20/60 cm

freilegen, Material seitlich lagern und nach
Fertigstellung des Sockel Material wieder anarbeiten.

10,000 lfdm

011.03 RANKGEWÄCHSE - Entfernen

Rankgewächse, auf
Teilflächen der zu bearbeitenden Fassade
einschließlich Haftwurzeln
von Untergrund aus Putzfassaden auf monolithischem
Mauerwerk oder WDVS,

aus Rankgerüst entfernen, von Putzfläche mechanisch
oder nach Wahl des Bieters entfernen
die Flächen mit Universal-Fungizid 542, 1:2
wasserverdünnt, behandeln.

5,000 qm

011.04 RANKGERÜSTE - Demontieren / Montieren

Rankgerüste, auf
Teilflächen der zu bearbeitenden Fassade
aus horizontalen Edelstahlschienen und
vertikalem Seilsystem

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Abmessungen: in allen vorkommenden Abmessungen
von ca. 3,00 x 3,00m bis 3,00 x 10,00m

für den Zeitraum der Fassadenarbeiten lösen,
bis zum Sockel ablassen, vor Verunreinigungen schützen und
nach Fertigstellung der Fassadenarbeiten wieder fachgerecht
montieren.

5,000 qm

011.05

SICHTBETONWÄNDE - Reinigen

Verunreinigungen, von
überwiegend senkrechten Sichtbetonflächen
der Fassadenflächen

durch Wasserstrahlen mittels Hochdruckreinigung
ohne Zusatz von Reinigungs- oder Strahlmittel

fachgerecht entfernen, Verunreinigungen vor Einleitung des
Wasseranteil in die Kanalisation auffangen und fachgerecht
entsorgen.

5,000 qm

011.06

BAUTEILSCHUTZ - Folie

Ableben von nicht zu bearbeitenden Bauteilen wie
angrenzende Bauteilflächen, Aluminiumfassaden, Fenster,
Fensterbleche, Fensterbänke, Türen, Sockelflächen,
Attikaverblechungen, u.ä.

zum Schutz vor unerwünschten Verschmutzungen und
Beschädigungen mit Folien und geeigneten Klebebändern,

liefern, fachgerecht anbringen und nach Fertigstellung
der Arbeiten wieder "rückstandsfrei" demontieren und
fachgerecht entsorgen.

10,000 qm

011.07

BAUTEILSCHUTZ - Abdeckerarbeiten

Abdeckerarbeiten, auf
waagerechten Bauteilflächen auf Erd- bzw.
Sockelgeschossniveau als Schutzabdeckung entlang der
Arbeitsbereiche

während der Bauphase zum Schutz vor unerwünschten
Verschmutzungen und Beschädigungen
aus einseitig gummiertem Filz oder ähnlich geeignetem
Material,

liefern, fachgerecht anbringen und nach Fertigstellung
der Arbeiten wieder "rückstandsfrei" demontieren und
fachgerecht entsorgen.

10,000 qm

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

011.08 MUSTERFLÄCHEN - Herstellen

Musterflächen,
in Farbton NCS oder Farbkarte nach Wahl des AG
für die Festlegung des endgültigen Putzfarbtons
als Putzfläche mit Anstrichfläche

Größe: ca. 100/100cm

liefern und fachgerecht herstellen,
nach Auswahl entfernen oder egalisieren,
um ein Abzeichnen im Putz zu verhindern.

3,000 Stück

011.09 UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG - Bestandsfassade

Der Untergrund ist auf Eignung zu prüfen, er muss
planeben, trocken, sauber, tragfähig und frei von
haftmindernden Rückständen (z.B. Sinterschichten, kreibende
Anstriche, sandende Bestandteile, Staub, etc.) sein.

Es sind Vorarbeiten unter Beachtung der VOB DIN18345
auszuführen.

Reinigen und Abkehren des Untergrunds. Entfernen von
haftmindernden Rückständen, sowie sonstige Unebenheiten in
oder auf den Flächen.

Der Untergrund der Bestandsfassaden ist mit einem
Anwendungstechniker eines Systemhersteller zu inspizieren.
Es ist zu ermitteln in welcher Materialität das bauseits
vorhandene Putz- und Anstrichsystem ausgeführt wurde, damit
das passende Renovierungsanstrichsystem festgelegt werden
kann.

100,000 qm

011.10 UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG - Reinigen

Verunreinigungen, der
annähernd senkrechten Dekorputz-, Attika-, Sockelputz- und
Gesimsputzflächen aller Fassadenflächen,

durch Wasserstrahlen mittels Hochdruckreinigung
ohne Zusatz von Reinigungs- oder Strahlmittel
gemäß DIN 18363

fachgerecht entfernen, Verunreinigungen vor Einleitung des
Wasseranteil in die Kanalisation auffangen und fachgerecht
entsorgen.

100,000 qm

011.11 UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG - Behandlung nach Reinigung (Algicid)

Entfernung von Algen und Mikroorganismen,
nach Abtrocknung der Fassadenflächen, die

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

mittels vorbeschriebener Reinigungsmaßnahme nass gereinigt wurden,

Material: KEIM Algicid-Plus
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

fachgerecht nach Herstellervorgaben mit Bürste oder im Flutverfahren gleichmäßig aufbringen.

100,000 qm

011.12

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG - Reinigen Betonoberflächen

Verunreinigungen, der annähernd senkrechten Betonfertigteiloberflächen der Fassadenflächen,

durch Wasserstrahlen mittels Hochdruckreinigung ohne Zusatz von Reinigungs- oder Strahlmittel gemäß DIN 18363

fachgerecht entfernen.

5,000 qm

011.13

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG - Prüfung

Untergrund, aus mineralischem Putz ist unter Beachtung der VOB DIN18363 auf Eignung und Tragfähigkeit zu prüfen. Hohlstellen und schadhaften Untergrund kennzeichnen, lose Teile bis zum tragfähigen Untergrund entfernen.

100,000 qm

011.14

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG - Strukturangleichung

Untergrundvorbereitung, Strukturangleichung im Bereich von Ausbesserungsstellen

mittels KEIM Soldalit-Grob oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Farbton: heller bis mittlerer Farbton
nach Wahl des AG

Bearbeitungsort: Fassadenflächen

liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben vorstreichen.

25,000 qm

011.15

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG - Grundierung Dachgesims

Untergrundvorbereitung, des Dachgesims aus profilierter Putz- oder Betonoberfläche,

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

mittels KEIM Soldalit-Grob
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Abwicklung: ca. 1,00m
Farbton: dunkler Farbton
Bearbeitungsort: Fassadenflächen
Aufbringung: mittels Quast

liefern und fachgerecht nach Herstellervorgaben
verdünnt mit "KEIM Soldalit-Fixativ" grundieren.

10,000 lfdm

011.16

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG - Grundierung/Grundanstrich Fassade

Untergrundvorbereitung, der
vorh. Fassadenflächen aus mineralischem Dekorputz,
mittels Grundanstrich mit

KEIM Soldalit, verdünnt bis zu 10% mit KEIM Soldalit-
Fixativ oder gleichwertig nach Wahl des Bieters,

Farbton: hellgrau bis mittlerer Farbton
nach Wahl des AG
Bearbeitungsort: Fassadenflächen
Aufbringung: mittels Quast

liefern und fachgerecht grundieren.

100,000 qm

011.17

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG - Grundierung/Grundanstrich Sockel

Untergrundvorbereitung, der
vorh. Fassadensockel aus 3mm Silikonharz-Sockelputz,
mittels Grundanstrich mit

KEIM Soldalit, verdünnt bis zu 10% mit KEIM Soldalit-
Fixativ, oder gleichwertig nach Wahl des Bieters,

Farbton: dunkler Farbton
nach Wahl des AG
Bearbeitungsort: Sockelflächen
Aufbringung: mittels Quast

liefern und fachgerecht grundieren.

10,000 qm

011.18

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG - Grundierung/Grundanstrich Betonoberflächen

Untergrundvorbereitung, der
vorh. Betonflächen und -attiken mit Bestandsanstrich,
mittels Grundanstrich mit

KEIM Soldalit, verdünnt bis zu 10% mit KEIM Soldalit-
Fixativ, oder gleichwertig nach Wahl des Bieters,

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Farbton: heller bis mittlerer Farbton
nach Wahl des AG
Bearbeitungsort: Fassadenflächen
Aufbringung: mittels Quast

liefern und fachgerecht grundieren.

5,000 qm

011.19

WARTUNGS- und ANSCHLUSSFUGEN - Erneuern

Schadhafte Wartungs- und Anschlussfugen der Fassade,
zwischen verschiedenen Bauteilen mit
starker Dehnungsbeanspruchung,

nach Absprache und Angabe der Bauleitung
altes Fugenmaterial entfernen,
neue Fuge soweit notwendig incl. Hinterfüllband

Material: SISTA F134
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
Fugenmaß: bis 15/15mm

fachgerecht überstreichbar herstellen.

10,000 lfdm

011.20

RENOVIERUNGSANSTRICH - Dachgesims - Silikat

Renovierungsanstrich auf Dachgesimsen
auf grundierten Dachgesimsoberflächen,
aus
Zwischen- und Schlussbeschichtung
mit einer Kieselol-Silikatfarbe
Bindemittelbasis aus Sol-Silikat

Hersteller: KEIM
Produkt: Soldalit
Typ: Zwischen- und Schlussbeschichtung
- Kieselol-Silikatfarbe
oder
gleichwertig nach Wahl des Bieters

Glanzgrad bei 85 Grad: 1,5 (matt)
Wasserdurchlässigkeitsrate: $w < 0,1 \text{ kg}/(\text{qm} \cdot \text{h} \cdot 0,5)$
(Klasse III: niedrig)
Wasserdampfdiffusionsstromdichte: $V > 2000 \text{ g}/(\text{qm} \cdot \text{h} \cdot 0,5)$
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke: $sd < 0,01 \text{ m}$

Abwicklung: ca. 1,00m

Farbton: hell bis mittlerer Farbton
nach Wahl des AG
Bearbeitungsort: Dachgesimse

liefern und fachgerecht herstellen.

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

10,000 lfdm

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

011.21 RENOVIERUNGSANSTRICH - Dachgesims - Silikonharz

Renovierungsanstrich auf Dachgesimsen
auf grundierten Dachgesimsoberflächen,

wie vor beschrieben,
jedoch mit einer Silikonharz - Fassadenfarbe

Hersteller: Brillux
Silikonharz - Fassadenfarbe,
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters,

liefern und fachgerecht herstellen.

10,000 lfdm

011.22 RENOVIERUNGSANSTRICH - Fassade - Silikat

Renovierungsanstrich, der
vorh. Fassadenflächen auf grundiertem 3mm mineralischen
Dekorputz,
mit einer Kieselol-Silikatfarbe
Bindemittelbasis aus Sol-Silikat

Hersteller: KEIM
Produkt: Soldalit
Typ: Zwischen- und Schlussbeschichtung
- Kieselol-Silikatfarbe
oder
gleichwertig nach Wahl des Bieters

Glanzgrad bei 85 Grad: 1,5 (matt)
Wasserdurchlässigkeitsrate: $w < 0,1 \text{ kg/(qmh0,5)}$
(Klasse III: niedrig)
Wasserdampfdiffusionsstromdichte: $V > 2000 \text{ g/(qmh0,5)}$
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke: $sd < 0,01 \text{ m}$

Farbton: heller bis mittlerer Farbton
nach Wahl des AG

Bearbeitungsort: Fassadenflächen

liefern und fachgerecht herstellen.

100,000 qm

011.23 RENOVIERUNGSANSTRICH - Fassade - Silikonharz

Renovierungsanstrich, der
vorh. Fassadenflächen auf grundiertem 3mm mineralischen
Dekorputz,

wie vor beschrieben,
jedoch mit einer Siliconharz - Fassadenfarbe

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Hersteller: Brillux
Silikonharz - Fassadenfarbe,
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters,

liefern und fachgerecht herstellen.

100,000 qm

011.24

RENOVIERUNGSANSTRICH - Leibungen mit Faschen - Silikat

Renovierungsanstrich, der
vorh. Fensterleibungen und -faschen auf grundiertem
mineralischen Glattputz gefilzt,
mit einer Kieselol-Silikatfarbe
Bindemittelbasis aus Sol-Silikat

Hersteller: KEIM
Produkt: Soldalit
Typ: Zwischen- und Schlussbeschichtung
- Kieselol-Silikatfarbe
oder
gleichwertig nach Wahl des Bieters

Glanzgrad bei 85 Grad: 1,5 (matt)
Wasserdurchlässigkeitsrate: $w < 0,1 \text{ kg}/(\text{qmh}0,5)$
(Klasse III: niedrig)
Wasserdampfdiffusionsstromdichte: $V > 2000 \text{ g}/(\text{qmh}0,5)$
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke: $sd < 0,01 \text{ m}$

Farbton: mittlerer bis dunkler Farbton
nach Wahl des AG
Laibungstiefen: bis 300mm
Laibungshöhen: in Einzellängen von 0,50 bis 2,35m
Faschenbreiten: bis 100mm
Bearbeitungsort: Fassadenflächen und Fensterbänder

liefern und fachgerecht in fix und fertiger Arbeit
herstellen.

25,000 lfdm

011.25

RENOVIERUNGSANSTRICH - Leibungen mit Faschen - Silikonharz

Renovierungsanstrich, der
vorh. Fensterleibungen und -faschen auf grundiertem
mineralischen Glattputz gefilzt,

wie vor beschrieben,
jedoch mit einer Silikonharz - Fassadenfarbe

Hersteller: Brillux
Silikonharz - Fassadenfarbe,
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters,

liefern und fachgerecht herstellen.

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

25,000 lfdm

011.26

RENOVIERUNGSANSTRICH - Sockel - Silikat

Renovierungsanstrich, der
vorh. Fassadensockel aus 3mm mineralischem Sockelputz,
mit einer Kieselol-Silikatfarbe
Bindemittelbasis aus Sol-Silikat

Hersteller: KEIM
Produkt: Soldalit
Typ: Zwischen- und Schlussbeschichtung
- Kieselol-Silikatfarbe
oder
gleichwertig nach Wahl des Bieters

Glanzgrad bei 85 Grad: 1,5 (matt)
Wasserdurchlässigkeitsrate: $w < 0,1 \text{ kg/(qmh0,5)}$
(Klasse III: niedrig)
Wasserdampfdiffusionsstromdichte: $V > 2000 \text{ g/(qmh0,5)}$
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke: $sd < 0,01 \text{ m}$

Farbton: dunkler Farbton
nach Wahl des AG
Bearbeitungsort: Fassadenflächen

liefern und fachgerecht herstellen.

10,000 qm

011.27

RENOVIERUNGSANSTRICH - Sockel - Silikonharz

Renovierungsanstrich, der
vorh. Fassadensockel aus 3mm Silikonharz-Sockelputz

wie vor beschrieben,
jedoch mit einer Silikonharz - Fassadenfarbe

Hersteller: Brillux
Silikonharz - Fassadenfarbe,
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters,

liefern und fachgerecht herstellen.

10,000 qm

011.28

RENOVIERUNGSANSTRICH - Fassade Betonoberflächen - Silikat

Renovierungsanstrich, der
vorh. Betonfassadenflächen mit Bestandsanstrich,
mit einer Kieselol-Silikatfarbe
Bindemittelbasis aus Sol-Silikat

Hersteller: KEIM
Produkt: Soldalit
Typ: Zwischen- und Schlussbeschichtung

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	---------------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

- Kieselol-Silikatfarbe
oder
gleichwertig nach Wahl des Bieters

Glanzgrad bei 85 Grad: 1,5 (matt)
Wasserdurchlässigkeitsrate: $w < 0,1 \text{ kg/(qmh0,5)}$
(Klasse III: niedrig)
Wasserdampfdiffusionsstromdichte: $V > 2000 \text{ g/(qmh0,5)}$
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke: $sd < 0,01 \text{ m}$

Farbton: heller bis mittlerer Farbton
nach Wahl des AG
Bearbeitungsort: Betonfassadenflächen

liefern und fachgerecht herstellen.

5,000 qm

011.29

RENOVIERUNGSANSTRICH - Fassade Betonoberflächen - Silikonharz

Renovierungsanstrich, der
vorh. Betonfassadenflächen mit Bestandsanstrich,

wie vor beschrieben,
jedoch mit einer Silikonharz - Fassadenfarbe

Hersteller: Brillux
Silikonharz - Fassadenfarbe,
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters,

liefern und fachgerecht herstellen.

5,000 qm

011.30

GERÜSTANKERLÖCHER - Schließen

Gerüstankerlöcher bei Gerüstabbau
mit Gerüstankerstopfen schließen
und mit dem beigestellten Werkstoff
(Oberputz bzw. Oberputz einschließlich Schlussanstrich)
abdecken und sorgfältiges Bearbeiten der Ausbesserungsstelle
an die vorhandene Putzstruktur.

Hersteller: Brillux
Fabrikat: Gerüstankerstopfen 3496
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Es ist zu berücksichtigen, dass diese Arbeiten ohne zeitlichen
Zusammenhang zu den vorgenannten Positionen durchgeführt
werden müssen. (am Tag des Gerüstabbaus der durch die
Bauleitung angekündigt und koordiniert wird!)

Zusätzliche Anfahrtkosten sind einzukalkulieren, mit dieser
Position abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.

10,000 Stück

011.31

RENOVIERUNGSANSTRICH - Metallgeländer

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Renovierungsanstrich auf mit intaktem Anstrich
versehenen Metallgeländerrundrohren
aus einkomponentiger Dickbeschichtung auf
Mischpolymerisatharz-Basis
für Lackierungen außen
auf
- d=50mm Rundrohr Obergurt
- d=50mm Rundrohr mit Ankerplatten e=1.500mm

Untergrund-
vorbehandlung: - intakten Anstrich
gründlich säubern, anschleifen
und auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen

Fabrikat BRILLUX
Typ: Haftgrund 850
MP-Dickbeschichtung 229
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Farbton: dunkler Farbton
nach Wahl des AG

Glanzgrad: seidenmatt

Geländerhöhe: ca. 115 cm
Füllstababstand: ohne Füllstäbe
nur Geländerpfosten

Einbauort: Balkongeländer

Haftgrund und Lack liefern und fachgerecht aufbringen.

10,000 lfdm

011.32

RENOVIERUNGSANSTRICH - Metallgeländerfüllungen

Renovierungsanstrich auf mit intaktem Anstrich
versehenen Geländerfüllungen aus Rundstabmaterial
aus einkomponentiger Dickbeschichtung auf
Mischpolymerisatharz-Basis
für Lackierungen außen
auf
- d=10mm Rundstab als Geländerfüllung e=100mm

Untergrund-
vorbehandlung: - intakten Anstrich
gründlich säubern, anschleifen
und auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen

Fabrikat BRILLUX
Typ: Haftgrund 850
MP-Dickbeschichtung 229
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Farbton: dunkler Farbton
nach Wahl des AG

Glanzgrad: seidenmatt

Geländerhöhe: ca. 115 cm
Füllstababstand: 100mm

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Einbauort: Geländer

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Haftgrund und Lack liefern und fachgerecht aufbringen.

10,000 lfdm

011.33

RENOVIERUNGSANSTRICH - Raffstoreblenden

Renovierungsanstrich auf mit intaktem Anstrich versehenen Frontblenden der Raffstorekästen aus einkomponentiger Dickbeschichtung auf Mischpolymerisatharz-Basis für Lackierungen außen auf Metalloberflächen

Untergrund-vorbehandlung: - intakten Anstrich gründlich säubern, anschleifen und auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen

Fabrikat: BRILLUX
Typ: Haftgrund 850
MP-Dickbeschichtung 229 nach Wahl des Bieters

Farbton: dunkler Farbton nach Wahl des AG

Glanzgrad: seidenmatt

Blendenhöhe: bis 25 cm
Blendenbreiten: von 100cm bis 250cm

Einbauort: in allen Fassadenflächen

Haftgrund und Lack liefern und fachgerecht aufbringen.

15,000 lfdm

011.34

RENOVIERUNGSANSTRICH - Metallverblechungen

Renovierungsanstrich auf mit intaktem Anstrich versehenen Metallkassetten in den Fassadenflächen aus einkomponentiger Dickbeschichtung auf Mischpolymerisatharz-Basis für Lackierungen außen auf Metalloberflächen

Untergrund-vorbehandlung: - intakten Anstrich gründlich säubern, anschleifen und auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen

Fabrikat: BRILLUX
Typ: Haftgrund 850
MP-Dickbeschichtung 229 nach Wahl des Bieters

Farbton: dunkler Farbton nach Wahl des AG

Glanzgrad: seidenmatt

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

in allen vorkommenden Flächenmaßen,

Einbauort: in allen Fassadenflächen

Haftgrund und Lack liefern und fachgerecht aufbringen.

15,000 qm

011.35

RENOVIERUNGSANSTRICH - Stahltüren komplett

Renovierungsanstrich auf mit intaktem Anstrich versehenen Stahltüren, aus einkomponentiger Dickbeschichtung auf Mischpolymerisatharz-Basis für Lackierungen außen auf Stahltürblättern und Zarge

Untergrund-
vorbehandlung: - intakten Anstrich
gründlich säubern, anschleifen
und auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen

Fabrikat BRILLUX
Typ: Haftgrund 850
MP-Dickbeschichtung 229
nach Wahl des Bieters
Farbton: heller bis mittlerer Farbton
nach Wahl des AG
Glanzgrad: seidenmatt

Höhe / Breite: 2,135/1,01m
Futtertiefe: 27cm (Stahlumfassungszarge)

Einbauort: im gesamten Objekt

Haftgrund und Lack liefern und fachgerecht auf Türblatt und Zarge aufbringen.

5,000 Stück

Summe

011

**RENOVIERUNGSANSTRICHARBEITEN -
FASSADE**

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

012 BAUSTELLENEINRICHTUNG/ZUSATZARBEITEN

012.01 EINRICHTEN DER BAUSTELLE

Baustelleneinrichtung
für das Gewerk Bodenbelagsarbeiten
hiermit die Einrichtung und Räumung einer
Projektbaustelle zu einer Liegenschaft
hier der Antransport, das Entladen und den Aufbau
sämtlicher für die Ausführung der im LV beschriebenen
Leistungen mit erforderlichen Geräten, Maschinen und
Transportmitteln etc..

Die beschriebenen Arbeiten können für eine
Projektbaustelle nicht in einem Zuge ausgeführt werden,
die Ausführung kann abschnittsweise zu
unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen
Geschossebenen und in unterschiedlichen Gebäudeteilen
erfolgen.

Die Projektbaustellen müssen somit mehrmals in
zeitlichen Abständen separat besetzt werden.
Das Einrichten der jeweiligen Bauabschnitte je
Projektbaustelle ist in die Position "Einrichtung der
Baustelle" einzukalkulieren, damit abgegolten und wird
nicht gesondert vergütet.

Die Position kann jeweils einmal pro Projektbaustelle
abgerechnet werden.

1,000 psh

012.02 BAUSTELLEN-WC

Baustellen WC,
ausgestattet mit:

- Handwaschbecken mit 60 Liter Wasservorrat,
Seifenspende und Papierhandtuchhalter
- Desinfektionsspender mit Desinfektionsmittel
- Klosett mit 250 Liter Abwassertank,
Toilettenpapierhalter
- Urinal
- integriertes Schloss

Vorhaltezeitraum: 1 Woche

incl. 2x wöchentlicher Reinigung und Vorhaltung
von Seife, Handtuch-, Toilettenpapier und Desinfektionsmittel,

liefern, fachgerecht in der umzäunten Baustelleneinrichtung
aufstellen, vorhalten und nach Ablauf des Vorhaltezeitraums
abholen.

1,000 Stück

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

012.03 BAUSTELLEN-WC - Vorhaltung
 Baustellen-WC,
 über die Grundvorhaltezeit hinaus,
 je angefangene Woche
 Vorhaltung

4,000 St/Wo

012.04 BAUTEILSCHUTZ - Abdeckarbeiten
 Abdeckarbeiten, auf
 bauseits vorhandenen und neu verlegten Bodenbelägen,
 als Schutzabdeckung in Arbeitsbereichen und Laufstraßen
 während der Bauphase,
 aus einseitig gummiertem Filz,
 oder selbstklebender Folie,

lagestabil nach Angabe der Bauleitung verlegt, nach
 Aufforderung aufgenommen und fachgerecht entsorgt.

50,000 qm

012.05 BAUTEILSCHUTZ - Folie
 Abkleben von nicht zu bearbeitenden Bauteilen wie
 angrenzende Bauteilflächen, Möbel, Fenstern,
 Fensterbleche, Fensterbänke, Türen, u.ä.
 zum Schutz vor unerwünschten Verschmutzungen und
 Beschädigungen mit Folien und geeigneten Klebebändern,
 liefern, fachgerecht anbringen und nach Fertigstellung
 der Arbeiten wieder "rückstandsfrei" demontieren und
 fachgerecht entsorgen.

50,000 qm

012.06 LOGISTIK FÜR DIE AUSFÜHRUNG IM 1.OG
 Mehrkosten für die Durchführung der Bodenbelagsarbeiten
 im 1.Obergeschoss
 des jeweiligen Ausführungsobjekts,
 unter Berücksichtigung aller zur Ausführung kommenden
 Positionen und entsprechend notwendiger Logistik.

Die Abrechnung erfolgt jeweils pauschal für ein
 Ausführungsobjekt in dem die Arbeiten im 1.Obergeschoss
 ausgeführt werden.

1,000 psh

012.07 LOGISTIK FÜR DIE AUSFÜHRUNG IM 2.OG
 Mehrkosten für die Durchführung der Bodenbelagsarbeiten

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

im 2.Obergeschoss
des jeweiligen Ausführungsobjekts,
unter Berücksichtigung aller zur Ausführung kommenden
Positionen und entsprechend notwendiger Logistik.

Die Abrechnung erfolgt jeweils pauschal für ein
Ausführungsobjekt in dem die Arbeiten im 2.Obergeschoss
ausgeführt werden.

1,000 psh

012.08

LOGISTIK FÜR DIE AUSFÜHRUNG IM 3.OG

Mehrkosten für die Durchführung der Bodenbelagsarbeiten

im 3.Obergeschoss
des jeweiligen Ausführungsobjekts,
unter Berücksichtigung aller zur Ausführung kommenden
Positionen und entsprechend notwendiger Logistik.

Die Abrechnung erfolgt jeweils pauschal für ein
Ausführungsobjekt in dem die Arbeiten im 3.Obergeschoss
ausgeführt werden.

1,000 psh

012.09

PRÜFUNG UND BEURTEILUNG DES UNTERGRUNDS

Prüfung und Beurteilung des Untergrunds
hinsichtlich der DIN 18365 / 18356 sowie
dem BEB Merkblatt "Beurteilen und Vorbereiten von
Untergründen",
zur Festlegung der in den einzelnen Projektabschnitten
bzw. Räumen notwendigen Vorarbeiten.

Die Festlegungen erfolgen im Zuge gemeinsamer
Objektbesichtigungen mit der Bauleitung des AG und AN.

1,000 psh

012.10

DOKUMENTATION

Dokumentation, hierzu
Bestandsunterlagen nach Bauteilen geordnet
zusammenstellen,
Übergabe sämtlicher Bestandsdokumente an den AG,
spätestens 10 Kalendertage vor dem vereinbarten
Abnahmetermin,

Folgende Leistungen sind zu berücksichtigen soweit diese
Bestandteil sind:

- Prüfungen, Zulassungen, Datenblätter und Prüfbescheide
zu den verwendeten Bodenbelägen sowie Materialien
- sämtliche Unterlagen für die fachgerechte Wartung und
Revision der Bauteile wie z.B. Reinigungs- und
Pflegeanleitungen

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

die Übermittlung der Unterlagen auf Papier (1-fach) in Ordnern
sortiert, sowie 1-fach digital auf CD.

1,000 psh

012.11

HELPERSTUNDEN

Helferstunden, für
nicht erfasste Leistungen zum besonderen Nachweis.

30,000 Std

012.12

FACHARBEITERSTUNDEN

Facharbeiterstunden, für
nicht erfasste Leistungen zum besonderen Nachweis.

30,000 Std

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

012.13 MATERIAL für LOHNARBEITEN

Materialeinsatz, für
vorgenannte Arbeiten im Nachweis,

Abrechnung nach Vorlage der Rechnungen zzgl. des vom
Bieter kalkulierten Aufschlags auf Rechnungen seiner
Lieferanten.

% (vom Bieter einzusetzen)

Von allen Bietern sind 500,- EUR zzgl. des kalkulierten
Aufschlags einzusetzen.

**Welche Eintragungen müssen Sie beim Ausfüllen dieser
Angebotsposition tätigen:**

- Im Feld der Bietertextergänzung
".....% (vom Bieter einzusetzen)"
tragen Sie Ihren %-Satz für Ihren Aufschlag auf
Materialrechnungen ein, die im Zuge von
Stundenlohnarbeiten
anfallen.
(in diesem Beispiel: hier "5" für einen Aufschlag von 5%)
- Im Feld der "frei einzugebenden Menge" tragen Sie den
prozentualen Multiplikator als Wert ein.
(in diesem Beispiel: hier der Multiplikator "1,05" für einen
Aufschlag von 5%)
- Im Feld des "Einheitspreises" tragen Sie den €-Wert ein, der
für die Materialkosten in dieser Position von allen Bietern
gleich anzusetzen und mit 500,-€ vorgegeben ist.
(Beispiel: hier "500,00"-€ für den von allen Bietern gleich
anzusetzenden Materialrechnungswert Ihres Lieferanten)

500,000 % auf

Summe	012	BAUSTELLENEINRICHTUNG/ZUSATZARBEITEN			
-------	-----	--------------------------------------	--	--	--

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

013 VORARBEITEN

013.01 BODENBELAG TEBO AUSBAUEN und ENTSORGEN

Vorhandenen Bodenbelag,
auf Estrichflächen oder auf zweiter Bodenbelagsschicht
"Stragula" verklebt, hier
Textil - Bodenbelag als Fliese und/oder Bahnenware,
verschiedene Rückenmaterialien,
in geeigneter Weise restlos, zur neuen Verlegung
der nachfolgend beschriebenen Beläge

Demontageort: über alle Geschosse

fachgerecht ausbauen, nach Baustoffen sortieren, aus
dem Gebäude schaffen, laden, transportieren und
fachgerecht sortenrein entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren, mit dieser
Position abgegolten und werden nicht gesondert
vergütet.

100,000 qm

013.02 BODENBELAG PVC AUSBAUEN und ENTSORGEN

Vorhandenen Bodenbelag,
auf Estrichflächen oder auf zweiter Bodenbelagsschicht
"Stragula" verklebt, hier
PVC Bodenbelag als Fliese und/oder Bahnenware,
verschiedene Rückenmaterialien,
in geeigneter Weise restlos, zur neuen Verlegung
der nach beschriebenen Beläge

Demontageort: über alle Geschosse

fachgerecht ausbauen, nach Baustoffen sortieren, aus
dem Gebäude schaffen, laden, transportieren und
fachgerecht sortenrein entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren, mit dieser
Position abgegolten und werden nicht gesondert
vergütet.

25,000 qm

013.03 ZWEITE BODENBELAGSSCHICHT "STRAGULA" AUSBAUEN und ENTSORGEN

Vorhandene zweite Bodenbelagsschicht als verbliebener
Bodenbelag unter dem oberen Textil- oder PVC-Belag,
auf Estrichflächen verklebt, hier
Stragula Bodenbelag als Fliese und/oder Bahnenware
in geeigneter Weise restlos, zur neuen Verlegung
der nachfolgend beschriebenen Beläge

Demontageort: über alle Geschosse

fachgerecht ausbauen, nach Baustoffen sortieren, aus

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

dem Gebäude schaffen, laden, transportieren und fachgerecht sortenrein entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren, mit dieser Position abgegolten und wird nicht gesondert vergütet.

25,000 qm

013.04

BODENBELAG FLIESE AUSBAUEN und ENTSORGEN

Vorhandenen Bodenbelag,
auf Estrichflächen im Dünnbett verklebt,
hier Fliesenbelag
in geeigneter Weise restlos, zur neuen Verlegung der nachbeschriebenen Beläge

Demontageort: über alle Geschosse

fachgerecht ausbauen, nach Baustoffen sortieren, aus dem Gebäude schaffen, laden, transportieren und fachgerecht sortenrein entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren und mit dieser Position abgegolten.

10,000 qm

013.05

FUSZLEISTEN AUSBAUEN und ENTSORGEN

Vorhandene Fußleisten,
an aufgehenden Bauteilen befestigt,
hier Massivholz Sockelleisten oder Kunststoffkernsockelleisten mit eingelegten Bodenbelagsstreifen,
in geeigneter Weise ohne Zerstörung der aufgehenden Bauteile zur späteren Neumontage von Fußleisten,

Fußleistenhöhe: bis 10cm
Demontageort: über alle Geschosse

fachgerecht ausbauen, nach Baustoffen sortieren, aus dem Gebäudeschaffen, laden, transportieren und fachgerecht sortenrein entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren, mit dieser Position abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.

125,000 lfdm

013.06

FLIESENSOCKEL AUSBAUEN und ENTSORGEN

Vorhandenen Fliesensockel,
an aufgehenden Bauteilen verklebt,
in geeigneter Weise ohne Zerstörung der aufgehenden Bauteile zur späteren Neumontage von Fußleisten oder Fliesensockel,

Fliesensockelhöhe: bis 15cm
Demontageort: über alle Geschosse

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

fachgerecht ausbauen, nach Baustoffen sortieren, aus dem Gebäudeschaffen, laden, transportieren und fachgerecht sortenrein entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren, mit dieser Position abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.

10,000 lfdm

013.07 HÖHENDIFFERENZEN ANSPACHTELN - KEILE - 0 - 15mm

Höhendifferenzen, im Bereich von Raumübergängen, Anrampungen, sowie an Übergängen zu anderen Belägen, mit schnelltrocknender, kunststoffmodifizierter, zementärer, standfester Spachtelmasse,

Fabrikat der Ausschreibung
Hersteller: UZIN
Typ: NC 182
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Stärke: von 0,5 auf 15mm
Tiefe: bis 1,50m

liefern und fachgerecht anspachteln.

5,000 lfdm

013.08 HÖHENDIFFERENZEN ANSPACHTELN - KEILE - 0 - 30mm

Höhendifferenzen, im Übergangsbereich der Bühne als angezogene Bodenfläche zwischen Bestandsbodenbelagshöhe und angrenzenden neu errichteten Bühnenboden auf einer Tiefe von 2,00m, mit schnelltrocknender, kunststoffmodifizierter, zementärer, standfester Spachtelmasse,

Fabrikat der Ausschreibung
Hersteller: UZIN
Typ: NC 182
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Stärke: von 0,5 auf 30mm
Tiefe: bis 2,00m

liefern und fachgerecht anspachteln.

5,000 lfdm

013.09 ESTRICHAUFFÜLLUNG - bis 0,30mx0,30m

Estrichauffüllung von nachträglich im Bauverlauf durch der Rohbauer

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

verfüllte Bodenaussparungen, im Bereich von
verschlossenen Rohrleitungsdurchführungen und
Bauteilabbrüchen, Raumübergängen sowie an Übergängen zu
Anbaubereichen,

Stärke: bis 30mm

vorkommende Abmessungen:
- Deckenverfüllungen 0,30 x 0,30m

aus schnelltrocknender, standfester Spachtelmasse,

liefern und fachgerecht herstellen.

2,000 Stück

013.10

ESTRICHAUFFÜLLUNG - bis 0,60mx0,60m

Estrichauffüllung
von nachträglich im Bauverlauf durch der Rohbauer
verfüllte Bodenaussparungen, im Bereich von
verschlossenen Lüftungsschächten und Bauteilabbrüchen,
Raumübergängen sowie an Übergängen zu Anbaubereichen,

Stärke: bis 30mm

vorkommende Abmessungen:
- Deckenverfüllungen 0,60 x 0,60m

aus schnelltrocknender, standfester Spachtelmasse,

liefern und fachgerecht herstellen.

2,000 Stück

013.11

ESTRICHAUFFÜLLUNG - bis 1,20mx1,20m

Estrichauffüllung
von nachträglich im Bauverlauf durch der Rohbauer
verfüllte Bodenaussparungen, im Bereich von
verschlossenen Lüftungsschächten und Bauteilabbrüchen,
Raumübergängen sowie an Übergängen zu Anbaubereichen,

Stärke: bis 30mm

vorkommende Abmessungen:
- Deckenverfüllungen 1,20 x 1,20m

aus schnelltrocknender, standfester Spachtelmasse,

liefern und fachgerecht herstellen.

1,000 Stück

013.12

ESTRICHLITZE ANARBEITEN - ZEMENTÄR

Estrichschlitze, im

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Bereich alter abgerissener Wandflächen
oder Schwellen in Türen und Fluren

Schlitzbreite: ca. 300mm
Schlitztiefe: ca. 65mm

für Niveauegleichsspachtelung vorbereitend
mit schnelltrocknendem, kunststoffmodifiziertem,
zementärem Leichtausgleichsmörtel,

Fabrikat der Ausschreibung:
Hersteller: UZIN
Typ: SC 914 TURBO
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

incl. Grundierung / Untergrundvorbereitung
incl. evtl. notwendiger Kantenbrechungen im
Übergangsbereich zum Bestandsestrich

liefern und fachgerecht auffüllen und anarbeiten.

5,000 lfdm

013.13

ESTRICH SCHLEIFEN

Estrich, als
Zement- oder Gussasphaltestrich
mit Klebe- und/oder Belagsrückständen, mittels
einer Einscheiben-Schleifmaschine und
Schleifpapier der Körnung 16

in einem Arbeitsgang schleifen und
mit einem Industriestaubsauger absaugen.

Die Ausführung dieser Arbeiten erfolgt nur nach
Rücksprache und in Abstimmung mit der Bauleitung.
Die zu bearbeitenden Flächen werden vor der Ausführung
gemeinsam zw. AG und AN festgelegt.

100,000 qm

013.14

ESTRICH FRÄSEN / DIAMANTSCHLEIFEN

Estrich, als
Zementestrich
mit Klebe- Spachtel- und/oder Belagsrückständen,

nach Wahl des AN, mittels:
- Ein- und/oder Mehrscheibentellermaschinen
in Diamantschleiftechnik mit Rotiertellern o.ä.
- Handfräsen mit waag. rotierendem Fräswerkzeug o.ä.
- Fahrfräsen mit senk. rotierendem Fräswerkzeug o.ä.

oder einer Kombination der vorgenannten Verfahren.

in einem Arbeitsgang schleifen und
mit einer geeigneten Absaugeinrichtung oder

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Industriestaubsauger absaugen.

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Die Ausführung dieser Arbeiten erfolgt nur nach Rücksprache und in Abstimmung mit der Bauleitung.
Die zu bearbeitenden Flächen werden vor der Ausführung gemeinsam zw. AG und AN festgelegt.

25,000 qm

013.15

ESTRICH REINIGUNGSSCHLIFF

Estrich, bereits mit waag. und/oder senk. rotierendem Fräswerkzeug gefräst und/oder diamantgeschliffen, vorhandene Bauverunreinigungen mittels einer Einscheiben-Schleifmaschine und Schleifpapier der Körnung 16

in einem Arbeitsgang schleifen und mit einem leistungsstarkem Industriestaubsauger absaugen, anfallendes Abfallmaterial fachgerecht entsorgen.

25,000 qm

013.16

ESTRICH / SPACHTELFLÄCHE ZWISCHENSCHLIFF

Zwischenschliff, von Zementestrich mit vorh. ganzflächiger Spachtelung mit einer Einscheiben-Schleifmaschine,

in einem Arbeitsgang schleifen und mit einem leistungsstarkem Industriestaubsauger absaugen, anfallendes Abfallmaterial fachgerecht entsorgen.

150,000 qm

013.17

ESTRICH VERDÜBELUNG

Estrichrisse und angearbeitete Estrichflächen, in Zement- und/oder Gussasphaltestrichflächen, mit Epoxydharz nach Wahl des Bieters durch:
- erweitern der Risse / Übergänge
- herstellen von Schnitten für Wellenverbinder
- einlegen von 3 Stück Wellenverbindern je lfdm Fuge
- vergießen mit Epoxydharz
- abstreuen mit Quarzsand

liefern und fachgerecht verdübeln.

Die Ausführung dieser Arbeiten erfolgt nur nach Rücksprache und in Abstimmung mit der Bauleitung.

20,000 lfdm

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

013.18 PE-RANDDÄMMSTREIFEN 5/30

Randdämmstreifen, als selbstklebender PE Streifen, zum nachträglichen Anbringen bei bereits entfernten Randstreifen mit Standfuß und integriertem Vliesrücken, für die mechanische Trennung zwischen Boden und Wand vor Spachtel- oder Dünnestricharbeiten,

Fabrikat der Ausschreibung
Hersteller: WULFF
Typ: SK 5/30
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
Höhe: 30mm
Dicke: 5mm

incl. säubern der Randzone

liefern und fachgerecht anbringen, nach dem Spachteln bündig mit der Oberkante der Spachtelfläche abschneiden und fachgerecht entsorgen.

150,000 lfdm

013.19 ELT-LEITUNGSKANÄLE GRUNDIEREN - EPOXID

Bauseitig vorhandene metallische Leitungskanäle von Elektrokanälen mit montierten bauseitigen Leerohr- und Kabelverlegungen,

Kanalbreite: ca. 500mm

in einem Arbeitsgang mit 2K Epoxitharzgrundierung zur Erzielung einer guten Haftung für nachfolgende zementäre Spachtelschicht,

liefern, fachgerecht mit der vom Hersteller geforderten Auftragsstärke grundieren und mit Quarzsand absanden. überschüssigen Quarzsand nach dem Aushärten absaugen,

Die Ausführung dieser Arbeiten erfolgt nur nach Rücksprache und in Abstimmung mit der Bauleitung.

5,000 lfdm

013.20 ESTRICH/SPACHTELUNG NEU - DISPERSIONSGRUNDIERUNG

Estrich, als neu verlegte Zementestrichflächen, sowie zwischengeschliffenen Spachtelflächen mit einem lösungsmittelfreien Dispersionsvoranstrich zur Erzielung einer guten Haftung für nachfolgende Verlegung ggf. der zementäre Spachtelschicht,

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Fabrikat der Ausschreibung
Hersteller: UZIN
Typ: PE 360 PLUS
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

liefern und fachgerecht grundieren.

10,000 qm

013.21

ESTRICH BESTAND - DISPERSIONSGRUNDIERUNG

Estrich, als mit
waag. und/oder senk. rotierendem Fräswerkzeug
gefräste und/oder diamantgeschliffene
Zementestrichfläche
mit einem lösungsmittelfreien Dispersionsvoranstrich
zur Erzielung einer guten Haftung für nachfolgende
Verlegung ggf. der zementäre Spachtelschicht,

Fabrikat der Ausschreibung
Hersteller: UZIN
Typ: PE 360 PLUS
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

liefern und fachgerecht grundieren.

75,000 qm

013.22

ESTRICH BESTAND - 1K PUR GRUNDIERUNG

Estrichflächen, mit
labiler, poröser oder rissiger oberer Estrichrandzone
nach bauseitig mit waag. und/oder senk. rotierendem
Fräswerkzeug gefrästen und/oder diamantgeschliffenen
Zementestrichflächen,
mit einer emissionsarmen 1K PUR Grundierung
zur Erzielung einer guten Haftung für nachfolgende
zementärer Spachtelschicht,

Fabrikat der Ausschreibung
Hersteller: UZIN
Typ: PE 414 BiTurbo
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

liefern und fachgerecht grundieren.

50,000 qm

013.23

ESTRICH BESTAND - 2K EPOXIDHARZGRUNDIERUNG

Estrichflächen, mit
labiler, poröser oder rissiger oberer Estrichrandzone
nach mit bauseitig waag. und/oder senk. rotierendem
Fräswerkzeug gefrästen und/oder diamantgeschliffenen
Zementestrichflächen,
sowie im Bereich von Mischkonstruktionen

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

in zwei Arbeitsgängen mit 2K Epoxitharzgrundierung zur Verfestigung und Erzielung einer guten Haftung für nachfolgende zementäre Spachtelschicht,

Fabrikat der Ausschreibung
Hersteller: UZIN
Typ: PE 425
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

liefern, fachgerecht mit der vom Hersteller geforderten Auftragsstärke grundieren,

zusätzlich innerhalb von 48 Std. mit einer Haftbrücke

Fabrikat der Ausschreibung:
Hersteller: UZIN
Typ: PE 280
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

liefern und fachgerecht im Gesamtaufbau grundieren.

25,000 qm

013.24

ESTRICH - GANZFLÄCHIGE SPACHTELUNG 3mm

Grundierte Estrichflächen, mit einer hochwertigen, stuhlrollengeeigneten zementären selbstverlaufenden Spachtelmasse,

Fabrikat der Ausschreibung
Hersteller: UZIN
Typ: NC 570
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Auftragsstärke:min. 3mm

liefern, ganzflächig fachgerecht spachteln, nach Trocknung bis zur völligen Glätte schleifen, den Schleifstaub absaugen und fachgerecht entsorgen.

150,000 qm

013.25

ESTRICH - GANZFLÄCHIGE 2te SPACHTELUNG 2mm

Bodenfläche, mit einer hochwertigen, stuhlrollengeeigneten zementären selbstverlaufenden Spachtelmasse, als zusätzliche zweite Spachtelung,

Fabrikat der Ausschreibung
Hersteller: UZIN
Typ: NC 570
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Auftragsstärke:2mm

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

liefern, ganzflächig fachgerecht spachteln,
nach Trocknung bis zur völligen Glätte schleifen,
den Schleifstaub absaugen und fachgerecht entsorgen.

Die Ausführung dieser Arbeiten erfolgt nur nach
Rücksprache und in Abstimmung mit der Bauleitung.

20,000 qm

013.26

ESTRICH - ARMIERTE SPACHTELUNG 5mm

Grundierte Estrichflächen, mit
vollflächiger Armierung, sowie
einer hochwertigen, stuhlrollengeeigneten
zementären selbstverlaufenden Spachtelmasse,

Fabrikat der Ausschreibung
Hersteller: UZIN
Typ: RR 201 und NC 570
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Auftragsstärke:min. 5 mm

liefern, fachgerecht das Renovierungsvlies ganzflächig
mit 1cm Überlappung lose auslegen, Fläche spachteln,
entlüften und nach Trocknung bis zur völligen Glätte
schleifen, den Schleifstaub absaugen und fachgerecht
entsorgen.

10,000 lfdm

013.27

STUFEN - GANZFLÄCHIGE SPACHTELUNG 5mm

Grundierte Stufenflächen,
hier Tritt und/oder Setzstufen, mit
einer hochwertigen, zementären Spachtelmasse,

Stufenbreite: bis 150cm
Stufentiefe: bis 30cm
Stufenhöhe: bis 20cm
Auftragsstärke:min. 5mm

liefern, ganzflächig fachgerecht spachteln,
nach Trocknung bis zur völligen Glätte schleifen,
den Schleifstaub absaugen und fachgerecht entsorgen.

10,000 Stück

Summe

013

VORARBEITEN

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

014 BODENBELAGSARBEITEN - KUGELGARN

014.01 TEXTILER BODENBELAG - KUGELGARN 5mm

Textiler Bodenbelag,
ohne Musterrapport
Brandverhalten DIN EN 13501 / Cfl-s1

Fabrikat: fabromont AG
Typ: Symphonie
Imagebelag der AOK Niedersachsen
Dicke: 5,0mm
Breiten 200cm
Herstellungsart: genadelt
Oberseite: ca. 75% Polyamid
ca. 25% Polyester
Rücken: vollsyntetisch und latexiert
Polrohddichte: 0,23 g/cm³
Verlegung: gestürzte Verlegung
Farbton: 753 panther
Mustergebung: ohne

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Einbauort: über alle Geschosse

liefern und in die Räume aller Geschosse transportieren,
den Bodenbelag zuschneiden und auf ganzflächig gespachteltem Untergrund mittels hochwertigem stuhlrollengeeignetem Klebstoff fachgerecht verklebt nach Verlegeanleitung des Herstellers gestürzt verlegen.

Teppichbodenverschnitte (z.B. Rapportverschnitte) sind in den Einheitspreis einzurechnen.

150,000 qm

014.02 TEXTILER BODENBELAG - TREPPEN KUGELGARN 5mm

Textiler Bodenbelag,
Kugelgarn,
wie in vorgenannter Position beschrieben, jedoch

als Treppenbelag der Tritt- und Setzstufen einer gradläufigen Treppe

Stufenbreite: bis 150cm
Stufentiefe: bis 30cm
Stufenhöhe: bis 20cm

liefern und in das Treppenhaus transportieren,

Kugelgarn, auf ganzflächig gespachteltem Untergrund, mittels hochwertigem, stuhlrollengeeignetem Klebstoff,

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

zuschneiden und fachgerecht verklebt verlegen.

Die Abrechnung erfolgt für ein Stück Treppenstufe mit einer Tritt- und einer Setzstufe!

10,000 Stück

014.03

TEXTILER BODENBELAG - PODESTE KUGELGARN 5mm

Textiler Bodenbelag,
Kugelgarn,
wie in vorgenannter Position beschrieben, jedoch

als Treppenbelag der Podeste

Podestbreite: bis 325cm
Stufentiefe: bis 150cm

liefern und in das Treppenhaus transportieren,

Kugelgarn, auf
ganzflächig gespachteltem Untergrund,
mittels hochwertigem, lösemittelfreiem, stuhlrollengeeignetem
Klebstoff,

zuschneiden und fachgerecht verklebt verlegen.

5,000 qm

014.04

ANSCHNITTE FREIE KANTEN

Anschnitte und Anarbeitungen,
bei textilen Bodenbelägen,
an Einbauteile oder Einrichtungsgegenstände
und/oder Wände,
für die keine Leistenabdeckungen vorgesehen sind,

fachgerecht herstellen.

15,000 lfdm

Summe

014

BODENBELAGSARBEITEN - KUGELGARN

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

015 BODENBELAGSARBEITEN - LINOLEUM

015.01 ELASTISCHER BODENBELAG - LINOLEUM 2,5mm

Linoleum Bodenbelag nach DIN EN548,
marmoriert, antistatisch,
Aufladungsspannung im Begehversuch max. 2kV
Brandverhalten DIN EN 13501 / Cfl-s1

Fabrikat: Forbo Flooring GmbH

Typ: Fresco

Dicke: 2,5mm

Breiten: 200cm

Farbton: Standardkollektion, nach Wahl des AG

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Einbauort: über alle Geschosse

liefern und zur Temperierung in die Räume
transportieren,

Linoleum, auf
ganzflächig gespachteltem Untergrund,
mittels hochwertigem, stuhlrollengeeignetem Klebstoff,

einschl. Verfungung des Bodenbelages mit
desingabgestimmtem Multicolor-Schmelzdraht
im Farbton des Linoleum,

zuschneiden und fachgerecht verklebt verlegen.

10,000 qm

015.02 ANSCHNITTE FREIE KANTEN - LINO

Anschnitte und Anarbeitungen,
bei elastischen Bodenbelägen,
an Einbauteile oder Einrichtungsgegenstände
und/oder Wände,
für die keine Leistenabdeckungen vorgesehen sind,

fachgerecht herstellen.

1,000 lfdm

Summe	015	BODENBELAGSARBEITEN - LINOLEUM			
--------------	------------	---------------------------------------	--	--	--

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

016 BODENBELAGSARBEITEN - VINYL

016.01 DESIGN BODENBELAG - VINYL 2,5mm

Vinyl Bodenbelag,
Holzoptik, Phthalate-frei,
Brandverhalten DIN EN 13501 / Bfl-s1

Fabrikat: amtico
Typ: Form
Dekor: Hanningfield Oak
Produktcode: FS7W6190
Imagebelag der AOK Niedersachsen
Dicke: 2,5mm
Nutzschicht: 0,7mm
Rutschhemmung: R10
Planken-
abmessungen: 152,4 x 914,4mm
184,2 x 1219,2mm
nach Wahl des AG

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Einbauort: über alle Geschosse

liefern und zur Temperierung in die Räume
transportieren,

Vinylplanken, auf
ganzflächig gespachteltem Untergrund,
mittels hochwertigem, stuhlrollengeeignetem Klebstoff,

fachgerecht verklebt verlegen.

35,000 qm

016.02 ANSCHNITTE FREIE KANTEN - VINYL

Anschnitte und Anarbeitungen,
bei Designbodenbelägen,
an Einbauteile oder Einrichtungsgegenstände
und/oder Wände,
für die keine Leistenabdeckungen vorgesehen sind,

fachgerecht herstellen.

1,000 lfdm

Summe	016	BODENBELAGSARBEITEN - VINYL			
--------------	------------	------------------------------------	--	--	--

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

017 NEBENARBEITEN

017.01 TREPPENSTUFENPROFIL

Treppenstufenprofil, zur Aufnahme einer Sicherheitseinlage im Bereich der Stufentrittkante mit

- Stoßkante für saubere Belagsübergänge bei dünnen Belagsarten
- Sicherheitseinlage R10/V6 Rutschhemmung gemäß BGR 181

Fabrikat der Ausschreibung
Hersteller: DURAL
Typ: Tedsafe AA 114
Material: Edelstahl V2A
Abmessung: 51x26mm
Farbton der Sicherheitseinlage: nach Wahl des AG unterschiedlich am Antritt und sonstigen Stufen

oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

liefern und vor Belagsverlegung fachgerecht auf vorbereiteter Stufe montieren und in alle Schichten einarbeiten.

10,000 lfdm

017.02 WINKELSCHIENEN

Winkelschienen als Trenn- u. Abschlussschienen oder zur Flächenbegrenzung,

Material: Edelstahl, V2A
Aufbauhöhe: bis 5mm

liefern und fachgerecht auf Estrich montieren und in alle nachfolgenden Schichten einarbeiten.

10,000 lfdm

017.03 TRENNSCHIENEN

Dehnfugenprofil, als Trennschiene im Türbereich oder Übergang zwischen verschiedenen Belägen mit werksseitiger reißfester Silikonfuge, vollflächig zum Untergrund verklebt und passend zur Belagsstärke eingespachtelt,

Fabrikat der Ausschreibung
Hersteller: KÜBERIT
Typ: 307 S
Material: Aluminium

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Abmessung: 7,5x48mm
 Farbton Einlage: nach Wahl des AG
 oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

Überwiegend vorkommendes Maß: 1,00m

liefern und vor der Belagsverlegung fachgerecht auf
 vorbereitetem Estrich montieren und in alle Schichten
 einarbeiten.

5,000 lfdm

017.04

GEKETTELTE TEPPICHSOCKELLEISTEN

Teppichsockelleisten,
 als ca. 6cm hohen Teppichsockel,
 mit gekettelter oberer Kante,
 für Sockelleisten an 4-eckigen Stb-Stützen mit
 gefasten Kanten,

Kantenfarbe: aus Teppich der vorgenannten
 Position

einschl. aller erforderlichen Anschnitterarbeiten,
 liefern und fachgerecht anbringen.

10,000 lfdm

017.05

HARTKERN TEPPICHSOCKELLEISTEN

Hartkern-Teppichsockelleisten,
 als ca. 6cm hohen Teppichsockel,

Hersteller: DÖLKEN
 Typ: TS 60 life Top
 Kantenfarbe: 1209 - Anthrazit
 ähnlich RAL 7016
 nach Wahl des AG
 oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

incl. passgenau geschnittenem und
 eingeklebtem Belagstreifen aus
 Teppich der vorgenannten Position,

einschl. aller erforderlichen Anschnitterarbeiten,
 liefern und fachgerecht anbringen.

150,000 lfdm

017.06

ECKVERBINDER FÜR TEPPICHSOCKELLEISTEN

Eckverbinder,
 als Innen- und/oder Außenecken,
 für Hartkern-Teppichsockelleisten,
 im Farbton des vorgenannten Hartkernsockels,

liefern und fachgerecht anbringen.

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

15,000 Stück

017.07

ENDKAPPEN FÜR TEPPICHSOCKELLEISTEN

Endkappen, für
Hartkern-Teppichsockelleisten,
im Farbton des Hartkernsockels,

liefern und fachgerecht anbringen.

10,000 Stück

017.08

HARTKERN LINOLEUMSOCKELLEISTEN

Hartkern-Linosockelleisten,
als ca. 6cm hohen Linoleumsockel
ohne Dichtlippe,

Hersteller: DÖLKEN
Typ: D60 life Top
Kantenfarbe: 1209 - Anthrazit
ähnlich RAL 7016
nach Wahl des AG
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

incl. passgenau geschnittenem und
eingeklebtem Belagstreifen aus
Linoleum der vorgenannten Position,

einschl. aller erforderlichen Anschlitarbeiten,
liefern und fachgerecht anbringen.

10,000 lfdm

017.09

ECKVERBINDER FÜR LINOLEUMSOCKELLEISTEN

Eckverbinder,
als Innen- und/oder Aussenecken,
für Hartkern-Linoleumsockelleisten,
im Farbton des vorgenannten Hartkernsockels,

liefern und fachgerecht anbringen.

5,000 Stück

017.10

HOLZ - SOCKELLEISTEN RAL

Fußleiste, als
massiver PEFC-zertifizierte Massivholzsockel
mit oberer raumseitiger leichter Fase,
entbehandelt, RAL
in unsichtbarer Montage,
auf GK- und geputzten Mauerwerkswänden
mit Wandbelag,

Hersteller: Hocotimber GmbH

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Typ: Cube Profil SB 631 Cube
Masse: 16x58mm
Farbton: RAL nach Wahl des AG
(keine Sonderfarbtöne)
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters

incl. aller erforderlichen Anschnitte, Gehrungen,
und Nachstreicharbeiten der Anschnitte, etc.

komplett in fix und fertiger Arbeit
liefern und fachgerecht unsichtbar befestigt montieren.

10,000 lfdm

017.11

DAUERELASTISCHE ANSCHLUSSFUGEN

Anschlussfugen in Silikon,
zwischen Bodenbelag und aufgehenden Bauteilen,
soweit in diesen Bereichen keine Sockelleisten
montiert werden, zum allgemeinen Wandabschluss
oder zwischen Sockelleiste und Bodenbelag
oder an Türzargen und Einbauten,
im Farbton passend zur Verfugung des Belags,
auf Anweisung der Bauleitung

Fabrikat: SARKÖZY Dichtstoffwerk
Typ: Havocolor
oder gleichwertig nach Wahl des Bieters
Farbton: nach RAL, NCS Farbkarte, oder
Farbtonangabe des Belagsherstellers

liefern und fachgerecht herstellen.

10,000 lfdm

017.12

UNTERFLURSYSTEM - AUSSPARUNGEN HERSTELLEN

Aussparungen, für
Abschlussdeckel des
Unterflursystems / Elektrobodentanks
in textilen Bodenbelägen
und/oder
elastischen Bodenbelägen

aus den vorgenannten Titeln

Größen: quadratisch ca. 30/30cm

fachgerecht über den gesamten Bodenaufbau herstellen.

5,000 Stück

017.13

UNTERFLURSYSTEM - ABSCHLUSSDECKEL BELEGEN

Abschlussdeckel des

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Unterflursystems/ Elektrobodentanks
mit textilen Bodenbelägen
und/oder
elastischen Bodenbelägen

aus den vorgenannten Titeln

Größen: quadratisch 30/30cm

liefern, exakt zuschneiden und zu den Kantenübergängen
absolut noppenfest belegen.

5,000 Stück

017.14

ABDECK- und SCHUTZARBEITEN -VLIES

Bodenschutz, für
Fußböden mit Teppich- oder Linoleumbelag
aus rückseitig gummiertem Malervlies
verrutschsicher verlegt / verklebt.

incl. Anschluss und Ausschnittarbeiten
an Pfeilervorlagen und in Nischen,

in Übergangsbereichen
nach Anweisung der Bauleitung,

liefern, montieren, über die gesamte Bauzeit vorhalten,
nach Angabe rückstandslos entfernen und entsorgen.

50,000 qm

017.15

ABDECK- und SCHUTZARBEITEN - TETRAPACK

Bodenschutz, für
Fußböden mit Parkett- oder Fliesenbelag
aus
wasserfestem beidseitig PE laminiertem
Milchqtütenpapier / Abdeckkarton
mit einem Flächengewicht von 330g - 360g
verrutschsicher verlegt / verklebt.

incl. Anschluss und Ausschnittarbeiten
an Pfeilervorlagen und in Nischen,

in Baustellenbereich als Unterlage der mechanischen
Schuttlage nach Anweisung der Bauleitung,

liefern, montieren, Stöße mit Gewebeklebeband
verkleben, über die gesamte Bauzeit vorhalten, nach
Angabe rückstandslos entfernen und entsorgen.

50,000 qm

Summe

017

NEBENARBEITEN

Projekt	016-24 - AOK-RV-Ausschreibung_Maler- und Bodenbelagsarbeiten
---------	--

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.					

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

RV - MALER- und BODENBELAGSARBEITEN_Emsland+Osnabrücker Land

001	MINDERMENGENZUSCHLAG				
002	BAUSTELLENEINRICHTUNG / ZUSATZARBEITEN				
003	VORARBEITEN				
004	TAPEZIERARBEITEN				
005	ANSTRICHARBEITEN - WÄNDE / DECKEN				
006	LACKIERABREITEN - HK / TÜREN				
007	LACKIERARBEITEN - BÖDEN				
008	RENOVIERUNGSANSTRICHARBEITEN - WÄNDE / DECKEN				
009	RENOVIERUNGSLACKIERARBEITEN - HOLZFENSTER / -TÜREN				
010	RENOVIERUNGSLACKIERARBEITEN - GELÄNDER / TÜREN				
011	RENOVIERUNGSANSTRICHARBEITEN - FASSADE				
012	BAUSTELLENEINRICHTUNG/ZUSATZARBEITEN				
013	VORARBEITEN				
014	BODENBELAGSARBEITEN - KUGELGARN				
015	BODENBELAGSARBEITEN - LINOLEUM				
016	BODENBELAGSARBEITEN - VINYL				
017	NEBENARBEITEN				

Angebotssumme netto	EUR
---------------------	-----

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR
---------------------	-----

Angebotssumme brutto	EUR
----------------------	-----