-1.0010
Lager
GRF: 32.21 qm
UMF: 22.88 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0020
Heizungsraum
GRF: 30.47 qm
UMF: 22.58 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0030
PUMI
GRF: 14.35 qm
UMF: 18.58 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0040
Beh.-WC
GRF: 5.62 qm
UMF: 9.00 lfdm
Belag: Fliesen

-1.0050
WC-Damen
GRF: 8.52 qm
UMF: 16.07 lfdm
Belag: Fliesen

-1.0060
WC-Herren
GRF: 8.41 qm
UMF: 15.98 lfdm
Belag: Fliesen

-1.0070
Büro
GRF: 18.09 qm
UMF: 17.24 lfdm
Belag: Kugelgarn

-1.0080
Flur
GRF: 8.97 qm
UMF: 16.56 lfdm
Belag: Lino

-1.0090
Teeküche
GRF: 6.80 qm
UMF: 10.44 lfdm
Belag: Lino

-1.0100
Mehrzweckraum
GRF: 44.39 qm
UMF: 27.74 lfdm
Belag: Kugelgarn

-1.0300
Verteilerflur
GRF: 4.88 qm
UMF: 8.88 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0290
Elektro
GRF: 1.44 qm
UMF: 4.84 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0280
Flur
GRF: 26.81 qm
UMF: 30.69 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0270
Kellerflur
GRF: 16.50 qm
UMF: 20.43 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0260
Vorflur WÜS
GRF: 7.64 qm
UMF: 11.62 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0110
Kellerflur
GRF: 16.35 qm
UMF: 20.00 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0120
Lager
GRF: 4.62 qm
UMF: 8.62 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0250
Wärmeübergabestation
GRF: 19.04 qm
UMF: 17.62 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0240
Lager
GRF: 11.70 qm
UMF: 14.82 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0230
Rockbau WC
GRF: 2.39 qm
UMF: 6.54 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0220
Lager
GRF: 15.86 qm
UMF: 18.79 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0210
ELT-Serverraum
GRF: 12.32 qm
UMF: 14.94 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0200
ELT-NSHV
GRF: 8.80 qm
UMF: 12.11 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0190
Kellerabgang
GRF: 8.01 qm
UMF: 14.86 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0180
Raum unter Treppe
GRF: 9.14 qm
UMF: 13.92 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0170
Aufzugsvorraum
GRF: 3.66 qm
UMF: 7.87 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0160
Lager
GRF: 29.87 qm
UMF: 25.47 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0150
Lager
GRF: 19.14 qm
UMF: 17.66 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0140
Lager
GRF: 18.89 qm
UMF: 17.56 lfdm
Belag: Anstrich

-1.0130
HAR-ELT-/WA-GAS
GRF: 19.39 qm
UMF: 17.76 lfdm
Belag: Anstrich

B' B A' A

D' D C B A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 6 5 4 3 2' 2 1' 1

Bearbeitung Kelleraußenwand
– Aushub Arbeitsraum
– Abdichtung Kelleraußenwand
– Perimeterdämmung Kelleraußenwand
– Dämmung Kelleraußenwand,120mm,WLG035
– vertikale Dränagesysteme/Bauteilschutz
– Verfüllung Arbeitsraum

Fensterlochverschluss
– KS 80cm/75cm/36.5cm
– geputzt/gefliest

SW-Haltung KG2000 DN100

Winkelstütze
Lastfall 1
H= 105cm/FL=65cm
Sichtseite außen

Winkelsteine
H=80/FL=40
Sichtseite außen

Klärung!!!
Verfüllung nach Anforderung Statik erforderlich?
Abdichtung & Sicherung der Kellerfensterflächen

Türsturz herstellen
– Ziegel 88.5cm/201cm/24cm

Deckenloch schließen
– Stb.Decke, 18cm, C25/30,
deckengleicher Träger
– Verschluss Deckenloch
IPE200,Pe90

Verschluss Deckenloch
Stahlbetondecke
d= 18cm, C25/30

Türsturz herstellen
– Ziegel 88.5cm/201cm/24cm

Türsturz herstellen
– KS 53.5cm/201cm/24cm
– geputzt/gefliest

Türsturzverschluss
– KS 101cm/201cm/24cm
– geputzt/gefliest

Stb.Beton Oberguß 24/50cm, C25/30 auf Decke über KG

Türsturz herstellen
– Ziegel 115.5cm/215.5cm/24cm
I.H. noch max. möglich

Türsturz vergrößern
– Ziegel 115.5cm/215.5cm/24cm
I.H. noch max. möglich

Türsturz herstellen
– Ziegel 101cm/201cm/24cm

Türsturz herstellen
– Ziegel 88.5cm/201cm/24cm

Türsturzverschluss
– KS 88.5cm/201cm/24cm

Türsturz herstellen
– Ziegel 88.5cm/201cm/24cm

Türsturz herstellen
– Ziegel 115.5cm/215.5cm/24cm

Türsturz herstellen
– Ziegel 88.5cm/201