	Bauwerksüberwachung und –prüfung			**Anlage 1**
	Übersicht der Kontroll-, Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten			
	Überlaufbecken zw. Teich 4 und 5			
Einrichtung	**Prüfung / Bauteil**	**Art der Prüfung**	**Häufigkeit**	**Zuständigkeit**
	Betriebliche Überwachung			
	Überlaufbauwerk Teichanlage 4	Inaugenscheinnahme	nach starken Regenfällen (Bemessungsregen T=60min, Niederschlagshöhe ca. 18 mm, Niederschlagsspende 49 l/(sxha))	
	Befestigung Zaunanlage		bzw. vierteljährlich	
	Beschädigungen Zaunanlage			
	Ablagerungen vor dem Rechen			
	Überlaufschwelle			
	Ablaufleitung zw. Bauwerk und Absturzschacht			
	Ablagerungen/Schwimmstoffe Notentwässerung			
	Absturzschacht Teichanlage 4	Inaugenscheinnahme	nach starken Regenfällen (Bemessungsregen T=60min, Niederschlagshöhe ca. 18 mm, Niederschlagsspende 49 l/(sxha))	
	Ablagerungen Schachtsohle		bzw. vierteljährlich	
	Zulaufleitung DN 500			
	Ablaufleitung DN 600			
	Absturz DN 300			
	Auslauf Bachlauf			
Einrichtung	**Prüfung / Bauteil**	**Art der Prüfung**	**Häufigkeit**	**Zuständigkeit**
	Bautechnische Überwachung			
	Überlaufbauwerk	Inaugenscheinnahme	5 - jährig	
	Ablagerungen Rechen			
	Beckensohle			
	Ablauf DN 300			
	Gitterabdeckungen			
	Befestigung Zaunanlage			
	Beschädigungen Zaunanlage			
	Zustand Beckenüberlauf / Notentwässerung			
	Absturzschacht	Inaugenscheinnahme	5 - jährig	
	Zuwegung zur Anlage			
	Schachtabdeckungen			
	Steighilfen			
	Bauwerkswandungen			
	Bauwerkssohle			
	Bauwerksdecke			
	Absturzleitung DN 300			

Bauwerksüberwachung und –prüfung

Übersicht der Kontroll-, Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten

Teichanlagen 1-6

Einrichtung	Prüfung / Bauteil	Art der Prüfung	Häufigkeit	Zuständigkeit
Teichanlagen 1-6				
	Betriebliche Überwachung			
Teichanlage 2	**Einlauf DN 1000 (Botanischer Garten)**	Inaugenscheinnahme	nach starken Regenfällen (Bemessungsregen T=60min, Niederschlagshöhe ca. 18 mm, Niederschlagsspende 49 l/(sxha))	
	Ablagerungen		bzw. vierteljährlich	
	Auslauf Teichanlage 2	Inaugenscheinnahme	nach starken Regenfällen (Bemessungsregen T=60min, Niederschlagshöhe ca. 18 mm, Niederschlagsspende 49 l/(sxha))	
	Ablagerungen am Auslauf		bzw. vierteljährlich	
	Schwimmstoffe am Auslauf			
	Ablagerungen Beckenüberlauf			
	Zustand Beckenüberlauf / Notentwässerung			
	Notentwässerung DN 500 zw. Teich 2 und 3	Inaugenscheinnahme	nach starken Regenfällen (Bemessungsregen T=60min, Niederschlagshöhe ca. 18 mm, Niederschlagsspende 49 l/(sxha))	
	Ablagerungen Einlauf		bzw. vierteljährlich	
Teichanlage 3/4	**Absturzgerinne Bachlauf (2-Mal)**	Inaugenscheinnahme	nach starken Regenfällen (Bemessungsregen T=60min, Niederschlagshöhe ca. 18 mm, Niederschlagsspende 49 l/(sxha))	
	Ablagerungen im Ablaufgraben		bzw. vierteljährlich	
	Zustand Einschüttung			
Teichanlage 5	**Beschilderung**			
	Prüfung auf Beschädigung und Sichtbarkeit			
Teichanlage 6	**Ablaufgraben vom RRB 3**	Inaugenscheinnahme	nach starken Regenfällen (Bemessungsregen T=60min, Niederschlagshöhe ca. 18 mm, Niederschlagsspende 49 l/(sxha))	
	Ablagerungen Graben		bzw. vierteljährlich	
	Schwimmstoffe Graben			
	Ausspülungen Graben			
	Verrohrung Ablaufgraben/Einlauf Teich 6	Inaugenscheinnahme	nach starken Regenfällen (Bemessungsregen T=60min, Niederschlagshöhe ca. 18 mm, Niederschlagsspende 49 l/(sxha))	
	Rechen Einlauf		bzw. vierteljährlich	
	Rechen Auslauf			
	Steinschüttung Auslauf			
	Geländer Teichanlage 6			
	Befestigungen /Verschraubungen			
	Beschädigungen			
	Beschilderung Teichanlage 6			
	Prüfung auf Beschädigung und Sichtbarkeit			
	In der Hauptlaichzeit dieser Arten von Mitte Februar bis Ende September befinden sich Alttiere, Eier und Jungtiere im Gewässer. In dieser Zeit ist daher aus Gründen des Artenschutzrechtes (§44 (1)1. BNatSchG) das Ablassen, Ausräumen und Auspumpen im Rahmen der normalen Anlagenwartung nicht zulässig			