

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

90.5/2026

2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen

Bauvorhaben

**Errichtung eines 2. Rettungsweges
am Anbau der Turnhalle
Grundschule Goethe
Alte Promenade 4, 06526 Sangerhausen**

Leistung (LV)

01

Maurer- und Betonarbeiten

Ausführungsbeginn

•

Ausführungsende

•

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

•

Abgabezeit

•

Abgabeort

Zuschlagsfrist

•

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 15

Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01	LV	Maurer- und Betonarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Vorbemerkungen	3
01	Gewerk	Baustelleneinrichtung	6
02	Gewerk	Abbrucharbeiten	8
03	Gewerk	Gründung	9
04	Gewerk	Maurerarbeiten	12
05	Gewerk	Malerarbeiten	13
06	Gewerk	Stunden Bestandsanpassung	14
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	15

01	LV	Maurer- und Betonarbeiten
Vorbemerkungen		
Vorbemerkungen 1. Lage der Baustelle Das Grundstück der Grundschule liegt am Rand des Stadtzentrums von Sangerhausen am unteren Ende der Straße "Alte Promenade". Die Baustelle ist über die südlich angrenzende "Karl-Marx-Straße" zugänglich. Eine Befahrung des Grundstückes ist in Absprache mit dem Bauherren möglich. Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebots am Objekt über die Aufgabenstellung und über alle kostenbeeinflussenden Gegebenheiten der Baustelle genau und umfassend zu informieren. Dies schließt auch die Möglichkeiten für die Einrichtung der Baustelle und die Zufahrtswege ein. Spätere Forderungen, die sich aus Unterlassung dieses Punktes ergeben, werden nicht anerkannt. Mit Angebotsabgabe gilt das Objekt als besichtigt. Termin zur Besichtigung ist abzusprechen mit der Zentralen Vergabestelle der Stadt Sangerhausen, Herr Lippert unter 03464 565366 e-mail: zentrale.vergabestelle@stadt.sangerhausen.de. 2. Angaben zur Ausführung An der Südfassade des Anbaus der Turnhalle soll mittig eine Rettungstreppe zum Klassenraum im Dachgeschoss angebaut werden. Dazu ist das mittige Fenster durch Herausbrechen der Brüstung zur Tür zu erweitern. Für den Stahlbau der Rettungstreppe sind vor der Fassade Fundamente einzubauen. Alle Maße sind am Bau / vor Ort zu nehmen. Es sind alle zutreffenden DIN-Vorschriften sowie Richtlinien in ihrer aktuell gültigen Form zu beachten. Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller sind einzuhalten. Dem AG ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren. Alle Bauteile sind zu schützen und vorzuhalten. Mit einzukalkulieren ist ein mehrmaliges Anfahren zur Baustelle für z.B. Aufmaße, Rohanpassungen, Teilmontagen der Elemente, Fertigmontagen, Schablonenvorlage usw. 3. Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen stehen begrenzt, in Abstimmung mit dem Auftraggeber auf dem Grundstück zur Verfügung. Bei der Baustelleneinrichtung sind die anerkannten Regeln der Technik und die behördlichen Vorschriften zu beachten. Der AN ist für die behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Darüber hinaus erforderliche weitere Baustelleneinrichtungen		

01	LV	Maurer- und Betonarbeiten
Vorbemerkungen		
sind Sache des Auftragnehmers und in die Preise des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren. Dazu gehören auch alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Materialien, Werkzeuge etc. Die Arbeiten sind in fix- und -fertiger Leistung, einschließlich aller erforderlichen Nebenkosten zu kalkulieren. In den EP`s sind, wenn nicht gesondert ausgeschrieben, alle notwendigen Abdeckungen, Abklebungen, Gerüststellungen, auch über 2,00 m Höhe, etc, enthalten. 4. Montagehilfen Hilfsmittel die vom Bieter für die auszuführenden Leistungen erforderlich gehalten werden, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 5. Abbruch / Bauschutt Arbeitstägliches Beräumen der Baustelle ist Vertragsgrundlage. Eine Zwischenlagerung von Baumüll ist untersagt. Bei allen Leistungspositionen bei denen Abfallmaterial entsteht, auch wenn nicht gesondert in der Position vermerkt, ist das Abfallmaterial vom AN zu entsorgen, einschließlich der Kosten für die Deponie. Die zu entsorgenden Baustoffe sind entsprechend der zurzeit geltenden Abfallsatzung des Gebietes zu entsorgen. Der Auftraggeber ist berechtigt, sich entsprechende Entsorgungsnachweise, Wiegekarten u.ä. vom Auftragnehmer vorlegen zu lassen. Alle für die ordnungsgemäße Entsorgung erforderlichen Kosten einschließlich Transport sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. 6. Bauwasser / Baustrom / Sanitär Der Auftragnehmer erhält vom AG Bauwasser und Baustrom gestellt. 7. Aufmaß Die erforderlichen Aufmaße zur Rechnungslegung sind auf der Baustelle zu nehmen und bilden die Grundlage jeder Teilrechnung. Die den jeweiligen Abschlagsrechnungen beigelegten Aufmaßblätter sind nachprüfbar rechnerisch und ggf. zeichnerisch anzufertigen. Bei Aufforderung durch den AG sind die Aufmaße auf der Baustelle zu belegen. 8. Vorschriften, Arbeitssicherheit Für die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen und bauaufsichtlichen Vorschriften und Anordnungen sowie die Einhaltung aller für die Unfallverhütung und Sicherung der auf der Baustelle Beschäftigten erforderlichen Schutzmaßnahmen haftet der Auftragnehmer als verantwortlicher Bauleiter im Rahmen seines Auftrages. 9. Emissionen, allgemeine Schutzmaßnahmen Bei allen Arbeiten ist die Staubentwicklung durch		

01	LV	Maurer- und Betonarbeiten
Vorbemerkungen		
besondere, hierzu geeignete Maßnahmen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Entstehende Verunreinigungen sind zu beseitigen. Der Schutz von Bauteilen obliegt dem AN mit Mitteln seiner Wahl. Alle Arbeiten sind so auszuführen, dass Beschädigungen an angrenzenden Bauteilen ausgeschlossen bleiben. 10. Sonstiges Leistungen, die für die Herstellung der Leistung und zur mängelfreien Vertragserfüllung notwendig sind, sind mit den EP der entsprechenden Einzelpositionen abgegolten. Kleinere Mehrarbeiten, die im Rahmen der zulässigen Rohbautoleranzen notwendig werden, berechtigen nicht zu Mehrkosten. 11. Benennung Fabrikate Die Benennung der Fabrikate ist verbindlich. 12. Leistung Einzuhalten sind die einschlägigen Normen und DIN-Vorschriften. Sollten sich während der Bauzeit Normen ändern, so ist es Sache des AN daran anzuschließen. Forderungen und Rechte kann der AN hieraus nicht ableiten. Im Einzelnen gelten folgende Bestimmungen: - VOB in neuster Fassung - ATV - ZTV. Alle Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Baukunst sowie nach dem Stand der Technik auszuführen. Darüber hinaus sind alle Materialien, Fahrt- und Transportkosten sowie alle Nebenleistungen, die notwendig sind, um ein Bauteil vollständig in der beschriebenen Leistung herzustellen, in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der AN hat sich über die örtlichen Gegebenheiten der Baustelle zu informieren. Maße sind vor Beginn der Arbeiten am Bauwerk zu überprüfen. Materialien und Baustoffe müssen eine gültige bauaufsichtliche Zulassung aufweisen. Lärm- und Staubemissionen sind entsprechend dem Stand der Technik zu vermeiden. Der AG ist berechtigt, vor und nach einer Auftragserteilung einzelne Positionen des LV zu ändern bzw. entfallen zu lassen. 13. Stundenlohnarbeiten bedürfen der vorherigen Zustimmung der Bauleitung. Stundenzettel sind der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Nicht unterzeichnete Stundenzettel werden bei der Abrechnung nicht berücksichtigt. 14. Auskünfte Fragen und Auskünfte zur Leistungsbeschreibung sind elektronisch über die Vergabeplattform zu stellen. Auf gleichem Weg werden die Antworten veröffentlicht.		

Leistungsverzeichnis

2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01	LV	Maurer- und Betonarbeiten		
01	Gewerk	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Gewerk Baustelleneinrichtung			
01.1	Baustelleneinrichtung und Räumung Einrichten, Vorhalten über die gesamte Bauzeit sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes einschl. Entfernung von Bauschutt/Müll und Verunreinigungen, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind: - Freimachen des Baugeländes - Lager- und Arbeitsplätze - Baustellenbeleuchtung - notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel - arbeitstägliches Reinigen des Arbeitsumfeldes - alle Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der verbleibenden Bausubstanz vor eindringenden Niederschlagswasser, einschl. Nachbargebäude. - Sicherungsmassnahmen insbesondere der Verkehrswege vor dem Grundstück, Bürgersteigen, einschl. Säuberung ist zu sorgen; - Maßgeblich sind ebenso die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften und sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften Leistungen, die der Auftraggeber über die oben definierten Bereiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden Positionen beschrieben.			
		1 Psch		GP
01.2	WC-Kabine bereitstellen WC-Kabine für die Nutzung der am Bau beteiligten Ausbaufirmen antransportieren,aufstellen und nach Beendigung der Bauarbeiten beseitigen, incl. regelmäßiger Ver- und Entsorgung nach Erfordernis			
		1 Stk	EP.....	GP
01.3	WC-Kabine vorhalten und unterhalten WC-Kabine für die Nutzung der am Bau beteiligten Ausbaufirmen vorhalten und unterhalten. Die Kosten für Wartung und tägliche Reinigung sind im Preis enthalten. Vorhaltezeit: 1 Woche			
		16 Wo	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01	LV	Maurer- und Betonarbeiten		
01	Gewerk	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.4	Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h = 2,00 m Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, Stützenfüßen aus Beton, einschl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., aufstellen und nach Abschluß aller Bauarbeiten abbauen. Zaunhöhe: 2,00 m	24 m	EP.....	GP
01.5	Bauzaun, Stahlrahmen (mobil) vorhalten Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, Stützenfüßen aus Beton, einschl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., vorhalten und unterhalten. Zaunhöhe: 2,0 m geplante Vorhaltdauer: ca. 16 Woche	384 m/Wo	EP.....	GP
01.6	Fassadengerüst, Gr. 3- Metallgerüst Fassaden-Stahlrohrgerüst als Standgerüst Höhe: ca. 5,50 m Gerüstgruppe: 3 (2,0 kN/m²) Belagbreite: mind. 0,60 m	11 m²	EP.....	GP
01.7	Fassadengerüst, Gebrauchsüberlassung Fassadengerüst als Standgerüst vorhalten und unterhalten. geplante Vorhaltdauer: ca. 3 Woche	33 m²/Wo	EP.....	GP
Summe Gewerk 01		Baustelleneinrichtung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01	LV	Maurer- und Betonarbeiten		
02	Gewerk	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Gewerk Abbrucharbeiten			
02.1	Demontage Fenster Demontage und Entsorgung (Entsorgungsnachweis) der vorhandenen Fensteranlage. Die demontierten Fenster gehen in das Eigentum des AN über. Die Demontage ist derart auszuführen, dass die Beschädigung der Fensterleibungen und Wandbekleidungen möglichst ausgeschlossen wird. Bauart: Holzfenster, rechteckig Stichbogen, einteilig inkl. Fensterbänke innen und außen GrößeB/H: 125/175 cm			
		1 Stk	EP.....	GP
02.2	Fenstertüröffnung ausbrechen, Mauerwerk Fenstertüröffnung im Ziegelaußenmauerwerk in Handarbeit, einschl. Anschluss an Boden ausbreche. Im Leistungsumfang ist der Rückbau von Anbauteilen enthalten. Im Angebotspreis sind erforderliche Gerüstarbeiten mit einzukalkulieren. Die Abbruchfläche ist vor Beginn der Arbeiten bei Notwendigkeit sauber mittels Trennschleifer von der verbleibenden Konstruktion zu trennen. Abbruchmaterial von Hand aus dem Gebäude schaffen, laden und entsorgen, einschl. Deponie. Wanddicke: bis 45 cm, zweischalig, Klinker, Dämmung, Tragschicht, Innenputz, Tapete beschichtet.			
		1,25 m²	EP.....	GP
02.3	Demontage Kellerlichtschacht Demontage und Entsorgung (Entsorgungsnachweis) Kellerlichtschacht. Der demontierte Schacht geht in das Eigentum des AN über. Die Demontage ist derart auszuführen, dass die Beschädigung am Bestand möglichst ausgeschlossen wird. Bauart: Kunststoff mit Gitterrostabdeckung Größe: ca. 100 x 60 x 40 cm			
		1 Stk	EP.....	GP
Summe Gewerk 02				
		Abbrucharbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01	LV	Maurer- und Betonarbeiten		
03	Gewerk	Gründung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Gewerk	Gründung		
03.1	Vorhandenes Betonsteinpflaster aufnehmen			
	Vorhandenes Betonsteinpflaster inkl. Rasenbord aufnehmen. Das noch brauchbare Pflaster säubern, und zur Wiederverwendung zwischenlagern. Unbrauchbares Pflaster und das Bettungsmaterial zur Verfügung des Unternehmers abfahren.			
		6 m²	EP.....	GP
03.2	Vorhandenes gelagertes Betonsteinpflaster einbauen, ergänzen			
	Vorhandenes gelagertes Betonsteinpflaster inkl. Rasenbord einschl. Herstellen notw. Unterbaus und des Pflasterbettes aus geeignetem Splitt/Sandgemisch 0/5, Stärke 3-5 cm in verdichtetem Zustand. Pflasterfugen sind mit dem Verlegefortschritt kontinuierlich mit Fugenmaterial gem. DIN 18 318, Abschnitt 2.10. zu schließen. Der Pflasterbelag ist nach sorgfältiger Reinigung in trockenem Zustand mit einem geeigneten Flächenrüttler und Kunststoffauflage (Zentrifugalkraft 20-30 kN) bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut zu schließen. Nach Fertigstellung sind Rückstände des Fugenmaterials von der Oberfläche zu entfernen. Nicht ausreichend vorhandenes oder beschädigtes Pflaster ist zu ergänzen,			
		6 m²	EP.....	GP
03.3	Betonsteinpflaster einbauen, Treppenantritt			
	Betonsteinpflaster einschl. Herstellen notw. Unterbaus und des Pflasterbettes aus geeignetem Splitt/Sandgemisch 0/5, Stärke 3-5 cm in verdichtetem Zustand. Pflasterfugen sind mit dem Verlegefortschritt kontinuierlich mit Fugenmaterial gem. DIN 18 318, Abschnitt 2.10. zu schließen. Der Pflasterbelag ist mit geeigneten Flächenrüttler und Kunststoffauflage (Zentrifugalkraft 20-30 kN) bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut zu schließen. Nach Fertigstellung sind Rückstände des Fugenmaterials von der Oberfläche zu entfernen.			
	Einbauort: Treppenantritt			
		6 m²	EP.....	GP
03.4	Tiefbordrandstein			
	Tiefbordrandsteine gefertigt nach DIN EN 1340, Qualität DTI fachgerecht gemäß DIN 18318 versetzen. Randeinfassungen sind auf ein mindestens 20 cm dickes und noch nicht abgebundenes Magerbetonfundament C 12/15			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01	LV	Maurer- und Betonarbeiten		
03	Gewerk	Gründung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Betonrückenstütze versetzen. Die Rückenstütze ist in der gesamten Höhe mindestens 15 cm dick auszuführen. Die Oberkante der Rückenstütze richtet sich nach der angrenzenden Flächenbefestigung. Die Neigung soll ca. 1:3 nach unten auslaufend sein. Die Fugen sind mit einer Breite von ca. 5 mm auszuführen. Passstücke sind in den Einheitspreis einzurechnen. Typ: Tiefbordsteine gefast: TB 80 x 200 Farbe: grau	16 m	EP.....	GP
03.5	Boden Einzelfundamente lösen und abfahren Boden für Blockfundamente profilgerecht lösen, laden und entsorgen. Aushubmaterial mit mineralischem Bauschutt durchsetzt, nicht schadstoffbelastet. Arbeiten mit Gerät und von Hand. Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle. Deponiegebühr ist mit einzurechnen (AVV170504). Bodenklasse: 3-5 Die Leistung umfasst die erforderliche Reinigung privater und öffentlicher Wege bzw. Straßen.	10 m³	EP.....	GP
03.6	Zulage Blockfundamente entfernen Zulage Abbruch von Blockfundamenten aus Beton, Mauerresten usw. einschließlich laden und entsor	2 m³	EP.....	GP
03.7	obere Randschalung Blockfundamente obere Randschalung, einhäutig, Schalungstiefe ca. 30 cm, Schalungsform rechteckig, für oberen Abschluss der Blockfundamente aus Ortbeton liefern, herstellen und einbauen sowie vor Verfüllung entfernen und entsorgen.	12,3 m	EP.....	GP
03.8	Fundamentbeton, C 25/30, Blockfundamente Ortbeton für Blockfundamente auf Erdplanum liefern und nach Statik einbauen. Betongüte : C 25/30	9,01 m³	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Maurer- und Betonarbeiten		
03	Gewerk	Gründung		
Übertrag:				
03.9	horizontale Abdichtung nacharbeiten Liefern und sorgfältiges Abdichten auf vorhandener horizontalen Kellerabdichtung außen als Flächenisolierung mit kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtungen gegen drückendes Wasser nach DIN 18 1956 drückendes Wasser/aufstauendes Sickerwasser. Inkl. Nebenarbeiten wie Abstoßen von Betonkanten, Füllen von Lunker- und Betonnester Angebotenes Fabrikat (Dickbeschichtung) 	5 m²	EP.....	GP
03.10	Oberboden liefern und andecken Oberboden liefern, abkippen und im Baustellenbereich verteilen und andecken. Auftragsdicke: i.M- 20 cm	16,8 m³	EP.....	GP
Summe Gewerk 03			Gründung, Netto:	

Leistungsverzeichnis

2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01	LV	Maurer- und Betonarbeiten			
04	Gewerk	Maurerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
04	Gewerk Maurerarbeiten				
04.1	Fensterfaschen Fluchttür mauermäßig anarbeiten Anarbeiten von Faschen im Mauerwerk der mehrschaligen Außenwand (Klinker, Dämmung, Tragschale), einschließlich Eck- und Anschlussausbildung und angleichen an vorhandene Klinkerfassade. Abwicklung: ca. 85 cm	3,25 m	EP.....	GP	
04.2	Fensterfaschen innen Fluchttür putzmäßig anarbeiten Anarbeiten von Faschen im Innenbereich mit Kalk-Zementputz, einschließlich Eck- und Anschlussausbildung und angleichen an vorhandene Putzflächen. Oberfläche geeignet zum Aufbringen von Tapete. Abwicklung: ca. 40 cm	6,75 m	EP.....	GP	
Summe Gewerk 04			Maurerarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01	LV	Maurer- und Betonarbeiten		
05	Gewerk	Malerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Gewerk Malerarbeiten			
05.1	Fensterfaschen Fluchttür malermäßig anpassen Anarbeiten von Faschen im Innenbereich mit Tapete und Farbbeschichtung einschließlich Eck- und Anschlussausbildung dem Bestand angepasst. Abwicklung: ca. 40 cm	6,75 m	EP.....	GP
05.2	Wand- und Deckenflächen Feuerschutzelement Flur malermäßig anpassen Anarbeiten von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich mit Tapete und Farbbeschichtung einschließlich Anschlussausbildung dem Bestand angepasst. Abwicklung: ca. 40 cm	17,6 m	EP.....	GP
05.3	Acrylfuge Anschlussfugen in Innenräumen, an Wand- und Bauteilanschlüssen sowie an Tür- und Fensterbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite: 2-5 mm Fugenfarbe: weiß Fugendichtmasse: Acryl, streichfähig	24,35 m	EP.....	GP
05.4	Kantenprofil Kantenschutzprofil aus Edelstahl nachträglich mit Kleber an Faschenecken Fluchttür innen montieren. Längen: 2 x 1,50 m	3 m	EP.....	GP
Summe Gewerk 05			Malerarbeiten, Netto:	

Leistungsverzeichnis

2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01	LV	Maurer- und Betonarbeiten		
06	Gewerk	Stunden Bestandsanpassung		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
06	Gewerk Stunden Bestandsanpassung			
06.1	Stundenlohn Facharbeiter Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nach Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Facharbeiter		8 h	EP..... GP
06.2	Stundenlohn Helfer Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nach Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Helfer		8 h	EP..... GP
Summe Gewerk 06			Stunden Bestandsanpassung, Netto:	

LV-Zusammenfassung

2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01 LV Maurer- und Betonarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Gewerk	Baustelleneinrichtung	6	
02	Gewerk	Abbrucharbeiten	8	
03	Gewerk	Gründung	9	
04	Gewerk	Maurerarbeiten	12	
05	Gewerk	Malerarbeiten	13	
06	Gewerk	Stunden Bestandsanpassung	14	
Summe LV 01 Maurer- und Betonarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>