

Ausschreibung

Leistungsverzeichnis 26005 Grundschule am Rosarium

04 LV Innentüren

26.06.2026

Ordnungszahl	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
--------------	---

Seitennummer

Inhaltsverzeichnis

04	LV	Innentüren	
01	Titel	Innentüren	4
02	Titel	WC-Trennwände	6

OBJEKTSPEZIFISCHE HINWEISE UND AUSFÜHRUNGSBEDINGUNGEN

Bauvorhaben:

Im Schulgebäude werden sanitäre Anlagen neu hergerichtet und Schallschutzmaßnahmen in Deckenbereichen durchgeführt. Die Arbeiten werden im Erdgeschoss (Hochparterre) und Kellergeschoß durchgeführt.

Lage der Baustelle:

Anschrift: Otto-Grotewohl-Strasse 19, 06526 Sangerhausen
Sie befindet sich im Wohngebiet.

Art des Baukörpers:

2-zügige Grundschule in Plattenbauweise, Typenbau aus der Zeit um 1989.

Zugang zum Objekt:

Das Objekt ist eingefriedet, jedoch für die Bautätigkeit jederzeit begeh- bzw. befahrbar. Zufahrtsmöglichkeiten bestehen über die Otto-Grotewohl-Strasse.

Freizuhaltende Flächen:

Für Material und Baustelleneinrichtung stehen auf dem Grundstück Flächen zur Verfügung. In Absprache mit der Bauleitung und dem Nutzer sind Anweisungen zur Freihaltung von ausgewiesenen Flächen zu befolgen.

Verfügbare Anschlüsse für Ver- und Entsorgung:

Versorgungsanschlüsse für Wasser (3/4") und Elektro (230V) stehen an einem zentralen Übergabepunkt zur Verfügung.

Allgemeines:

Dem Auftragnehmer ist es möglich und wird auch empfohlen, die Baustelle nach Möglichkeit auf Ihre Eignung zur Durchführung der ihm übertragenen Arbeiten, ihre Zufahrtsmöglichkeiten, der Unterbringung der Baustelleneinrichtung, insbesondere hinsichtlich des Einsatzes von großen Geräten und den Lagerplätzen zu informieren.

Während und nach Durchführung der Arbeiten sind alle Verunreinigungen und Abfälle, die von der eigenen Arbeit abstammen, Verschmutzungen der öffentlichen Verkehrswege sind sofort zu beseitigen. Bei Nichtbeachtung werden dem AN im Umlageverfahren die Reinigungs- und Abfallbeseitigungskosten auferlegt.

Ausschreibung

Leistungsverzeichnis 26005 Grundschule am Rosarium

Dokument 00 Hinweis Allgemein

26.06.2026

00 Hinweis Allgemein

Der AN hat alle für seine Leistungen erforderlichen Berechnungen und Werkspläne, soweit im LV nichts anderes beschrieben, ohne besondere Vergütung zu erstellen und dem AG rechtzeitig zur Freigabe vorzulegen; jedoch spätestens bis 3 Wochen vor Ausführungsbeginn.

Der AN hat ein baubegleitendes prüfbares Aufmaß (Massen aufgeteilt auf LV-Pos.) zu erstellen und zur Prüfung dem AG vorzulegen.

Die Rechnungslegung wird auf der Basis des vom AG bestätigten Aufmaßes durchgeführt.

Erforderliche Prüfzeugnisse, Zertifikate etc. von Baumaterialien sind durch den AN zu erbringen und dem Aufmaß beizulegen.

Kommunikation

Auf der Baustelle muss während der Leistungserbringung ständig ein Vertreter des AN anwesend sein, der bevollmächtigt ist, die Erklärungen des AG entgegenzunehmen und zu erfüllen. Die Kommunikation auf der Baustelle erfolgt in deutscher Sprache.

Sonstiges

Sofern nicht gegenteilig beschrieben, verstehen sich die im nachfolgenden Verzeichnis beschriebenen Leistungen als Komplettleistung, d.h. Herstellung, Lieferung und Montage bzw. Entsorgung.

Die Nutzung und Vorhaltung notwendiger technischer Ausstattung und Geräte zur Verrichtung der ausgeschriebenen Leistung werden nicht einzeln positioniert, sondern sind in die Einheitspreise der entsprechenden Leistungen einzurechnen, ebenso die Baustelleneinrichtung, soweit nicht im LV benannt. Aufenthalts-, Wasch- oder Lagerräume können nicht zur Verfügung gestellt werden.

Die Demontage / der Abbruch, wenn nicht anders beschrieben, versteht sich einschließlich fachgerechter

Entsorgung. Container- und Deponiegebühren sind vom AN zu entrichten. Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen vorzulegen.

Der AG geht davon aus, dass durch ausführendes Fachpersonal etwaiges, vor Baubeginn nicht zu erkennendes Gefahrenmaterial angezeigt und nach Gefahrenstoffrichtlinie entsorgt wird.

Ausschreibung

Leistungsverzeichnis 26005 Grundschule am Rosarium

04 LV Innentüren

01 Titel Innentüren

26.06.2026

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
01.01	1 Stk	
Feuchtraumtür, DS Türelement einflügelig, Klimaklasse II / b nach DIN EN1121, Beanspruchungsgruppe 4/E nach DIN EN1192, dichtschießend, Oberfläche: 0,8 mm HPL-Kunststoffplatten, nach EN 438, Dekor und Oberflächenstruktur gemäß aktueller Kollektion, struktuiert, nach Wahl AG aus einer Auswahl von mindestens 10 Farben, Kanten als Schutzkante aus PU-Gießharz im Heißverfahren angegossen, nachhobelbar und lichteht, Farbe nach RAL wie Türblatt, Dicke mind. 3,5mm, alle Kanten gerundet Radius > 2 mm 3 Stück Dreirollenbänder, 3D verstellbar, mit Stiftsicherung Objekt-Einsteckschloss DIN 18251 Klasse 4, PZ-gelocht, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Stulp Edelstahl, mit Edelstahlschließblech, Notausgang nach DIN EN 179 Drückergarnitur für Objektbereich, Edelstahl, Drücker/Drücker, U-Form, mit Rosetten Stahlfassungszarge, 2-teilig, zur nachträglichen Montage, verzinkt, Zargengehrungen verschweißt und glatt geschliffen, Oberfläche fertig endbehandelt, pulverbeschichtet nach RAL, Blechdicke 2,0 mm, 3-seitig umlaufende Dichtung, Farbe anthrazit, ohne Bodeneinstand Das Element ist beidseitig umlaufend im Übergang von Zarge zu Wand dauerelastisch abzufügen. Öffnungsgröße: BR 1.125 x 2.125 mm Wandstärke: bis 22 cm Wandart: Massivwand				
01.02	5 Stk	
Feuchtraumtür, Wie Position 01.01 jedoch: Öffnungsgröße: BR 885 x 2.135 mm Wandstärke: bis 15 cm Wandart: Trockenbau				

Übertrag:

Ausschreibung

Leistungsverzeichnis 26005 Grundschule am Rosarium

04 LV Innentüren

26.06.2026

01 Titel Innentüren

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
01.03	2 Stk	
Türstopper, Boden für den Objektbereich, aus Edelstahl, mit Gummipuffer-Ansatz, Unterlegplatte Durchmesser ca. 75 mm, Höhe ca. 30 mm, verdeckte Montage, in Trocken- und Zementestrich				
01.04	5 Stk	
Türstopper, Wand Durchmesser 40 mm, 30 mm lang, mit gefedertem schwarzem elastischen Puffer, Diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung, aus Edelstahl, matt geschliffen				
01.05	3 Stk	
Überströmöffnung Mehrpreis für Ausführung des Türblatt um ca. 3 cm kürzer als Standard zur Schaffung einer Überströmöffnung				
01.06	2 Stk	
Zusatzausstattung OTS Lieferung und Montage eines Obentürschliebers als Zusatzausstattung für einflügelige Türen, Obentürschließer als Gleitschienenschließer, silberfarbig				
01.07	1 Stk	
Mehrpreis WC Mehrpreis für Ausführung mit WC-Schloss und WC-Garnitur (WC-Rosette aus Edelstahl, innen Drehknopf, aussen Frei-Besetzt-Anzeige)				
<hr/>				
Gesamtsumme			Titel 01 Innentüren
			MWSt. 19,0 %
			Gesamtsumme inkl. MWSt.

Ausschreibung

Leistungsverzeichnis 26005 Grundschule am Rosarium

04 LV Innentüren

02 Titel WC-Trennwände

26.06.2026

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	--------------	-----------	--------

Übertrag:

Ausschreibung

Leistungsverzeichnis 26005 Grundschule am Rosarium

04 LV Innentüren 26.06.2026

02 Titel WC-Trennwände Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
02.01	1 Stk	

5-er Kabinenanlage

WC-Kabinenanlage, bestehend aus 13 mm HPL-Vollkern mit statischem Verbund der Profile und vandalensicheren Beschlägen.

Trennwände:

13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438 (DIN 16926). Wasserbeständig, fäulnissicher, pflegeleicht. Sichtbaren Kanten gerundet.

Türen:

13 mm starke HPL-Vollkernplatten, stumpf einschlagend. Alle Kanten umfräst, die Ecken abgerundet, durchlaufende Gummiprofildichtung im Anschlagprofil

Beschläge:

3 robuste 3-Rollen-Bänder (Ø 20 mm) je Tür. Stirnseitige Verschraubungen im HPL und Nietverbindungen in den Profilen sind nicht zugelassen. Je Tür ist ein Band mit eingebauter Feder zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür einzubauen. Ausführung der Bandachse und der Feder aus nichtrostendem Stahl. Leicht austauschbares, kunststofffreies Einriegelschloss aus Zinkdruckguss mit massivem, nicht brennbarem Riegel, Türknöpfe und Riegeloliven aus massivem Aluminium, naturfarbig eloxiert.

Profile:

Stabilisator und Türanschlagprofile sind als 3-Kammer-Profile aus Aluminium auszuführen. Bohrungen in die Profile vor Ort sind zu vermeiden. Verschraubungen der Profile mit selbstschneidenden Schrauben sind aus Stabilitäts- und Sicherheitsgründen nicht zugelassen. Der untere Abschluss von Band- und Türanschlagsprofilen ist mit einer abgerundeten Aluminiumplatte unfallsicher abzudecken. Der Wandanschluss erfolgt durch U-Profile.

Füße:

Die Fußkonstruktion besteht aus einem Edelstahlkern und einem Edelstahlbodenteller. Eine stufenlose Höhenverstellung ist durch ein Gewinde aus Edelstahl ist zu gewährleisten. Aus Stabilitätsgründen sind gesteckte Verbindungen und Hohlrohre zu vermeiden. Um eine langlebige und dauerhafte Befestigung der Anlagen auf dem Boden sicherzustellen, sind für die wesentlichen Konstruktionsdetails ausschließlich Edelstahlteile zu verwenden. Es sind trittfeste Abdeckrosetten aus Edelstahl zu verwenden, die durch Anheben leicht zu reinigen sind.

Übertrag:

Ausschreibung

Leistungsverzeichnis 26005 Grundschule am Rosarium

04 LV Innentüren

26.06.2026

02 Titel WC-Trennwände

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	--------------	-----------	--------

Farben:

Wand- und Türenfarben aus einer Auswahl von mindestens 10 Standardfarben.

Sonstiges:

Vorort-Aufmaß und Werkplanung sind in den EP einzurechnen.

Größe der Anlage:

- 1 Stück Vorderfront, 4.600 mm lang, mit 5 Drehtüren,
- 4 Stück Zwischenwand, 1.500 mm lang,
- Höhe min. 2.000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit

02.02 1 Stk

2-er Kabinenanlage

Anlage wie vor beschrieben, Größe jedoch:

- 1 Stück Vorderfront mit 2 Drehtüren, 1.850 mm lang
- 1 Stück Zwischenwand, 1.500 mm lang,
- 1 Stück Seitenwand, 1.500 mm lang

Gesamtsumme

Titel 02 WC-Trennwände

MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.

Ausschreibung

Leistungsverzeichnis 26005 Grundschule am Rosarium

04 LV Innentüren

26.06.2026

Ordnungszahl

Bezeichnung der Leistungsverzechnisebene

Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

01	Titel	Innentüren
02	Titel	WC-Trennwände
Gesamtsumme		
		LV 04 Innentüren
		MWSt. 19,0 %
		Gesamtsumme inkl. MWSt.