

Die Stadt Sangerhausen beabsichtigt im Rahmen einer Ausschreibung die nachfolgend beschriebenen Leistungen zu vergeben. Grundlage bildet die VOB in ihrer aktuellsten Fassung. Alle Leistungen verstehen sich inkl. Lieferungen, Montagen, Entsorgungen sowie etwaiger Vorhaltungen, soweit nichts anderes in den einzelnen Positionen beschrieben ist. Der Bieter hat vor Angebotsabgabe alle Mengen sowie die fachliche Korrektheit des Leistungsverzeichnisses zu prüfen und sich von den örtlichen Gegebenheiten ein Bild zu machen. Später vorgefundene Erschwernisse oder Mehrmengen bei der Ausführung können nicht nachträglich vergütet werden. Lager- sowie Aufenthaltsräume können vom AG nicht gestellt werden. Angrenzende öffentliche Wege, Straßen und Plätze müssen nach baubedingter Verschmutzung unverzüglich gereinigt werden.

Bauwasser und Baustrom werden durch den Auftraggeber im Bereich des Technikgebäudes zur Verfügung gestellt, die Verteilung und Heranführung an den eigenen Bauplatz obliegt dem Auftragnehmer. Die Kosten für den Verbrauch von Bauwasser und Baustrom werden über separate Rechnungslegung mit 0,3 v.H. der Schlussrechnungssumme einschließlich Umsatzsteuer auf den AN umgelegt.

Baubeschreibung:

Im Waldbad des Ortsteil Wolfsberg der Stadt Sangerhausen ist beabsichtigt das Wirtschaftsgebäude zu sanieren. An die südliche Giebelseite werden zwei einzelne Sanitärcontainer nebeneinander aufgestellt. Im Zuge der Maßnahme soll die alte Zaunanlage demontiert werden und durch einen neuen Doppelstabmattenzaun ersetzt werden. Angrenzend zum Waldbad entsteht ein öffentlicher Spielplatz. Das Waldbad soll von dem öffentlichen Spielplatz durch einen Zaun getrennt werden um die Zugänglichkeit des Spielplatzes außerhalb der Badöffnungszeiten zu gewährleisten. Die Arbeiten werden zum Teil bei laufendem Badebetrieb ausgeführt. Öffnungszeiten des Bades zum jetzigen Stand: Mo-Fr ab 14:00 - 20:00 Uhr, Samstags ganztägig. Auf ausreichend Absicherung ist zu achten. Ausführungsort: Wolfsberger Pfarre 6 in 06526 Sangerhausen OT Wolfsberg

Leistungsverzeichnis

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
Titel 1	Baustelleneinrichtung				
01.01.01	Baustelleneinrichtung Position beinhaltet alle Kosten die für die eigenen Arbeiten aufgewendet werden müssen, inkl. Transport von Maschinen, Gerüste , Lieferkosten, Vorhaltungen, Genehmigungen usw.	1	psch	€	€
01.01.02	Absperrarbeiten Kosten für Kleinteilige und kurzweilige Absperr- und Sicherheitsmaßnahmen zur Abgrenzung des aktuellen Baufeldes und des sich in Betrieb befindlichen Schwimmbades, inkl. mehrmaligen umsetzen	1	psch	€	€
01.01.03	Zaun demontieren Holz vorhandenen Holzzaun demontieren, Zaunhöhe: bis 1,20m, Holzpfosten teilweise einbetoniert, Zaunfeldlänge zwischen 2,00m bis 2,50m , inkl. Entsorgung, Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen, Aufgrund der Sicherung des Waldbades, muss der Rückbau Zug um Zug mit dem neuen Zaun von statten gehen.	150	m	€	€
01.01.04	Wiederherstellung Oberfläche Wiederherstellung der Oberfläche des Baufeldes, Schäden an der Rasenfläche die durch Maschineneinsatz oder auf andere Weise entstanden sind beseitigen und in den Zustand vor Baubeginn versetzen, auch Schäden die durch andere Gewerke entstanden (Kraneinsatz), inkl. Rasensaat und Erdarbeiten	200	m²	€	€
01.01.05	WC Kabine für alle auf der Baustelle tätigen Gewerke, Trockentoilettenkabine, aufstellen,wöchentlich Reinigen, Verbrauchsmaterial auffüllen, abholen, inkl. Vorhaltung 4 Wochen	1	Stk	€	€
01.01.06	WC Kabine Vorhaltung Vorhaltung inkl. wöchentlicher Reinigung, Verbrauchsmaterial auffüllen	16	Stk/Wo	€	€
				Titel 1 Summe:	€
				Übertrag:	€

Übertrag:	€
-----------	---

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
Titel 2 Zaunanlage					
01.02.01	Doppelstabmattenzaun, 2500x1430mm Doppelstabmattenzaun leicht Typ 6/5/6, Maße Zaunfeld: Länge 2500mm - Höhe 1430mm, Ausführung als Untergrabungsschutz (Spitzen unten), Farbe: Moosgrün pulverbeschichtet, Maschenweite 50x200mm, inkl. passenden Rechteckpfosten 60x40mm zum einbetonieren (Moosgrün) mit Klemmhalter, inkl. passender Anzahl der Eckpfosten 60x60mm, in kompletter Ausführung inkl. aller Erdarbeiten sowie Herstellung Pfostenfundamente und aller erforderlichen Anpassarbeiten an das Gelände, inkl. Anschluss Bestandszaun, genaue Maße sind vor Ort zu nehmen, Abrechnung nach Aufmaß	115	m	€	€
01.02.02	Tor, 2-flügelig, b=3500mm, h=1430mm Flügelbreite 1750+1750mm, Rahmen 60x40mm, inkl. Profilzylinderschloss, Torbänder 180° öffnend, Alu-Drückergarnitur, Farbe: Moosgrün pulverbeschichtet, inkl. Pfosten 100x100mm einbetoniert, inkl. Flügelfeststeller + Erdhülse, inkl. Anschluss Zaunfelder in Flucht zum Tor, in kompletter Ausführung inkl. aller Erdarbeiten sowie Herstellung Pfostenfundamente in ausreichender Dimension und aller erforderlichen Anpassarbeiten an das Gelände, Einbauort: Haupteingang am Versorgungsgebäude	1	Stk	€	€
01.02.03	Tür, 1-flügelig, b=1250mm, h=1400mm Flügelbreite 1250mm, Rahmen 60x40mm, inkl. Profilzylinderschloss, Torbänder 180° öffnend, Alu-Drückergarnitur, Farbe: Moosgrün pulverbeschichtet, inkl. Pfosten 60x60mm einbetoniert, inkl. Flügelfeststeller + Erdhülse, inkl. Anschluss Zaunfelder in Flucht zum Tor, in kompletter Ausführung inkl. aller Erdarbeiten sowie Herstellung Pfostenfundamente in ausreichender Dimension und aller erforderlichen Anpassarbeiten an das Gelände, Einbauort: Spielplatz/Schwimmbad bzw. nach Angabe AG	1	Stk	€	€
				Titel 2 Summe:	€
Titel 3 Erd- und Tiefbau					
01.03.01	Oberbodenabtrag / Auskoffering Standort Sanitärcontainer Oberboden inkl. anfallender Betonteile (Pflaster/Borde) am südgelbe des Wirtschaftsgebäudes ca.0,30m tief abtragen, ca. 0,5-1,0m Abstand zum Gebäude, Aushubmaterial fachgerecht entsorgen, für Sanitärcontainer und Pflasterflächen	50	m²	€	€
01.03.02	Grabenaushub Aushub Graben bis vorhandenen Schacht auf Gelände, Aushub seitlich lagern Tiefe 0,80m, Breite 0,40m, inkl. verfüllen mit seith. Gelagertem Aushub und Einbau von steinfreiem Material zur Rohr- und Kabelumhüllung ca.30%, anschließend verdichten, überschüssiges Material entsorgen	10	m	€	€
01.03.03	Mineralgemisch 0/45 Unterbau/Deckschicht ohne Bindemittel einbauen, Höhe ca. 0,20m, Korngröße 0/45, Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %, 100% aus gebrochenen Naturstein, erdfeucht einbauen, erhöhte Anforderung an Ebenheit, bei Bedarf vorherige Ausgleichsschicht Mineralgemisch/Schotter 0/16 unter Deckschicht für Containerstandfläche und Unterbau Pflasterfläche	50	m²	€	€
01.03.04	PVC-Rohr DN110 Verlegung im Graben von PVC Rohr DN 110, Einzellängen von 1,00m bis 2,00m Abwasserrohr für Container Leitungsende mit Muffe senkrecht aus MG-Deckschicht stehend, Leitungsöffnung verschlossen halten während Bauzeit	25	m	€	€
01.03.05	PVC-Rohr DN110 Abzweig 45° Verlegung im Graben von PVC Rohr DN 110 Abzweig, Leitungsöffnung verschlossen halten während Bauzeit	1	Stk	€	€
				Übertrag:	€

Übertrag:	€
-----------	---

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
Titel 3	Erd- und Tiefbau				
01.03.06	PVC-Rohr DN110 Bogen 15-45° Verlegung im Graben von PVC Rohr DN 110 Bogen 15-45°	10	Stk	€	€
01.03.07	Leerrohr flexibel DN50, gewellt, inkl. Einzugdraht, in Graben verlegen	25	m	€	€
01.03.08	PE- Rohrleitung Trinkwasserleitung DN25, in Graben verlegen, Leitungsende senkrecht aus MG-Deckschicht stehend, Leitungsöffnung verschlossen halten während Bauzeit	25	m	€	€
01.03.09	Einführung Schachtbauwerk Einführung der vorbeschriebenen Leitungen in das vorhandenen Schachtbauwerk, gemauert Ziegel, Öffnungsherstellung nach Wahl AN	1	Stk	€	€
01.03.10	Höhenanpassung / Rampe Sanitärcontainer Anpassen Geländehöhe an Eingang Sanitärcontainer, mit Mineralgemisch wie Unterbau, verdichtet, Ausführung nach Aufstellung Sanitärcontainer, Höhe i.M. ca. 0-10cm, Fläche ca. 10m²	1	psch	€	€
01.03.11	Wegeinfassung Rasenkante Beton, grau, Höhe 0,15m, Tiefe 0,05m, Einzellänge 1,00m, inkl. Betonrückenstütze, als Wegeinfassung einseitig	40	m	€	€
01.03.12	Pflasterfläche Rechteckpflaster Rechteckpflaster 0,10*0,20*0,06, grau, in Pflastersplit 2/8 verlegt, inkl. Split und Unkrautvlies, inkl. Einsanden und abrütteln	20	m²	€	€
				Titel 3 Summe:	€

Zusammenstellung

Titel 1 Baustelleneinrichtung	
Titel 2 Zaunanlage	
Titel 3 Erd- und Tiefbau	

Angebotsendsumme netto :		
Nachlass in Euro :	Nachlass in Höhe von	%
Angebotsendsumme netto inkl. NL :		

zuzüglich gültiger USt :	Umsatzsteuer in Höhe von	19	%
--------------------------	--------------------------	----	---

Angebotsendsumme brutto :	
---------------------------	--

Der Bieter bestätigt mit seiner Unterschrift die von ihm kalkulierte Angebotsendsumme sowie, dass er über alle eventualitäten informiert wurde bzw. ist, die aufgeführten Mengen als plausibel anerkennt und aufkommende Erschwernisse bei der Ausführung in seinen Einheitspreisen berücksichtigt hat. Desweiteren erkennt der Bieter alle aufgeführten Bestimmungen und Besonderheiten in diesem Leistungsverzeichnis an.

Ort

Datum

rechtsgültige Unterschrift