

Hinweistext

Vorbemerkungen**Vorbemerkungen:****1. Lage der Baustelle:**

Das Grundstück der Baustelle liegt im Stadtteil Südwest von Sangerhausen.
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Wilhelm- Koenen- Straße.

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes am Objekt über die Aufgabenstellung und über alle kostenbeeinflussenden Gegebenheiten der Baustelle genau und umfassend zu informieren..
Dies schließt auch die Möglichkeiten für die Errichtung der Baustelle und die Zufahrtswege ein. Spätere Forderungen, die sich aus Unterlassung dieses Punktes ergeben, werden nicht anerkannt.

2. Angaben zur Ausführung:

An der bestehenden Turnhalle der Grundschule Südwest soll ein Sportraumanbau errichtet werden.
Die Arbeiten werden während des laufenden Betriebes ausgeführt.

Der Bieter garantiert mit Abgabe seines Angebotes , dass er ausreichende Kapazitäten für eine fristgerechte Ausführung der Leistungen zu Verfügung stellen kann.

Alle Maße sind am Bau/vor Ort zu nehmen und zu prüfen. Es sind alle zutreffenden DIN-Vorschriften sowie Richtlinien in ihrer aktuell gültigen form zu beachten. Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller sind einzuhalten. Dem AG ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren.

3. Baustelleneinrichtung:

Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen stehen begrenzt, in Abstimmung mit dem Auftraggeber auf dem Innenhof des Grundstücks zur Verfügung.
Bei der Baustelleneinrichtung sind die anerkannten Regeln der Technik und die behördlichen Vorschriften zu beachten. Der AN ist für die behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Darüber hinaus erforderliche weitere Baustelleneinrichtungen sind Sache des Auftragnehmers und in die Preise des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren. Dazu gehören auch alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Materialien, Werkzeuge etc.

4. Montagehilfen:

Hilfsmittel die vom Bieter für die auszuführenden Leistungen erforderlich gehalten werden, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

5. Abbruch / Bauschutt

Arbeitstägliches Beräumen der Baustelle ist Vertragsgrundlage. Eine Zwischenlagerung von Baumüll ist untersagt. Bei allen Leistungspositionen bei denen Abfallmaterial entsteht, auch wenn nicht gesondert in der Position vermerkt, ist das Abfallmaterial vom AN zu entsorgen, einschließlich der Kosten für die Deponie.
Die zu entsorgenden Baustoffe sind entsprechend der zurzeit geltenden Abfallsatzung des Gebietes zu

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Raffstore (Sportraumanbau und Bestandshalle)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

entsorgen. Der Auftraggeber ist berechtigt, sich entsprechende Entsorgungsnachweise, Wiegekarten u.ä. vom Auftragnehmer vorlegen zu lassen. Alle für die ordnungsgemäße Entsorgung erforderlichen Kosten einschließlich Transport sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

6. Bauwasser / Baustrom / Sanitär

Der Auftragnehmer erhält vom AG Bauwasser, Baustrom und gestellt.

7. Aufmaß

Die erforderlichen Aufmaße zur Rechnungslegung sind auf der Baustelle zu nehmen und bilden die Grundlage jeder Teilrechnung. Die den jeweiligen Abschlagsrechnungen beigelegten Aufmassblätter sind nachprüfbar rechnerisch und ggf. zeichnerisch anzufertigen. Bei Aufforderung durch den AG sind die Aufmaße auf der Baustelle zu belegen.

8. Vorschriften, Arbeitssicherheit

Für die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen und bauaufsichtlichen Vorschriften und Anordnungen sowie die Einhaltung aller für die Unfallverhütung und Sicherung der auf der Baustelle Beschäftigten erforderlichen Schutzmaßnahmen haftet der Auftragnehmer als verantwortlicher Bauleiter im Rahmen seines Auftrages.

9. Emissionen, allgemeine Schutzmaßnahmen

Bei allen Arbeiten ist die Staubentwicklung durch besondere, hierzu geeignete Maßnahmen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Entstehende Verunreinigungen sind zu beseitigen. Der Schutz von Bauteilen obliegt dem AN mit Mitteln seiner Wahl. Alle Arbeiten sind so auszuführen, dass Beschädigungen an angrenzenden Bauteilen ausgeschlossen bleiben.

10. Sonstiges Leistungen,

die für die Herstellung der Leistung und zur mängelfreien Vertragserfüllung notwendig sind, sind mit den EP der entsprechenden Einzelpositionen abgegolten. Kleinere Mehrarbeiten, die im Rahmen der zulässigen Rohbautoleranzen notwendig werden, berechtigen nicht zu Mehrkosten.

11. Benennung Fabrikate

Die Benennung der Fabrikate ist verbindlich.

12. Leistung

Einzuhalten sind die einschlägigen Normen und DIN-Vorschriften. Sollten sich während der Bauzeit Normen ändern, so ist es Sache des AN daran anzuschließen. Forderungen und Rechte kann der AN

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Raffstore (Sportraumanbau und Bestandshalle)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

hieraus nicht ableiten.

Im Einzelnen gelten folgende Bestimmungen: - VOB in neuster Fassung - ATV - ZTV

Alle Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Baukunst sowie nach dem Stand der Technik auszuführen.

Darüber hinaus sind alle Materialien, Fahrt- und Transportkosten sowie alle Nebenleistungen, die notwendig sind, um ein Bauteil vollständig in der beschriebenen Leistung herzustellen, in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der AN hat sich über die örtlichen Gegebenheiten der Baustelle zu informieren.

Maße sind vor Beginn der Arbeiten am Bauwerk zu überprüfen. Materialien und Baustoffe müssen eine gültige bauaufsichtliche Zulassung aufweisen. Lärm- und Staubemissionen sind entsprechend dem Stand der Technik zu vermeiden.

Der AG ist berechtigt, vor und nach einer Auftragserteilung einzelne Positionen des LV's zu ändern bzw. entfallen zu lassen.

13. Stundenlohnarbeiten

bedürfen der vorherigen Zustimmung der Bauleitung. Stundenzettel sind der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Nicht unterzeichnete Stundenzettel werden bei der Abrechnung nicht berücksichtigt.

14. Auskünfte

Fragen und Auskünfte zur Leistungsbeschreibung sind elektronisch über die Vergabeplattform zu stellen. Auf gleichem Weg werden die Antworten veröffentlicht.

15. Folgende Anlagen werden dem Leistungsverzeichnis beigelegt:

A-1.1 Lageplan Übersicht Bestand

A-1.1 Lageplan Übersicht NEU

A- 1.4 Lageplan NEU

A-1.11 Grundriss E

A-1.23 Fensterebene große Turnhalle

A-1.24 Fensterebene kleine Turnhalle

A-1.27 Grundriss EG gesamt

A-2.1 Ansichten mit AB

A-2.2 Ansichten mit AB

Arbeitsschutzmerkblatt:

1. Halten Sie sich nur dort auf, wo Sie auf Grund Ihres Arbeitsauftrages Ihren Arbeitsplatz haben.
2. Entsprechend den auszuführenden Arbeiten sind erforderliche Arbeitsschutzmittel und Schutzausrüstungen zu benutzen.
3. Auf der Baustelle gilt ein absolutes Alkohol- und Rauchverbot!
4. Die Beschäftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, für die eigene und für die Sicherheit und Gesundheit anderer bei der Arbeit Sorge zu tragen. Jede von Ihnen festgestellte unmittelbare Gefahr für Sicherheit und Gesundheit sowie alle

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Raffstore (Sportraumanbau und Bestandshalle)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

festgestellten Sicherheitsmängel müssen Sie unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder der Bauleitung melden. Alle gefährlichen Vorkommnisse sind meldepflichtig! Sie sind auch verpflichtet, für die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind.

5. Die Beschäftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel nur bestimmungsgemäß zu verwenden.
6. Das Entfernen oder Ändern von Sicherheitskennzeichnungen, Sicherheitseinrichtungen, Gerüstteile bzw. Absperrungen ist nur befugten Vorgesetzten gestattet bzw. unterliegt der Weisungsbefugnis.
7. Die Baustellen- Brandschutzordnung ist einzuhalten. Informieren Sie sich über die örtlichen Brandbekämpfungsvorkehrungen und die Standorte der Brandbekämpfungsmittel, Sammelpunkte usw.
8. Bei der Verwendung von elektrischen Werkzeugen und Ausrüstungen sind der ordnungsgemäße Zustand und die vorgeschriebenen Prüfungen (Prüffristen) zu beachten. Die verwendeten Werkzeuge, Maschinen und Geräte müssen frei von Beschädigungen und für die auszuführende Tätigkeit geeignet sein. Beachten Sie die geltenden Betriebsanweisungen und Bedienungsanleitungen!
9. Jede Firma hat einen eigenen ausgebildeten Ersthelfer zu benennen, welcher sich während der Arbeitszeit auf der Baustelle aufhält.
10. Der Baustellenbereich ist regelmäßig zu reinigen und sauber zu halten. Abfälle sind in geeigneten Behältern zu sammeln und zu selbst entsorgen. Behältnisse für Gefahrstoffe sind gesondert zu erfassen.
11. Bei Arbeitsunfällen ist zu beachten:
 - Jeder Unfall ist der Bauleitung zu melden.
 - Die Erste Hilfe erfolgt durch ausgebildete Ersthelfer am Unfallort oder im Sanitätsraum.
 - Wenn aufgrund einer Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist, muss eine Vorstellung bei einem Durchgangsarzt erfolgen.
 - Bei schweren Verletzungen hat ein sofortiger und schonender Transport, unter Einschaltung des Rettungsdienstes, in ein Krankenhaus zu erfolgen.

01 Raffstoreanlage (Sportraumanbau Bestandshalle)

Hinweistext

Basis-Raffstoren E80A6S freitragende Ausführung

Basis-Raffstoren E80A6S freitragende Ausführung

Bedienung: Motor, 230 V AC
 Lamellen: 80 mm, randgebördelt
 Blende: U-Blende BL 06
 Abmessungen Blende: 235 x 150 x 235 mm
 Länge der Blende: 2666 mm
 Blendenbefestigung: freitragend auf bzw. zwischen den Führungsschienen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Raffstore (Sportraumanbau und Bestandshalle)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<p>Aluminium Einfach-Führungsschiene Typ 74, 25 x 50 mm (Mittenschiene bei Reihenanlagen: Aluminium Doppel-Führungsschiene Typ 75, 50 x 50 mm)</p> <p>Führung: Befestigung: Führungsschienenhalter H7 Lamellenfarbe: einbrennlackiert gemäß Kollektion, Preisgruppe 1</p> <p>Endschiene: Aluminium, stranggepresst, mit Kunststoff-Endkappen Farbe Schwarz Kunststoffteile/textile</p> <p>Bänder:</p> <p>Farbe Aluminiumteile pulverbeschichtet gemäß Herstellerfarben in den Qualitäten Seidenglänzend, Matt oder Feinstruktur In den Kategorien Highlight und Variation werden die Oberflächenqualitäten Matt und Feinstruktur in hochwetterfest (HWF) ausgeführt.</p> <p>Farbe Aluminiumteile: Maße: Anfragemaß zzgl. Paket Montageuntergrund: Aluminium, Holz, Kunststofffenster mit Stahlkern oder Pfosten-Riegel-Fassade</p> <p>Beachte: Antriebsmotoren für Außensonnenschutz parallel schaltbar ! (Schnittstelle Elektro)</p> <p>Angebotenes Fabrikat:....</p>				
01.01	Raffstore -kleine Turnhalle				
01.01.0010	Fenster BF 7 und BF 7.1 -Raffstoreanlage				
	<p>Fenster BF 7.1 Komplett-Raffstore (freitragend)</p> <p>Abmessungen: 2,65 m x 2,216 m</p> <p>Abmessungen Blende: 190 x150 x190 mm Länge Blende: 4816 mm,2-teilig gestoßen</p> <p>Angebotenes Fabrikat: ...</p>				
		8,000	St		

Projekt	2025-021 - Sanierung und Erweiterung Turnhalle Süd West Ausschreibung
----------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Raffstore (Sportraumanbau und Bestandshalle)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Summe	01.01	Raffstore -kleine Turnhalle			
--------------	--------------	------------------------------------	--	--	--

Projekt	2025-021 - Sanierung und Erweiterung Turnhalle Süd West Ausschreibung
----------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Raffstore (Sportraumanbau und Bestandshalle)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	Raffstoreelement - große Turnhalle Bestand				
01.02.0010	Fenster BF 5.1 und BF 5.1-Kompletttraffstoreanlage				
	Fenster BF 5.1 und BF 5.1				
	Komplett-Raffstore (freitragend)				
	Abmessungen: 2,65 m x 5,20m				
	Aufgrund der Behanghöhe muss eine zusätzliche Blendenbefestigung an der Fassade angebracht werden.				
	Angebotenes Fabrikat: ...				
		12,000	St		
Summe	01.02 Raffstoreelement - große Turnhalle Bestand				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Raffstore (Sportraumanbau und Bestandshalle)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03	Raffstoreanlage Sportraumanbau				
01.03.0010	Fenster A und Fenster A.1-Raffstore				
	Fenster A und Fenster A.1				
	Komplett-Raffstoreanlage (freitragend) Gruppenanlage zweiteilig, 1 Motor				
	Abmessung Fenster: 4,80m x 1,135 m				
	Kupplung: Anfang 2,40 m x 1,306 m Kupplung: Ende 2,40 m x 1,306 m				
	Abmessungen Blende: 385 x 150 x 385 mm Länge Blende: 2666 mm Maße: Fertigmaße ,inkl.Paket				
	Angebotenes Fabrikat: ...				
		9,000	St		
Summe	01.03 Raffstoreanlage Sportraumanbau				

Projekt	2025-021 - Sanierung und Erweiterung Turnhalle Süd West Ausschreibung
----------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Raffstore (Sportraumanbau und Bestandshalle)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04	Sonderpulver				
01.04.0010	Mehrpreis für Sonderpulver				
	Mehrpreis für Sonderpulver				
		1,000	St		
Summe	01.04			Sonderpulver	
Summe	01			Raffstoreanlage (Sportraumanbau Bestandshalle)	

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Raffstore (Sportraumanbau und Bestandshalle)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Raffstore (Sportraumanbau und Bestandshalle)

01.01	Raffstore -kleine Turnhalle				
01.02	Raffstoreelement - große Turnhalle Bestand				
01.03	Raffstoreanlage Sportraumanbau				
01.04	Sonderpulver				
01	Raffstoreanlage (Sportraumanbau Bestandshalle)				

Angebotssumme netto	EUR
----------------------------	------------

abzgl. Nachlass in %		EUR	
----------------------	--	-----	--

Angebotssumme abzgl. Nachlass	EUR
--------------------------------------	------------

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR	
---------------------	-----	--

Angebotssumme brutto	EUR
-----------------------------	------------