

Hinweistext

Vorbemerkungen:

1. Lage der Baustelle:

Das Grundstück der Baustelle liegt im Stadtteil Südwest von Sangerhausen.
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Wilhelm- Koenen- Straße.

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes am Objekt über die Aufgabenstellung und über alle kostenbeeinflussenden Gegebenheiten der Baustelle genau und umfassend zu informieren..

Dies schließt auch die Möglichkeiten für die Errichtung der Baustelle und die Zufahrtswege ein. Spätere Forderungen, die sich aus Unterlassung dieses Punktes ergeben, werden nicht anerkannt.

2. Angaben zur Ausführung:

An der bestehenden Turnhalle der Grundschule Südwest soll ein Sportraumanbau errichtet werden.

Die Arbeiten werden während des laufenden Betriebes ausgeführt. .

Der Bieter garantiert mit Abgabe seines Angebotes , dass er ausreichende Kapazitäten für eine fristgerechte Ausführung der Leistungen zu Verfügung stellen kann.

Alle Maße sind am Bau/vor Ort zu nehmen und zu prüfen. Es sind alle zutreffenden DIN-Vorschriften sowie Richtlinien in ihrer aktuell gültigen form zu beachten. Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller sind einzuhalten. Dem AG ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren.

3. Baustelleneinrichtung:

Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen stehen begrenzt, in Abstimmung mit dem Auftraggeber auf dem Innenhof des Grundstücks zur Verfügung.

Bei der Baustelleneinrichtung sind die anerkannten Regeln der Technik und die behördlichen Vorschriften zu beachten. Der AN ist für die behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Darüber hinaus erforderliche weitere Baustelleneinrichtungen sind Sache des Auftragnehmers und in die Preise des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren. Dazu gehören auch alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Materialien, Werkzeuge etc.

4. Montagehilfen:

Hilfsmittel die vom Bieter für die auszuführenden Leistungen erforderlich gehalten werden, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

5. Abbruch / Bauschutt

Arbeitstägliches Beräumen der Baustelle ist Vertragsgrundlage. Eine Zwischenlagerung von Baumüll ist untersagt. Bei allen Leistungspositionen bei denen Abfallmaterial entsteht, auch wenn nicht gesondert in der Position vermerkt, ist das Abfallmaterial vom AN zu entsorgen, einschließlich der Kosten für die Deponie. Die zu entsorgenden Baustoffe sind entsprechend der

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

zurzeit geltenden Abfallsatzung des Gebietes zu entsorgen. Der Auftraggeber ist berechtigt, sich entsprechende Entsorgungsnachweise, Wiegekarten u.ä. vom Auftragnehmer vorlegen zu lassen. Alle für die ordnungsgemäße Entsorgung erforderlichen Kosten einschließlich Transport sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

6. Bauwasser / Baustrom / Sanitär

Der Auftragnehmer erhält vom AG Bauwasser, Baustrom und gestellt.

7. Aufmaß

Die erforderlichen Aufmaße zur Rechnungslegung sind auf der Baustelle zu nehmen und bilden die Grundlage jeder Teilrechnung. Die den jeweiligen Abschlagsrechnungen beigelegten Aufmassblätter sind nachprüfbar rechnerisch und ggf. zeichnerisch anzufertigen. Bei Aufforderung durch den AG sind die Aufmaße auf der Baustelle zu belegen.

8. Vorschriften, Arbeitssicherheit

Für die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen und bauaufsichtlichen Vorschriften und Anordnungen sowie die Einhaltung aller für die Unfallverhütung und Sicherung der auf der Baustelle Beschäftigten erforderlichen Schutzmaßnahmen haftet der Auftragnehmer als verantwortlicher Bauleiter im Rahmen seines Auftrages.

9. Emissionen, allgemeine Schutzmaßnahmen

Bei allen Arbeiten ist die Staubentwicklung durch besondere, hierzu geeignete Maßnahmen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Entstehende Verunreinigungen sind zu beseitigen. Der Schutz von Bauteilen obliegt dem AN mit Mitteln seiner Wahl. Alle Arbeiten sind so auszuführen, dass Beschädigungen an angrenzenden Bauteilen ausgeschlossen bleiben.

10. Sonstiges Leistungen,

die für die Herstellung der Leistung und zur mängelfreien Vertragserfüllung notwendig sind, sind mit den EP der entsprechenden Einzelpositionen abgegolten. Kleinere Mehrarbeiten, die im Rahmen der zulässigen Rohbautoleranzen notwendig werden, berechtigen nicht zu Mehrkosten.

11. Benennung Fabrikate

Die Benennung der Fabrikate ist verbindlich.

12. Leistung

Einzuhalten sind die einschlägigen Normen und DIN-Vorschriften. Sollten sich während der Bauzeit Normen ändern, so ist es Sache des AN daran

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

anzuschließen. Forderungen und Rechte kann der AN hieraus nicht ableiten.

Im Einzelnen gelten folgende Bestimmungen: - VOB in neuester Fassung - ATV - ZTV

Alle Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Baukunst sowie nach dem Stand der Technik auszuführen.

Darüber hinaus sind alle Materialien, Fahrt- und Transportkosten sowie alle Nebenleistungen, die notwendig sind, um ein Bauteil vollständig in der beschriebenen Leistung herzustellen, in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der AN hat sich über die örtlichen Gegebenheiten der Baustelle zu informieren.

Maße sind vor Beginn der Arbeiten am Bauwerk zu überprüfen. Materialien und Baustoffe müssen eine gültige bauaufsichtliche Zulassung aufweisen. Lärm- und Staubemissionen sind entsprechend dem Stand der Technik zu vermeiden.

Der AG ist berechtigt, vor und nach einer Auftragserteilung einzelne Positionen des LV's zu ändern bzw. entfallen zu lassen.

13. Stundenlohnarbeiten
bedürfen der vorherigen Zustimmung der Bauleitung.
Stundenzettel sind der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Nicht unterzeichnete Stundenzettel werden bei der Abrechnung nicht berücksichtigt.

14. Auskünfte
Fragen und Auskünfte zur Leistungsbeschreibung sind elektronisch über die Vergabeplattform zu stellen. Auf gleichem Weg werden die Antworten veröffentlicht.

15.Folgende Anlagen werden dem Leistungsverzeichnis beigelegt:

A-1.1 Lageplan Übersicht Bestand
A-1.2 Lageplan Übersicht NEU
A-1.4 Lageplan NEU
A-1.11 Grundriss Erdgeschoss NEU
A-1.13 Schnitt C-C
A-1.14 Schnitt B-B und G-G
A-1.15 Schnitt I-I,III-III,X-X,Y-Y
A 1.26 Grundriss KG gesamt
A-1.27 Grundriss EG gesamt

Arbeitsschutzmerkblatt:

1. Halten Sie sich nur dort auf, wo Sie auf Grund Ihres Arbeitsauftrages Ihren Arbeitsplatz haben.
2. Entsprechend den auszuführenden Arbeiten sind erforderliche Arbeitsschutzmittel und Schutzausrüstungen zu benutzen.
3. Auf der Baustelle gilt ein absolutes Alkohol- und Rauchverbot!
4. Die Beschäftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, für die eigene und für die Sicherheit und Gesundheit anderer bei der Arbeit Sorge zu tragen. Jede von Ihnen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

festgestellte unmittelbare Gefahr für Sicherheit und Gesundheit sowie alle festgestellten Sicherheitsmängel müssen Sie unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder der Bauleitung melden. Alle gefährlichen Vorkommnisse sind meldepflichtig! Sie sind auch verpflichtet, für die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind.

5. Die Beschäftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel nur bestimmungsgemäß zu verwenden.
6. Das Entfernen oder Ändern von Sicherheitskennzeichnungen, Sicherheitseinrichtungen, Gerüsteile bzw. Absperrungen ist nur befugten Vorgesetzten gestattet bzw. unterliegt der Weisungsbefugnis.
7. Die Baustellen- Brandschutzordnung ist einzuhalten. Informieren Sie sich über die örtlichen Brandbekämpfungsvorkehrungen und die Standorte der Brandbekämpfungsmittel, Sammelpunkte usw.
8. Bei der Verwendung von elektrischen Werkzeugen und Ausrüstungen sind der ordnungsgemäße Zustand und die vorgeschriebenen Prüfungen (Prüffristen) zu beachten. Die verwendeten Werkzeuge, Maschinen und Geräte müssen frei von Beschädigungen und für die auszuführende Tätigkeit geeignet sein. Beachten Sie die geltenden Betriebsanweisungen und Bedienungsanleitungen!
9. Jede Firma hat einen eigenen ausgebildeten Ersthelfer zu benennen, welcher sich während der Arbeitszeit auf der Baustelle aufhält.
10. Der Baustellenbereich ist regelmäßig zu reinigen und sauber zu halten. Abfälle sind in geeigneten Behältern zu sammeln und zu selbst entsorgen. Behältnisse für Gefahrstoffe sind gesondert zu erfassen.
11. Bei Arbeitsunfällen ist zu beachten:
 - Jeder Unfall ist der Bauleitung zu melden.
 - Die Erste Hilfe erfolgt durch ausgebildete Ersthelfer am Unfallort oder im Sanitätsraum.
 - Wenn aufgrund einer Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist, muss eine Vorstellung bei einem Durchgangsarzt erfolgen.
 - Bei schweren Verletzungen hat ein sofortiger und schonender Transport, unter Einschaltung des Rettungsdienstes, in ein Krankenhaus zu erfolgen.

Hinweistext

Hinweis:

Fassadengerüststellung erfolgt bauseits.

Notwendige Innenrüstungen wie Rollgerüste etc sind in die Preisbildung mit einzukalkulieren.

01 Malerarbeiten Sportraumanbau

01.01 vorbereitende Arbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0010	Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus folienkaschiertem Vlies, Masse 200 g/m2, herstellen und beseitigen.	260,000	m2		
01.01.0020	Schutzabdeck. Fenster Tür bis 4m2 Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig, Einzelflächen bis 4 m2, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	55,784	St		
Summe	01.01	vorbereitende Arbeiten			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	Malerarbeiten Flur/Sportraum				
01.02.0010	Untergrund reinigen Altputz unbesch normal saugend				
	Reinigen des Untergrundes aus unbeschichtetem, normal saugendem Altputz, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.				
		452,500	m2		
01.02.0020	Grundbesch Kleister Wand				
	Grundbeschichtung mit verdünntem Kleister, auf Wand, Untergrund verputzt mit Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), Oberfläche gefilzt, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
		435,000	m2		
01.02.0030	Tapete Wand Glasfaserwandbekl.				
	Tapezieren der Wand, verputzt mit Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), mit Glasfaserwandbekleidung für nachträgliche Behandlung DIN EN 234, nachträgliche Behandlung wird gesondert vergütet, strukturiert, mittel, gemäß beiliegendem Muster, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
		105,000	m2		
01.02.0040	Tapete Decke Papierwandbekl.				
	Tapezieren der Decke, aus Gipsplatten, vorh. Spachtelung Qualitätsstufe Q2, mit fertiger Papierwandbekleidung DIN EN 233, ohne Rapport, gemäß beiliegendem Muster, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0040) ...

35,000 m2

01.02.0050 Tapete Leibung B 13 cm Glasfaserwandbekl.

Tapezieren der Leibung, verputzt mit Kalkzement-Normalputzmörtel (GP),
Breite Leibung 13 cm, mit Glasfaserwandbekleidung für nachträgliche Behandlung DIN EN 234, nachträgliche Behandlung wird gesondert vergütet, strukturiert, mittel, gemäß beiliegendem Muster, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

78,435 m

01.02.0060 Erstbesch Wand Glasfaserwandbekl. Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe

Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Glasfaserwandbekleidung für nachträgliche Behandlung, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 2 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis H tiefgestellt 10 Klasse 2 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

435,000 m2

01.02.0070 Erstbesch Wand Putz Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe

Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 2 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis H tiefgestellt 10 Klasse 2 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0070) ...

Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

522,500 m2

01.02.0080 Schlussbesch Wand Glasfaserwandbekl. Dispersionsfarbe

Schlussbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Glasfaserwandbekleidung für nachträgliche Behandlung, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis H tiefgestellt 10 Klasse 2 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

435,000 m2

01.02.0090 Schlussbesch Wand Putz Dispersionsfarbe

Schlussbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis H tiefgestellt 10 Klasse 2 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

522,500 m2

01.02.0100 Erstbesch Leibung Putz B 30 cm Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe

Erstbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2,
Breite Leibung 30 cm,
 Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd,
 Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis H tiefgestellt 10 Klasse 2 DIN EN

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0100) ...

13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

83,730 m

01.02.0110 Schlussbesch Leibung Glasfaserwandbekl. B 30 cm Dispersionsfarbe

Schlussbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund
Glasfaserwandbekleidung für nachträgliche Behandlung,
Breite Leibung 30 cm,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN
13300, Glanzgrad G3, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3 DIN
EN 13300, Kontrastverhältnis H tiefgestellt 10 Klasse 2 DIN EN
13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

83,730 m

01.02.0120 Erstbesch Decke Papierwandbekl. Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe

Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund
Papierwandbekleidung für nachträgliche Behandlung,
Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert,
haftvermittelnd,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, matt
DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

35,000 m2

01.02.0130 Schlussbesch Decke Papierwandbekl. Dispersionsfarbe

Schlussbeschichtung an Decke, innen, Untergrund
Papierwandbekleidung für nachträgliche Behandlung,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, matt
DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0130) ...

35,000	m2		
--------	----	--	--

01.02.0140	Anschlussfuge abdichten Dichtstoff Acrylatdispersion B bis 10mm
------------	--

Anschlussfuge im Innenputz abdichten, mit Dichtstoff, Basis Acrylatdispersion, Fugenbreite bis 10 mm, Profile werden gesondert vergütet.

335,215	m		
---------	---	--	--

Summe	01.02	Malerarbeiten Flur/Sportraum	
-------	-------	------------------------------	--

Summe	01	Malerarbeiten Sportraumanbau	
-------	----	------------------------------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02	Malerarbeiten Bestandsgebäude Bereich Fensteraustausch				
02.01	vorbereitende Arbeiten (Bestandsturnhalle)				
02.01.0010	Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen				
	Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus folienkaschiertem Vlies, Masse 200 g/m2, herstellen und beseitigen.				
		1.229,051	m2		
02.01.0020	Schutzabdeck. Fenster Tür bis 4m2 Folie D 0,3mm herstellen beseitigen				
	Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig, Einzelflächen bis 4 m2, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.				
		334,237	St		
Summe	02.01	vorbereitende Arbeiten			
		(Bestandsturnhalle)			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.02	Malerarbeiten Bestandturnhalle				
02.02.0010	Untergrund reinigen Altputz unbesch normal saugend				
	Reinigen des Untergrundes aus unbeschichtetem, normal saugendem Altputz, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.				
		273,340	m2		
02.02.0020	Grundbesch Kleister Wand				
	Grundbeschichtung mit verdünntem Kleister, auf Wand, Untergrund verputzt mit Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), Oberfläche gefilzt, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
		273,340	m2		
02.02.0030	Tapete Wand Glasfaserwandbekl.				
	Tapezieren der Wand, verputzt mit Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), mit Glasfaserwandbekleidung für nachträgliche Behandlung DIN EN 234, nachträgliche Behandlung wird gesondert vergütet, strukturiert, mittel, gemäß beiliegendem Muster, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
		273,340	m2		
02.02.0040	Tapete Decke Papierwandbekl.				
	Tapezieren der Decke, aus Gipsplatten, vorh. Spachtelung Qualitätsstufe Q2, mit fertiger Papierwandbekleidung DIN EN 233, ohne Rapport, gemäß beiliegendem Muster, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0040) ...

84,000 m2

02.02.0050 Tapete Leibung B 13 cm Glasfaserwandbekl.

Tapezieren der Leibung, verputzt mit Kalkzement-Normalputzmörtel (GP),

Breite Leibung 13 cm, mit Glasfaserwandbekleidung für nachträgliche Behandlung DIN EN 234, nachträgliche Behandlung wird gesondert vergütet, strukturiert, mittel, gemäß beiliegendem Muster, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

208,080 m

02.02.0060 Erstbesch Wand Glasfaserwandbekl. Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe

Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Glasfaserwandbekleidung für nachträgliche Behandlung, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 2 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis H tiefgestellt 10 Klasse 2 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

273,340 m2

02.02.0070 Erstbesch Wand Putz Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe

Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 2 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis H tiefgestellt 10 Klasse 2 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0070) ...

Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

273,340 m2

02.02.0080

Schlussbesch Wand Glasfaserwandbekl. Dispersionsfarbe

Schlussbeschichtung an Wand, innen, Untergrund
Glasfaserwandbekleidung für nachträgliche Behandlung,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN
13300, Glanzgrad G3, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3 DIN
EN 13300, Kontrastverhältnis H tiefgestellt 10 Klasse 2 DIN EN
13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüsts.

273,340 m2

02.02.0090

Schlussbesch Wand Putz Dispersionsfarbe

Schlussbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz, vorh.
Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Kalkzement-Normalputzmörtel
(GP),
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN
13300, Glanzgrad G3, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3 DIN
EN 13300, Kontrastverhältnis H tiefgestellt 10 Klasse 2 DIN EN
13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüsts.

273,340 m2

02.02.0100

Leibung innen Putz B 30 cm Dispersions-Spachtelmasse 1x spachteln

Leibung innen, mit Putz, gefilzt,
Breite Leibung 30 cm, mit Dispersionsspachtelmasse einmal
spachteln, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder
zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüsts.

150,330 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

02.02.0110 Erstbesch Leibung Putz B 30 cm Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe

Erstbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Putz, vorh.
 Qualitätsstufe Oberfläche Q2,
Breite Leibung 30 cm,
 Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert,
 haftvermittelnd,
 Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN
 13300, Glanzgrad G3, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3 DIN
 EN 13300, Kontrastverhältnis H tiefgestellt 10 Klasse 2 DIN EN
 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
 Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
 Gerüsts.

382,120 m

02.02.0120 Schlussbesch Leibung Putz B 30 cm Dispersionsfarbe

Schlussbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Putz, vorh.
 Qualitätsstufe Oberfläche Q2,
Breite Leibung 30 cm,
 Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN
 13300, Glanzgrad G3, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3 DIN
 EN 13300, Kontrastverhältnis H tiefgestellt 10 Klasse 2 DIN EN
 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
 Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
 Gerüsts.

382,120 m

02.02.0130 Erstbesch Decke Papierwandbekl. Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe

Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund
 Papierwandbekleidung für nachträgliche Behandlung,
 Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert,
 haftvermittelnd,
 Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, matt
 DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend, Arbeitshöhe der zu
 bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der
 Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0130) ...

84,000	m2		
--------	----	--	--

02.02.0140	Schlussbesch Decke Papierwandbekl. Dispersionsfarbe
------------	--

Schlussbeschichtung an Decke, innen, Untergrund
Papierwandbekleidung für nachträgliche Behandlung,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, matt
DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

84,000	m2		
--------	----	--	--

Summe	02.02	Malerarbeiten Bestandturnhalle	
-------	-------	--------------------------------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.03	Malerarbeiten Fensterbereiche Bestandsturnhalle				
02.03.0010	Untergrund reinigen Altputz unbesch normal saugend				
	Reinigen des Untergrundes aus unbeschichtetem, normal saugendem Altputz, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.				
		231,502	m2		
02.03.0020	Flächenspachtelung Zementspachtel 2x Leibung B 40 cm				
	Flächenspachtelung, mit zementhaltiger Spachtelmasse, zweimal spachteln, an Leibungen, verputzt mit Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), Oberfläche Putz gefilzt, Breite Leibung 40 cm , Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
		208,080	m		
02.03.0030	Innenputz einlagig Leibung B 30 cm Kalkzement-Normalputzm. CSII D 10mm Q2 gerieben				
	Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung 30 cm , Putzgrund Mauerwerk, aus Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm2), Dicke 10 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gerieben, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
		231,502	m		
02.03.0040	Leibung innen Putz B 30 cm Dispersions-Spachtelmasse 1x spachteln				
	Leibung innen, mit Putz, gefilzt, Breite Leibung 30 cm , mit Dispersionsspachtelmasse einmal spachteln, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.03.0040) ...

hierfür erforderlichen Gerüsts.

239,048 m

02.03.0050 Erstbesch Leibung Putz B 30 cm Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe

Erstbeschichtung an Leibung, innen, an Fenstern, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2,
Breite Leibung 30 cm,
Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis H tiefgestellt 10 Klasse 2 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

239,048 m

02.03.0060 Schlussbesch Leibung Putz B 30 cm Dispersionsfarbe

Schlussbeschichtung an Leibung, innen, an Fenstern, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2,
Breite Leibung 30 cm,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis H tiefgestellt 10 Klasse 2 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

239,048 m

02.03.0070 Anschlussfuge abdichten Dichtstoff Acrylatdispersion B bis 10mm

Anschlussfuge im Innenputz abdichten, mit Dichtstoff, Basis Acrylatdispersion, Fugenbreite bis 10 mm, Profile werden gesondert vergütet.

382,120 m

Projekt	2025-021 - Sanierung und Erweiterung Turnhalle Süd West Ausschreibung
----------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Summe	02.03	Malerarbeiten Fensterbereiche Bestandsturnhalle			_____
--------------	--------------	--	--	--	-------

Summe	02	Malerarbeiten Bestandsgebäude Bereich Fensteraustausch			_____
--------------	-----------	---	--	--	-------

Projekt	2025-021 - Sanierung und Erweiterung Turnhalle Süd West Ausschreibung
----------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Malerarbeiten

01.01	vorbereitende Arbeiten				
01.02	Malerarbeiten Flur/Sportraum				
01	Malerarbeiten Sportraumanbau				
02.01	vorbereitende Arbeiten (Bestandsturnhalle)				
02.02	Malerarbeiten Bestandsturnhalle				
02.03	Malerarbeiten Fensterbereiche Bestandsturnhalle				
02	Malerarbeiten Bestandsgebäude Bereich Fenster austausch				

Angebotssumme netto	EUR
----------------------------	------------

abzgl. Nachlass in %		EUR	
----------------------	--	-----	--

Angebotssumme abzgl. Nachlass	EUR
--------------------------------------	------------

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR	
---------------------	-----	--

Angebotssumme brutto	EUR
-----------------------------	------------