

Hinweistext

Vorbemerkungen:

1. Lage der Baustelle:

Das Grundstück der Baustelle liegt im Stadtteil Südwest von Sangerhausen.
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Wilhelm- Koenen- Straße.

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes am Objekt über die Aufgabenstellung und über alle kostenbeeinflussenden Gegebenheiten der Baustelle genau und umfassend zu informieren..

Dies schließt auch die Möglichkeiten für die Errichtung der Baustelle und die Zufahrtswege ein. Spätere Forderungen, die sich aus Unterlassung dieses Punktes ergeben, werden nicht anerkannt.

2. Angaben zur Ausführung:

An der bestehenden Turnhalle der Grundschule Südwest soll ein Sportraumanbau errichtet werden.

Die Arbeiten werden während des laufenden Betriebes ausgeführt.

Der Bieter garantiert mit Abgabe seines Angebotes , dass er ausreichende Kapazitäten für eine fristgerechte Ausführung der Leistungen zu Verfügung stellen kann.

Alle Maße sind am Bau/vor Ort zu nehmen und zu prüfen. Es sind alle zutreffenden DIN-Vorschriften sowie Richtlinien in ihrer aktuell gültigen form zu beachten. Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller sind einzuhalten. Dem AG ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren.

3. Baustelleneinrichtung:

Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen stehen begrenzt, in Abstimmung mit dem Auftraggeber auf dem Innenhof des Grundstücks zur Verfügung.

Bei der Baustelleneinrichtung sind die anerkannten Regeln der Technik und die behördlichen Vorschriften zu beachten. Der AN ist für die behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Darüber hinaus erforderliche weitere Baustelleneinrichtungen sind Sache des Auftragnehmers und in die Preise des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren. Dazu gehören auch alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Materialien, Werkzeuge etc.

4. Montagehilfen:

Hilfsmittel die vom Bieter für die auszuführenden Leistungen erforderlich gehalten werden, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

5. Abbruch / Bauschutt

Arbeitstägliches Beräumen der Baustelle ist Vertragsgrundlage. Eine Zwischenlagerung von Baumüll ist untersagt. Bei allen Leistungspositionen bei denen Abfallmaterial entsteht, auch wenn nicht gesondert in der Position vermerkt, ist das Abfallmaterial vom AN zu entsorgen, einschließlich der Kosten für die Deponie. Die zu entsorgenden Baustoffe sind entsprechend der

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

zurzeit geltenden Abfallsatzung des Gebietes zu entsorgen. Der Auftraggeber ist berechtigt, sich entsprechende Entsorgungsnachweise, Wiegekarten u.ä. vom Auftragnehmer vorlegen zu lassen. Alle für die ordnungsgemäße Entsorgung erforderlichen Kosten einschließlich Transport sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

6. Bauwasser / Baustrom / Sanitär

Der Auftragnehmer erhält vom AG Bauwasser, Baustrom und gestellt.

7. Aufmaß

Die erforderlichen Aufmaße zur Rechnungslegung sind auf der Baustelle zu nehmen und bilden die Grundlage jeder Teilrechnung. Die den jeweiligen Abschlagsrechnungen beigelegten Aufmassblätter sind nachprüfbar rechnerisch und ggf. zeichnerisch anzufertigen. Bei Aufforderung durch den AG sind die Aufmaße auf der Baustelle zu belegen.

8. Vorschriften, Arbeitssicherheit

Für die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen und bauaufsichtlichen Vorschriften und Anordnungen sowie die Einhaltung aller für die Unfallverhütung und Sicherung der auf der Baustelle Beschäftigten erforderlichen Schutzmaßnahmen haftet der Auftragnehmer als verantwortlicher Bauleiter im Rahmen seines Auftrages.

9. Emissionen, allgemeine Schutzmaßnahmen

Bei allen Arbeiten ist die Staubentwicklung durch besondere, hierzu geeignete Maßnahmen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Entstehende Verunreinigungen sind zu beseitigen. Der Schutz von Bauteilen obliegt dem AN mit Mitteln seiner Wahl. Alle Arbeiten sind so auszuführen, dass Beschädigungen an angrenzenden Bauteilen ausgeschlossen bleiben.

10. Sonstiges Leistungen,

die für die Herstellung der Leistung und zur mängelfreien Vertragserfüllung notwendig sind, sind mit den EP der entsprechenden Einzelpositionen abgegolten. Kleinere Mehrarbeiten, die im Rahmen der zulässigen Rohbautoleranzen notwendig werden, berechtigen nicht zu Mehrkosten.

11. Benennung Fabrikate

Die Benennung der Fabrikate ist verbindlich.

12. Leistung

Einzuhalten sind die einschlägigen Normen und DIN-Vorschriften. Sollten sich während der Bauzeit Normen ändern, so ist es Sache des AN daran

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

anzuschließen. Forderungen und Rechte kann der AN hieraus nicht ableiten.

Im Einzelnen gelten folgende Bestimmungen: - VOB in neuester Fassung - ATV - ZTV

Alle Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Baukunst sowie nach dem Stand der Technik auszuführen.

Darüber hinaus sind alle Materialien, Fahrt- und Transportkosten sowie alle Nebenleistungen, die notwendig sind, um ein Bauteil vollständig in der beschriebenen Leistung herzustellen, in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der AN hat sich über die örtlichen Gegebenheiten der Baustelle zu informieren.

Maße sind vor Beginn der Arbeiten am Bauwerk zu überprüfen. Materialien und Baustoffe müssen eine gültige bauaufsichtliche Zulassung aufweisen. Lärm- und Staubemissionen sind entsprechend dem Stand der Technik zu vermeiden.

Der AG ist berechtigt, vor und nach einer Auftragserteilung einzelne Positionen des LV's zu ändern bzw. entfallen zu lassen.

13. Stundenlohnarbeiten
bedürfen der vorherigen Zustimmung der Bauleitung.
Stundenzettel sind der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Nicht unterzeichnete Stundenzettel werden bei der Abrechnung nicht berücksichtigt.

14. Auskünfte
Fragen und Auskünfte zur Leistungsbeschreibung sind elektronisch über die Vergabeplattform zu stellen. Auf gleichem Weg werden die Antworten veröffentlicht.

15.Folgende Anlagen werden dem Leistungsverzeichnis beigelegt:

Lageplan Übersicht NEU
Lageplan NEU
Grundriss KG Abbruch
Baugrubenplan
Grundriss KG NEU
Anlage 5 -Bauschild
Bodengutachten

Arbeitsschutzmerkblatt:

1. Halten Sie sich nur dort auf, wo Sie auf Grund Ihres Arbeitsauftrages Ihren Arbeitsplatz haben.
2. Entsprechend den auszuführenden Arbeiten sind erforderliche Arbeitsschuttmittel und Schutzausrüstungen zu benutzen.
3. Auf der Baustelle gilt ein absolutes Alkohol- und Rauchverbot!
4. Die Beschäftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, für die eigene und für die Sicherheit und Gesundheit anderer bei der Arbeit Sorge zu tragen. Jede von Ihnen festgestellte unmittelbare Gefahr für Sicherheit und Gesundheit sowie alle

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

festgestellten Sicherheitsmängel müssen Sie unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder der Bauleitung melden. Alle gefährlichen Vorkommnisse sind meldepflichtig! Sie sind auch verpflichtet, für die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind.

5. Die Beschäftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel nur bestimmungsgemäß zu verwenden.
6. Das Entfernen oder Ändern von Sicherheitskennzeichnungen, Sicherheitseinrichtungen, Gerüsteile bzw. Absperrungen ist nur befugten Vorgesetzten gestattet bzw. unterliegt der Weisungsbefugnis.
7. Die Baustellen- Brandschutzordnung ist einzuhalten. Informieren Sie sich über die örtlichen Brandbekämpfungsvorkehrungen und die Standorte der Brandbekämpfungsmittel, Sammelpunkte usw.
8. Bei der Verwendung von elektrischen Werkzeugen und Ausrüstungen sind der ordnungsgemäße Zustand und die vorgeschriebenen Prüfungen (Prüffristen) zu beachten. Die verwendeten Werkzeuge, Maschinen und Geräte müssen frei von Beschädigungen und für die auszuführende Tätigkeit geeignet sein. Beachten Sie die geltenden Betriebsanweisungen und Bedienungsanleitungen!
9. Jede Firma hat einen eigenen ausgebildeten Ersthelfer zu benennen, welcher sich während der Arbeitszeit auf der Baustelle aufhält.
10. Der Baustellenbereich ist regelmäßig zu reinigen und sauber zu halten. Abfälle sind in geeigneten Behältern zu sammeln und zu selbst entsorgen. Behältnisse für Gefahrstoffe sind gesondert zu erfassen.
11. Bei Arbeitsunfällen ist zu beachten:
 - Jeder Unfall ist der Bauleitung zu melden.
 - Die Erste Hilfe erfolgt durch ausgebildete Ersthelfer am Unfallort oder im Sanitätsraum.
 - Wenn aufgrund einer Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist, muss eine Vorstellung bei einem Durchgangsarzt erfolgen.
 - Bei schweren Verletzungen hat ein sofortiger und schonender Transport, unter Einschaltung des Rettungsdienstes, in ein Krankenhaus zu erfolgen.

01 Trockenbauarbeiten Sportraumanbau

01.01 Decken

01.01.0010 Unterdecke F30-A Gipspl. 2lagig Feuerschutzpl.DF D 12,5mm 2.Lage Baupl.A D 2.Lage 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhängiger Abhänge-H 270 mm Q2

Unterdecke DIN 18168-1, Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2, in Verbindung mit der Dachkonstruktion, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, 2-lagig,

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0010) ...

Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 12,5 mm, 2. Lage Bauplatten
Typ A, Dicke 2. Lage 12,5 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-
Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit
Noniusabhängern,
Abhängehöhe 270 mm, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund
Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung
Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu
bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüsts.

47,630 m2

01.01.0020 Aussparungen Lüftungsgitter etc.,Zulage

Aussparungen für die bauseits zu montierenden
Lüftungsgitter/Tellerventile herstellen.
Die Unterkonstruktion der Gipskarton- bzw.
Gipsfaserplattendecke in diesem Bereich trennen
und an den Endpunkten gesondert von der Rohdecke
abhängen; als Zulage.
Aussparungsgröße: 100/200 mm bzw.
150 mm Durchmesser

5,000 St

01.01.0030 Luftdichtheitsschicht PE-Folie D 0,2mm

Luftdichtheitsschicht DIN 4108-7, aus PE-Folie DIN EN 13984,
Dicke 0,2 mm, an Decke, Nähte und Stöße
verkleben/verschweißen,
Hersteller und Typ '.....' vom Bieter
einzutragen.

48,630 m2

01.01.0040 Anschluss Dampfsperre/Luftdichtheit angrenzendes Bauteil

Luftdichter Anschluss der Dampfsperr- und Luftdichtheitsschicht

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0040) ...

DIN 4108-7 an angrenzendes Bauteil, Arbeitsuntergrund
Mauerwerk.

49,660 m

01.01.0050 Anschluss Deckenbekl. Gipspl. 2lagig D 15mm

Anschluss, Anschluss umlaufend, Ausführung an
Deckenbekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig,
Dicke 15 mm.

49,660 m

Summe	01.01	Decken			
--------------	--------------	---------------	--	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	Wände				
01.02.0010	<p>Trennwand H bis 4 m WD 155 mm Rw 50 dB UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2</p> <p>Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis 4 m, Dicke Wand 155 mm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 50 dB, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 80 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q2, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.</p>	17,500	m2		
01.02.0020	<p>Öffnung herstellen B 1,01 m H 2,135 m Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 100mm</p> <p>Öffnung herstellen, eckig, für Türeinbau, Einfachständerwerk, Breite 1,01 m, Höhe 2,135 m, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 100 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p>	1,000	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0030	Aussparungen in GK-Platten,30/30cm, Zulage Aussparungen, rechteckig, in Bekleidungen aus Gipskarton- oder Gipsfaserplatten für Anschlüsse an Stützen, Unterzüge u.ä. sowie bauseitige Einbauten; als Zulage. Aussparungsgröße: ca. 30/30 cm	2,000	St		
01.02.0040	Gipsbauplatten, Kleinflächen,Zulage Gipsbauplatten-Bekleidungen an Decken oder Wänden in Kleinflächen unter 2,00 m2 je Lage; als Zulage.	10,350	m2		
01.02.0050	Wanddurchführungen, Ständerwände,Zulage Wanddurchführungen in Trockenbauständerwänden durch Herstellen des Ausschnitts sowie des elastischen Anschlusses durchführender Leitungen, Kanäle u.dgl.; als Zulage. Größe: 20/20 bis 40/40 cm	1,000	St		
01.02.0060	Revisionsklappe für Wand und Deckenmontage Revisionsklappe für Wand und Deckenmontage mit verdeckten Schnappverschlüssen für F 30 Konstruktion Abmessungen: 0,60 x 0,60 m Einsatzmöglichkeit: in abgehangener Unterdecke mit Beplankung Eingebaute Gipskartonfeuerschutzplatte GKF 2x12,5mm				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0060) ...

Klappdeckel aushängbar mit Montagesatz

Klappdeckel und Rahmen aus verwindungsfreien Alu-Strangprofil, Eloxalqualität

Klappdeckel mit Gummilippendichtung
Dämmschichtbildner und Vermiculite-Dämmung,

Rahmen mit Dämmschichtbildner und Vermiculite-Dämmung

Angeb. Fabrikat: ...

1,000 St

01.02.0070 Rundlöcher f. Dosen u. dgl., Zulage

Rundlöcher in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten für
Elektrosteckdosen o.ä.
bohren; als Zulage.
Durchmesser: ca. 80 mm

10,000 St

Summe	01.02	Wände	
-------	-------	-------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03	Verkofferungen				
01.03.0010	GK-Verkofferungen, 1 x 20 mm, mit Dämmung				
	Verkofferungen aus Gipskartonplatten für Rohrleitungen an Wänden und Decken, incl. erforderlicher Unterkonstruktion aus Metallprofilen herstellen; Fugen und Schraubenköpfe verspachteln, Hohlräume mit loser Glaswolle voll ausstopfen, Anschlüsse zu den Wand- und Deckenflächen abrißsicher mit Glasfaserstreifen o.ä. überspannen und Oberfläche verspachteln. Aufmaß: Abwicklungsfläche				
	Angeb. Fabrikat: ...				
	Plattendicke: 20 mm Geforderte Feuerwiderstandsklasse: F 30 A Geforderte Baustoffklasse : A 2				
		17,500	m2		
01.03.0020	GK-Verkofferungen, 1x12,5 mm m.Dämm .				
	Verkofferungen aus Gipskartonplatten für Rohrleitungen an Wänden und Decken, incl. erforderlicher Unterkonstruktion aus Metallprofilen herstellen; Fugen und Schraubenköpfe verspachteln, Hohlräume mit loser Glaswolle voll ausstopfen, Anschlüsse zu den Wand- und Deckenflächen abrißsicher mit Glasfaserstreifen o.ä. überspannen und Oberfläche verspachteln. Aufmaß: Abwicklungsfläche				
	Angebotenes. Fabrikat: ...				
	Plattendicke: 12,5 mm				
		7,250	m2		
Summe	01.03 Verkofferungen				

Projekt	2025-021 - Sanierung und Erweiterung Turnhalle Süd West Ausschreibung
----------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Summe	01	Trockenbauarbeiten Sportraumanbau			<hr/>
--------------	-----------	--	--	--	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

02 Spiegelwand Sportraum

02.01 Spiegelwand

02.01.0010 VGS- Sicherheitsspiegel

VGS- Sicherheitsspiegel

VSG-Spiegel (Verbundsicherheitspiegel)

werden mittels einer extrem stabilen, zähelastischen Folie mit einer weiteren durchsichtigen Scheibe verklebt und bieten so einen besonderen Schutz vor Splittern und abfallenden Glasscherben- und Dolchen. Eine vor allem in Kinderzimmern, Sporträumen zu empfehlende, teilweise vorgeschriebene Lösung.

Spezifikationen: Sicherheitsspiegel

Sicherheitsglas (Objekt- und Personenschutz)

Hinweise: Teilweise durch Versicherer, DIN u. a. Regelwerke vorgeschrieben, bieten besonderen Schutz vor Verletzungsgefahr

Folienstärke 0,76 mm


Abmessungen: Höhe: 2,50 m

Länge: 10,00 m

liefern und einbauen

Einbauort: Sportraum

Angebotenes Fabrikat:...



20,000 m2

Projekt	2025-021 - Sanierung und Erweiterung Turnhalle Süd West Ausschreibung
---------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Summe	02.01	Spiegelwand			
-------	-------	-------------	--	--	--

Summe	02	Spiegelwand Sportraum			
-------	----	-----------------------	--	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03	Trockenbauarbeiten Bestandshalle				
03.01	Stützenverkleidung kleine Turnhalle				
03.01.0010	Stützenbekl. rechteckig 3seitig Abwicklung 1,05 m UK Stahlblechprofil verz Gipsfaserpl. 2lagig D 10mm D 2.Lage 10mm Q2 Stützenbekleidung, Querschnitt rechteckig, 3-seitig, Befestigungsuntergrund Beton, Abwicklung der Bearbeitungsflächen 1,05 m , Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, direkt befestigen, Unterkonstruktion verdeckt, Bekleidung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Typ GF-H, 2-lagig, Plattendicke 10 mm, Plattendicke 2. Lage 10 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.	18,000	m		
Summe	03.01	Stützenverkleidung kleine Turnhalle			
Summe	03	Trockenbauarbeiten Bestandshalle			

Projekt	2025-021 - Sanierung und Erweiterung Turnhalle Süd West Ausschreibung
----------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG Trockenbauarbeiten

01.01	Decken				_____
01.02	Wände				_____
01.03	Verkofferungen				_____
01	Trockenbauarbeiten Sportraumanbau				_____
02.01	Spiegelwand				_____
02	Spiegelwand Sportraum				_____
03.01	Stützenverkleidung kleine Turnhalle				_____
03	Trockenbauarbeiten Bestandshalle				_____

Angebotssumme netto	EUR
----------------------------	------------

abzgl. Nachlass in % _____	EUR _____
----------------------------	-----------

Angebotssumme abzgl. Nachlass	EUR
--------------------------------------	------------

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR _____
---------------------	-----------

Angebotssumme brutto	EUR
-----------------------------	------------