

Hinweistext

Vorbemerkungen**Vorbemerkungen:****1. Lage der Baustelle:**

Das Grundstück der Baustelle liegt im Stadtteil Südwest von Sangerhausen.
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Wilhelm- Koenen- Straße.

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes am Objekt über die Aufgabenstellung und über alle kostenbeeinflussenden Gegebenheiten der Baustelle genau und umfassend zu informieren..

Dies schließt auch die Möglichkeiten für die Errichtung der Baustelle und die Zufahrtswege ein. Spätere Forderungen, die sich aus Unterlassung dieses Punktes ergeben, werden nicht anerkannt.

2. Angaben zur Ausführung:

An der bestehenden Turnhalle der Grundschule Südwest soll ein Sportraumanbau errichtet werden.

Die Arbeiten werden während des laufenden Betriebes ausgeführt. .

Der Bieter garantiert mit Abgabe seines Angebotes , dass er ausreichende Kapazitäten für eine fristgerechte Ausführung der Leistungen zu Verfügung stellen kann.

Alle Maße sind am Bau/vor Ort zu nehmen und zu prüfen. Es sind alle zutreffenden DIN-Vorschriften sowie Richtlinien in ihrer aktuell gültigen form zu beachten. Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller sind einzuhalten. Dem AG ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren.

3. Baustelleneinrichtung:

Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen stehen begrenzt, in Abstimmung mit dem Auftraggeber auf dem Innenhof des Grundstücks zur Verfügung.

Bei der Baustelleneinrichtung sind die anerkannten Regeln der Technik und die behördlichen Vorschriften zu beachten. Der AN ist für die behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Darüber hinaus erforderliche weitere Baustelleneinrichtungen sind Sache des Auftragnehmers und in die Preise des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren. Dazu gehören auch alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Materialien, Werkzeuge etc.

4. Montagehilfen:

Hilfsmittel die vom Bieter für die auszuführenden Leistungen erforderlich gehalten werden, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

5. Abbruch / Bauschutt

Arbeitstägliches Beräumen der Baustelle ist Vertragsgrundlage. Eine Zwischenlagerung von Baumüll ist untersagt. Bei allen Leistungspositionen bei denen Abfallmaterial entsteht, auch wenn nicht gesondert in der Position vermerkt, ist das Abfallmaterial vom AN zu entsorgen, einschließlich der Kosten für die Deponie. Die zu entsorgenden Baustoffe sind entsprechend der

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten (innen) Sportraumanbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

zurzeit geltenden Abfallsatzung des Gebietes zu entsorgen. Der Auftraggeber ist berechtigt, sich entsprechende Entsorgungsnachweise, Wiegekarten u.ä. vom Auftragnehmer vorlegen zu lassen. Alle für die ordnungsgemäße Entsorgung erforderlichen Kosten einschließlich Transport sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

6. Bauwasser / Baustrom / Sanitär

Der Auftragnehmer erhält vom AG Bauwasser, Baustrom und gestellt.

7. Aufmaß

Die erforderlichen Aufmaße zur Rechnungslegung sind auf der Baustelle zu nehmen und bilden die Grundlage jeder Teilrechnung. Die den jeweiligen Abschlagsrechnungen beigelegten Aufmassblätter sind nachprüfbar rechnerisch und ggf. zeichnerisch anzufertigen. Bei Aufforderung durch den AG sind die Aufmaße auf der Baustelle zu belegen.

8. Vorschriften, Arbeitssicherheit

Für die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen und bauaufsichtlichen Vorschriften und Anordnungen sowie die Einhaltung aller für die Unfallverhütung und Sicherung der auf der Baustelle Beschäftigten erforderlichen Schutzmaßnahmen haftet der Auftragnehmer als verantwortlicher Bauleiter im Rahmen seines Auftrages.

9. Emissionen, allgemeine Schutzmaßnahmen

Bei allen Arbeiten ist die Staubentwicklung durch besondere, hierzu geeignete Maßnahmen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Entstehende Verunreinigungen sind zu beseitigen. Der Schutz von Bauteilen obliegt dem AN mit Mitteln seiner Wahl. Alle Arbeiten sind so auszuführen, dass Beschädigungen an angrenzenden Bauteilen ausgeschlossen bleiben.

10. Sonstiges Leistungen,

die für die Herstellung der Leistung und zur mängelfreien Vertragserfüllung notwendig sind, sind mit den EP der entsprechenden Einzelpositionen abgegolten. Kleinere Mehrarbeiten, die im Rahmen der zulässigen Rohbautoleranzen notwendig werden, berechtigen nicht zu Mehrkosten.

11. Benennung Fabrikate

Die Benennung der Fabrikate ist verbindlich.

12. Leistung

Einzuhalten sind die einschlägigen Normen und DIN-Vorschriften. Sollten sich während der Bauzeit Normen ändern, so ist es Sache des AN daran

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten (innen) Sportraumanbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

anzuschließen. Forderungen und Rechte kann der AN hieraus nicht ableiten.

Im Einzelnen gelten folgende Bestimmungen: - VOB in neuester Fassung - ATV - ZTV

Alle Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Baukunst sowie nach dem Stand der Technik auszuführen.

Darüber hinaus sind alle Materialien, Fahrt- und Transportkosten sowie alle Nebenleistungen, die notwendig sind, um ein Bauteil vollständig in der beschriebenen Leistung herzustellen, in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der AN hat sich über die örtlichen Gegebenheiten der Baustelle zu informieren.

Maße sind vor Beginn der Arbeiten am Bauwerk zu überprüfen. Materialien und Baustoffe müssen eine gültige bauaufsichtliche Zulassung aufweisen. Lärm- und Staubemissionen sind entsprechend dem Stand der Technik zu vermeiden.

Der AG ist berechtigt, vor und nach einer Auftragserteilung einzelne Positionen des LV's zu ändern bzw. entfallen zu lassen.

13. Stundenlohnarbeiten bedürfen der vorherigen Zustimmung der Bauleitung. Stundenzettel sind der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Nicht unterzeichnete Stundenzettel werden bei der Abrechnung nicht berücksichtigt.

14. Auskünfte
Fragen und Auskünfte zur Leistungsbeschreibung sind elektronisch über die Vergabeplattform zu stellen. Auf gleichem Weg werden die Antworten veröffentlicht.

15.Folgende Anlagen werden dem Leistungsverzeichnis beigelegt:

A-1.1 Lageplan Übersicht Bestand
A-1.2 Lageplan Übersicht NEU
A-1.4 Lageplan NEU
A-1.11 Grundriss EG NEU
A-1.13 Schnitt C-C
A-1.14 Schnitt B-B und G-G
A-1.15 Schnitt I-I,III-III,X-X,Y-Y
A-1.19 Schnitt D-D
A-1.26 Grundriss KG gesamt
A-1.27 Grundriss EG gesamt

Arbeitsschutzmerkblatt:

1. Halten Sie sich nur dort auf, wo Sie auf Grund Ihres Arbeitsauftrages Ihren Arbeitsplatz haben.
2. Entsprechend den auszuführenden Arbeiten sind erforderliche Arbeitsschuttmittel und Schutzausrüstungen zu benutzen.
3. Auf der Baustelle gilt ein absolutes Alkohol- und Rauchverbot!
4. Die Beschäftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, für die eigene und für die

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten (innen) Sportraumanbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Sicherheit und Gesundheit anderer bei der Arbeit Sorge zu tragen. Jede von Ihnen festgestellte unmittelbare Gefahr für Sicherheit und Gesundheit sowie alle festgestellten Sicherheitsmängel müssen Sie unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder der Bauleitung melden. Alle gefährlichen Vorkommnisse sind meldepflichtig! Sie sind auch verpflichtet, für die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind.

5. Die Beschäftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel nur bestimmungsgemäß zu verwenden.
6. Das Entfernen oder Ändern von Sicherheitskennzeichnungen, Sicherheitseinrichtungen, Gerüstteile bzw. Absperrungen ist nur befugten Vorgesetzten gestattet bzw. unterliegt der Weisungsbefugnis.
7. Die Baustellen- Brandschutzordnung ist einzuhalten. Informieren Sie sich über die örtlichen Brandbekämpfungsvorkehrungen und die Standorte der Brandbekämpfungsmittel, Sammelpunkte usw.
8. Bei der Verwendung von elektrischen Werkzeugen und Ausrüstungen sind der ordnungsgemäße Zustand und die vorgeschriebenen Prüfungen (Prüffristen) zu beachten. Die verwendeten Werkzeuge, Maschinen und Geräte müssen frei von Beschädigungen und für die auszuführende Tätigkeit geeignet sein. Beachten Sie die geltenden Betriebsanweisungen und Bedienungsanleitungen!
9. Jede Firma hat einen eigenen ausgebildeten Ersthelfer zu benennen, welcher sich während der Arbeitszeit auf der Baustelle aufhält.
10. Der Baustellenbereich ist regelmäßig zu reinigen und sauber zu halten. Abfälle sind in geeigneten Behältern zu sammeln und zu selbst entsorgen. Behältnisse für Gefahrstoffe sind gesondert zu erfassen.
11. Bei Arbeitsunfällen ist zu beachten:
 - Jeder Unfall ist der Bauleitung zu melden.
 - Die Erste Hilfe erfolgt durch ausgebildete Ersthelfer am Unfallort oder im Sanitätsraum.
 - Wenn aufgrund einer Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist, muss eine Vorstellung bei einem Durchgangsarzt erfolgen.
 - Bei schweren Verletzungen hat ein sofortiger und schonender Transport, unter Einschaltung des Rettungsdienstes, in ein Krankenhaus zu erfolgen.

01 Putzarbeiten innen Sportraumanbau

01.01 vorbereitende Arbeiten

01.01.0010 Schutzabdeck. Fenster Folie herstellen beseitigen

Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank, Abdeckung aus Folie, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

58,031 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten (innen) Sportraumanbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0020	Untergrund reinigen Mauerwerk Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk, von grober Verschmutzung, für Putz-, Stuckarbeiten/WDVS, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.	513,461	m2		
01.01.0030	Aufbrennsperre Innenwand Aufbrennsperre, nicht filmbildend, auf Innenwand, innen, Untergrund stark saugend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	517,252	m2		
01.01.0040	Haftbrücke mineralisch Innenwand Mauerwerk Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Innenwand, innen, Untergrund Mauerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	513,461	m2		
01.01.0050	Haftbrücke mineral. Innenwand Beton Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Innenwand, innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	52,058	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten (innen) Sportraumanbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0060	Putzarmierung,Glasfasergewebe,Innen wände				
	<p>Glasfaserarmierungsgewebe zum Überspannen rissegefährdeter Putzgrundflächen an Plattenstößen von Leichtbauplatten, über Installationsschlitzten, als Flächenüberspannung und als Putzträger sowie für Verwahrungen aller Art im Innenbereich. Aufmaß nach Sichtfläche Stoßüberlappung: 100 mm</p> <p>Angeb. Fabrikat:</p>	30,000	m2		
Summe	01.01	vorbereitende Arbeiten			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten (innen) Sportraumanbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	Innenwandputz				
01.02.0010	Innenputz einlagig Innenwand Kalkzement-Normalputzm. CSII D 15mm Q2 gerieben				
	Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gerieben, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.				
		495,961	m²		
01.02.0020	Innenputz einlagig Leibung B 16 cm Kalkzement-Normalputzm. CSII D 15mm Q2 gerieben				
	Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung 16 cm, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gerieben, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
		127,128	m		
01.02.0030	Putzglattnstrich Fenstereinbau Leibung B 30 cm Kalkzement-Normalputzm. D 2-5mm				
	Glattnstrich Putz vor Fenster-/Fensterbankeinbau, auf Leibung, innen, Breite Leibung 30 cm, ausgleichen mit Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), Dicke über 2 bis 5 mm, Untergrund Ziegelmauerwerk.				
		80,210	m		
01.02.0040	Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 15mm				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten (innen) Sportraumanbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0040) ...

Kante im Innenputz mit Kantenprofil an Innenwand, innen, aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 15 mm.

85,210 m

01.02.0050 Fensterbank einputzen, nachträglich

Fensterbänke sowie Sockelplatten der Naturstein- und Fliesenbeläge nachträglich einputzen.

44,450 m

01.02.0060 Schlitzte u. Fugen nachträglich schließen

Schlitzte und Fugen in oberflächenfertigen Wandelementen nachträglich ausfugen und entsprechend der vorhandenen Oberflächenstruktur verputzen.
Schlitzbreite: bis 35 mm

20,000 m

01.02.0070 Installationsschlitzte mit Dämm-Mörtel 10 0 mm

Installationsschlitzte satt mit Dämm-Mörtel auswerfen, mit verzinktem Drahtgewebe überspannen und eben abziehen.
Schlitzbreite: bis 100 mm
Schlitztiefe : 100 mm

10,000 m

01.02.0080 Installationsschlitzte,Rippenstreckmetall, 2 50 mm

Installationsschlitzte mit Rippenstreckmetall, verzinkt, überspannen incl. Ausstopfen der Hohlräume mit Mineralwolle.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten (innen) Sportraumanbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0080) ...

Schlitzbreite: 250 mm
Schlitztiefe : 150 mm

10,000 m

01.02.0090 Wanddurchbrüche verputzen, bis 1000 cm2

Wanddurchbrüche nachträglich verputzen,
incl. Angleichen an den vorhandenen
Putz.
Ansichtsfläche: bis 1000 cm2

5,000 St

01.02.0100 Putzabschlußprofil, verzinkt,Innenputz

Putzabschlußprofil aus verzinktem Stahlblech zur
Begrenzung verschiedener Bau-
teile oder für Sichtfugen im Innenbereich.

Angeb. Fabrikat: ...

1,000 m

01.02.0110 Kantenschutzprofil aus Edelstahl, rostfrei

Kantenschutzprofil aus Edelstahl, rostfrei
zum Schrauben

Länge: 1,50 m
Abmessungen: 29,70 mm x 29,7 mm
Oberfläche: matt

Ang. Fabrikat: ...

3,000 St

01.02.0120 Kantenschutzprofile aus Edelstahl, wie Position zuvor jedoch zum Klebe

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten (innen) Sportraumanbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0120) ...

Kantenschutzprofile aus Edelstahl, wie Position zuvor jedoch zum Kleben

Ang. Fabrikat: ...

3,000 St

Summe	01.02	Innenwandputz	
-------	-------	---------------	--

Summe	01	Putzarbeiten innen Sportraumanbau	
-------	----	-----------------------------------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten (innen) Sportraumanbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02	Bestandsturnhalle				
02.01	Bestandsturnhalle				
02.01.0010	Putzglatstrich Fenstereinbau Leibung B 30 cm Kalkzement-Normalputzm. D 2-5mm				
	<p>Glatstrich Putz vor Fenster-/Fensterbankeinbau, auf Leibung, innen,</p> <p>Breite Leibung 30 cm, ausgleichen mit Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), Dicke über 2 bis 5 mm, Untergrund Ziegelmauerwerk.</p>	142,520	m		
02.01.0020	Ein-Beiputzen innen Kalkzement-Normalputzm. gefilzt D 5mm B 25-30cm				
	<p>Ein- und Beiputzen, innen, Fenster, Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 5 mm, Breite über 25 bis 30 cm.</p>	142,520	m		
02.01.0030	Fenster einputzen, innenseitig				
	<p>Fenster innenseitig einputzen, einschl. Putzen der Leibungen, Einputzen der Fensterbänke samt Anschlüssen an die bestehenden Putzflächen in den Heizkörpernischen.</p> <p>Leibungstiefe: 300 mm</p> <p>Mörtelgruppe : P II</p>	142,520	m		
02.01.0040	Fensterbänke einputzen,nachträglich				
	<p>Fensterbänke sowie Sockelplatten der Naturstein- und Fliesenbeläge nachträglich einputzen.</p>	66,570	m		

Projekt	2025-021 - Sanierung und Erweiterung Turnhalle Süd West Ausschreibung
---------	-----------------------------------------------------------------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten (innen) Sportraumanbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Summe	02.01	Bestandsturnhalle			
-------	-------	-------------------	--	--	--

Summe	02	Bestandsturnhalle			
-------	----	-------------------	--	--	--

Projekt	2025-021 - Sanierung und Erweiterung Turnhalle Süd West Ausschreibung
---------	-----------------------------------------------------------------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten (innen) Sportraumanbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG Putzarbeiten (innen) Sportraumanbau

01.01	vorbereitende Arbeiten				
01.02	Innenwandputz				
01	Putzarbeiten innen Sportraumanbau				
02.01	Bestandsturnhalle				
02	Bestandsturnhalle				

Angebotssumme netto	EUR
---------------------	-----

abzgl. Nachlass in %		EUR	
----------------------	--	-----	--

Angebotssumme abzgl. Nachlass	EUR
-------------------------------	-----

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR	
---------------------	-----	--

Angebotssumme brutto	EUR
----------------------	-----