

Hinweistext

### **Vorbemerkungen:**

#### **1. Lage der Baustelle:**

Das Grundstück der Baustelle liegt im Stadtteil Südwest von Sangerhausen.  
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Wilhelm- Koenen- Straße.

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes am Objekt über die Aufgabenstellung und über alle kostenbeeinflussenden Gegebenheiten der Baustelle genau und umfassend zu informieren..

Dies schließt auch die Möglichkeiten für die Errichtung der Baustelle und die Zufahrtswege ein. Spätere Forderungen, die sich aus Unterlassung dieses Punktes ergeben, werden nicht anerkannt.

#### **2. Angaben zur Ausführung:**

An der bestehenden Turnhalle der Grundschule Südwest soll ein Sportraumanbau errichtet werden.

Die Arbeiten werden während des laufenden Betriebes ausgeführt. .

Der Bieter garantiert mit Abgabe seines Angebotes , dass er ausreichende Kapazitäten für eine fristgerechte Ausführung der Leistungen zu Verfügung stellen kann.

Alle Maße sind am Bau/vor Ort zu nehmen und zu prüfen. Es sind alle zutreffenden DIN-Vorschriften sowie Richtlinien in ihrer aktuell gültigen form zu beachten. Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller sind einzuhalten. Dem AG ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren.

#### **3. Baustelleneinrichtung:**

Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen stehen begrenzt, in Abstimmung mit dem Auftraggeber auf dem Innenhof des Grundstücks zur Verfügung.

Bei der Baustelleneinrichtung sind die anerkannten Regeln der Technik und die behördlichen Vorschriften zu beachten. Der AN ist für die behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Darüber hinaus erforderliche weitere Baustelleneinrichtungen sind Sache des Auftragnehmers und in die Preise des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren. Dazu gehören auch alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Materialien, Werkzeuge etc.

#### **4. Montagehilfen:**

Hilfsmittel die vom Bieter für die auszuführenden Leistungen erforderlich gehalten werden, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

#### **5. Abbruch / Bauschutt**

Arbeitstägliches Beräumen der Baustelle ist Vertragsgrundlage. Eine Zwischenlagerung von Baumüll ist untersagt. Bei allen Leistungspositionen bei denen Abfallmaterial entsteht, auch wenn nicht gesondert in der Position vermerkt, ist das Abfallmaterial vom AN zu entsorgen, einschließlich der Kosten für die Deponie. Die zu entsorgenden Baustoffe sind entsprechend der

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Sportboden

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

zurzeit geltenden Abfallsatzung des Gebietes zu entsorgen. Der Auftraggeber ist berechtigt, sich entsprechende Entsorgungsnachweise, Wiegekarten u.ä. vom Auftragnehmer vorlegen zu lassen. Alle für die ordnungsgemäße Entsorgung erforderlichen Kosten einschließlich Transport sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

### 6. Bauwasser / Baustrom / Sanitär

Der Auftragnehmer erhält vom AG Bauwasser, Baustrom und gestellt.

### 7. Aufmaß

Die erforderlichen Aufmaße zur Rechnungslegung sind auf der Baustelle zu nehmen und bilden die Grundlage jeder Teilrechnung. Die den jeweiligen Abschlagsrechnungen beigelegten Aufmassblätter sind nachprüfbar rechnerisch und ggf. zeichnerisch anzufertigen. Bei Aufforderung durch den AG sind die Aufmaße auf der Baustelle zu belegen.

### 8. Vorschriften, Arbeitssicherheit

Für die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen und bauaufsichtlichen Vorschriften und Anordnungen sowie die Einhaltung aller für die Unfallverhütung und Sicherung der auf der Baustelle Beschäftigten erforderlichen Schutzmaßnahmen haftet der Auftragnehmer als verantwortlicher Bauleiter im Rahmen seines Auftrages.

### 9. Emissionen, allgemeine Schutzmaßnahmen

Bei allen Arbeiten ist die Staubentwicklung durch besondere, hierzu geeignete Maßnahmen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Entstehende Verunreinigungen sind zu beseitigen. Der Schutz von Bauteilen obliegt dem AN mit Mitteln seiner Wahl. Alle Arbeiten sind so auszuführen, dass Beschädigungen an angrenzenden Bauteilen ausgeschlossen bleiben.

### 10. Sonstiges Leistungen,

die für die Herstellung der Leistung und zur mängelfreien Vertragserfüllung notwendig sind, sind mit den EP der entsprechenden Einzelpositionen abgegolten. Kleinere Mehrarbeiten, die im Rahmen der zulässigen Rohbautoleranzen notwendig werden, berechtigen nicht zu Mehrkosten.

### 11. Benennung Fabrikate

Die Benennung der Fabrikate ist verbindlich.

### 12. Leistung

Einzuhalten sind die einschlägigen Normen und DIN-Vorschriften. Sollten sich während der Bauzeit

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Sportboden

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Normen ändern, so ist es Sache des AN daran anzuschließen. Forderungen und Rechte kann der AN hieraus nicht ableiten.  
Im Einzelnen gelten folgende Bestimmungen: - VOB in neuster Fassung - ATV - ZTV  
Alle Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Baukunst sowie nach dem Stand der Technik auszuführen. Darüber hinaus sind alle Materialien, Fahrt- und Transportkosten sowie alle Nebenleistungen, die notwendig sind, um ein Bauteil vollständig in der beschriebenen Leistung herzustellen, in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der AN hat sich über die örtlichen Gegebenheiten der Baustelle zu informieren.  
Maße sind vor Beginn der Arbeiten am Bauwerk zu überprüfen. Materialien und Baustoffe müssen eine gültige bauaufsichtliche Zulassung aufweisen. Lärm- und Staubemissionen sind entsprechend dem Stand der Technik zu vermeiden.  
Der AG ist berechtigt, vor und nach einer Auftragserteilung einzelne Positionen des LV's zu ändern bzw. entfallen zu lassen.

13. Stundenlohnarbeiten  
bedürfen der vorherigen Zustimmung der Bauleitung. Stundenzettel sind der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Nicht unterzeichnete Stundenzettel werden bei der Abrechnung nicht berücksichtigt.

14. Auskünfte  
Fragen und Auskünfte zur Leistungsbeschreibung sind elektronisch über die Vergabepattform zu stellen. Auf gleichem Weg werden die Antworten veröffentlicht.

### 15.Folgende Anlagen werden dem Leistungsverzeichnis beigelegt:

A-1.1 Lageplan Übersicht Bestand  
A-1.2 Lageplan Übersicht NEU  
A-1.4 Lageplan NEU  
A-1.11 Grundriss Erdgeschoss NEU  
A-1.13 Schnitt C-C  
A-1.14 Schnitt B-B und G-G  
A-1.15 Schnitt I-I,III-III,X-X,Y-Y  
A-1.27 Grundriss EG gesamt

Arbeitsschutzmerkblatt:

1. Halten Sie sich nur dort auf, wo Sie auf Grund Ihres Arbeitsauftrages Ihren Arbeitsplatz haben.
2. Entsprechend den auszuführenden Arbeiten sind erforderliche Arbeitsschuttmittel und Schutzausrüstungen zu benutzen.
3. Auf der Baustelle gilt ein absolutes Alkohol- und Rauchverbot!
4. Die Beschäftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, für die eigene und für die

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Sportboden

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Sicherheit und Gesundheit anderer bei der Arbeit Sorge zu tragen. Jede von Ihnen festgestellte unmittelbare Gefahr für Sicherheit und Gesundheit sowie alle festgestellten Sicherheitsmängel müssen Sie unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder der Bauleitung melden. Alle gefährlichen Vorkommnisse sind meldepflichtig! Sie sind auch verpflichtet, für die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind.

5. Die Beschäftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel nur bestimmungsgemäß zu verwenden.
6. Das Entfernen oder Ändern von Sicherheitskennzeichnungen, Sicherheitseinrichtungen, Gerüsteile bzw. Absperrungen ist nur befugten Vorgesetzten gestattet bzw. unterliegt der Weisungsbefugnis.
7. Die Baustellen- Brandschutzordnung ist einzuhalten. Informieren Sie sich über die örtlichen Brandbekämpfungsvorkehrungen und die Standorte der Brandbekämpfungsmittel, Sammelpunkte usw.
8. Bei der Verwendung von elektrischen Werkzeugen und Ausrüstungen sind der ordnungsgemäße Zustand und die vorgeschriebenen Prüfungen (Prüffristen) zu beachten. Die verwendeten Werkzeuge, Maschinen und Geräte müssen frei von Beschädigungen und für die auszuführende Tätigkeit geeignet sein. Beachten Sie die geltenden Betriebsanweisungen und Bedienungsanleitungen!
9. Jede Firma hat einen eigenen ausgebildeten Ersthelfer zu benennen, welcher sich während der Arbeitszeit auf der Baustelle aufhält.
10. Der Baustellenbereich ist regelmäßig zu reinigen und sauber zu halten. Abfälle sind in geeigneten Behältern zu sammeln und zu selbst entsorgen. Behältnisse für Gefahrstoffe sind gesondert zu erfassen.
11. Bei Arbeitsunfällen ist zu beachten:
  - Jeder Unfall ist der Bauleitung zu melden.
  - Die Erste Hilfe erfolgt durch ausgebildete Ersthelfer am Unfallort oder im Sanitätsraum.
  - Wenn aufgrund einer Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist, muss eine Vorstellung bei einem Durchgangsarzt erfolgen.
  - Bei schweren Verletzungen hat ein sofortiger und schonender Transport, unter Einschaltung des Rettungsdienstes, in ein Krankenhaus zu erfolgen.

**01 Sportboden**

**01.01 Sportboden**

Hinweistext

Lieferung und Einbau **eines flächenelastischen Sportbodens** mit elastischer Schicht entsprechend DIN V 18 032, Teil 2: 2001 - 04 für **Sport- und Mehrzwecknutzung** und gültigem Emissionsnachweis gemäß TÜV-Proficert-Prüfung (Standard), geeignet für den Einbau in Verbindung mit einer Fußbodenheizung.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Sportboden

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

### Technische Anforderungen:

1. Der Nachweis über die Erfüllung der Anforderungen nach DIN V 18032, Teil 2 muss durch ein Prüfungszeugnis eines qualifizierten, anerkannten Prüfinstituts, z.B. MPA Baden Württemberg, aus dem auch die Gütesicherung nach RAL oder gleichwertig ersichtlich ist, geführt werden.  
Das Prüfungszeugnis und der Nachweis der Güteüberwachung müssen auf den Namen des Anbieters ausgestellt sein. Auch muss es den Gesamtaufbau (Estrich oder Trocken Aufbau) berücksichtigen und alle materialspezifischen Angaben enthalten.
2. Weiterhin muss das Prüfungszeugnis den Gesamtaufbau des **Sportbodens inkl. der Sportbodenheizung beinhalten (Sonderkonstruktion)**, da sich durch den Einbau der Sportbodenheizung die sportfunktionellen Eigenschaften ändern.
3. Dem Angebot sind außerdem beizufügen:
  - Emissionsnachweis gemäß TÜV-Proficert-Prüfung (Standard)
  - Prüfzeugnis gemäß DIN V 18032-2, April 2001 (Sportboden inkl. Fußbodenheizung)
  - Prüfzeugnis gemäß DIN EN 14904 (Sportboden inkl. Fußbodenheizung)
  - Nachweis Geprüftes Nachhaltigkeitssystem
  - Nachweis der Güteüberwachung (Ausgestellt auf den Namen der anbietenden Fachfirma)

Alternativangebote müssen separat beigelegt werden.  
Die Gleichwertigkeit des Sportbodens ist nachzuweisen.

### Als Bestandteile des Vertrages gelten außerdem

DIN 18 533 Abdichtung von Bodenplatten  
DIN 18 365 Bodenbelagsarbeiten

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Sportboden

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

DIN 18 202 Maßtoleranzen im Hochbau

sowie alle weiteren DIN-Normen, soweit sie auf die eingebauten Stoffe zutreffen.

Angebote, welche die Technischen Anforderungen – insbesondere Punkt 1 und 2 - nicht erfüllen, werden bei Wertung **nicht** berücksichtigt.

Für die Reinigung und Pflege des zur Ausführung kommenden Oberbelages ist dem Bauherren eine Reinigungs- und Pflegeanleitung auszuhändigen.

### 01.01.0010 Baustelleneinrichtung einrichten und beräumen

Baustelle einrichten und beräumen

1,000 St

### 01.01.0020 Beschichtungen entfernen

Beschichtungen und minderfeste Schichten entfernen, durch Kugelstrahlen o.ä., Bauteil flächenorientiert, Bodenplatte Sporthalle, Normalbeton

225,000 m2

### 01.01.0030 Fugen verklammern

Fugen verklammern und verharzen, kraftschlüssiges Schließen von Fugen/ Scheinfugen/ Rissen in der Bodenplatte Sporthalle mit Zweikomponenten-Reaktionsharz in Einzelabschnitten, einschließlich Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern usw., Oberfläche abstreuen

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Sportboden

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0030) ...

sowie Oberfläche  
verschleifen, Breite Fugen bis ca. 5 mm

50,000 m

### 01.01.0040 Vorbereitung Untergrund

Reinigen der Bodenfläche zur Aufnahme einer  
neuen Sportbodenkonstruktion bzw. Bodenabdichtung

225,000 m2

### 01.01.0050 Erstellen eines Nivellement

Erstellen eines Nivellement mittels Nivelliergerät und  
Messlatte

1,000 St

### 01.01.0060 Bitumenvoranstrich (1.) kalt

Untergrund stark saugend, Aufbringen eines  
Bitumenvoranstrichs (1.) kalt  
mind. 300 g/qm

Angebotenes Fabrikat:.....

225,000 m2

### 01.01.0070 Bitumenvoranstrich (2.) kalt

Untergrund Erstanstrich, Aufbringen eines  
Bitumenvoranstrichs (2.) kalt

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Sportboden

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0070) ...

mind. 150 g/qm

Angebotenes Fabrikat:....

225,000 m2

### 01.01.0080 Bodenabdichtung gegen Bodenfeuchte und Dampfsperre

Liefern und einbauen einer Bitumen-Schweißbahn mit Glasgewebe-Einlage, 4 mm dick, Oberseite talkumiert, mit Alueinlage, Unterseite folienkaschiert, Ausführung gemäß DIN 18195, Teil 4, überlappt verlegen und auch an den Stößen

radondicht verschweißen.

An den Wänden wannenartig ausbilden bzw. mit der waagerechten

Abdichtung der Wände verschweißen einschließlich

Hochziehen am Rand

(ca. 25 cm). Der aufgekantete Rand wird nicht separat vergütet.

Abrechnung entspricht der Grundfläche zuzüglich

Aufkantung!

Angebotenes Fabrikat: ...

225,000 m2

### 01.01.0090 Bodenabdichtung - Zulage zur Vorposition 01.01.0080

Bodenabdichtung - Zulage zur Vorposition 01.01.0080

Zulage für das vollflächige Verschweißen des Bitumen-Schweißbahn

225,000 m2

### 01.01.0100 Ausgleich von Unebenheiten



## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Sportboden

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0100) ...

### Ausgleich von Unebenheiten

Liefern von bituminierter Ausgleichsschüttung, mit Spezialgeräten einbauen, plan abziehen und verdichten, um die erforderliche Ebenheit und Stabilität zu erreichen.

Speziell für den Sportboden geeignete gebundene Ausgleichsschüttung, bestehend aus bituminierten Hanfspänen und hochfestem Schaumglasgranulat

Die Schüttung muss eine gebundene Form aufweisen, um dynamischen Belastungen standhalten zu können. Die Definition der gebunden / ungebundenen Schüttung ist im Rundschreiben des Fachverbandes Sport-Hallenböden e.V. (FSB) festgehalten.

#### Anforderung

- Minstdicke 10 mm.
- Gebundene Form

#### Dicke Ebenheitsausgleich

Ausgleich von Unebenheiten 0-40 mm, 20 mm i. M.

Das technische Datenblatt zur angebotenen Trockenschüttung ist dem Angebot beizulegen!

Angebotenes Fabrikat: ...

Erklärung zur gebundenen Form:

.....

**225,000 m2**

### **01.01.0110      Ausgleich von Unebenheiten-Mehrdicke 5mm**

Ausgleich von Unebenheiten -  
Mehrpreis zu Pos.01.01.0010

Einbau von Trockenschüttmaterial 5 mm Mehrdicke

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Sportboden

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0110) ...

1,000 m2

### 01.01.0120 Wärmedämmung d=16 cm

Wärmedämmung

Liefern und einbauen von Mehrzweckplatten  
EPS 035 DEO (200 kPa), stoßversetzt  
und dicht gestoßen, mehrlagig, 3 x 60 mm dick  
Gesamtdicke 16 cm

Angebotenes Fabrikat: ...

225,000 m2

### 01.01.0130

EVENTUALPOSITION  
\* OHNE GP \*

#### Wärmedämmung Mehr-/Minderpreis

Wärmedämmung - Mehr- / Minderpreis

Wärmedämmplatten in je 5 mm Dicke

1,000 m2

nur Einh.-Preis

### 01.01.0140

#### Trennschicht liefern und verlegen

Trennschicht

Liefern und verlegen einer PE-Folie als zusätzliche  
Dampfbremse und zur Abdeckung der Wärmedämmung

225,000 m2

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Sportboden

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

### 01.01.0150 Sportbodenkonstruktion

#### Sportbodenkonstruktion

Liefern und einbauen eines flächenelastischen Sportbodens mit elastischer Schicht, entsprechend DIN 18032, Teil 2, neuester Fassung und gültigem Emissionsnachweis gemäß TÜV-PROFICERT-Prüfung (Standard).

Eine CE-Kennzeichnung gibt keine Auskunft über Emission und Brandschutz und ist daher als alleiniger Nachweis nicht ausreichend.

#### Aufbau

- 9 mm Birke-Sperrholzplatten, Abm.: 1250 x 2500 mm (100 % Birke),
- 7-lagig, DIN EN 13986, DIN EN 636-2
- 9 mm Birke-Sperrholzplatten, Abm.: 1250 x 2500 mm (100 % Birke),
- 7-lagig, DIN EN 13986, DIN EN 636-2  
(Die Platten sind untereinander versetzt verlegt und vollflächig verklebt)
- 10 mm Elastische Schicht aus PUR- Verbundschaum, Brandklasse B2 bzw. gem. DIN EN 13501-1 Einstufung Efl, Rohdichte ca. 90 kg/m<sup>3</sup>
- 28 mm Gesamtdicke

**Sperrholzplatten aus Eukalyptus sind nicht zugelassen.**

#### Angaben des Bieters:

#### **Sportboden:**

Angebotenes Fabrikat: ....

#### **Nachweise:**

Prüfzeugnis Sportboden DIN 18032, Teil 2:  
Nr. .... vom .....

Prüfzeugnis beinhaltet Fußbodenheizung?  
.....ja.....nein

Prüfzeugnis Sportboden DIN EN 14904:  
Nr. .... vom .....

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Sportboden

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0150) ...

Prüfzeugnis beinhaltet Fußbodenheizung?  
.....ja.....nein

Prüfinstitut: .....

Güteüberwachung: ..... Nr. ....

TÜV-PROFICERT-Zertifikat-Registrier-Nr.: ..... Gültig  
bis: .....

Erfüllt alle Anforderungen nach Standard? .....ja.....nein

Geprüftes Nachhaltigkeitssystem: .....ja.....nein

Produktpassnummer: .....

**225,000 m2**

### 01.01.0160 Bodenbelag aus Linoleum 4,0 mm

Bodenbelag aus Linoleum 4,0 mm

Liefern und verlegen eines Sportbodenbelages aus Linoleum gemäß DIN EN 14904, ohne werkseitigem Oberflächenschutz, CO2 - neutrale Herstellung Cradle to Gate, entspricht den Anforderungen des Blauen Engel, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung), antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß DIN EN 1815 max. 2 kV, Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2 ca. 6 dB, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Cfl-s1, brandtoxikologisch unbedenklich, beständig gegen Öle, Fette und Zigarettenglut, Dicke 4,0 mm, in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm, Oberfläche glatt, marmoriert, Bodenbelag geeignet für Sporthallen gemäß DIN V 18032-2; DIN EN 14904, Linoleumschicht homogen auf Jutegewebe, inkl. verfugendes Oberbelages mittels Schmelzdraht.

Angebotenes Fabrikat Oberbelag: ...

Angebotenes Fabrikat Kleber:  
.....

**225,000 m2**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Sportboden

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0170	<b>Grundreinigung durchführen</b>  Grundreinigung  Grundreinigung des Oberbelages von starken Verschmutzungen	225,000	m2		
01.01.0180	<b>Erstpflge durchführen</b>  Erstpflge  Maschinell reinigen und aufbringen einer <b>nicht schichtbildenden</b> Erstpflge des Belages sofort nach Fertigstellung der Sportbodenarbeiten.  Angebotenes Fabrikat: ....	225,000	m2		
01.01.0190	<b>Versiegelung</b>  Versiegelung  Liefern und in mehreren Arbeitsgängen aufbringen einer farblosen, wässrigen, 2-Komponenten PUR-Versiegelung W, sofort nach Fertigstellung der Sportbodenarbeiten. Hierdurch wird eine Schutz- und weitere Verschleißschicht, sowie entlastende Reinigungshilfe geschaffen. Der Gleitreibungsbeiwert nach DIN 18 032, Teil 2 ist durch Prüfungszeugnis nachzuweisen. <b>Die Versiegelung kommt definitiv zur</b>				

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Sportboden

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0190) ...

### Ausführung, um die Spielfeldmarkierungen langfristig vor Verschleiß und Abrieb zu schützen.

Angebotenes Fabrikat: ...

GV:.....

Prüfzeugnis MPA-Nr.:..... vom:.....

AGBB geprüft: ja/ nein: ..... (Nachweis ist  
beizufügen)

225,000 m2

#### 01.01.0200 Gerätehülsenabdeckungen (rund)

##### Gerätehülsenabdeckungen (Rund)

Herstellen der Aussparungen im Bereich der  
Gerätehülsen,  
liefern und einbauen von Abdeckungen, bestehend aus  
Alu-Ring und Kunststoffdeckel, einschließlich belegen der  
Deckel mit  
Oberbelag (Ø 120/270 mm)

Angebotenes Fabrikat: ....

2,000 St

#### 01.01.0210 Gerätehülsen ausfugen

##### Gerätehülsen ausfugen

Ausfugen der Aussparungen im Bereich der Gerätehülsen  
mit elastischem Fugenmaterial

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Sportboden

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0210) ...

1,000 St

01.01.0220

### Saugheber

Saugheber

Liefern von Saughebern zum Öffnen der Gerätehülsen-  
abdeckungen

1,000 St

01.01.0230

### Wandanschlussleisten

Wandanschlussleisten

Liefern von Spezial-Sockelleisten, Hartholz, ca. 60/22 mm  
mit Lüftungsschlitzen nach vorne und Dichtungsprofil zum  
Sportboden hin, mit Dübeln und Schrauben an der Wand  
befestigen.

Angebotenes Fabrikat: ...

60,000 m

01.01.0240

### Übergangsprofile

Übergangsprofile

Liefern von Sportbodenprofil, bestehend aus 2 Aluminium-  
Konstruktionen  
mit grauem Kunststoff-Gleitprofil, Abmessungen ca. 90 x  
22 mm  
In Fuge einpassen und die Alu-Seitenstege auf dem  
Unterboden  
Fachgerecht befestigen

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Sportboden

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0240) ...

Angebotenes Fabrikat: ....

4,000 m

### 01.01.0250 Spielfeldmarkierungen

Spielfeldmarkierungen

Einmessen der Spielfelder (Abmessungen und Farben entsprechend der Richtlinien der Sportverbände), liefern und aufbringen von Spezial-PUR-Spielfeldfarbe einschl. Vorbehandlung des Oberbelages.  
Linien unter 1 m werden als 1 m abgerechnet.

10,000 m

### 01.01.0260 Kontrollprüfung

Kontrollprüfung

Prüfung des Sportbodens sofort nach Fertigstellung durch ein anerkanntes, unabhängiges Prüfinstitut z.B. MPA Stuttgart, IST Markleeberg

1,000 St

### 01.01.0270 Sportboden abdecken/ schützen

Sportboden abdecken/ schützen

liefern und verlegen von:

1. Lage: PE-Folie als untere Schutzschicht
  2. Lage: Malerflies
  3. Lage: Spanplatte 13 mm dick, lose verlegt
- Nach Fertigstellung - Wiederaufnahme,



## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Sportboden

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0270) ...

Transport und Entsorgung der o.g.  
Materialien,  
die zusätzliche Anfahrt ist einzukalkulieren

**225,000 m2**

<b>Summe</b>	<b>01.01</b>	<b>Sportboden</b>		
--------------	--------------	-------------------	--	--

<b>Summe</b>	<b>01</b>	<b>Sportboden</b>		
--------------	-----------	-------------------	--	--

Projekt	2025-021 - Sanierung und Erweiterung Turnhalle Süd West Ausschreibung
---------	---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Sportboden

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

### LV-ZUSAMMENSTELLUNG Sportboden

01.01	Sportboden				_____
01	Sportboden				_____

<b>Angebotssumme netto</b>	<b>EUR</b>
----------------------------	------------

abzgl. Nachlass in %	_____	EUR	_____
----------------------	-------	-----	-------

<b>Angebotssumme abzgl. Nachlass</b>	<b>EUR</b>
--------------------------------------	------------

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR	_____
---------------------	-----	-------

<b>Angebotssumme brutto</b>	<b>EUR</b>
-----------------------------	------------