Hinweise:
- Bedenken sind der Bauleitung sofort schriftlich zu melden.
- Architektenpläne sind zu berücksichtigen. Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
- Leerrohre sind inklusive Zugdraht zu verlegen.
- Verlegung und Montage der Leerrohre und Dosen sind gemäß Herstellervorgaben auszuführen.
- Leitungen / Rohre nur mit Zulassung für die Verlegung in Stahlbeton!
- Zulassungen sind der Bauleitung vor Verlegung vorzulegen.
- Offene Leerrohrenden sind mit Schutzkappen zu verschließen. Montage von Installationsdosen sind optional und bei der Bauleitung schriftlich freizugeben.
- OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
- UK = Unterkante
- Vor der Ausführung sind die W+M-Planungen der Elektroinstallation abzugleichen und anzupassen.
- Dieser Plan gilt nur in Kombination mit dem Detail:
  RHE-5-ELT-LE-XX-001-0000-xx-x-Leerrohrdetail Allgemein
  RHE-5-ELT-LE-XX-001-0001-xx-x-Leerrohrdetail Treppenhaus

Legende - Leerrohrinstallation	
	Kunststoffpanzerrohr DN25 Betonfest
	Verbindungsdose für Betoneinbau (DxT: 70x66 mm)
VDV	Geräte-Verbindungsdose für Betoneinbau (LxBxT: 94x73x91 mm)
	Freihaltefläche für Deckenmontage, wenn nicht anders Angegeben 1500x150mm (Mindestfreihalthöhe von Unterkante Decke 80mm)
R1.5m	Durchstanzbereich (Keine Leerohre in diesem Radius)

Musterinstallation
Maßstab 1:20





Baunull = 3,90 über Normalnull

Alle Maße sind vom Unternehmer zu prüfen und am Bau zu nehmen.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik und den einschlägigen Ausführungsbestimmungen!
Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung anzuzeigen!
Alle Quadratmeterangaben beziehen sich auf Fertigmaße!
Brüstungshöhen und Türöffnungsmaße beziehen sich auf OKFF!

Datenschutz: www.wmking-hsh.de/de/impressum

- Stahlbeton
- Betonfertigteil
- KS-Mauerwerk
- Vormauerziegel
- Estrich
- Estrichgips
- Dämmung Hartschaum
- Dämmung Mineralwolle
- Kerndämmung Mineralwolle
- Gipskarton Ständerwerk, 2-fach beplankt

ABKÜRZUNGEN:

Brandschutz:
D Tür, dichtschließend
DS Tür, dichtschließend und selbstschließend
RS Tür, rauchdicht und selbstschließend
T30 DS T30 Tür, dichtschließend und selbstschl
T30 RS T30 Tür, rauchdicht und selbstschließend
T60 RS T60 Tür, rauchdicht und selbstschließend
T90 DS T90 Tür, dichtschließend und selbstschl
F30 feuerhemmend
F60 hochfeuerhemmend
F60-M hochfeuerhemmend, mechanisch stabil
F90 feuerbeständig

Raumstempel:
NRF Nettoraumfläche
LRH Lichte Raumhöhe
BB Bodenbelag
WB B Wandbelag Stahlbeton
WB G Wandbelag Gipskarton
DB Deckenbelag
AHD Abhangdecke

An./Anstr. Anstrich
FI Fliesen
GP Gipsputz
KZP Kalkzementputz
Sp Spachtelung
VT Vlies

OKFF / OKRF Oberkante Fertigfußboden / Oberkante Rohfußboden
RDV Rohdeckenversprung



Auftraggeber	Bauvorhaben
Stadt Elmshorn Schulstraße 15-17 25335 Elmshorn	Gelände Schulstraße 15-17 25335 Elmshorn

WIG
Wittmaack Ingenieurgesellschaft mbH
Flamweg 125, 25335 Elmshorn
Telefon: 040 - 228 20 66 10, Telefax: 040 - 228 20 66 19

Index	Änderungen	geändert am	geändert von
01	Anpassung Treppenhäuser & Büro	11.12.2025	V.E.
02	Anpassung Saal, Erweiterung Büros & Catering	11.12.2025	V.E.
03	Anpassung gr. Saal	10.02.2026	V.E.

Blatt:	-	Projekt	2021
Größe:	138.0 x 84.1 cm		Rathaus Elmshorn
Urspr.:		Zeichnung	1. Obergeschoss
Datei:	Rath6003		Elektroinstallation
Stand:	LPH5		Leerrohrplanung
	Datum / Name	Gewerk	Elektro
Bearb.	14.07.2025 V.E.	Plannummer	RHE-5-ELT-LE-E1-000-0000-03-p
Gepr.	14.07.2025 A.K.	Maßstab	1:100