Legende:

Gehölze:

Euonymus alatus als Schirmform

Stauden:

Cimicifua jap. var. acerina, weiß,
100cm, VIII -IX, 4 Stk/m²

Astilbe x arendsii 'Cattleya', purpurrosa,
100cm, VIII-IX, 4 Stk/m²

Rodgersia henrici 'Die Schöne', zartrosa,
70 - 100cm, VI-VII, 3 Stk/m²

Gräser:

Carex plantaginea, braun,
30cm, V-VI, 11 Stk/m²

Hakonechloa macra 'Aureola', grünlich,
30cm, VII-VIII, 6 Stk/m²

Calamgrostis varia, gelbgrün,
80-100cm, VII-IX, 1 Stk/m²

Zwiebeln:

Hyacinthoides hispanica, weiß,
30-40cm, IV-V, 20 Stk/m²

Hyacinthoides hispanica, rosa,
30-40cm, IV-V, 20 Stk/m²

32m² Carex
10m² Cimicifua
27m² Hakonechloa
11m² Astilbe
6m² Rodgersia
10 Stk Calamagrostis
3 Stk Euonymus

17m² Hakonechloa
3 Stk Calamgrostis

Freianlagen St. Maximilian
Kolbe Altenpflegeheim,
Hamburg Wilhelmsburg

Ausführungsplanung
Vorzug
Pflanzplan

Nr.	Änderung	gez.	gepr.	Datum
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				

Format: DIN A1

Maßstab im Original: 1:50

Datum: 07.02.2018

Bearbeiter: rg

Bauherr:

Valetta GmbH

Haus Malta
Kalker Hauptstraße 22-24
51103 Köln

Plan-Nr.: 5.03

Im Löwental 76
45239 Essen
Fon 0201.747361-0
Fax 0201.747361-10

www.dtp-essen.de
post@dtp-essen.de

Planungsbüro DTP
Landschaftsarchitekten GmbH

Landschaftsarchitektur
Stadtentwicklung
Umweltplanung

Alle Baumaße sind vor der Ausführung vom Unternehmer auf Ihre Richtigkeit zu prüfen und nachzurechnen. Unstimmigkeiten, die sich aus im Plan angegebenen Maßen und den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben, sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung zu klären, andernfalls haftet der Unternehmer.

genehmigt durch	Unterschrift	Datum