Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026080029	11.11.2026

Baumaßnahme **05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II**
Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf Erweiterungsbau II Schulstraße 4a 19073 Stralendorf

Leistung **LV 04 Dachabdichtungen und Dachklempner**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**Dacheindeckung, Stehfalzprof...**		Titel						
01.1	Statischer Nachweis	**1**	**St**						
01.2	Werkplanung/Verlegepläne für die Bedachung	**1**	**Psch**						
01.3	Dokumentation	**1**	**Psch**						
01.4	Holzschalung, NSi, 24/160mm	**1.200**	**m²**						
01.5	Bitumenbahnstreifen G200S4 als Trennlage	**20,5**	**m**						
01.6	Unterdeckbahn, Klasse 4	**1.200**	**m²**						
01.7	Senkrechtes Hochführen der Position [01.6] Unterdeckbahn	**14,5**	**m**						
01.8	Senkrechtes Hochführen der Unterdeckbahn an Flachdachelement (1,50x1,00m)	**1**	**St**						
01.9	Senkrechtes Hochführen der Unterdeckbahn an Flachdachelement (1,20x1,50m)	**2**	**St**						
01.10	Senkrechtes Hochführen der Unterdeckbahn an Flachdachelement (1,20x1,20m)	**1**	**St**						
01.11	Aluminium-Profiltafeln 65/400/1,0 mm (90mm)	**860**	**m²**						
01.12	Zulage im Bereich der PV-Anlage	**150**	**m²**						
01.13	Zulage Verstärkung der Klippbefestigung	**50**	**m²**						
01.14	Stoßausbildung, Aluminium-Profiltafeln 65/400/1,0 mm	**60**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026080029	11.11.2026

Baumaßnahme **05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II**
Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf Erweiterungsbau II Schulstraße 4a 19073 Stralendorf

Leistung **LV 04 Dachabdichtungen und Dachklempner**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.15	Aluminium-Profiltafeln 50/444/1,2 mm (40mm)	**294**	**m²**						
01.16	Zulage Aluminium-Profiltafeln 50/444/1,2 mm, 70°	**50**	**m²**						
01.17	Übergang Dachdeckung von 70° auf 12°, geschweißt	**20**	**m**						
01.18	Ortgangabschluss mit Übergangsblech aufgehend, Hauptdach	**14,5**	**m**						
Text	EINBAUTEILE	\	\	\	\	\	\	\	\
01.19	Entlüftungshaube (Froschmaullukenhaube)	**12**	**St**						
01.20	Flachdach-Zwangslüfter mit Rotor DN 100, Aluminium	**7**	**St**						
01.21	Lüfterstutzen 2-teilig zum Einschweißen, Sanitärlüfter, DN 100	**11**	**St**						
01.22	Lüfterstutzen 2-teilig zum Einschweißen, Sanitärlüfter, DN 70	**2**	**St**						
01.23	Wechsel, Dachkonstruktion, für Pos. [01.21] Lüfterstutzen	**11**	**St**						
01.24	Wechsel, Dachkonstruktion, für Pos. [01.22] Lüfterstutzen	**2**	**St**						
01.25	Wechsel, Dachkonstruktion, für Lamellenhaube 50x50	**2**	**St**						
01.26	Bohlenkranz C24 KVH NSi für Lamellenhaube 50x50cm	**2**	**St**						
01.27	Eindeckrahmen zum Einschweißen für Position [01.25]	**2**	**St**						
01.28	Wechsel, Dachkonstruktion, für Deflektorhaube DN 200/125	**3**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026080029	11.11.2026

Baumaßnahme **05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II**
Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf Erweiterungsbau II Schulstraße 4a 19073 Stralendorf

Leistung **LV 04 Dachabdichtungen und Dachklempner**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.29	Bohlenkranz C24 KVH NSi für Deflektorhaube 30x30 cm	**3**	**St**						
01.30	Eindeckrahmen zum Einschweißen für Position [01.28]	**3**	**St**						
01.31	Flachdachdurchführung 2-teilig zum Einschweißen	**3**	**St**						
01.32	Wechsel, Dachkonstruktion, für Pos. [01.31] Flachdachdurchführung	**3**	**St**						
Text	SCHORNSTEIN	\	\	\	\	\	\	\	\
01.33	Wechsel, Dachkonstruktion, für Schornstein 36x36 cm	**1**	**St**						
01.34	Bohlenkranz, 2x 16/8 cm, C24 KVH NSi für Pos. [01.33]	**1**	**St**						
01.35	Einfassung für Abgasschornstein (eckig)	**1**	**St**						
01.36	Schornsteinkopfverkleidung in Bändern	**4,5**	**m²**						
01.37	Eckausbildung	**7**	**m**						
Text	GAUBE	\	\	\	\	\	\	\	\
01.38	Aluminium-Profiltafeln 50/444/1,0 mm (Gaube)	**33**	**m²**						
01.39	Zulage zur Vorposition für Hutprofilmontage	**33**	**m²**						
01.40	PIR Gefälledämmplatten Gaube DG, 1,5°	**33**	**m²**						
01.41	Mineralwolle-Dämmplatten Gaube DG, 1,5°	**33**	**m²**						
01.42	Dampfbremse auf Vollholzschalung	**31,2**	**m²**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026080029	11.11.2026

Baumaßnahme **05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II**
Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf Erweiterungsbau II Schulstraße 4a 19073 Stralendorf

Leistung **LV 04 Dachabdichtungen und Dachklempner**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.43	Dampfbremse, Hochführen an aufgehenden Bauteilen	**18,5**	**m**						
01.44	Dampfbremse, Überlappung an Sparren	**6**	**m**						
01.45	Pultfirstausbildung mit Anschluß an Attikaabdeckung	**6,5**	**m**						
01.46	Ortgangabschluss mit Übergangsblech aufgehend, Gaube	**10,5**	**m**						
01.47	Kehle/Übergang Gaube zum Hauptdach mit Übergangsblech	**6,6**	**m**						
Text	DÄMMUNG, DAMPFBREMSE	\	\	\	\	\	\	\	\
01.48	Wärmedämmung Dach, zweilagig, d= 28 cm, A2	**773**	**m²**						
01.49	Zulage zur Pos. [01.48] Wärmedämmung für A1	**31**	**m²**						
01.50	Zulage zur Pos. [01.48] Wärmedämmung für keilförmige Ausbildung am Fußpunkt Sparren	**14**	**m**						
01.51	Wärmedämmstreifen, Foamglas auf Ringbalken	**8**	**m**						
01.52	Dampfbremse unter Sparren	**773**	**m²**						
01.53	Putzanschlußband vor dem Verputzen	**1.150**	**m**						
Text	TRAUFE	\	\	\	\	\	\	\	\
01.54	Traufe Baufurniersperrholz, b/d=400/25 mm	**34**	**m**						
01.55	Traufenabschluss und statische Randaussteifung	**34**	**m**						
01.56	Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 25/100 (A9-D9)	**20**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026080029	11.11.2026

Baumaßnahme **05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II**
Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf Erweiterungsbau II Schulstraße 4a 19073 Stralendorf

Leistung **LV 04 Dachabdichtungen und Dachklempner**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.57	Insektenschutzgitter, 2x gekantet, 25/100/25 (A9-D9)	**20**	**m**						
01.58	Insektenschutzgitter, 2x gekantet, 25/30/25 (A1-D1)	**14**	**m**						
01.59	Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 40/40 (A1-D1)	**14**	**m**						
01.60	Doppelrohr-Schneefangsystem aus Aluminium	**25**	**m**						
01.61	Zulage Pulverbeschichtung Schneefangeinrichtung	**25**	**m**						
Text	PULTFIRST	\	\	\	\	\	\	\	\
01.62	Pultfirstausbildung mit Hinterlüftung	**6,5**	**m**						
01.63	Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 80/100-100/120 (C3-D3, C6-D6)	**12,5**	**m**						
Text	ORTGÀNG	\	\	\	\	\	\	\	\
01.64	Ortgangabschluss mit Abdeckblech (A1-A9, D1-D9)	**126**	**m**						
01.65	Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 20/70-40/80 (A3-A9, D1-D3, D6-D9, D3-D6)	**126**	**m**						
01.66	Ortgang, Baufurniersperrholz-Streifen, b/d=770/25 mm	**126**	**m**						
Text	FIRST	\	\	\	\	\	\	\	\
01.67	Sattelfirst belüftet mit Trapezblechabschnitten	**17**	**m**						
01.68	Blitzschutz - Anschluss an Ableitung	**1**	**St**						
Text	SONSTIGES	\	\	\	\	\	\	\	\
01.69 **Pos. entfällt**	Demontage und Entsorgung N...	**1.200**	**m²**	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026080029	11.11.2026

Baumaßnahme **05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II**
Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf Erweiterungsbau II Schulstraße 4a 19073 Stralendorf

Leistung **LV 04 Dachabdichtungen und Dachklempner**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.70	Bauteilanschlüsse mit Flüssigkunststoff	**5**	**St**						
Text	GERÜSTE IM INNENBEREICH	\	\	\	\	\	\	\	\
01.71 **Pos. entfällt**	Auffangnetze	**605**	**m²**	\	\	\	\	\	\
01.72	Einsatz von Rollgerüsten	**1**	**psch**						
Text	ABDICHTUNGEN	\	\	\	\	\	\	\	\
01.73	Temporäre, flächige Regenabdeckung (Notdach)	**1.200**	**m²**						
01.74	Senkrechtes Hochführen der Position [01.73] temporären Regenabdeckung	**14**	**m**						
01.75	Fassadenbahn	**11**	**m²**						
02	**Dachabdichtungsarbeiten**		Titel						
Text	Allgemeine Technische Vorbem...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.1	Vorbereitung Untergrund	**223**	**m²**						
02.2	Trocknen der Stahlbetondecke	**223**	**m²**						
02.3	Bituminöser Voranstrich	**255**	**m²**						
02.4	Hohlkehle herstellen	**53**	**m**						
02.5	Dampfsperre auf Beton	**223**	**m²**						
Text	DACHTERRASSE	\	\	\	\	\	\	\	\
02.6	Hochführen der Dampfsperre an aufgehenden Bauteilen	**13**	**m²**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026080029	11.11.2026

Baumaßnahme **05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II**
Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf Erweiterungsbau II Schulstraße 4a 19073 Stralendorf

Leistung **LV 04 Dachabdichtungen und Dachklempner**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.7	XPS Gefälledämmplatten Dach OG, 2%	**51**	**m²**						
02.8	1 Lage Elastomerbitumen-Unterlagsbahn	**55**	**m²**						
02.9	1 Lage Polymerbitumen-Schweißbahn	**51**	**m²**						
02.10	Wandanschluss bis h = 50 cm, 2-lagige Bitumenabdichtung	**45**	**m**						
02.11	Zulage XPS Keil 10x10cm	**20**	**m**						
02.12	Eckausbildung / Attikaabdichtung	**4**	**St**						
02.13	Abdichtungsschutz aus Aluminiumblech, L= 400mm	**20**	**m**						
02.14	Abdichtungsschutz aus Aluminiumblech, L= 250mm	**20**	**m**						
02.15	Abdichtungsschutz aus Aluminiumblech, L= 400-250mm	**5,5**	**m**						
02.16	Terrassenbelag auf Stelzlagern	**51**	**m²**						
02.17	Fassadenrinne	**3,5**	**m**						
Text	GRÜNDACH	\	\	\	\	\	\	\	\
02.18	XPS Gefälledämmplatten Vordach EG, 2%	**162**	**m²**						
02.19	1 Lage Elastomerbitumen-Unterlagsbahn	**162**	**m²**						
02.20	1 Lage Polymerbitumen-Schweißbahn	**162**	**m²**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026080029	11.11.2026

Baumaßnahme **05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II**
Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf Erweiterungsbau II Schulstraße 4a 19073 Stralendorf

Leistung **LV 04 Dachabdichtungen und Dachklempner**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.21	Wandanschluss bis h = 15 cm, 2-lagige Bitumenabdichtung	**33,6**	**m**						
02.22	Eckausbildung / Wandanschluss / 2-lagige	**1**	**St**						
02.23	Wandabschluss / vertikal/ 2-lagige Bitumenabdichtung	**2**	**St**						
02.24	XPS Dämmblock 28x45cm	**32,6**	**m**						
02.25	Traufausbildung	**57**	**m**						
02.26	Schutzlage, Faserschutzmatte, lose verlegt	**162**	**m²**						
02.27	Drainagesystem	**114**	**m²**						
02.28	Filterschicht/Filtervlies	**114**	**m²**						
02.29	Vegetationstragschicht	**114**	**m²**						
02.30	Saatgut Sedum	**114**	**m²**						
02.31	Zulage zur Position [02.29] Saatgut Sedum	**114**	**m²**						
02.32	Kiesstreifen in Anschluss- und Traufbereichen	**56**	**m²**						
02.33	Kiesfangleiste, gelocht	**84**	**m**						
02.34	Kiesfangleiste, gelocht, rund	**27**	**m**						
02.35	Traufprofil Aluminium,	**55**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026080029	11.11.2026

Baumaßnahme **05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II**
Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf Erweiterungsbau II Schulstraße 4a 19073 Stralendorf

Leistung **LV 04 Dachabdichtungen und Dachklempner**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.36	Anschluss an Lichtkuppelsystem	**3**	**St**						
02.37	Fertigstellungspflege Extensive Dachbegrünung	**1**	**Psch**						
02.38	Entwicklungs- und Unterhaltungspflege	**1**	**Psch**						
03	**Klempnerarbeiten**	Titel							
Text	KLEMPNERARBEITEN NACH ...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	DACHENTWÄSSERUNG	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	HALBRUNDE HÄNGERINNE	\	\	\	\	\	\	\	\
03.1	Halbrunde Hängerinne RG 500, EN 612-500-Zn-X	**20**	**m**						
03.2	Halbrunde Hängerinne RG 400, EN 612-400-Zn-X	**14**	**m**						
03.3	Rinnenendstücke RG 500, halbrund	**2**	**St**						
03.4	Rinnenendstücke RG 400, halbrund	**4**	**St**						
03.5	Rinnenbewegungsausgleich, Rinne, RG 500, halbrund	**1**	**St**						
03.6	Rinneneinhangstutzen DN 120, halbrunde Dachrinne RG500	**4**	**St**						
03.7	Rinneneinhangstutzen DN 120, halbrunde Dachrinne RG400	**2**	**St**						
03.8	Regenfallrohre DN120 rund, EN 612-120-ZN-X	**71**	**m**						
03.9	Fallrohrabzweig DN120/DN100	**1**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026080029	11.11.2026

Baumaßnahme **05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II**
Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf Erweiterungsbau II Schulstraße 4a 19073 Stralendorf

Leistung **LV 04 Dachabdichtungen und Dachklempner**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.10	Regenstandrohre DN 120 Regenstandrohre, rund, L= 1,00m,	**6**	**St**						
03.11	Rohrverzug DN 120 mittels 15°-Bögen, geschweißt/gelötet	**4**	**St**						
03.12	Rinneneinhang, b=300 mm, Metallldach, Achse 09	**20**	**m**						
03.13	Rinneneinhang, b=300 mm, Metallldach, Achse 01	**14**	**m**						
03.14	Attika Ablauf	**1**	**St**						
03.15	Attika Not-Direktablauf auf Bitumenbahnen	**1**	**St**						
03.16	Rinnenkessel/Wasserfangkasten, DN 100	**1**	**St**						
03.17	Regenfallrohre DN100 rund, EN612-100-ZN-X	**10**	**m**						
03.18	Regenstandrohre DN 100 Regenstandrohre, rund, L= 1,00m,	**1**	**St**						
Text	KASTENRINNE	\	\	\	\	\	\	\	\
03.19	Rechteckige Hängerinne RG333 (Kastenrinne)	**57**	**m**						
03.20	Rinnenendstücke RG333 rechteckig	**2**	**St**						
03.21	Rinnenwinkel, Außenecke, RG333, rechteckig	**3**	**St**						
03.22	Rinnenbewegungsausgleich, Rinne, RG333, rechteckig	**3**	**St**						
03.23	Rinneneinhangstutzen DN 100 für rechteckige Dachrinne	**6**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026080029	11.11.2026

Baumaßnahme **05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II**
Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf Erweiterungsbau II Schulstraße 4a 19073 Stralendorf

Leistung **LV 04 Dachabdichtungen und Dachklempner**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.24	Regenfallrohre DN100 rund, EN612-100-ZN-X	**21**	**m**						
03.25	Regenstandrohre DN 100 Regenstandrohre, rund, L= 1,00m,	**6**	**St**						
03.26	Rinneneinhang, b=300 mm, auf Bitumendach	**57**	**m**						
03.27	Rinneneinhang, Außenecke, b=300 mm, auf Bitumendach	**3**	**St**						
03.28	Fallrohrbögen, DN 100	**3**	**St**						
Text	BRÜSTUNG- UND ATTIKAABD...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.29	Brüstung-Titanzinkblechabdeck... L= 1150mm, Dachterrasse	**20**	**m**						
03.30	Brüstung-Titanzinkblechabdeck... Unterkonstruktion	**20**	**m**						
03.31	Brüstungswandanschluss (B=900mm), Dachterrasse an Verblendmauerwerk	**2**	**St**						
03.32	Zulage zur Position [03.31]	**2**	**St**						
03.33	Attika-Aluminiumblechabdeckung, L= 710mm, Gaube	**6,4**	**m**						
03.34	Attika-Aluminiumblechabdeckung, L= 610mm, Gaube	**11**	**m**						
03.35	Attika-Aluminiumblechabdeckung, Unterkonstruktion BFU, Gaube	**11**	**m**						
03.36	Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 40/40, Attika, Gaube	**34**	**m**						
Text	GAUBE VERKLEIDUNG FENS...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.37	Fensterbekleidung Aluminiumblech	**1**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026080029	11.11.2026

Baumaßnahme **05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II**
Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf Erweiterungsbau II Schulstraße 4a 19073 Stralendorf

Leistung **LV 04 Dachabdichtungen und Dachklempner**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.38	Unterkonstruktion für Fensterbekleidung Pos. [03.37]	**1**	**St**						
Text	GAUBE WANDVERKLEIDUNG	\	\	\	\	\	\	\	\
03.39	Unterkonstr., 2-teil. inkl. Holzschalung	**12**	**m²**						
03.40	Rücksprung der Unterkonstruktion	**14,5**	**m**						
03.41	Unterdeckbahn, Klasse 4	**12**	**m²**						
03.42	Doppelstehfalzfassadenbekleidu... aus Aluminiumblech	**12**	**m²**						
03.43	Mehraufwand für schrägverlaufende Geometrien	**14,5**	**m**						
03.44	Sockelabschluss-Profil (Kantteil) für Stehfalzfassade	**14,5**	**m**						
03.45	Mineralwolle-Dämmplatten Gaubewände	**12**	**m²**						
03.46	Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 40/80, Gaubenwände	**23**	**m**						
Text	DACHTERRASSE WANDBEKL...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.47	Werk- und Montageplanung	**1**	**St**						
03.48	Statik	**1**	**St**						
03.49	Unterkonstr., 2-tlg., inkl. Trapezprofil	**88**	**m²**						
03.50	Mineralwolle-Dämmplatten Wände	**88**	**m²**						
03.51	Metallfassade, Rautendeckung, Quadratraute	**88**	**m²**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026080029	11.11.2026

Baumaßnahme **05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II**
Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf Erweiterungsbau II Schulstraße 4a 19073 Stralendorf

Leistung **LV 04 Dachabdichtungen und Dachklempner**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.52	Fenster-/Türlaibungsbekleidung	**11**	**m**						
03.53	Fenster-/Türsturzbekleidung	**9,5**	**m**						
03.54	Sohlbankausbildung mit Kantteil	**5,7**	**m**						
03.55	Sockel	**17**	**m**						
03.56	Innenecke, Abschlussprofil	**10**	**m**						
03.57	Nachträglicher Verschluss Blechfassade an Gerüstankern	**10**	**St**						
Text	SONSTIGES	\	\	\	\	\	\	\	\
03.58	Provisorische Dachentwässerung	**103**	**m**						
04	**Dachfenster, RWA, Dachausst...**		Titel						
04.1	Dachausstieg, 100x150cm	**1**	**St**						
04.2	Halle, Flachdach Fenster als RWA Anlage, 120x150cm	**2**	**St**						
04.3	Halle, RWA-Beschlag passend zur Pos. [04.2]	**2**	**St**						
04.4	Treppe, Flachdachfenster, 120x120cm	**1**	**St**						
04.5	Treppe, Kettenschubantrieb, passend zur Position [04.4]	**1**	**St**						
04.6	Treppe, Wind- und Regenwächter	**1**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026080029	11.11.2026

Baumaßnahme **05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II**
Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf Erweiterungsbau II Schulstraße 4a 19073 Stralendorf

Leistung **LV 04 Dachabdichtungen und Dachklempner**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.7	Vordach, Flachdachfenster, rund, Dia 180cm	**3**	**St**						
04.8	Dachfenster, Klapp-Schwing Fenster, B/H=94/120cm	**2**	**St**						
04.9	Eindeck- & Dämmrahmen. PP-Anschluss, für Pos. [04.8]	**2**	**St**						
04.10	Dampfsperrschürze für Pos. [04.8]	**2**	**St**						
04.11	Hitzeschutzmarkise für Pos. [04.8]	**2**	**St**						
04.12	Dachfenster-Verdunklungsrollo für Pos. [04.8]	**2**	**St**						
04.13	Herstellen von Dachöffnung für Pos. [04.1] Dachausstieg	**2**	**St**						
04.14	Herstellen von Dachöffnung für Pos. [04.2] RWA-Anlage	**2**	**St**						
04.15	Herstellen von Dachöffnung für Pos. [04.4] Flachdachfenster	**1**	**St**						
04.16	Herstellen von Dachöffnung für Pos. [04.8] Dachfenster	**2**	**St**						
04.17	Eindeckrahmen zum Einschweißen für Pos. [04.1]	**1**	**St**						
04.18	Eindeckrahmen zum Einschweißen für Pos. [04.2]	**2**	**St**						
04.19	Eindeckrahmen zum Einschweißen für Pos. [04.4]	**1**	**St**						
04.20	Eindeckrahmen zum Einschweißen für Pos. [04.8]	**2**	**St**						
04.21	Wartungs-Anlegeleiter mit Bodentraverse liefern/montieren	**1**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026080029	11.11.2026

Baumaßnahme **05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II**
Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf Erweiterungsbau II Schulstraße 4a 19073 Stralendorf

Leistung **LV 04 Dachabdichtungen und Dachklempner**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**Absturzsicherung, Wartungsw...**		Titel						
Text	HINWEISE	\	\	\	\	\	\	\	\
05.1	Laufroste als Verkehrswege auf Stehfalzdächern (400-600mm)	**69**	**m**						
05.2	Zulage, Laufroste als Verkehrswege auf Stehfalzdächern (400-600mm)	**14**	**m**						
05.3	Firstüberstieg aus Gitterrostprofilen	**1**	**St**						
Text	SEILSICHERUNGSSYSTEM Ü...	\	\	\	\	\	\	\	\
05.4	Endstütze	**8**	**St**						
05.5	Zwischenstütze	**11**	**St**						
05.6	Seilzwischenhalter aus Edelstahl	**11**	**St**						
05.7	Eckstütze	**5**	**St**						
05.8	Kurvenelement aus V4a	**5**	**St**						
05.9	Spannelement für Edelstahlseilsicherungssystem	**6**	**St**						
05.10	Kraftbegrenzer aus Edelstahl	**6**	**St**						
05.11	Seilgleiter aus Edelstahl/Aluminium	**12**	**St**						
05.12	Spezial Edelstahlseil für Seilsicherungssysteme Ø 8 mm	**120**	**m**						
05.13	Überstiegsseileinrichtung First	**1**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026080029	11.11.2026

Baumaßnahme **05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II**
Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf Erweiterungsbau II Schulstraße 4a 19073 Stralendorf

Leistung **LV 04 Dachabdichtungen und Dachklempner**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.14	Einzelanschlagpunkt Latchways CFP	**2**	**St**						
Text	GELÄNDERUMSCHLIEßUNG S...	\	\	\	\	\	\	\	\
05.15	Geländersystem zur Umschließung einer Dachausstiegsluke	**1**	**psch**						
Text	SEILSICHERUNGSSYSTEM Ü...	\	\	\	\	\	\	\	\
05.16	Endstütze	**2**	**St**						
05.17	Zwischenstütze	**2**	**St**						
05.18	Seilzwischenhalter aus Edelstahl,	**2**	**St**						
05.19	Eckstütze	**4**	**St**						
05.20	Kurvenelement aus Edelstahl,	**4**	**St**						
05.21	Spannelement für Edelstahlseilsicherungssystem	**2**	**St**						
05.22	Kraftbegrenzer aus Edelstahl	**2**	**St**						
05.23	Seilgleiter aus Edelstahl/Aluminium	**3**	**St**						
05.24	Spezial Edelstahlseil für Seilsicherungssysteme Ø 8 mm	**44**	**m**						
Text	SONSTIGES	\	\	\	\	\	\	\	\
05.25	Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)	**3**	**St**						
05.26	Dokumentation, Prüfung und betriebsfertige Übergabe des Seilsicherungssystems	**1**	**psch**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026080029	11.11.2026

Baumaßnahme **05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II**
Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf Erweiterungsbau II Schulstraße 4a 19073 Stralendorf

Leistung **LV 04 Dachabdichtungen und Dachklempner**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	**Wartungsarbeiten**		Titel						
06.1	Jährliche Wartung der Anschlagsicherungspunkte, Seilsysteme, Wartungswege, Dachflächenfenster	**1**	**psch**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.