Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 316 Estricharbeiten + Beschichtungsarbeiten BT 3-4		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
1.	**BT übergreifende Leistungen**								
1.1.	**BT übergreifende Leistungen**								
10.	Übergabe- / Abnahmedokumentation	1,000	psch						
20.	Polier / Meister Stunden	20,000	Std						
30.	Facharbeiter Stunden	20,000	Std						
40.	Helfer Stunden	20,000	Std						
2.	**Estricharbeiten BT 3-4**								
2.1.	**Estricharbeiten BT3**								
10.	Verschmutzungen beseitigen	380,000	m2						
20.	Kugelstrahlen für Verbundestrichaufbau	320,000	m2						
30.	Randdämmstreifen PE-Schaum D 10 mm, H 100 mm	492,000	m						
40.	Randdämmstreifen Mineralisch D 8 mm, H 100 mm	18,400	m						
50.	Flächenabdichtung mit Kunststoff - oder Elastomerbahnen in gewerblichen Küchen	120,000	m2						
60.	Flächenabdichtung an Wänden hochführen	100,000	m						
70.	Edelstahl-Verbundblech, geklebt	100,000	m						
80.	PE-Folie, 0,2 mm	675,000	m2						
90.	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 100mm 0,040W/(mK) DEO	405,000	m2						
100.	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 095mm 0,040W/(mK) DEO	275,000	m2						
110.	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 70mm 0,040W/(mK) DEO	2.780,000	m2						
120.	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 30-2mm 30MN/m3 0,040W/(mK) DES	675,000	m2						
130.	Heizestrich CT-C40-F6-S95 H75	1.280,000	m2						
140.	Heizestrich CT-C40-F6-S90 H70	1.310,000	m2						
150.	Zulage für Erstellung einer Runden Aussparung für die Zeitkapsel D=0,8 m	1,000	Stk						
160.	Heizestrich CT-C40-F6-S90 H65	170,000	m2						
170.	Heizestrich CT-C40-F6-S85 H65	160,000	m2						
180.	Zementestrich CT-C40-F6-S65	620,000	m2						
190.	Industrieestrich, CT-C50-F6-V30 inkl. Haftbrücke	320,000	m2						
200.	Zulage für erhöhte Ebenheit von Estrichoberflächen	3.850,000	m2						
210.	Zulage für Ausführung mit Gefälledämmung im Bereich von Bodenabläufen	15,000	m2						
220.	Anarbeiten und Auffüllen von ELT -Bodentank inkl. PE-Randämmstreifen	40,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 316 Estricharbeiten + Beschichtungsarbeiten BT 3-4		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
230.	Ausbessern von Fehlstellen, Löchern und Rissen im Betonboden	190,000	m2						
240.	Estrichfugendehnungsprofil gem. Fugenplanung 65-95 mm	515,000	m						
250.	Estrichfugendehnungsprofil gem. Fugenplanung 30 mm	75,000	m						
260.	Scheinfugen gem. Fugenplanung Estrichhöhe 30 mm	200,000	m						
270.	Erstellung und Übergabe Fugenplan	1,000	Psch						
280.	Estrichabschlusswinkel aus Stahl	6,000	m						
290.	Herstellen einer Aussparung für Rinnen	15,000	m2						
300.	Anarbeiten von TGA Leitungen bis DN200	40,000	Stk						
310.	geb. Ausgleichschüttung zum Ausgleich von Rohbautolleranzen / Unebenheiten bis 20 mm stark	380,000	m2						
320.	geb. Ausgleichschüttung zum Ausgleich von Rohbautolleranzen / Unebenheiten bis 40 mm stark	380,000	m2						
330.	Zulage für Abbindebeschleuniger inkl. Rückfeuchteschutz, begehbar nach 24h	100,000	m2						
2.2.	**Estricharbeiten BT4**								
10.	Verschmutzungen beseitigen	60,000	m2						
20.	Randdämmstreifen PE-Schaum D 10 mm, H 100 mm	41,780	m						
30.	Randdämmstreifen Mineralisch D 8 mm, H 100 mm	59,000	m						
40.	PE-Folie, 0,2 mm	100,000	m2						
50.	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 100mm 0,040W/(mK) DEO	50,000	m2						
60.	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 095mm 0,040W/(mK) DEO	45,000	m2						
70.	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 70mm 0,040W/(mK) DEO	500,000	m2						
80.	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 30-2mm 30MN/m3 0,040W/(mK) DES	100,000	m2						
90.	Heizestrich CT-C40-F6-S95 H75	490,000	m2						
100.	Zementestrich CT-C40-F6-S65	95,000	m2						
110.	Zementestrich CT-C40-F6-S80	10,000	m2						
120.	Zulage für erhöhte Ebenheit von Estrichoberflächen	595,000	m2						
130.	Ausbessern von Fehlstellen, Löchern und Rissen im Betonboden	30,000	m2						
140.	Estrichfugendehnungsprofil gem. Fugenplanung 65-95 mm	110,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 316 Estricharbeiten + Beschichtungsarbeiten BT 3-4		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
150.	Scheinfugen gem. Fugenplanung Estrichhöhe 30-55 mm	50,000	m						
160.	Erstellung und Übergabe Fugenplan	1,000	Psch						
170.	Estrichabschlusswinkel aus Stahl	5,000	m						
180.	Sauberlaufmatte einschl. Einbaurahmen L/B ca. 3,61/2,18 m	1,000	St						
190.	Anarbeiten von TGA Leitungen bis DN200	20,000	Stk						
200.	geb. Ausgleichschüttung zum Ausgleich von Rohbautolleranzen / Unebenheiten bis 20 mm stark	60,000	m2						
210.	geb. Ausgleichschüttung zum Ausgleich von Rohbautolleranzen / Unebenheiten bis 40 mm stark	60,000	m2						
220.	Zulage für Abbindebeschleuniger inkl. Rückfeuchteschutz, begehbar nach 24h	100,000	m2						
3.	**Beschichtungsarbeiten BT 3-4**								
3.1.	**Boden-Beschichtung BT3**								
10.	Prüfen der Haftzugfestigkeit	10,000	Stk						
20.	Prüfen der Feuchtigkeit des Untergrundes	10,000	Stk						
30.	Kontrolle der Verarbeitungsbedingungen und des Taupunkts	1,000	psch						
40.	Messung der Rautiefe	10,000	Stk						
50.	Kugelstrahlen	630,000	m2						
60.	Tränkung von Rissen	20,000	m						
70.	Wässrige EP-Grundierung	310,000	m2						
80.	Kratz und Lunkerspachtelung	310,000	m2						
90.	Egalisierung bis 2mm	65,000	m2						
100.	Beschichtung der Flächen, inkl. Quarzsand, diffusionsfähig R10 RAL 7035	281,000	m2						
110.	Beschichtung der Flächen, inkl. Quarzsand, diffusionsfähig R11 RAL 7035	29,000	m2						
120.	volldeckende Abstreuung	310,000	m2						
130.	abriebfeste Kopfversiegelung, transparent	310,000	m2						
140.	Anarbeitung Epoxidharzbeschichtung an aufgehende Bauteile / Ränder inkl.l des Hohkehlenprofils	175,000	m						
150.	Dehnungs- / Bewegungsfugenprofil	65,000	m						
160.	Wässrige EP-Grundierung	320,000	m2						
170.	Kratz und Lunkerspachtelung + Abstreuung	320,000	m2						
180.	Egalisierung bis 2mm	320,000	m2						
190.	rissüberbrückende Zwischenschicht PU/PMMA	320,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 316 Estricharbeiten + Beschichtungsarbeiten BT 3-4		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
200.	Beschichtung der Flächen, inkl. Quarzsand, diffusionsfähig R11 RAL 7030	320,000	m2						
210.	abriebfeste chem. beständige Kopfversiegelung, transparent	320,000	m2						
211.	Zulage systemkonforme verstärkte Verschleisschicht - Klasse OS14	80,000	m2						
220.	Anarbeitung Epoxidharzbeschichtung an aufgehende Bauteile / Ränder inkl.l des Hohkehlenprofils	105,000	m						
240.	Dehnungs- / Bewegungsfugenprofil	75,000	m						
250.	Spachtelung der Untergründe für die Ölwannenbeschichtung	380,000	m2						
260.	Ölwannenbeschichtung einschl. Ausführung einer Hohlkehle R10 RAL7030	255,000	m2						
270.	Ölwannenbeschichtung einschl. Ausführung einer Hohlkehle R11 RAL7030	122,000	m2						
280.	Ölwannenbeschichtung Sockelbereich 0,2 m hochführen	36,000	m2						
290.	Kratz und Lunkerspachtelung	31,000	m2						
300.	ableitfähige chem. resistente Beschichtung R10	31,000	m2						
310.	Anarbeitung Epoxidharzbeschichtung an aufgehende Bauteile / Ränder inkl.l des Hohkehlenprofils	35,000	m						
320.	Dehnungs- / Bewegungsfugenprofil	4,000	m						
330.	vollflächiger Schutz der Bodenbelagsflächen	630,000	m2						
340.	Schutzabdeckung für Laufwege - strapazierfähig	50,000	m2						
3.2.	**Boden-Beschichtung BT4**								
10.	Prüfen der Haftzugfestigkeit	10,000	Stk						
20.	Prüfen der Feuchtigkeit des Untergrundes	10,000	Stk						
30.	Kontrolle der Verarbeitungsbedingungen und des Taupunkts	1,000	psch						
40.	Messung der Rautiefe	10,000	Stk						
50.	Kugelstrahlen	90,000	m2						
60.	Tränkung von Rissen	20,000	m						
70.	Wässrige EP-Grundierung	90,000	m2						
80.	Kratz und Lunkerspachtelung	90,000	m2						
90.	Egalisierung bis 2mm	20,000	m2						
100.	Beschichtung inkl. Quarzsand, diffusionsfähig R10 RAL 7035	45,000	m2						
110.	Beschichtung inkl. Quarzsand, diffusionsfähig R11 RAL 7035	45,000	m2						
120.	volldeckende Abstreuung	90,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 316 Estricharbeiten + Beschichtungsarbeiten BT 3-4		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
130.	abriebfeste Kopfversiegelung, transparent	90,000	m2						
140.	Anarbeitung Epoxidharzbeschichtung an aufgehende Bauteile / Ränder inkl.l des Hohkehlenprofils	70,000	m						
150.	Dehnungs- / Bewegungsfugenprofil	2,000	m						
160.	vollflächiger Schutz der Bodenbelagsflächen	90,000	m2						
170.	Schutzabdeckung für Laufwege - strapazierfähig	30,000	m2						
4.	**Kastenrinnen BT 3**								
4.1.	**Kastenrinnen**								
10.	Edelstahlkastenrinne 200mm / Gesamtlänge 6m	4,000	Stk						
20.	Edelstahlkastenrinne mit Fliesenanschlusswinkel V2A/ 200mm / Gesamtlänge 1,65m	3,000	Stk						
30.	Edelstahlkastenrinne mit Fliesenanschlusswinke V2A / 200mm / Gesamtlänge 1.15m	1,000	Stk						
40.	Rinnenanschluss mit Vergussmörtel, Estrichanarbeitung	1,000	m3						
50.	Rinnenanschluss mit Epoxidharzmörtel, Estrichanarbeitung	1,000	m3						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME:	Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Zeitansatz, Teilkosten:	Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Löhne:	Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
Geräte:	Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.