Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026080030	11.11.2026

Baumaßnahme **05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II**
Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf Erweiterungsbau II Schulstraße 4a 19073 Stralendorf

Leistung **LV 03 Zimmer und Holzbauarbeiten**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**ZIMMERARBEITEN**		Titel						
Text	Spez. Vorbemerkungen Zimmer...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.1	Baustelle einrichten	**1**	**psch**						
01.2	Werkstattplanung/Holzbaupläne	**1**	**psch**						
01.3 **Pos. entfällt**	Statik	1	psch	\	\	\	\	\	\
01.4	Dokumentation Betriebsunterlagen	**1**	**psch**						
01.5	Fußpfette 24/12 cm, Achse 9	**19,5**	**m**						
01.6	Fußpfette 24/12 cm, Achse 1	**19,5**	**m**						
01.7	Pfetten 24/12 auf Ringbalken, Stahlbetonbauteilen	**61**	**m**						
01.8	BSH-Binder, B/H 16/28cm, BSH GL30c, L 19,1m	**4**	**St**						
01.9	BSH-Binder, B/H 16/28cm, BSH GL30c, L 16,1m	**1**	**St**						
01.10	BSH-Binder, B/H 20/40cm, BSH GL30c, L 3,40m	**1**	**St**						
01.11	BSH-Binder, B/H 20/40cm, BSH GL30c, L 8,17m	**1**	**St**						
01.12	BSH-Binder, B/H 20/40cm, BSH GL30c, L 16,01m	**1**	**St**						
01.13	BSH-Binder, B/H 20/40cm, BSH GL30c, L 11,61m	**1**	**St**						
01.14	BSH-Binder, B/H 20/40cm, BSH GL30c, L 19,10m	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026080030	11.11.2026

Baumaßnahme **05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II**
Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf Erweiterungsbau II Schulstraße 4a 19073 Stralendorf

Leistung **LV 03 Zimmer und Holzbauarbeiten**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.15	BSH-Binder, B/H 20/40cm, BSH GL30c, L 19,10m	**1**	**St**						
01.16	Holzstütze 16/20 cm, L 1,35m, C24 KVH NSi	**4**	**St**						
01.17	Holzstütze 16/20 cm, L 1,90m, C24 KVH NSi	**4**	**St**						
01.18	Holzstütze 16/20 cm, L 2,45m, C24 KVH NSi	**4**	**St**						
01.19	Holzstütze 16/20 cm, L 3,00m, C24 KVH NSi	**4**	**St**						
01.20	Holzstütze 16/20 cm, L 3,55m, C24 KVH NSi	**3**	**St**						
01.21	Holzsparren, B/H 8/28cm, C24 KVH NSi, L 44m	**21**	**St**						
01.22	Holzsparren, B/H 8/28cm, C24 KVH NSi, L 23,5m	**4**	**St**						
01.23	Holzsparren, B/H 8/28cm, C24 KVH NSi, L 8,15m	**14**	**St**						
01.24	Holzsparren, B/H 8/28cm, C24 KVH NSi, L 2,90m	**7**	**St**						
01.25	Holzsparren, B/H 8/28cm, C24 KVH NSi, L 8,15m	**4**	**St**						
01.26	Holzsparren, B/H 8/28cm, C24 KVH NSi, L 10,0m	**7**	**St**						
01.27	Holzsparren, B/H 10/20-22cm, C24 KVH NSi, L 2,80m	**13**	**St**						
01.28	Holzsparren, B/H 20/20-22cm, C24 KVH NSi, L 2,80m	**2**	**St**						
01.29	Holzsparren, B/H 10/20-22cm, C24 KVH NSi, L 2,80m, Ringbalken	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026080030	11.11.2026

Baumaßnahme **05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II**
Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf Erweiterungsbau II Schulstraße 4a 19073 Stralendorf

Leistung **LV 03 Zimmer und Holzbauarbeiten**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.30	Holzsparren, Ecke biegesteif, B/H 10/28, C24 KVH NSi, L 9,00m	**11**	**St**						
01.31	Holzsparren, Ecke biegesteif, B/H 10/28, C24 KVH NSi, L 6,5m	**7**	**St**						
01.32	Wechsel zwischen Sparren, B/H 15/34, C24 KVH NSi, L 1,0m	**22**	**St**						
01.33	Windrispenband 80/2	**392**	**m**						
01.34	Schliessen von Aussparung in Beton- und Stahlbetonbauteilen, über 0,05 bis 0,25 m2, Dachpfetten	**40**	**St**						
01.35	Kantholz aus KVH, C24	**1**	**m³**						
01.36	Abbinden/Aufstellen KVH Dachkonstruktion NSI	**50**	**m**						
01.37	Kleineisenteile	**50**	**kg**						
01.38	Laufsteg, 62,5cm breit	**37**	**m**						
Text	GAUBENWÄNDE UND -UNTE...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.39	Holzrahmenbauwand Außenwand, d=215 mm	**11**	**m²**						
01.40	Holzrähm 12/20 cm, L 6,25m, C24 KVH NSi	**3**	**St**						
01.41	Holzrähm 12/20 cm, L 5,35m, C24 KVH NSi	**2**	**St**						
01.42	Holzstiel 10/20 cm, L 6,50m, C24 KVH NSi	**2**	**St**						
01.43	Holzstiel 10/20 cm, L 7,30m, C24 KVH NSi	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026080030	11.11.2026

Baumaßnahme **05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II**
Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf Erweiterungsbau II Schulstraße 4a 19073 Stralendorf

Leistung **LV 03 Zimmer und Holzbauarbeiten**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.44	Kantholz aus KVH, C24	**1**	**m³**						
01.45	Abbinden/Aufstellen KVH Dachkonstruktion NSI	**50**	**m**						
01.46	Kleineisenteile	**100**	**kg**						
01.47	Schwerlastanker mit Injektionsmörtel liefern und montieren	**46**	**St**						
01 **Pos. entfällt**	ABDICHTUNGEN			\	\	\	\	\	\
01.48 **Pos. entfällt**	Temporäre, flächige Regenabd...	**1.200**	**m²**	\	\	\	\	\	\
01.49 **Pos. entfällt**	Senkrechtes Hochführen der P...	**14**	**m**	\	\	\	\	\	\
01.50 **Pos. entfällt**	Fassadenbahn	**11**	**m²**	\	\	\	\	\	\
Text	GERÜSTE IM INNENBEREICH	\	\	\	\	\	\	\	\
01.51	Auffangnetze	**605**	**m²**						
01.52	Einsatz von Rollgerüsten	**1**	**psch**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.