

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							25.09.2026		
Baumaßnahme P2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin Neubau Hortgebäude "Future Kids" in Schwerin									
Leistung LV 08 300.08 Estricharbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 Vorbereitende Maßnahmen Titel									
01.001	Drucken der Ausführungsplanung	1	psch						
01.002	Baustelleneinrichtung Estrich	1	psch						
01.003	Nivellement	2.100	m²						
01.004	Prüfen und Reinigen des Untergrundes	2.100	m²						
01.005	Untergrund ausgleichen Mörtel D 30 mm	210	m2						
01.006	Kraftschlüssiges Schließen bis 5mm	40	m						
01.007	Zulage Rückbau+Entsorgung Abdeckung Deckendurchbrüche, Fläche bis 1,0	5	Stk						
01.008	Zulage Rückbau+Entsorgung Abdeckung Deckendurchbrüche, Fläche bis 0,50 m²	5	Stk						
01.009	Zulage Rückbau+Entsorgung Abdeckung Deckendurchbrüche, Fläche bis 0,25 m²	5	Stk						
01.010	Aufnehmen und Entsorgen Baumischschutt	5	m³						
02 Dämmschichten Titel									
02.001	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 80mm 0,035W/(mK) DEO dm	2.100	m2						
02.002	Zulage Mehr- bzw. Minderstärken Wärmedämmschicht	210	m²						
02.003	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 5kN/m2 30-3mm 30MN/m3 0,035W/(mK) DES	310	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							25.09.2026		
Baumaßnahme P2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin									
Neubau Hortgebäude "Future Kids" in Schwerin									
Leistung LV 08 300.08 Estricharbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.004	Anarbeitung Dämmung Einzelleitung	300	m						
02.005	Anarbeitung Dämmung Kabelkanal	50	m						
02.006	Anarbeitung Dämmung Leitungspakete	50	m						
02.007	Abdeck. PE-Folie D 0,2mm	2.100	m2						
03 Estrichverlegung Titel									
03.001	FB1a: Zement-Heizestrich Estrich auf Dämmschicht Abdichtung 4kN/m2 C35 F5 Bauart A D 75mm	350	m2						
03.002	FB1b: Zementestrich Estrich auf Dämmschicht Abdichtung 4kN/m2 C35 F5 D 75mm	240	m2						
03.003	FB2a: Zement-Heizestrich Estrich auf Dämmschicht Abdichtung 4kN/m2 C35 F5 Bauart A D 85mm	1.440	m2						
03.004	FB2b: Zementestrich Estrich auf Dämmschicht Abdichtung 4kN/m2 C35 F5 D 85mm	54	m2						
03.005	FB3a: Zement-Heizestrich Estrich auf Dämmschicht Abdichtung 4kN/m2 C35 F5 Bauart A D 70mm	6	m2						
03.006	FB3b: Zementestrich Estrich auf Dämmschicht Abdichtung 4kN/m2 C35 F5 D 70mm	10	m2						
03.007	Zulage Mehr- bzw. Minderstärken Zementestrich	210	m²						
03.008	Zulage Estrich für frühere Belagreife, 8-10 Tage	210	m²						
03.009	Zulage Schnellzementestrich, innerhalb 1 Tag belegbar	100	m²						
04 Fugen/Übergänge/Anarbeiten Titel									

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							25.09.2026		
Baumaßnahme P2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin									
Neubau Hortgebäude "Future Kids" in Schwerin									
Leistung LV 08 300.08 Estricharbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.001	Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 200mm	150	m						
04.002	Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 200mm, Heizestrich	3.000	m						
04.003	Randdämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 200mm	125	m						
04.004	Herstellen Bewegungsfuge B 10mm T 75mm	17,5	m						
04.005	Herstellen Bewegungsfuge B 10mm T 75mm, in Heizestrich	265	m						
04.006	Nachträgliches Schneiden Bewegungsfuge	25	m						
04.007	Herstellen Scheinfuge	25	m						
04.008	Kraftschlüssiges Schließen Fugen	25	m						
04.009	Herstellen von Kanten und Abstellungen	6,5	m						
04.010	Aussparungen im Estrich herstellen	10	Stk						
04.011	Aussparungen im Estrich schließen	10	Stk						
04.012	Zulage Anarbeitung an Bodeneinläufe	6	Stk						
04.013	Zulage Anarbeitung Duschrinne	1	Stk						
04.014	Zulage Anarbeitung, im Gefälle	7	Stk						
04.015	Zulage Anarbeitung an Einbauteile	10	Stk						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							25.09.2026		
Baumaßnahme P2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin									
Neubau Hortgebäude "Future Kids" in Schwerin									
Leistung LV 08 300.08 Estricharbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.016	Nicht brennbare Schwelle	38	m						
04.017	Nachträgliches Anarbeiten Aufzugsschwelle	2	Stk						
04.018	Prüfung Feuchtigkeit, CM-Methode, Estrich	10	Stk						
05 Sonstiges Titel									
05.001	Einbaurahmen für Sauberlaufzone, 20/25/3 mm, ca. max.7,24 m	1	Stk						
05.002	Einbaurahmen für Sauberlaufzone, 20/25/3 mm, ca. max.7,82 m	1	Stk						
05.003	Einbaurahmen für Sauberlaufzone, 20/25/3 mm, ca. max.6,02 m	1	Stk						
05.004	Einbaurahmen für Sauberlaufzone, 20/25/3 mm, ca. max.7,26 m	1	Stk						
06 Stundenlohnarbeiten Titel									
06.001	Bauvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10	h						
06.002	Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10	h						
06.003	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10	h						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.