Dachaufbau gemäß Plan 0804 und Dachaufsicht
1 Vegetationsmatte, Sedum bis 150 mm Wuchshöhe
2 Substratmatte aus hydrophiler Mineralwolle
3 Drainagesystem mit integrierter Filterschicht,
Druckfestigkeit ca. 450 kPa (Geovlies, Drainplatte, Filtervlies)
4 Abdichtung, Bitumenbahn, 2-lagig
- obere Lage = Elastomerbitumen-Schweißbahn, wurzelfest, als Oberlage für Dachbegrünung
- untere Lage = Elastomerbitumen-Unterlagsbahn, kaltselbstklebend, vollflächig
5 Gefälledämmung EPS, WLG 035, Druckfestigkeit > 150 kPa
6 Grunddämmung EPS, WLG 035, Druckfestigkeit > 150 kPa
7 Elastomerbitumen Dampfsperre sd≥ 1500 m
8 Bitumenvoranstrich
9 Stahlbetondecke, gem. Statik

0805 und 0806
Attika-Gully als Hauptentwässerung; 280x120
Attika-Gully als Notspeier; 280x120
WD-Dachentwässerung 30 x 16
UK WD = OK Rohdach
UK WD = +4,80 ü. OK FFB

Attika-Gully als Hauptentwässerung; 280x120
Attika-Gully als Notspeier; 280x120
WD-Dachentwässerung 30 x 16
UK WD = OK Rohdach
UK WD = +4,80 ü. OK FFB

Ballast-Geländer

0811
DD-L Ø=31
alle Oberlichter und RWA durchsturzsicher

0877
Stahltreppe
9 Stg. 20/24
Treppenstufe
B = 1,20 m
T = 0,24 m

0878
Steigleiter

AF 101 1,50 x 1,50 Oberlicht
AF 102 1,50 x 1,50 Oberlicht
AF 103 1,50 x 1,50 Oberlicht
AF 104 1,50 x 1,50 Oberlicht
AF 105 1,50 x 1,50 RWA
AF 106 1,50 x 1,50 RWA
AF 107 1,50 x 1,50 RWA
AF 108 1,50 x 1,50 RWA
AF 109 1,50 x 1,50 Oberlicht
AF 110 1,50 x 1,50 Oberlicht
AF 111 1,50 x 1,50 Oberlicht
AF 112 1,50 x 1,50 Oberlicht
AF 113 3,75 x 1,25 Oberlicht
AF 114 3,75 x 1,25 Oberlicht

Zuluft
Abluft
Öffnungsmaß
Dachöffnung
DD-L 80 x 1,50
DD-L Ø=40
DD-L Ø=35
DD-L Ø=55
DD-L Ø=25
DD-L Ø=31
DD-L 80 x 1,40
DD-L 1,30 x 70
DD-L 70 x 1,30
DD-E 25x25
DD-H 20x 20

Geräte-Nr.,
Gerätemaße,
UK-Höhe sowie
Ausführung der
Geräte und Kanäle
gemäß TGA-
Planung

Außenmodul 1
mit Grundrahmen
Geräte-Nr.,
Gerätemaße,
UK-Höhe sowie
Ausführung der
Geräte und Kanäle
gemäß TGA-Planung

Plattenbeilage 50 x 50
Plattenbeilage 60 x 60
vorgesehener Wartungsraum
Achsmaß 1.89
Achsmaß 4.57
Achsmaß 1.78
Achsmaß 8.82
Achsmaß 8.70
Achsmaß 4.55
Achsmaß 1.37
Achsmaß 4.65
Achsmaß 1.70
Achsmaß 7.99
Achsmaß 6.62
Achsmaß 6.10
Achsmaß 1.75
Achsmaß 1.78
Achsmaß 8.30

Anschlagpunkt Seilsicherung
Seilsicherungssystem überfahrbar
Seilsicherung Zwischenhalterung
alle Oberlichter und RWA durchsturzsicher

Ballast-Geländer
Stahltreppe
9 Stg. 20/24
Treppenstufe
B = 1,20 m
T = 0,24 m

OK Attika +5,71
OK Attika +6,91
OK Attika +10,40
OK Dach +5,04
OK Dach +5,35
OK Dach +5,37
OK Dach +6,57
OK Dach +6,53
OK Dach +6,26
OK Plattform +7,17
+5,90
+5,35

Schnitt 1.1 – Längsschnitt
11 5 AN ZGH XX 0081
Schnitt 1.2
11 5 AN ZSCH XX 0082
Schnitt 1.3
11 5 AN ZSCH XX 0082
Schnitt 1.4
11 5 AN ZSCH XX 0082
0206 Fassadenschnitt BT1 Achse 1/U
11 5 AN ZDFA XX 0206
0207 / Dachaufsicht Attika mit Überstieg
11 5 AN ZDAS DA 0077

Dachaufbau gemäß Plan 0804 und Dachaufsicht
1 Abdichtung, Bitumenbahn, 2-lagig
- obere Lage = Elastomerbitumen-Schweißbahn
- untere Lage = Elastomerbitumen-Unterlagsbahn
kaltselbstklebend, vollflächig
2 Gefälledämmung EPS, WLG 035
Druckfestigkeit > 150 kPa
3 Grunddämmung EPS, WLG 035
Druckfestigkeit > 150 kPa
4 Elastomerbitumen-Dampfsperre, sd≥ 1500 m
kaltselbstklebend
5 Trapezblech Fi AK 135/310 Positivlage

Dachflächenaufteilung BT1:
Gründachfläche: ca. 760 m²
Pflasterfläche: ca. 105 m²
Kiesfläche: ca. 240 m²
Bitumenfläche: ca. 380 m²

LEGENDE
Stahlbeton
WU-Beton
Stb-Fertigteil
Kalksandstein-Mauerwerk
Kalksandstein-Mauerwerk nicht tragend
Stahl
Dämmung fest / geschäumt
Dämmung weich / Faserdämmung
Trockenbauwand
Holz
Abdichtung
Kennzeichnung fremder Planung
gas- und nebeldichte Zone
Höhenangabe Fertigkonstruktion (Grundriss / Schnitt)
Höhenangabe Rohbaukonstruktion (Grundriss / Schnitt)
Trennwand feuerhemmend EI 30
Brandwand hochfeuerhemmend EI 60
Brandwand EI 90
Wandoberflächen Sichtbeton, Qualität SB-2
Randstreifen Kies
ausgelegter begehbarer Bereich
Dachbegrünung
Aufstellfläche PV-Anlage
Möblierung nach Angaben AG
vom 01.07.2024 als Platzhalter
Fugen im Estrich
blau: Haupt-Regenwasserablauf
orange: Notüberlauf
Absturzsicherung
Ballast-Geländer
Photovoltaikmodule = 2,00 m
Plattenbeilage 50 x 50
Plattenbeilage 60 x 60
Rutschfestigkeit in nicht festgelegten
Räumen mindestens R9


ABKÜRZUNGEN

AB	ablieitfähig
ABW	abwischbar
AVG	absturzsichernde Verglasung
anti AN	antistatischer Anstrich
AN f	Anstrich feuchtigkeitsbeständig
Ausguss	Ausgussbecken
lat AN	Latex Anstrich
öl AN	ölbeständiger Anstrich
st AN	staubbindender Anstrich
BA	Bodenablauf
BSH	Brettschichtholz
BRH	Rohbaubrüstungshöhe ab Oberkante Fertigfußboden
BT	Bodentank
lDB	lichte Durchgangsbreite
DA	Dachablauf
DL	Drucklluft
E	Estrich
Epoxi	Epoxidharzbeschichtung
schwE	schwimmender Estrich
FL / F	Fliesen
FGS	Fugengliptstrich
FSZ	Feinsteinzeug
FT	Fertigteil
FVG	Festverglasung
GK	Gipskarton
GK g	UHD Gipskarton glatt
GK g f	UHD Gipskarton glatt feuchtraumbeständig
GK g +A	UHD, akustisch wirksam und Randlinie GK glatt
+ AN	akustischwirksame Wandelemente
H	Hygieneanforderungen
Ind	Industrieboden/belag
ISO	isolierender Bodenbelag
KZP	Kalkzementputz
Lino	Linoleum
MW	Mauerwerk
NFZ	Notelfschutzschicht
OK	Oberkante
OL	Oberlicht
Q3	Oberputz Q3
R ...	Rutschfestigkeitsklasse ...
RWA	Rotraumabl. Öffnung
RD	Rohdecke
RFB	Rohfußboden
m	raumhoch
RR	Regenfallrohr
SBR	Sichtbeton-Klasse
SMW	Sichtmauerwerk
Stb	Stahlbeton
TEP	Teppichbelag
UHO	Unterhangdecke
UK	Unterkante
VBE	Verbundestrich
VSG	Verbundsicherheitsglas
ZWP	Zwischenpodest

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	gezeichnet	geprüft
b	02.09.2026	Längsschnitte	Jeworutzki	Schermer
a	30.07.2026	Änderung Dachflächenbelagsgrössen; Unterkonstruktionen ergänzen	Aghel	Schermer

Diese Zeichnung ist Eigentum der Architekten und darf ohne deren Zustimmung weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, gewerblich genutzt oder Dritten überlassen werden.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Projektingenieure, der Fachfirmen und den dazu gehörigen Plänen der Architekten.
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen und an Ort und Stelle zu nehmen und zu kontrollieren. Maß- und Inhaltsdifferenzen zu diesen Plänen sind vor der Ausführung mit den Architekten zu klären.
Die angegebenen Maße sind Rohbaumaße. Angabe von Tür-, Fenster- und Brüstungshöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden.

Übersicht / Piktogramm



Bauherr
LANDKREIS
LUDWIGSLUST-PARCHIM
RAUM FÜR ZUKUNFT

Planung
Inros Lackner SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16
18055 Rostock
Tel.: 0381-45 67 80, E-Mail: hochbauten@inros-lackner.de

Lagebezug: ETRS89 UTM Zone 33 Höhenbezug: 0.00 m ≙ + 35,35 m NHN ≙ OK FFB EG

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Vorhaben / Objekt
Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP
Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Ausbildungszentrum für Brand- und Katastrophenschutz (AZBK)
An der K38 Nr.1, 19306 Neustadt-Glewe

Planinhalt
Architektur
Dachaufsicht BT 1 - 1_50

Bestätigung Bauherr		Kontrolle 1	Lembcke
Bearbeiter	Jeworutzki	Kontrolle 2	Loers
gezeichnet	Aghel	Maßstab	1 : 50
Plangrundlage		Datum	27.03.2025

Plancodierung: 2023-0236 | 11 5 AN ZGRU DA 0048 | Index: b | Status: F