Vorhaben: **Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum am Standort Neustadt-Glewe**

Gewerk: **312C - Metallbau- & Schlosserarbeiten**

Auftraggeber:
Landkreis Ludwigslust-Parchim
- Der Landrat –
Putlitzer Straße 25
19370 Parchim

Beschreibung

Stand: 16.09.2026

Entwurfsverfasser:
INROS LACKNER SE
Rosa-Luxemburg-Str. 16
18055 Rostock

IL-Projekt - Nr.: **2023-0236**

1 Allgemeine Beschreibung der Leistung

1.1 Allgemeines

Der Landkreis Ludwigslust – Parchim plant den Neubau eines Feuerwehr-Service-Zentrums (FSZ) am Standort Neustadt – Glewe. Zu dem FSZ gehören im ersten Modul die Feuerwehr-Technik-Zentrale (FTZ) sowie das Ausbildungszentrum (Ausbildungszentrum Brand- und Katastrophenschutz - AZBK).

In der FTZ werden die Wartungen und Prüfungen der auf dem Feuerwehrfahrzeugen befindlichen Gegenstände/Ausrüstungen durchgeführt.

Im AZBK werden die Schulungen der Kameraden des gesamten Landkreises durchgeführt. Hierzu gehört u.a. der Bereich der Atemschutzübungen.

Die Herstellung der FSZ erfolgt auf einem ca. 6 ha großen Grundstück in Neustadt – Glewe und erhält im ersten Schritt das Modul 1 (FTZ/AZBK). Das Grundstück ist so ausgelegt, dass anschließend weitere Module (Kreisfeuerwehrverband, Gefahrengutzug, Katastrophenschutzlager) hergestellt werden können.

Das Baugrundstück befindet sich südlich von der Landeshauptstadt Schwerin in der Stadt Neustadt-Glewe im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.

1.2 Auszuführende Leistungen

Durch den Landkreis Ludwigslust-Parchim werden ab März 2027 die Metallbau und Schlosserarbeiten ausgeführt.

Die Ausführung erfolgt zeitversetzt nach Baufortschritt der einzelnen Bauteile.

Steigleitern, Dachüberstiege, Treppen, Geländer, Handläufe, Vordächer, etc.:

- ⇨ 1x Steigleiter mit Rückenschutz
- ⇨ 6x Dachüberstiege
- ⇨ 2x Stahltreppen
- ⇨ 65m Stahlgeländer
- ⇨ 100m Wandhandlauf
- ⇨ 100m VSG-Galeriegeländer
- ⇨ 5x Stahlvordachkonstruktion
- ⇨ 9x Wetterschutzgitter in der Fassade
- ⇨ Fassadenschriftzug und Logo
- ⇨ 21x Rammschutzbügel
- ⇨ 20m2 Gitterwand mit 1 Schiebetür
- ⇨ 140m Abschlussprofile im Fußboden
- ⇨ 2 Edelstahlwannen