

|                 |                    |                                    |
|-----------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>2026-FÖLübz</b> | <b>Umbau der Förderschule Lübz</b> |
| <b>LV:</b>      | <b>Los07</b>       | <b>Trockenbauarbeiten</b>          |

---

## **Leistungsverzeichnis über**

## **Trockenbauarbeiten**

**Bauherr:** Landkreis Ludwigslust Parchim  
FD10 - Gebäudemanagement  
Postfach 160220  
19092 Schwerin

**Projekt:** Allgemeine Förderschule "Schule Am Neuen Teich"  
Neuer Teich 1  
19386 Lübz

|                 |                    |                                    |
|-----------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>2026-FÖLübz</b> | <b>Umbau der Förderschule Lübz</b> |
| <b>LV:</b>      | <b>Los07</b>       | <b>Trockenbauarbeiten</b>          |

---

### **Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben:**

Das Bauvorhaben umfasst den Umbau und die Modernisierung der Allgemeinen Förderschule Lübz, Neuer Teich 1, 19386 Lübz. Der gesamte Schulkomplex besteht aus drei Gebäuden: einem älteren Hortgebäude, einer Sporthalle und dem T-förmigen Schulgebäude. Das vorliegende Projekt betrifft den Umbau und die Modernisierung des Schulgebäudes. Es wurde 1993 errichtet und seither im Wesentlichen nicht verändert. Es ist der Gebäudeklasse 3 zugeordnet und besteht aus vier zweigeschossigen Gebäudeteilen (GT 1–4), die über ein Foyer (GT 1) miteinander verbunden sind.

Im Rahmen dieses Projekts werden vor allem die Gebäudeteile 3 und 4 umfassend saniert und umgebaut, ergänzt durch punktuelle Maßnahmen in den Gebäudeteilen 1 und 2. Es handelt sich im Wesentlichen um einen Innenausbau. Außenwände und Dächer werden nicht energetisch saniert. Gebäudeteil 3 wird im Erdgeschoss, Gebäudeteil 4 im Erdgeschoss und Obergeschoss umgebaut. Die Gebäudeteile werden nacheinander und während des laufenden Schulbetriebs in zwei getrennten Bauabschnitten saniert und umgebaut. Die Schüler:innen werden während der Baumaßnahme in einer Interimslösung mit Containern untergebracht.

Die Baumaßnahme beinhaltet überwiegend Arbeiten im Gebäudeinneren wie zunächst Abbruch und Rückbau von Bodenaufbauten, tragenden und nichttragenden Innenwänden, Deckenbekleidungen, Sanitäreinrichtungen und Einbauten, sowie den Ausbau von Fenstern. Anschließend werden neue Wände massiv und in Trockenbauweise errichtet, neue Fenster und Türen eingesetzt, die Bodenaufbauten sowie Wand und Deckenbekleidungen neu hergestellt. Außerdem wird die Haustechnik im Bereich Elektro und Sanitär erneuert.

#### Abbruchmaßnahmen

Fußbodenaufbau  
Innenwände Mauerwerk und Trockenbau  
Deckenbekleidungen  
Sanitärbereiche als Totalabbruchmaßnahme  
Innenwandbekleidung, und -beschichtung  
Einbaumöbel  
Haustechnik Elektro und Sanitär

#### Außenwände

Die bestehenden Außenwände aus Kalksandstein mit Dämmung und Klinkervorsatzschale bleiben erhalten. Es werden lediglich zwei weitere Öffnungen in der Außenwand (Gebäudeteil 4) für neue Außentüren zu den Terrassen hergestellt.

#### Innenwände

Die tragenden Wände bestehen aus Kalksandstein, die teilweise verkürzt, angepasst oder durch neue Trockenbauwände ergänzt oder ersetzt werden. Die Mauerwerkswände werden verputzt. Anschließend erfolgt ein Anstrich gemäß Farb- und Materialkonzept. In Sanitär- und Pflegebädern sowie im Bereich der Waschtische (innerhalb der Gruppenräume) werden die Wände gefliest. Neue Trockenbauwände werden in Q3 gespachtelt und gestrichen; in Spritzwasserbereichen erhalten sie eine Verbundabdichtung und Fliesenbelag. In den Sanitärbereichen sind neue Trennwandsysteme vorgesehen.

#### Decken

Die Rohdecken bestehen aus Stahlbeton und bleiben erhalten. Für den Lastabtrag der Decken über den abgebrochenen tragenden Wänden werden neue Stahlunterzüge und Stützen eingebaut. In den Fluren ist eine neue abgehängte Decke mit integrierten Akustikelementen vorgesehen. In Klassen-, Gruppenräumen und Küche sind abgehängte Decken mit Holzwoleplatten zur Erfüllung der raumakustischen Anforderungen geplant. In Sanitär- und Pflegebädern werden abgehängte Gipskartondecken mit Revisionsklappen und integrierter Beleuchtung eingebaut.

#### Fußböden

Der Fußbodenaufbau über der Bodenplatte sowie die Rohdecke über EG wird erneuert. Die Rohdecken erhalten eine Ausgleichsschicht; im Erdgeschoss wird drunter zusätzlich eine Abdichtung vorgesehen. Zur Erfüllung der Wärmeschutzanforderungen ist eine Wärmedämmung samt Trittschallschutz geplant. Im neuen Bodenaufbau wird eine Fußbodenheizung installiert, darüber wird ein schwimmender Heizestrich eingebracht. Als Bodenbelag ist Linoleum vorgesehen; in Sanitär- und Pflegebädern erfolgt eine Verbundabdichtung mit Fliesenbelag. Die gesamte Aufbauhöhe des Fußbodens ist bei ca. 12,5 cm begrenzt.

#### Fenster und Türen

Für den neuen Fluchtweg im nördlichen Bereich von Gebäudeteil 2 ist eine neue Fluchtwegtür vorgesehen. Die außenliegende Sonnenschutzmarkisen der Fenster im Bauteil 4 (Ostfassade) sowie im Bauteil 3 (Südfassade) erhalten eine Überarbeitung der textilen Bespannung. Die bestehenden Fenster in den Pflegebädern werden mit Sichtschutzfolie versehen. Die vorhandene Holzfenster der Westfassade werden durch neue Holzfenster ersetzt, sowie zwei Fenstertüren mit neuen barrierefreien Zugängen zu den Terrassen. Bestehende Oberlichter zwischen Fluren und Klassenräumen werden teilweise erhalten und punktuell geschlossen. Neue Klassenraum- und Gruppenraumzugänge erhalten Türöffnungen mit

|                 |                    |                                    |
|-----------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>2026-FÖLübz</b> | <b>Umbau der Förderschule Lübz</b> |
| <b>LV:</b>      | <b>Los07</b>       | <b>Trockenbauarbeiten</b>          |

---

Seitenverglasung, teilweise Türen mit Oberlicht sowie neue kreisförmige Fenster. Neue Türen und Fenster werden in Holz ausgeführt und erhalten Stahlfassungen bzw. Holzfassungen bei größeren Fensterelementen. Bestehende Oberlichter und Fassadenfenster werden gemäß Farb- und Materialkonzept überarbeitet; die inneren Beschläge werden erneuert.

#### Treppen

Die neue Außentreppe im Gebäudeteil 2 wird als feuerverzinkte und beschichtete Stahlkonstruktion ausgeführt.

#### Dächer

Über dem Foyer (Gebäudeteil 1) befindet sich ein Zeltdach mit Glaspyramide an der Spitze. An dessen Seiten werden drei Rauchabzugsöffnungen gem. Brandschutznachweis eingebaut.

#### Baukonstruktive Einbauten

In den Lernrevieren werden Einbauküchen mit Spüle, barrierefreien Waschbecken, Herd, Backofen und Ablufthaube vorgesehen. In Gruppen- und Klassenräumen sowie in Aufenthalts-, Putzmittel-, Abstellräumen und Pflegebädern werden Einbauschränke eingebaut. Die Flure erhalten Sitzbänke und Garderobenmöblierung.

#### Abwasser, Wasser, Gasanlage

Die bestehenden Anschlüsse (Wasser- und Abwasseranschlüsse) bleiben erhalten. Neue Leitungsführungen erfolgen in Vorwand- und Deckenbereichen (Abhangdecke).

#### Wärmeversorgungsanlagen

Die bestehende Heizungsanlage mit Warmwasserbereitung befindet sich in der Sporthalle (Nachbargebäude) und wird über den Hausanschlussraum in Gebäudeteil 1 betrieben. Derzeit erfolgt die Versorgung über Gas. Die bestehende Heizungsanlage müsste vorerst nicht ausgetauscht werden. Neue Heizkreisverteiler werden eingebaut.

#### Elektrische Anlagen

Die elektrische Ausstattung wird an die neuen Raumfunktionen angepasst. Dazu gehören dimmbare Beleuchtung, Steuerung von Sonnenschutz und Verdunklung.

#### Kommunikations-, sicherheits-, und informationstechnische Anlagen

Im Rahmen des Medienentwicklungsprojekts wird eine Glasfaseranbindung installiert. Der Hauptserver befindet sich in Gebäudeteil 2. Ein zusätzlicher Serverraum in Gebäudeteil 4 (EG) ergänzt die Datenverteilung.

#### Außenanlagen

Im Erdgeschoss werden drei neue, an das Gebäude angrenzende Terrassen als befestigte Außenflächen hergestellt.

|                 |                    |                                    |
|-----------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>2026-FÖLübz</b> | <b>Umbau der Förderschule Lübz</b> |
| <b>LV:</b>      | <b>Los07</b>       | <b>Trockenbauarbeiten</b>          |

---

## **1.0 Angaben zur Baustelle**

### 1.1 Lage der Baustelle

Die Förderschule liegt am südöstlichen Stadtrand von Lübz, Mecklenburg-Vorpommern.

Adresse: Neuer Teich 1, 19386 Lübz.

Bauherr ist der Landkreis Ludwigslust-Parchim, vertreten durch Herrn Dieckhoff.

### 1.2 Zufahrt

Das Schulgelände ist über eine Straße erreichbar. Einige der vorhandenen Parkplätze können für Fahrzeuge der Auftragnehmer mitgenutzt werden. Die Zufahrt hat eine beschränkte Breite.

### 1.3 Baustelleneinrichtungen

Vor Beginn des ersten Bauabschnitts wird bauseits eine Interimslösung mit Containeranlagen errichtet. Die genaue Positionierung ist dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Lagerflächen (nicht abgeschlossen) innerhalb des umzäunten BE-Bereichs werden durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Ebenso werden bauseits Flächen für Absetzmulden, Magazincontainer oder Bauwagen zur Verfügung gestellt. In Abhängigkeit vom Bauablauf und in Absprache mit der Bauleitung können auch Flächen innerhalb des Gebäudes als Zwischenlager angeboten werden. Gegenseitige Störungen der anderen am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung sind dadurch zu vermeiden. Die Sicherung des eigenen Materials bleibt dem Auftragnehmer überlassen.

### 1.4 Baustrom, Bauwasser

Baustrom und Bauwasser werden vom AG gestellt. Die Sanitäranlagen in der Sporthalle können mitgenutzt werden. Die Baustelleneinrichtung umfasst insbesondere Bauzäune als Schutzmaßnahme und Abgrenzung zum Schulbetrieb während der Bauzeit, Lagerflächen, Aufstellflächen für Absetzmulden.

### 1.5 Ordnung, Bauschuttbeseitigung

Es wird seitens AG viel Wert auf eine ordentliche Baustelle gelegt. Der Auftragnehmer hat die Baustelle täglich von seinen anfallenden Schuttmassen bzw. Schuttresten, Abfällen, Verunreinigungen usw. zu räumen bzw. zu säubern. Dies gilt auch für nachträglich angeordnete Arbeiten. Der AN ist dafür verantwortlich, dass die von ihm, seinen Subunternehmern oder einem von ihm beauftragten Dritten (z.B. Lieferanten) verursachten Verunreinigungen umgehend beseitigt werden. Das direkte Abwerfen von Bauschutt ist nicht gestattet. Schuttcontainer sind zur Vermeidung von Staub mit Planen dicht abzudecken; bei Bedarf ist ein Netzmittel zu verwenden. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht, ebenso werden Deponiegebühren nicht erstattet. Falls nicht als Leistungsposition ausgeschrieben, sind Containergebühren ebenfalls in die jeweilige Position mit Entsorgungsanteil einzukalkulieren. Der Nachweis über die erfolgte Verwertung /Beseitigung ist der Bauleitung unverzüglich und unaufgefordert zuzuleiten. Grundlage für die Abrechnung bilden die ordnungsgemäß ausgefüllten Nachweisbelege, das Aufmaß und die Belege der Annahmestelle über die erfolgte Verwertung /Beseitigung (Wiegekarten und Eintrag der Annahmestelle auf dem Übernahmeschein / Begleitschein). Die Übernahmescheine in Papierform sind durch den AN bereitzustellen. Sollte der AN den Abfall in eigener Zuständigkeit verwerten wollen, so hat er auf den Übernahmescheinen als Entsorger zu zeichnen. Mit seiner Unterschrift bestätigt der AN die ordnungsgemäße Entsorgung. Kommt der Auftragnehmer einer mündlichen oder schriftlichen Aufforderung der zuständigen Bauleitung innerhalb von zwei Tagen nicht nach, so behält sich die Bauleitung vor, die Baureinigung durch Dritte zu veranlassen. Die entstehenden Kosten können im Sinne der VOB zu Lasten des Auftragnehmers gehen. Die Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll und Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und örtlich festgelegte Maßnahmen für Recycling sind einzuhalten. Das Ingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist grundsätzlich untersagt.

### 1.5 Lärm

Aufgrund der besonderen Situation einer Förderschule für Geistige Entwicklung im laufenden Betrieb müssen lärmintensive Arbeiten außerhalb der Schulferien frühzeitig mit der Schulleitung abgestimmt werden.

### 1.6 Abgrenzung zum Schulbetrieb

Die Abwicklung der Baustelle erfolgt im laufenden Betrieb. Die im Umbau befindlichen Gebäudeteile werden durch Abschottungen vom Besucherbetrieb getrennt. Dem Auftragnehmer werden Zu- und Ausgänge in die Baustelle zugewiesen, welche ausschließlich zu verwenden sind. Ein Queren der Schulbereiche zur Ausführung der Arbeiten ist nicht zulässig.

### 1.7 Baubeleuchtung

Der Auftraggeber stellt eine Allgemeinbeleuchtung der Verkehrsflächen, sofern diese durch die vorhandene Beleuchtung nicht ohnehin gewährleistet ist. Diese beschränkt sich auf die Hauptverkehrswege. Die ausreichende Beleuchtung der eigenen Arbeitsbereiche ist durch den Auftragnehmer vorzunehmen.

|                 |                    |                                    |
|-----------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>2026-FÖLübz</b> | <b>Umbau der Förderschule Lübz</b> |
| <b>LV:</b>      | <b>Los07</b>       | <b>Trockenbauarbeiten</b>          |

---

## 2.0 Angaben zur Ausführung

### 2.1 Bauabschnitte

Die Gebäudeteile werden nacheinander und während des laufenden Schulbetriebs in zwei räumlich und zeitlich getrennten Bauabschnitten saniert und umgebaut. Die Schüler:innen werden während der Baumaßnahme in einer Interimlösung mit Containern untergebracht.

Bauabschnitt 1 – Gebäudeteil 4, Erdgeschoss und Obergeschoss  
sowie partiell Gebäudeteil 1 und 2 Erdgeschoss und Obergeschoss  
Ausführungszeitraum: Siehe Bauzeitplan

Bauabschnitt 2 – Gebäudeteil 3, Erdgeschoss  
sowie partiell Gebäudeteil 1 und 2 Erdgeschoss und Obergeschoss  
Ausführungszeitraum: Siehe Bauzeitplan

**Die zeitliche Staffelung 2026 und 2027, einschließlich mehrfacher An- und Abfahrten, ist Bestandteil der Leistung und in die Einheitspreise einzukalkulieren.**

Trockenbauarbeiten innerhalb der Gebäudeteile 1 und 2 sind entweder innerhalb der offiziellen Ferientermine gemäß Ferienkalender Mecklenburg-Vorpommern auszuführen oder in enger Abstimmung mit dem Nutzer und der Bauleitung durchzuführen. Die Sicherstellung eines sicheren Schulbetriebs und der Schutz der Schüler:innen während der Ausführung sind zu gewährleisten.

Der Auftragnehmer hat seinen Personal- Material- und Gerätereinsatz so zu planen, dass die Arbeiten innerhalb der im Terminplan des Auftraggebers vorgesehenen Zeitfenster erfolgreich beendet werden können.

### 2.2 Behinderungen, Unterbrechungen

Die Ausführung erfolgt in einem Arbeitsgang. Unterbrechungen wegen Trocknungszeiten, oder anderweitigen durch die Arbeitsschritte begründete Arbeitsunterbrechungen sind vorab mit der Objektüberwachung abzustimmen. Es ist ausdrücklich vor Beginn der Arbeiten, im Rahmen der Planungsbesprechungen auf mögliche Unterbrechungen hinzuweisen und mit den Vor- bzw. Folgegewerken zu koordinieren.

### 2.3 Sicherung und Schutzmaßnahme

Der verantwortliche Fachbauleiter und der Sicherheitsbeauftragte des Auftragnehmers sind für die Sicherheit bei der Durchführung der Arbeiten auf der Baustelle zuständig und verantwortlich. Der Sicherheitsbeauftragte des AN ist auch zuständig für die frist- und sachgerechte Aufstellung der Arbeitsanweisungen für die sicherheitsrelevanten Bauabläufe. Der AN hat für die Dauer der Bauausführung alle erforderlichen Schutzmaßnahmen zu treffen, die zur Sicherung baulicher Anlagen und Einrichtungen aller Art auf der Baustelle erforderlich sind. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Im Zuge der Koordination gemäß der Baustellenordnung verpflichtet sich der Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten, dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator die vom SiGeKo gewünschten Unterlagen zur Verfügung zu stellen

Die Einhaltung u.a. nachfolgender Vorschriften ist vertragliche Pflicht des AN:

Arbeits- und Unfallverhütungsvorschriften der BauBG und DGUV

Betriebssicherheitsverordnung

Arbeitsschutzgesetz

Arbeitsstättenverordnung

Arbeitsstättenrichtlinie

Gefahrstoffverordnung

PSA-Benutzungsverordnung

Baustellenordnung

### 2.4 Arbeitsgerüste, Hebewerkzeuge

Fassaden- und Innengerüste, sowie Hebewerkzeuge werden, soweit nicht in den eigenen Leistungspositionen aufgeführt, bauseits nicht zur Verfügung gestellt. Es gelten die Regelungen der DIN 18299.

### 2.5 Baustoff

Bauprodukte dürfen nur dann verwendet werden, wenn für sie ein gültiger Verwendbarkeits- und Übereinstimmungsnachweis vorliegt. Die Verwendbarkeit ergibt sich:

für geregelte Bauprodukte aus der Übereinstimmung mit den bekannt gemachten technischen Regeln

für nicht geregelte Bauprodukte aus der Übereinstimmung mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis

der Zustimmung im Einzelfall

Auf einander aufbauende Materialien sind aus einem System zu verwenden.

### 2.6 Kooperation, Koordination und Bauleitung

|                 |                    |                                    |
|-----------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>2026-FÖLübz</b> | <b>Umbau der Förderschule Lübz</b> |
| <b>LV:</b>      | <b>Los07</b>       | <b>Trockenbauarbeiten</b>          |

---

Es muss jederzeit mindestens ein Hauptverantwortlicher, deutschsprachiger Bauleiter oder/und Polier zur Koordinierung der Arbeiten zugegen und ansprechbar sein. Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der AG oder der beauftragte Objektüberwacher in der Regel wöchentlich im Bereich der Baustelleneinrichtung durchführt, einen qualifizierten, bevollmächtigten, deutschsprachigen Vertreter zu entsenden, der befugt und verpflichtet ist, verbindliche Abstimmungen zu treffen, Anweisungen des AG entgegenzunehmen und erforderlichenfalls sofort ausführen zu lassen. Die Teilnahme ist zwingend und wird nicht separat vergütet.

#### 2.7 Öffnungszeiten

Die hier aufgeführten Baustellenöffnungszeiten entsprechen der maximal möglichen Regelarbeitszeit. Die tatsächliche arbeitstägliche Regelarbeitszeit richtet sich nach dem Bedarf der Baumaßnahme. Montag bis Samstag 7:00 bis 20:00 [nach Angabe AG] Eine Abweichung von der Regelarbeitszeit ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich, die dem AG mindestens fünf Werktage im Voraus schriftlich mitzuteilen ist. Der AG kann das Abweichen von der Regelarbeitszeit begründet ablehnen, ohne dass dem AN dadurch Ansprüche entstehen. Die Anordnung auf Abweichung von der Regelarbeitszeit durch den AG bleibt von dieser Regelung unberührt. Die Einholung behördlicher Erlaubnisse für Sonn- und Feiertagsarbeit sowie Ausnahmezulassung gemäß BImSchV für Bauarbeiten während der gesetzlich geschützten Ruhezeiten (Sonn- und Feiertage, Werktags 20:00- 7:00 Uhr) obliegt dem AN. Weitergehende Bestimmungen gemäß Baustellenordnung.

#### 2.8 Arbeitsvorbereitung und Informationsgebot des Auftragnehmers

Der Bieter hat die Verpflichtung, sich vor der Angebotsabgabe ein genaues Bild über Art und Umfang der Arbeiten, insbesondere über die örtlichen Verhältnisse, zu machen. Die Unkenntnis dieser Verhältnisse berechtigt den Bieter nicht zu irgendwelchen Nachforderungen. Alle durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellte Pläne und Unterlagen sind digital zu beziehen und zur Verwendung auf der Baustelle im eigenen Aufwand zu vervielfältigen und den ausführenden Personen zu übergeben. Pläne in gedruckter Form werden grundsätzlich nicht zur Verfügung gestellt. Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.



**Projekt:** 2026-FÖLübz

**Umbau der Förderschule Lübz**

**LV:** Los07

**Trockenbauarbeiten**

### **3.0 Ausführungshinweise zu Trockenbauarbeiten**

**3.1 Allgemeines** Die Ausführung der Trockenbauarbeiten hat entsprechend den anerkannten Regeln der Technik, den gültigen DIN- und EN-Normen sowie den Montage- und Verarbeitungsvorschriften der jeweiligen Systemhersteller zu erfolgen. Für Ausführung, Aufmaß und Abrechnung gelten die Bestimmungen der VOB, Teil B und Teil C sowie sämtliche den Auftragnehmer betreffenden Regelwerke in den jeweils gültigen Fassungen.

Leistungen im Stundenlohn werden grundsätzlich nur vergütet, wenn diese vor Beginn der Ausführung durch den Auftraggeber angeordnet oder vereinbart wurden.

Sämtliche Verpackungs-, Verschnitt- und Restmaterialien aus den Trockenbauarbeiten sind durch den Auftragnehmer ordnungsgemäß zu sammeln, abzutransportieren und zu entsorgen. Die hierfür entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich.

**3.2 Schadstoffe** Zum Zeitpunkt der Erstellung des Leistungsverzeichnisses lag kein Schadstoffgutachten vor.

Sollten im Zuge der weiteren Planung oder während der Ausführung schadstoffhaltige Baustoffe festgestellt werden, sind diese Leistungen nicht Bestandteil dieses Leistungsverzeichnisses und werden gesondert beauftragt und vergütet.

**3.3 Lärm- und Staubschutz** Zum Schutz gegen Baulärm und Staubentwicklung sind geeignete Maßnahmen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und den Anforderungen des Auftraggebers zu treffen.

Insbesondere bei Arbeiten innerhalb des laufenden Schulbetriebs sind staubarme Arbeitsverfahren sowie erforderliche Schutz- und Abschottungsmaßnahmen einzusetzen.

Die daraus entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

**3.4 Ausführung von Trockenbaukonstruktionen** Trockenbaukonstruktionen sind entsprechend den ausgeschriebenen Systemaufbauten, den Planungsunterlagen sowie den Herstellerangaben auszuführen.

Für zusammengehörige Konstruktionen sind ausschließlich aufeinander abgestimmte Systemkomponenten eines Herstellers zu verwenden.

Die Ausführung von Wand-, Decken- und Vorsatzschalenkonstruktionen einschließlich Unterkonstruktionen, Beplankungen, Dämmungen, Befestigungen und Anschlüssen hat entsprechend den jeweiligen Systemanforderungen zu erfolgen.

**3.5 Anschlüsse und Fugen** Anschlüsse an angrenzende Bauteile sind entsprechend den planerischen Anforderungen sowie den Vorgaben des jeweiligen Systemherstellers fachgerecht herzustellen.

Erforderliche Anschluss-, Bewegungs- und Trennfugen sind entsprechend den konstruktiven Erfordernissen auszuführen.

Anschlüsse an bestehende Bauteile sind vor Beginn der Arbeiten hinsichtlich ihrer Ausführbarkeit zu prüfen. Bedenken sind der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen.

**3.6 Koordination mit anderen Gewerken** Vor dem Schließen von Trockenbaukonstruktionen sind sämtliche erforderlichen Installationen, Leitungsführungen und Einbauten mit den beteiligten Gewerken abzustimmen.

Öffnungen, Aussparungen, Verstärkungen und Unterkonstruktionen für Einbauten, Revisionsöffnungen, Sanitärobjekte, Elektroinstallationen sowie sonstige technische Anlagen sind entsprechend den Planungsunterlagen herzustellen.

Nachträgliche Öffnungen oder Änderungen infolge fehlender Abstimmung gehen zu Lasten des verursachenden Auftragnehmers.

**3.7 Brandschutzanforderungen** Trockenbaukonstruktionen mit brandschutztechnischen Anforderungen sind entsprechend den Vorgaben der Planung, den gültigen bauaufsichtlichen Nachweisen sowie den Systemzulassungen und Herstellerangaben auszuführen.

Die erforderlichen Nachweise, Prüfzeugnisse und Übereinstimmungserklärungen sind durch den Auftragnehmer spätestens zur Abnahme vorzulegen.

Durchdringungen, Anschlüsse und Fugen von brandschutztechnisch relevanten Bauteilen sind entsprechend den jeweiligen Anforderungen fachgerecht auszuführen.

**3.8 Feucht- und Nassräume** In Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeitsbeanspruchung, insbesondere in Sanitär- und Pflegebädern, sind geeignete feuchtigkeitsbeständige Plattenwerkstoffe sowie erforderliche Abdichtungssysteme gemäß Planung und Herstellerangaben einzusetzen.

Die Ausbildung von Verbundabdichtungen, Anschlüssen, Durchdringungen und Übergängen ist entsprechend den gültigen Regelwerken und Systemvorgaben auszuführen.

**3.9 Oberflächenqualität** Die Oberflächenqualität der Trockenbauflächen ist entsprechend den ausgeschriebenen Qualitätsanforderungen auszuführen.

Die erforderlichen Spachtelarbeiten sind gemäß den Vorgaben der jeweiligen Qualitätsstufe herzustellen. Für sichtbare Flächen ist insbesondere auf eine gleichmäßige und fachgerechte Ausführung der Oberfläche zu achten.

**3.10 Bauabschnitte und Einheitspreise** Die ausgeschriebenen Leistungen sind in den vorgesehenen Bauabschnitten gemäß Bauzeitplan auszuführen.

Die zeitliche Staffelung der Ausführung einschließlich erforderlicher Unterbrechungen sowie mehrfach erforderlicher An- und Abfahrten ist Bestandteil der Leistung und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die angebotenen Einheitspreise gelten für sämtliche Bauabschnitte.

**3.11 Eintransport und Lagerung von Materialien** Ein Kran oder sonstige Hebewerkzeuge werden bauseits nicht gestellt.

Der Eintransport, das Einbringen sowie die Verteilung der Materialien innerhalb des Gebäudes sind durch den Auftragnehmer eigenständig zu organisieren und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Lagerung von Materialien innerhalb des Gebäudes ist mit der Bauleitung abzustimmen. Eine Überlastung von Deckenflächen durch Materiallagerungen ist auszuschließen.

Projekt: 2026-FÖLübz Umbau der Förderschule Lübz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                              | Menge  | ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------|------------------------|
| <b>1</b>     | <b>Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |      |                         |                        |
| <b>1.1</b>   | <b>Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |      |                         |                        |
| 1.1.10       | Stl-Nr.: STL-Bau 04/2026 000<br><b>Baustelle einrichten herstellen Lager-Arbeitsplätze</b><br>Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, einrichten,<br>herstellen der dazu erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze,<br>Flächen sind im Lageplan ausgewiesen. | 1,000  | St   | .....                   | .....                  |
| 1.1.20       | <b>Baustelleneinrichtung vorhalten</b><br>Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der<br>Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten.                                                                                                                  | 12,000 | StWo | .....                   | .....                  |
| 1.1.30       | Stl-Nr.: STL-Bau 04/2026 000<br><b>Baustelle räumen</b><br>Baustelle räumen.                                                                                                                                                                                       | 1,000  | St   | .....                   | .....                  |
| <b>Summe</b> | <b>1.1 Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen</b>                                                                                                                                                                                                                |        |      |                         | .....                  |
| <b>Summe</b> | <b><u>1 Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen</u></b>                                                                                                                                                                                                           |        |      |                         | <u>.....</u>           |



Projekt: 2026-FÖLübz Umbau der Förderschule Lübz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|-----|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|
|-----|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|

## 2 Trockenbauarbeiten

### 2.1 Trockenbauwände

2.1.10 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039

**Trennwand H bis 3,125 m WD 100 mm Rw 51 dB UK  
Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle  
MW D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm  
Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3**

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2  
DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie  
Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied  
der Fußböden größer gleich 1 m),  
Höhe Wand bis ' 3,125 ' m,  
Dicke Wand ' 100 ' mm,  
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw ' 51 ' dB,  
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Anschluss starr,  
wird gesondert vergütet,  
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN  
14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50,  
Korrosivitätskategorie C1 (unbedeutend) DIN EN ISO 12944-2,  
mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis  
25 Jahren,  
Ständerachsabstand ' 625 ' mm,  
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,  
Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN  
4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,  
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN  
520, Bauplatten Typ A,  
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite  
2. Lage 12,5 mm,  
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,  
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite  
2. Lage 12,5 mm,  
Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q3,  
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN  
18182-2.  
Mat.: ..... Lohn: .....

165,300 m2 ..... .....

2.1.20 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039

**Trennwand H bis 3,125 m WD 100 mm Rw 51 dB F30-A UK  
Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle  
MW D 40mm Gipspl. Feuerschutzpl.DF 2lagig D 12,5mm D  
12,5mm Q2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3**

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2  
DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie  
Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied  
der Fußböden größer gleich 1 m),  
Höhe Wand bis ' 3,125 ' m,  
Dicke Wand ' 100 ' mm,  
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw ' 51 ' dB,  
Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2, Baustoffklasse  
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Anschluss starr, wird gesondert  
vergütet,  
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN

Projekt: 2026-FÖLübz Umbau der Förderschule Lüz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr.    | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge ME  | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|
|        | Übertrag EUR .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |                     |
|        | <p>14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Korrosivitätskategorie C1 (unbedeutend) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,<br/>Ständerachsabstand ' 625 ' mm,<br/>Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,<br/>Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF,<br/>1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,<br/>Spachtelung Qualitätsstufe Q2,<br/>2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,<br/>Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q3,<br/>befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.<br/>Mat.: ..... Lohn: .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,300 m2 | .....                | .....               |
| 2.1.30 | <p>Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039</p> <p><b>Trennwand H bis 3,125 m WD 100 mm Rw 51 dB F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Feuerschutzpl.DFH2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2</b></p> <p>Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),<br/>Höhe Wand bis ' 3,125 ' m,<br/>Dicke Wand ' 100 ' mm,<br/>bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw ' 51 ' dB,<br/>Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Anschluss starr, wird gesondert vergütet,<br/>Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,<br/>Ständerachsabstand ' 625 ' mm,<br/>Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,<br/>Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Feuerschutzplatten Typ DFH2,<br/>1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,<br/>Spachtelung Qualitätsstufe Q3,<br/>2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,<br/>Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q2,<br/>befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.<br/>Mat.: ..... Lohn: .....</p> | 18,750 m2 | .....                | .....               |

Projekt: 2026-FÖLübz Umbau der Förderschule Lüz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|-----|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|
|-----|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|

Übertrag EUR .....

2.1.40

Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039

**Trennwand H bis 3,125 m WD 100 mm Rw 51 dB UK  
Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle  
MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm  
Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3**

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2  
DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie  
Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied  
der Fußböden größer gleich 1 m),  
Höhe Wand bis ' 3,125 ' m,  
Dicke Wand ' 100 ' mm,  
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw ' 51 ' dB,  
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Anschluss starr,  
wird gesondert vergütet,  
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN  
14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50,  
Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit  
erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25  
Jahren,  
Ständerachsabstand ' 625 ' mm,  
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,  
Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN  
4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,  
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN  
520, imprägnierte Bauplatten Typ H2,  
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite  
2. Lage 12,5 mm,  
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,  
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite  
2. Lage 12,5 mm,  
Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q3,  
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN  
18182-2.  
Mat.: ..... Lohn: .....

24,000 m2 ..... .....

2.1.50

Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039

**Trennwand H bis 3,125 m WD 150 mm Rw 51 dB UK  
Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle  
MW D 80mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm  
Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3**

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2  
DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie  
Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied  
der Fußböden größer gleich 1 m),  
Höhe Wand bis ' 3,125 ' m,  
Dicke Wand ' 150 ' mm,  
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw ' 51 ' dB,  
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Anschluss starr,  
wird gesondert vergütet,  
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN  
14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100,  
Korrosivitätskategorie C1 (unbedeutend) DIN EN ISO 12944-2,  
mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis  
25 Jahren,  
Ständerachsabstand ' 350 ' mm,

Projekt: 2026-FÖLübz Umbau der Förderschule Lüz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr.    | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Übertrag EUR .....      |                        |
|        | <p>Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,<br/>Dämmschichtdicke 80 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,<br/>Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A,<br/>1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,<br/>Spachtelung Qualitätsstufe Q3,<br/>2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,<br/>Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q3,<br/>befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.<br/>Mat.: ..... Lohn: .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,000 m2 | .....                   | .....                  |
| 2.1.60 | <p>Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039</p> <p><b>Trennwand H bis 3,125 m WD 200 mm Rw 51 dB UK<br/>Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle<br/>MW D 120mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm<br/>Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3</b></p> <p>Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),<br/>Höhe Wand bis ' 3,125 ' m,<br/>Dicke Wand ' 200 ' mm,<br/>bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw ' 51 ' dB,<br/>Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Anschluss starr, wird gesondert vergütet,<br/>Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 150, Korrosivitätskategorie C1 (unbedeutend) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,<br/>Ständerachsabstand ' 625 ' mm,<br/>Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,<br/>Dämmschichtdicke 120 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,<br/>Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A,<br/>1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,<br/>Spachtelung Qualitätsstufe Q3,<br/>2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,<br/>Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q3,<br/>befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.<br/>Mat.: ..... Lohn: .....</p> | 2,650 m2  | .....                   | .....                  |

Projekt: 2026-FÖLübz Umbau der Förderschule Lübz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|-----|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|
|-----|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|

Übertrag EUR .....

2.1.70 **Trennwand H 3,125 m D 220mm 51dB UK Stahlblechprofil  
verz Doppelständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl.  
Baupl.A D 12,5+12,5mm Q3**

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m), Höhe bis 3,125 m, Dicke 220 mm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 51 dB, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Anschluss starr, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, CW/UW 50, mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q3.  
Mat.: ..... Lohn: .....

15,950 m2 ..... .....

2.1.80 **Trennwand H 3,125m D 275mm 51dB UK Stahlblechprofil  
verz Doppelständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl.  
Baupl.H2 D 12,5+12,5mm Q3**

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m), Höhe bis 3,125 m, Dicke 250 mm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 51 dB, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Anschluss starr, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, CW/UW 50, mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, auf Pflegebäder und Sanitärseite, sowie auf Küchenseite, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q3.  
Mat.: ..... Lohn: .....

89,220 m2 ..... .....

Projekt: 2026-FÖLübz Umbau der Förderschule Lübz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr.                | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| Übertrag EUR ..... |                       |          |                         |                        |

2.1.90

**Trennwand H bis 3,125 m WD 275 mm Rw 51 dB F30-A UK  
Stahlblechprofil verz Doppelständerwerk Mineralwolle MW  
D 40mm Beplankung beidseitig Zementbaupl. 2lagig D  
12,5mm D 12,5mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm**

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2  
DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie  
Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied  
der Fußböden größer gleich 1 m),  
Höhe Wand bis 3,125 m,  
Dicke Wand 275 mm,  
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 51 dB,  
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN  
14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, CW/UW 50,  
Ständerachsabstand 625 mm,  
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,  
Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10  
WTR, einlagig,  
Beplankung beidseitig,  
1. Seite aus Zementbauplatten, 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage  
12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Fugen und  
Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln,  
2. Seite aus Gipsplatten DIN 18180 2-lagig, Dicke 2. Seite 1.  
Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,  
2. Seite Fugen und Befestigungsmittel spachteln,  
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.  
Mat.: ..... Lohn: .....

18,750 m2 ..... .....

2.1.100

Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039

**Schachtwand H bis 3,125 m WD 75 mm UK  
Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle  
MW D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm  
Q3**

Schachtwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1  
(Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie  
Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied  
der Fußböden größer gleich 1 m),  
Höhe Wand bis ' 3,125 ' m,  
Dicke Wand ' 75 ' mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2  
(nichtbrennbar), Anschluss starr, wird gesondert vergütet,  
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN  
14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50,  
Korrosivitätskategorie C1 (unbedeutend) DIN EN ISO 12944-2,  
mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis  
25 Jahren,  
Ständerachsabstand ' 625 ' mm,  
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,  
Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN  
4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,  
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN  
520, Bauplatten Typ A,  
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite  
2. Lage 12,5 mm,  
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,  
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN  
18182-2.



Projekt: 2026-FÖLübz Umbau der Förderschule Lüz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr.     | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------------|------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    | Übertrag EUR .....      |                        |
|         | Mat.: ..... Lohn: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18,800 | m2 | .....                   | .....                  |
| 2.1.110 | <p>Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039</p> <p><b>Schachtwand H bis 3,125 m WD 75 mm UK</b><br/> <b>Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle</b><br/> <b>MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm</b><br/> <b>Q3</b></p> <p>Schachtwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1<br/> (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie<br/> Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied<br/> der Fußböden größer gleich 1 m),<br/> Höhe Wand bis ' 3,125 ' m,<br/> Dicke Wand ' 75 ' mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2<br/> (nichtbrennbar), Anschluss starr, wird gesondert vergütet,<br/> Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN<br/> 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50,<br/> Korrosivitätskategorie C1 (unbedeutend) DIN EN ISO 12944-2,<br/> mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis<br/> 25 Jahren,<br/> Ständerachsabstand ' 625 ' mm,<br/> Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,<br/> Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN<br/> 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,<br/> Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN<br/> 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2,<br/> 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite<br/> 2. Lage 12,5 mm,<br/> Spachtelung Qualitätsstufe Q3,<br/> befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN<br/> 18182-2.<br/> Mat.: ..... Lohn: .....</p> | 55,630 | m2 | .....                   | .....                  |
| 2.1.120 | <p>Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039</p> <p><b>Schachtwand H bis 3,125 m WD 75 mm UK</b><br/> <b>Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle</b><br/> <b>MW D 40mm Beplankung einseitig Zementbaupl. 2lagig D</b><br/> <b>12,5mm D 12,5mm</b></p> <p>Schachtwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1<br/> (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),<br/> Höhe Wand bis ' 3,125 ' m,<br/> Dicke Wand ' 75 ' mm,<br/> Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN<br/> 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50,<br/> Ständerachsabstand ' 625 ' mm,<br/> Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,<br/> Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN<br/> 4108-10 WTR, einlagig,<br/> Beplankung einseitig, aus Zementbauplatten,<br/> 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite<br/> 2. Lage 12,5 mm, Fugen und Befestigungsmittel auf der<br/> Oberfläche spachteln,<br/> befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.<br/> Mat.: ..... Lohn: .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |                         |                        |



Projekt: 2026-FÖLüb Umbau der Förderschule Lüz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-----|-----------------------|-----------|-------------------------|------------------------|
|     |                       |           | Übertrag EUR .....      |                        |
|     |                       | 39,380 m2 | .....                   | .....                  |

2.1.130 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039

**Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 1,2 m Abst. 225 mm WD 75 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2**

Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),  
Höhe Wand bis ' 1,2 ' m,  
Abstand zwischen Beplankung und Wand bis ' 225 ' mm,  
Dicke Wand ' 75 ' mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Anschluss starr, wird gesondert vergütet, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Korrosivitätskategorie C1 (unbedeutend) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
Ständerachsabstand ' 625 ' mm,  
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,  
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2,  
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,  
Spachtelung Qualitätsstufe Q2,  
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.  
Mat.: ..... Lohn: .....

3,000 m2 ..... .....

2.1.140 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039

**Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 1,2 m Abst. 150 mm WD 75 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2**

Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),  
Höhe Wand bis ' 1,2 ' m,  
Abstand zwischen Beplankung und Wand bis ' 150 ' mm,  
Dicke Wand ' 75 ' mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Anschluss starr, wird gesondert vergütet, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Korrosivitätskategorie C1 (unbedeutend) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
Ständerachsabstand ' 625 ' mm,  
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,

Projekt: 2026-FÖLübz Umbau der Förderschule Lüz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr.     | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge | ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------|------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    | Übertrag EUR .....      |                        |
|         | <p>Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2,<br/>1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,<br/>Spachtelung Qualitätsstufe Q2,<br/>befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.<br/>Mat.: ..... Lohn: .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,900 | m2 | .....                   | .....                  |
| 2.1.150 | <p>Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039</p> <p><b>Türöffnung seith. raumhoch verstärken UA-Profil 50/40/2 B 1010 mm H 2135 mm D 100mm H 3,25m</b></p> <p>Türöffnung, seith. raumhoch verstärken, im Einfachständerwerk, mit Metallständerprofilen UA DIN 18182-1 50/40/2, Korrosivitätskategorie C1 (unbedeutend) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, einschl. Sturzprofil,<br/>Breite Nennmaß Wandöffnung ' 1010 ' mm,<br/>Höhe Nennmaß Wandöffnung ' 2135 ' mm, Wanddicke 100 mm, Wandhöhe bis 3,25 m.<br/>Mat.: ..... Lohn: .....</p>                          | 7,000 | St | .....                   | .....                  |
| 2.1.160 | <p>Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039</p> <p><b>Tür-Oberlichtöffnung seith. raumhoch verstärken UA-Profil 50/40/2 B 1010 mm H 2635 mm D 100mm H 3,25m</b></p> <p>Tür- und Oberlichtöffnung, seith. raumhoch verstärken, im Einfachständerwerk, mit Metallständerprofilen UA DIN 18182-1 50/40/2, Korrosivitätskategorie C1 (unbedeutend) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, einschl. Sturzprofil,<br/>Breite Nennmaß Wandöffnung ' 1010 ' mm,<br/>Höhe Nennmaß Wandöffnung ' 2635 ' mm, Wanddicke 100 mm, Wandhöhe bis 3,25 m.<br/>Mat.: ..... Lohn: .....</p> | 1,000 | St | .....                   | .....                  |
| 2.1.170 | <p>Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039</p> <p><b>Tür-Oberlichtöffnung seith. raumhoch verstärken UA-Profil 50/40/2 B 1010 mm H 2750 mm D 100mm H 3,25m</b></p> <p>Tür- und Oberlichtöffnung, seith. raumhoch verstärken, im Einfachständerwerk, mit Metallständerprofilen UA DIN 18182-1 50/40/2, Korrosivitätskategorie C1 (unbedeutend) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, einschl. Sturzprofil,<br/>Breite Nennmaß Wandöffnung ' 1010 ' mm,<br/>Höhe Nennmaß Wandöffnung ' 2750 ' mm, Wanddicke 100</p>                                                      |       |    |                         |                        |

Projekt: 2026-FÖLübz Umbau der Förderschule Lüz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr.     | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge | ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------|------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    | Übertrag EUR .....      |                        |
|         | mm, Wandhöhe bis 3,25 m.<br>Mat.: ..... Lohn: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000 | St | .....                   | .....                  |
| 2.1.180 | <p>Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039</p> <p><b>Tür-Oberlichtöffnung seith. raumhoch verstärken UA-Profile 50/40/2 B 1350 mm H 2635 mm D 100mm H 3,25m</b></p> <p>Tür- und Oberlichtöffnung, seith. raumhoch verstärken, im Einfachständerwerk, mit Metallständerprofilen UA DIN 18182-1 50/40/2, Korrosivitätskategorie C1 (unbedeutend) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, einschl. Sturzprofil,<br/>Breite Nennmaß Wandöffnung ' 1350 ' mm,<br/>Höhe Nennmaß Wandöffnung ' 2635 ' mm, Wanddicke 100 mm, Wandhöhe bis 3,25 m.<br/>Mat.: ..... Lohn: .....</p>   | 6,000 | St | .....                   | .....                  |
| 2.1.190 | <p>Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039</p> <p><b>Tür-Oberlichtöffnung seith. raumhoch verstärken UA-Profile 100/40/2 B 1010 mm H 2635 mm D 200mm H 3,25m</b></p> <p>Tür- und Oberlichtöffnung, seith. raumhoch verstärken, im Einfachständerwerk, mit Metallständerprofilen UA DIN 18182-1 100/40/2, Korrosivitätskategorie C1 (unbedeutend) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, einschl. Sturzprofil,<br/>Breite Nennmaß Wandöffnung ' 1010 ' mm,<br/>Höhe Nennmaß Wandöffnung ' 2635 ' mm, Wanddicke 200 mm, Wandhöhe bis 3,25 m.<br/>Mat.: ..... Lohn: .....</p> | 2,000 | St | .....                   | .....                  |
| 2.1.200 | <p>Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039</p> <p><b>Fensteröffnung seith. raumhoch verstärken UA-Profile 100/40/2 B 1300 mm H 1300 mm D 200mm H 3,25m</b></p> <p>Fensteröffnung, seith. raumhoch verstärken, im Einfachständerwerk, mit Metallständerprofilen UA DIN 18182-1 100/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, mit Brüstungsprofil,<br/>Breite Nennmaß Wandöffnung ' 1300 ' mm,<br/>Höhe Nennmaß Wandöffnung ' 1300 ' mm, Wanddicke 200 mm, Wandhöhe bis 3,25 m, Ausführung gemäß Zeichnung.<br/>Mat.: ..... Lohn: .....</p>                                                                                                                         | 4,000 | St | .....                   | .....                  |

Projekt: 2026-FÖLübz Umbau der Förderschule Lüz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge | ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------|------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    | Übertrag EUR            | .....                  |
| 2.1.210      | <p>Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039</p> <p><b>Fensteröffnung seith. raumhoch verstärken UA-Profil</b><br/><b>50/40/2 B 1010 mm H 1010 mm D 100mm H 3,25m</b></p> <p>Fensteröffnung, seith. raumhoch verstärken, im<br/>Einfachständerwerk, mit Metallständerprofilen UA DIN 18182-1<br/>50/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen mit<br/>Winkeln, Dübeln und Schrauben, mit Brüstungsprofil,<br/>Breite Nennmaß Wandöffnung ' 1010 ' mm,<br/>Höhe Nennmaß Wandöffnung ' 1010 ' mm, Wanddicke 100<br/>mm, Wandhöhe bis 3,25 m, Ausführung gemäß Zeichnung.<br/>Mat.: ..... Lohn: .....</p> | 6,000 | St | .....                   | .....                  |
| 2.1.220      | <p>Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039</p> <p><b>Verglasungs-Oberlichtöffnung seith. verstärken UA-Profil</b><br/><b>50/40/2 B 2123 mm H 500 mm D 100mm H 3,25m</b></p> <p>Verglasungs-/Oberlichtöffnung, seith. verstärken, im<br/>Einfachständerwerk, mit Metallständerprofilen UA DIN 18182-1<br/>50/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen mit<br/>Winkeln, Dübeln und Schrauben,<br/>Breite Nennmaß Wandöffnung ' 2123 ' mm,<br/>Höhe Nennmaß Wandöffnung ' 500 ' mm, Wanddicke 100 mm,<br/>Wandhöhe bis 3,25 m.<br/>Mat.: ..... Lohn: .....</p>                                         | 4,000 | St | .....                   | .....                  |
| <b>Summe</b> | <b>2.1 Trockenbauwände</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |                         |                        |

Projekt: 2026-FÖLüb Umbau der Förderschule Lütz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|
| <b>2.2</b>   | <b>Brandschutzbekleidung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                         |                        |
| 2.2.10       | <p><b>Brandschutztechnische Bekleidung für Stahlstützen</b></p> <p>Brandschutztechnische Bekleidung von Stahlstützen mit einer dreiseitigen, einlagigen Bekleidung aus nichtbrennbaren, faserverstärkten Gips-Brandschutzplatten gemäß DIN EN 15283-1, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1. Feuerwiderstandsklasse <b>R30</b>. Ausführung ohne Unterkonstruktion. Die Bekleidung ist dreiseitig entsprechend dem statischen Brandschutznachweis auszuführen. Plattendicke mind. <b>12,5 mm</b> gemäß statischem Brandschutznachweis. Die Bekleidungsplatten sind stumpf zu stoßen. Plattenstöße sind entsprechend den Vorgaben des angebotenen Brandschutzsystems zu hinterlegen bzw. zu unterstützen. Die Befestigung der Bekleidungsplatten erfolgt mit systemgeeigneten Befestigungsmitteln sowie erforderlichen Knaggen bzw. Hinterlegungs- oder Distanzstreifen entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des angebotenen Brandschutzsystems. Fugen, Anschlüsse und Fehlstellen sind mit systemgeeigneten Fugen- und Spachtelmassen entsprechend den Herstellervorgaben dauerhaft zu schließen. Einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte, Knaggen, Hinterlegungen, Distanzstreifen, Befestigungsmittel, Nebenleistungen sowie der fachgerechten Ausbildung der Anschlüsse an angrenzende Trockenbauwände zur flächenbündigen Ausführung. Das angebotene Brandschutzsystem muss über einen gültigen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis bzw. eine europäische Klassifizierung für die ausgeschriebene Feuerwiderstandsdauer verfügen. Der Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen.</p> <p><u>Anschluss an Trockenbauwand:</u><br/>Geeignetes Befestigungsmittel gem. Hersteller Angabe: CW Profil von der Metallständerwerk soll in den Stahlträger verankert werden.</p> | 31,300 m2 | .....                   | .....                  |
| <b>Summe</b> | <b>2.2 Brandschutzbekleidung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                         | .....                  |

Projekt: 2026-FÖLübz Umbau der Förderschule Lübz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-----|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|-----|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

### 2.3 Abhangdecken

#### 2.3.10 Unterdecke Alpha w 0,95 Holzwollepl. D 25mm UK Stahlblechprofil verz Noniusabhänger Abhänge-H 250 mm Mineralwolle MW D 40mm

Unterdecke, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B -s1, d0 (schwerentflammbar), Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse A, bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,95, Bekleidung aus Holzwolle-Platten (WW) DIN EN 13168, Dicke 25 mm, Sichtseite beschichtet, sichtbar befestigen mit Schrauben, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, abhängen mit Noniusabhängern, Abhänghöhe 250 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Steinwolle SW DIN EN 13162, Rohdichte 50 kg/m<sup>3</sup>, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, einlagig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

##### Hinweise zur Unterkonstruktion:

Unterkonstruktion aus abgehängten CD-Metallprofilen als Kreuzrost bestehend aus Haupt- und Montageprofilen 60 x 27 x 0,6 mm, nach DIN 18182-1, DIN-EN 14195, sowie Abhänger, Profilverbinder, Randprofile und dafür zugelassene Befestigungsmittel.

Max. Abstand Abhänger: 1.200 mm; nach stat. Anforderung  
Max. Abstand Hauptprofile: 1.200 mm; nach stat. Anforderung  
Abstand Montageprofile: 600 mm  
Lastklasse Abhänger: 0,15 kN/m<sup>2</sup>; nach stat. Anforderung

Der Korrosionsschutz aller Metallteile muss den am Einbauort herrschenden Bedingungen Sorge tragen.

Die Einteilung der Decken hat so zu erfolgen, dass die Randplatten nicht schmaler als 300 mm werden. Flucht- und waagrecht nach Herstellerangaben verlegen.

##### Hinweise zur Holzwolleplatte:

Zementgebundene Holzwolle-Leichtbauplatte nach DIN EN 13168:2012+A1:2015

Zement: Portlandzement oder Zement mit einem Anteil von mindestens 21% kalziniertem Ton und Kalkstein mit ultrafeiner Struktur; 1,0 mm Faserbreite oder gleichwertig  
Farbe: weiß

Kantenausführung:  
- gerade Kante

Modulmaß (B/L):  
Sonderlängen:

Projekt: 2026-FÖLübz Umbau der Förderschule Lüz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|-----|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|
|-----|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|

- 600 x 2150 mm, Stärke: 25 mm, gem. Deckenspiegel (Anzahl ca. 95 Stck)  
- (schräg geschnitten) 600 x 2330 bis 3150 mm, Stärke: 25 mm, gem. Deckenspiegel (Anzahl, ca. 26)  
Sofern die Plattenlänge die maximal vom Hersteller lieferbare Länge (i.d.R. bis 2400 mm) überschreitet, sind die Platten gemäß Deckenspiegel in Abstimmung mit der Objektplanung aufzuteilen.

Montagekurzbeschreibung:

Die Holzwolle-Akustikplatten sind auf das wie vor beschriebene CD-Rost mittels Schrauben zu montieren. Kopf: Ø=13 mm, mit aufgeprägter Plattenstruktur, dadurch geringe Sichtbarkeit  
Schraubengröße: 4,2 x 45 mm (Plattenstärke 25 mm)  
Korrosionsschutz: C4 low, nach DIN EN ISO 12944  
Legierung: Yellow Zinc 18µ  
Die Schrauben sind in Plattenfarbe zu bestellen.  
Die Schrauben sind gerade und flächenbündig mit der Plattenoberfläche einzudrehen. Das Schraubbild ist gem. Vorgabe auszuführen.  
Die Schrauben werden 20 mm von der Plattenkante und mit c-c von max. 600 mm platziert.  
Die Platten werden im Halb- / Viertel- / laufenden Verband/auf Kreuzfuge unter Einhaltung der oben genannten Mindest-Abschnittgröße >300 mm dicht gestoßen befestigt. An die angrenzenden Bauteile werden die Platten stramm angearbeitet.  
Beschädigte oder verschmutzte Platten dürfen nicht eingebaut werden.  
Bei farblich beschichteten Platten ist eine Doppeleinfärbung im Bereich der Schraubenköpfe zu vermeiden.  
Grundsätzlich sind die Informationen zur Montage des Herstellers zu beachten.

-

Mat.: ..... Lohn: .....

182,000 m2 ..... .....

2.3.20

**Unterdecke Alpha w 1 Holzwollepl. D 25mm UK  
Stahlblechprofil verz Direktabhängiger Abhänge-H 125 mm  
Mineralwolle MW D 80mm**

Unterdecke, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B -s1, d0 (schwerentflammbar), Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse A, bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 1, Bekleidung aus Holzwolle-Platten (WW) DIN EN 13168, Dicke 25 mm, Sichtseite beschichtet, sichtbar befestigen mit Schrauben, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, abhängen mit Direktabhängigern, Abhängenhöhe 125 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Steinwolle SW DIN EN 13162, Rohdichte 50 kg/m3, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10



**Projekt:** 2026-FÖLübz **Umbau der Förderschule Lübz**  
**LV:** Los07 **Trockenbauarbeiten**

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|-----|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|
|-----|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|

Übertrag EUR .....

DI, einlagig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Hinweise zur Unterkonstruktion:

Unterkonstruktion aus direkt an der Rohdecke befestigten CD-Metallprofilen 60 x 27 x 0,6 mm nach DIN 18182-1 und DIN EN 14195, abgehängt mit systemspezifischen Direktabhängern (Abhängöhe 27 bis 120 mm), einschließlich Randprofile, Profilverbinder sowie aller bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmittel.

Max. Abstand Direktabhängiger: 1.200 mm, nach statischer Erfordernis.

Erster Direktabhängiger max. 300 mm von der Wand.

Achsabstand CD-Profil: 600 mm.

Der Korrosionsschutz aller Metallteile muss den am Einbauort herrschenden Bedingungen entsprechen.

Die Einteilung der Decke hat so zu erfolgen, dass die Randplatten nicht schmaler als 300 mm werden. Flucht- und waagrecht nach Herstellerangaben verlegen.

Hinweise zur Holzwolleplatte:

Zementgebundene Holzwolle-Leichtbauplatte nach DIN EN 13168:2012+A1:2015

Zement: Portlandzement oder Zement mit einem Anteil von mindestens 21% kalzinierem Ton und Kalkstein mit ultrafeiner Struktur; 1,0 mm Faserbreite oder gleichwertig  
 Farbe: weiß

Kantenausführung:

- gerade Kante

Modulmaß (B/L):

600 x 1200 mm, Stärke: 25 mm, gem. Deckenspiegel

Montagekurzbeschreibung:

Die Holzwolle-Akustikplatten sind auf das wie vor beschriebene CD-Rost mittels Schrauben zu montieren. Kopf: Ø=13 mm, mit aufgeprägter Plattenstruktur, dadurch geringe Sichtbarkeit  
 Schraubengröße: 4,2 x 45 mm (Plattenstärke 25 mm)

Korrosionsschutz: C4 low, nach DIN EN ISO 12944

Legierung: Yellow Zinc 18µ

Die Schrauben sind in Plattenfarbe zu bestellen.

Die Schrauben sind gerade und flächenbündig mit der Plattenoberfläche einzudrehen. Das Schraubbild ist gem. Vorgabe auszuführen.

Die Schrauben werden 20 mm von der Plattenkante und mit c-c von max. 600 mm platziert.

Die Platten werden im Halb- / Viertel- / laufenden Verband/auf Kreuzfuge unter Einhaltung der oben genannten

Mindest-Abschnittgröße >300 mm dicht gestoßen befestigt. An die angrenzenden Bauteile werden die Platten stramm angearbeitet.

Beschädigte oder verschmutzte Platten dürfen nicht eingebaut werden.

Bei farblich beschichteten Platten ist eine Doppeleinfärbung im Bereich der Schraubenköpfe zu vermeiden.

Grundsätzlich sind die Informationen zur Montage des

Projekt: 2026-FÖLübz Umbau der Förderschule Lüz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|-----|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|
|     |                       |          | Übertrag EUR         | .....               |

Herstellers zu beachten.

-

Mat.: ..... Lohn: .....

573,300 m2 ..... .....

2.3.30

**Unterdecke Alpha w 1 Holzwollepl. D 25mm UK  
Stahlblechprofil verz Direktabhängiger Abhänge-H 125 mm  
Mineralwolle MW D 40mm**

Unterdecke, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B -s1, d0 (schwerentflammbar), Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse A, bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 1, Bekleidung aus Holzwolle-Platten (WW) DIN EN 13168, Dicke 25 mm, Sichtseite beschichtet, sichtbar befestigen mit Schrauben, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, abhängen mit Direktabhängigern, Abhängöhe 125 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Steinwolle SW DIN EN 13162, Rohdichte 50 kg/m3, Dämmschichtdicke 40 mm, in Bahnen, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, einlagig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

Hinweise zur Unterkonstruktion:

Unterkonstruktion aus direkt an der Rohdecke befestigten CD-Metallprofilen 60 x 27 x 0,6 mm nach DIN 18182-1 und DIN EN 14195, abgehängt mit systemspezifischen Direktabhängigern (Abhängöhe 27 bis 120 mm), einschließlich Randprofile, Profilverbinder sowie aller bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmittel.

Max. Abstand Direktabhängiger: 1.200 mm, nach statischer Erfordernis.

Erster Direktabhängiger max. 300 mm von der Wand.

Achsabstand CD-Profil: 600 mm.

Der Korrosionsschutz aller Metallteile muss den am Einbauort herrschenden Bedingungen entsprechen.

Die Einteilung der Decke hat so zu erfolgen, dass die Randplatten nicht schmaler als 300 mm werden. Flucht- und waagerecht nach Herstellerangaben verlegen.

Hinweise zur Holzwolleplatte:

Zementgebundene Holzwolle-Leichtbauplatte nach DIN EN 13168:2012+A1:2015

Zement: Portlandzement oder Zement mit einem Anteil von mindestens 21% kalziniertem Ton und Kalkstein mit ultrafeiner Struktur; 1,0 mm Faserbreite oder gleichwertig Farbe: weiß

Kantenausführung:  
- gerade Kante

Modulmaß (B/L):

Projekt: 2026-FÖLübz Umbau der Förderschule Lübz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr.    | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge  | ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------|------------------------|
|        | 600 x 1200 mm, Stärke: 25 mm, gem. Deckenspiegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     | Übertrag EUR .....      |                        |
|        | Montagekurzbeschreibung:<br><br>Die Holzwolle-Akustikplatten sind auf das wie vor beschriebene CD-Rost mittels Schrauben zu montieren. Kopf: Ø=13 mm, mit aufgeprägter Plattenstruktur, dadurch geringe Sichtbarkeit<br>Schraubengröße: 4,2 x 45 mm (Plattenstärke 25 mm)<br>Korrosionsschutz: C4 low, nach DIN EN ISO 12944<br>Legierung: Yellow Zinc 18µ<br>Die Schrauben sind in Plattenfarbe zu bestellen.<br>Die Schrauben sind gerade und flächenbündig mit der Plattenoberfläche einzudrehen. Das Schraubbild ist gem. Vorgabe auszuführen.<br>Die Schrauben werden 20 mm von der Plattenkante und mit c-c von max. 600 mm platziert.<br>Die Platten werden im Halb- / Viertel- / laufenden Verband/auf Kreuzfuge unter Einhaltung der oben genannten Mindest-Abschnittgröße >300 mm dicht gestoßen befestigt. An die angrenzenden Bauteile werden die Platten stramm angearbeitet.<br>Beschädigte oder verschmutzte Platten dürfen nicht eingebaut werden.<br>Bei farblich beschichteten Platten ist eine Doppeleinfärbung im Bereich der Schraubenköpfe zu vermeiden.<br>Grundsätzlich sind die Informationen zur Montage des Herstellers zu beachten. |        |     |                         |                        |
|        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |                         |                        |
|        | Mat.: ..... Lohn: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69,100 | m2  | .....                   | .....                  |
| 2.3.40 | <b>auf Gehrung gefertigte Aufkantung als Seitenformteil</b><br>Liefern und montieren von randabschließender, vertikaler Aufkantung zur Ausbildung eines geschlossenen Deckenabschlusses mittels werkseitig oder bauseitig hergestellter L-förmiger Seitenformteile aus Holzwolle-Akustikplatten gemäß vorbeschriebener <b>Position 03.03.0040</b> .<br>Inklusive erforderlicher Unterkonstruktion und aller zusätzlichen Befestigungskomponenten gemäß Herstellervorgaben.<br>Herstellung des Deckensprungs mit Winkelverbindern 90°, Tragprofilen CD 60/27 mm,<br>Befestigung an der Rohdecke sowie Anschlussprofil UD 28/27 mit geeignetem Befestigungsmittel entsprechend Untergrund.<br>Höhe der Aufkantung: ca. 125 mm<br>gemäß Ausführungsdetail DT 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,950 | lfm | .....                   | .....                  |
| 2.3.50 | <b>Liefern und montieren einer rahmenlosen Revisionsklappe</b><br>Liefern und montieren einer rahmenlosen Revisionsklappe in der Deckenbekleidung<br><br>Format: - 600 x 600 mm<br><br>Die Revisionsklappe zeichnet sich dadurch aus, dass sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |                         |                        |

Projekt: 2026-FÖLübz Umbau der Förderschule Lüz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr.    | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge ME   | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Übertrag EUR .....   |                     |
|        | keinen sichtbaren Rahmen hat und somit ein homogenes, ununterbrochenes Deckenbild gewährleistet. Der Einbau erfolgt nach dem aktuellen Deckenplan und der Montageanleitung des Herstellers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79,000 St  | .....                | .....               |
| 2.3.60 | <p><b>Herstellen von runden Ausschnitten in der Deckenbekleidung aus Holzwolle-Akustikplatten</b></p> <p>Herstellen von runden Ausschnitten in der Deckenbekleidung aus Holzwolle-Akustikplatten zur Aufnahme von Einbauteilen (z. B. Downlights, Sicherheitsleuchten, Präsenzmeldern, Lautsprechern).</p> <p>Die Lage der Ausschnitte erfolgt nach freigegebenem Deckenspiegel bzw. Leuchtenanordnung gemäß ELT-Planung. Inklusive erforderlicher farblicher Nachbehandlung der Schnittkanten, ggf. erforderlicher Randaussteifungen der Platten gemäß Herstellerangaben sowie Lohn und Material. Maximales Gewicht der Einbauteile: 1,5 kg Größe Ausschnitt: bis 0,035 m² Ausführung und endgültige Positionierung in Abstimmung mit ELT-Gewerk und Objektplanung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159,000 St | .....                | .....               |
| 2.3.70 | <p>Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039</p> <p><b>Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.H2 D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhängiger Abhänge-H 250 mm Q2</b></p> <p>Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, imprägnierte Bauplatten Typ H2, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, abhängen mit Noniusabhängigern, Abhängenhöhe ' 250 ' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Mat.: ..... Lohn: .....</p> | 98,500 m2  | .....                | .....               |
| 2.3.80 | <p><b>Revisionsklappe für Gipsplattendecken, 500 x 500 mm</b></p> <p>Einbau einer Revisionsklappe für abgehängte Gipsplattendecken im Feuchtbereich, Abmessung 500 x 500 mm, geeignet für eine einlagige Beplankung aus imprägnierten Gipsplatten Typ H2, Dicke 12,5 mm.</p> <p>Herstellen der erforderlichen Öffnung einschließlich Ergänzung und Verstärkung der Unterkonstruktion mit CD-Profilen 60/27 gemäß DIN EN 14195 und DIN 18182-1.</p> <p>Ausschnitt der Gipsplattenbekleidung entsprechend den Einbaumaßen der Revisionsklappe herstellen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |                     |

Projekt: 2026-FÖLübz Umbau der Förderschule Lübz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr.     | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge ME  | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Übertrag EUR .....   |                     |
|         | <p>Befestigung des Außenrahmens mit geeigneten, für das Deckensystem zugelassenen Verbindungsmitteln. Erforderliche Ausgleichsmaßnahmen mittels Distanzrahmen bzw. Distanzstreifen ausführen.</p> <p>Revisionsklappendeckel flächenbündig zur angrenzenden Gipsplattenbekleidung ausführen und befestigen.</p> <p>Verspachtelung des Außenrahmens entsprechend der angrenzenden Deckenfläche in Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e. V.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,000 St  | .....                | .....               |
| 2.3.90  | <p><b>Herstellen von runden Ausschnitten in der Deckenbekleidung aus Gipskartonplatten</b></p> <p>Herstellen von runden Ausschnitten in der Deckenbekleidung aus Gipskartonplatten zur Aufnahme von Einbauteilen (z. B. Downlights, Sicherheitsleuchten, Präsenzmeldern, Lautsprechern).</p> <p>Die Lage der Ausschnitte erfolgt gemäß freigegebenem Deckenspiegel bzw. Einbauplanung/Leuchtenanordnung gemäß ELT-Planung.</p> <p>Inklusive erforderlicher sauberer Ausbildung und Nachbearbeitung der Schnittkanten, ggf. erforderlicher Verstärkungen der Unterkonstruktion bzw. Anpassungen der Deckenbekleidung gemäß Herstellervorgaben sowie Lohn und Material.</p> <p>Maximales Gewicht der Einbauteile: 1,5 kg</p> <p>Größe Ausschnitt: bis 0,035 m²</p> <p>Ausführung und endgültige Positionierung in Abstimmung mit ELT-Gewerk und Objektplanung.</p>                                                                                                                                                                                    | 42,000 St | .....                | .....               |
| 2.3.100 | <p>Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039</p> <p><b>Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhänger Abhänge-H 350 mm Q2</b></p> <p>Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe ' 350 ' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Mat.: ..... Lohn: .....</p> | 41,500 m2 | .....                | .....               |

Projekt: 2026-FÖLübz Umbau der Förderschule Lübz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr.     | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Übertrag EUR            | .....                  |
| 2.3.110 | <b>Deckensprung 90°</b><br>Deckensprung Winkel 90° Deckensprung,<br>als Zulage, zu vorbeschriebener<br>Deckenbekleidung/Unterdecke, Position 02.03.100<br>Höhendifferenz in mm: 101<br>Winkel 90°,<br>einschl. zusätzlicher Unterkonstruktion, Ausführung gemäß<br>Zeichnung Nr. DT 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57,400 lfm | .....                   | .....                  |
| 2.3.120 | Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039<br><b>Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK<br/>           Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhänger<br/>           Abhänge-H 865 mm Q2</b><br>Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gipsplatten DIN<br>18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5<br>mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und<br>DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten<br>Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und<br>Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm,<br>Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit<br>erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25<br>Jahren, abhängen mit Noniusabhängern,<br>Abhängehöhe ' 865 ' mm, befestigen mit bauaufsichtlich<br>zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund<br>Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung<br>Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu<br>bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür<br>erforderlichen Gerüsts.<br>Mat.: ..... Lohn: ..... | 6,000 m2   | .....                   | .....                  |
| 2.3.130 | <b>Deckensprung 90°</b><br>Deckensprung Winkel 90° Deckensprung,<br>als Zulage, zu vorbeschriebener<br>Deckenbekleidung/Unterdecke, Position 02.03.120<br>Höhendifferenz in mm: 865<br>Winkel 90°,<br>einschl. zusätzlicher Unterkonstruktion, Ausführung gemäß<br>Zeichnung Nr. DT 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,600 lfm | .....                   | .....                  |
| 2.3.140 | Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039<br><b>Schürze H 865 mm UK Stahlblechprofil verz Gipspl.<br/>           Baupl.A D 12,5mm Q3</b><br>Schürze unterhalb von Rohdecken,<br>Dicke ' 220 ' mm,<br>Höhe ' 865 ' mm, Unterkonstruktion aus verzinkten<br>Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als<br>Tragprofil, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen<br>Befestigungsmitteln, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180<br>und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm,<br>befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                         |                        |

Projekt: 2026-FÖLüb Umbau der Förderschule Lübz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Übertrag EUR .....      |                        |
|              | Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.<br>Mat.: ..... Lohn: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,470 m2  | .....                   | .....                  |
| 2.3.150      | Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 039<br><b>Unterdecke Gipspl. einlagig Feuerschutzpl.DF D 12,5mm<br/>UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil<br/>Noniusabhänger Abhänge-H 250 mm Q2</b><br>Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe ' 250 ' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.<br>Mat.: ..... Lohn: ..... | 81,100 m2 | .....                   | .....                  |
| <b>Summe</b> | <b>2.3 Abhangdecken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                         | .....                  |
| <b>Summe</b> | <b>2 Trockenbauarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                         | .....                  |



Projekt: 2026-FÖLübz Umbau der Förderschule Lüz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge | ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------|------------------------|
| <b>3</b>     | <b>Schutzmaßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |                         |                        |
| <b>3.1</b>   | <b>Schutzmaßnahmen und Abdekarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                         |                        |
| 3.1.10       | <b>Schutzmaßnahmen und Abdekarbeiten</b><br>Schutz vorhandener Bauteile, Oberflächen und Einbauten während der Ausführung der Trockenbauarbeiten durch Abdecken mit geeigneten Schutzmaterialien.<br>Einschließlich Vorhalten, Anpassen, Entfernen und Entsorgen der Schutzmaßnahmen nach Abschluss der Arbeiten.<br><br>Herstellen, Vorhalten und Entfernen von Staubschutzabschottungen innerhalb des Arbeitsbereiches zur Begrenzung der Staubentwicklung.<br>Ausführung mit Folie einschließlich erforderlicher Befestigungsmittel und Anschlüsse.                                                                                                                                             | 1,000 | psch | .....                   | .....                  |
| 3.1.20       | <b>Schutzmaßnahmen Trockenbauarbeiten im laufenden Schulbetrieb</b><br>Herstellen, Vorhalten und Entfernen einer temporären Schutz- und Staubschutzabschottung für Trockenbauarbeiten in Bereichen des laufenden Schulbetriebes.<br>Ausführung einschließlich staubdichter Abschottung des Arbeitsbereiches mit geeigneter Folienkonstruktion bzw. Schutzwand, erforderlicher Unterkonstruktion, Anschlüssen und Befestigungsmitteln.<br>Einschließlich Schutz angrenzender Boden-, Wand- und Deckenflächen, Anpassung während der Bauausführung sowie vollständigem Rückbau nach Abschluss der Arbeiten.<br>Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen.<br><br>Ausführung: Gebäudeteil 2 | 1,000 | St   | .....                   | .....                  |
| <b>Summe</b> | <b>3.1 Schutzmaßnahmen und Abdekarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                         | .....                  |
| <b>Summe</b> | <b>3 Schutzmaßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                         | .....                  |

Projekt: 2026-FÖLüb Umbau der Förderschule Lübz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------------|------------------------|
| <b>4</b>     | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |                         |                        |
| <b>4.1</b>   | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |                         |                        |
| 4.1.10       | Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 091<br><b>Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</b><br>Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.                              | 10,000 | h  | .....                   | .....                  |
| 4.1.20       | Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 091<br><b>Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</b><br>Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.<br>Mat.: ..... Lohn: ..... | 10,000 | h  | .....                   | .....                  |
| 4.1.30       | Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 091<br><b>Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</b><br>Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.<br>Mat.: ..... Lohn: .....             | 10,000 | h  | .....                   | .....                  |
| <b>Summe</b> | <b>4.1 Stundenlohnarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |                         | .....                  |
| <b>Summe</b> | <b>4 Stundenlohnarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |                         | .....                  |

Projekt: 2026-FÖLübz Umbau der Förderschule Lübz  
LV: Los07 Trockenbauarbeiten

### ZUSAMMENSTELLUNG

|                        |                                                          |                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 1                      | Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen                 |                  |
| 1.1                    | Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen                 | ..... EUR        |
|                        |                                                          | _____            |
| <u>Summe</u>           | <u>1</u> <u>Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen</u> | <u>..... EUR</u> |
| 2                      | Trockenbauarbeiten                                       |                  |
| 2.1                    | Trockenbauwände                                          | ..... EUR        |
| 2.2                    | Brandschutzbekleidung                                    | ..... EUR        |
| 2.3                    | Abhangdecken                                             | ..... EUR        |
|                        |                                                          | _____            |
| <u>Summe</u>           | <u>2</u> <u>Trockenbauarbeiten</u>                       | <u>..... EUR</u> |
| 3                      | Schutzmaßnahmen                                          |                  |
| 3.1                    | Schutzmaßnahmen und Abdekarbeiten                        | ..... EUR        |
|                        |                                                          | _____            |
| <u>Summe</u>           | <u>3</u> <u>Schutzmaßnahmen</u>                          | <u>..... EUR</u> |
| 4                      | Stundenlohnarbeiten                                      |                  |
| 4.1                    | Stundenlohnarbeiten                                      | ..... EUR        |
|                        |                                                          | _____            |
| <u>Summe</u>           | <u>4</u> <u>Stundenlohnarbeiten</u>                      | <u>..... EUR</u> |
| <hr/>                  |                                                          |                  |
| Summe LV               |                                                          | ..... EUR        |
| zuzüglich 19,00 % Mwst |                                                          | ..... EUR        |
| Gesamtsumme Brutto     |                                                          | ..... EUR        |