Bieter	Vergabenummer	Datum 28.10.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 321 Malerarbeiten - Bauteil 1&2		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
1.	**Malerarbeiten - Bauteil 1&2**								
1.1.	**Übergeordnete Leistungen**								
10.	Übergabe- / Abnahmedokumentation	1,000	psch						
20.	Stundensatz Polier/Vorarbeiter	5,000	h						
30.	Stundensatz Facharbeiter	5,000	h						
40.	Stundensatz Bauhelfer	5,000	h						
1.2.	**Schutzmaßnahmen, Gerüste, Sonstiges**								
10.	Folienabdeckung	2.000,000	m2						
20.	Vliesabdeckung	250,000	m2						
30.	Abdeckung Fußboden	1.000,000	m2						
40.	Zulage Abdeckung auf Treppenläufe	100,000	m2						
50.	Abkleben von Fenstern und Türen	200,000	m2						
60.	Gerüst im Treppenkopf	4,000	St						
70.	Arbeitsebenen auf Treppenlauf aufgestellt	4,000	St						
80.	Anlegen von Musterflächen	2,000	St						
90.	Abschneiden Überstand Randdämmstreifen	500,000	m						
1.3.	**Wandbeschichtungen**								
10.	Untergrundvorbereitung	10.800,000	m2						
20.	Wand mit Dispersionsspachtelmasse spachteln bis Q2	830,000	m2						
30.	Zulage Ausführung >3,5m Höhe	280,000	m2						
40.	Beschichtung Wände, Latexfarbe DK1	3.600,000	m2						
50.	Beschichtung Wände, Latexfarbe DK2	7.200,000	m2						
60.	Beschichtung von Leibungen	430,000	m						
70.	Anschlussfuge mit Dichtstoff ausbilden	4.200,000	m						
80.	Dauerelastische Fugen an Türzargen und Fenstern	2.000,000	m						
1.4.	**Deckenbeschichtungen**								
10.	Verunreinigungen, Trennschichten mechanisch entfernen	2.380,000	m2						
20.	Zulage Vorstehende Teile vom Beton abstoßen und Fläche schleifen	500,000	m2						
30.	Decke innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln	70,000	m2						
40.	Decke innen Trockenbau Dispersions-Spachtelmasse spachteln	25,000	m2						
50.	Vlieswandbekleidung	250,000	m2						
60.	Beschichtung Decken, Dispersionsfarbe DK1	350,000	m2						
70.	Beschichtung Decken, Dispersionsfarbe DK2	2.030,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum 28.10.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 321 Malerarbeiten - Bauteil 1&2		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
80.	Zulage Erstbeschichtung farbig - Anstrich auf Teilflächen	100,000	m2						
90.	Lasur auf Unterseite der Sichtbetontreppenläufe & -podeste	80,000	m2						
100.	Lasur auf Oberseite der Sichtbetontreppenläufe	72,000	m2						
110.	Lasur auf BSH-Bindern	1.760,000	m2						
1.5.	**Anstrich auf Stahlbauteilen**								
10.	Türzargen Gummi ausbauen / einbauen	17,000	St						
20.	Beschichtung Stahlumfassungszarge	17,000	St						
1.6.	**Bodenanstrich Aufzugsunterfahrt**								
10.	Untergrundvorbereitung und Reinigung der Untergründe	8,000	m2						
20.	Spachtelung der Untergründe	8,000	m2						
30.	Dreieckskehle aus EP-Mörtel	10,000	m						
40.	staubbindenen Anstrich (Aufzugsunterfahrt)	8,000	m2						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME:	Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Zeitansatz, Teilkosten:	Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Löhne:	Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
Geräte:	Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.