



Legende

Schnittlinie	Achse
Bestand Mauerwerk (KS)	Unterzüge Bestand
Bestand Dämmung	Alle Außenfenster und -türen werden durch Fensterbauwerk ausgebaut
Außenwände (Dachaufsicht)	Abbruch Trockenbauwand
Abbruch MW	Abbruch Bodenauflage mit Linoleum
Abbruch Bodenauflage mit Fliesen	Abbruch Wandfliese
Abbruch Abhangdecke	Abbruch Trockenbauwand
Baummaßnahme Mauerwerk	Baummaßnahme Trockenbauwand
Abhangdecken	Unterzüge neu
Durchbrüche/Kernbohrungen HLS, Bestand	Brandschutzanforderungen
Durchbrüche (Gewerk Rohbau)	Wandoberfläche
Kernbohrungen/Durchbrüche HLS (Gewerk ELT)	Kernbohrungen/Durchbrüche ELT (Gewerk ELT)
Kernbohrungen: nur zulässig mit Bemessung des Stahlbetonbalkens	Kernbohrungen: wenn Wand nicht tragend, Durchbruch zulässig, vor Ort prüfen

Neue Bodenaufbauten/Estrich

(mit Linoleumbelag)

LV-Position: 02.01.0040
02.01.0050, 02.01.0050
02.01.0070, 02.01.0080
Detail Nr: 601

(mit Fliesenbelag)

LV-Position: 02.01.0040
02.01.0050, 02.01.0060
02.01.0070, 02.01.0090
Detail Nr: 602

(Duschelement)

LV-Position: 02.01.0040
02.01.0050
Detail Nr: 803

Dehnungsfugen im Türbereich

LV-Position: 02.01.0160
Detail Nr: 722

Raumstempel

Geschoss	Raumnummer
Gebäudeteil	04.01.01 Klassenraum
Fläche	39,2 m²
l. Höhe	2,87 m
FB: Linoleum	D: Stb
Materialität	

Höhenanlage

±0,00 = +0,00 = 62,93 m üNNH

HINWEIS ZUM DATENSTAND

Grundlage dieser Pläne sind die gesamten Errichtungspläne von 1993. Ein aktuelles Bestandsmaß wurde nicht vorgenommen.

Abweichungen zwischen dem dargestellten Maßstab und der tatsächlichen Bauausführung sind nicht ausgeschlossen und müssen vor Ausführung von Maßnahmen bauseits überprüft werden.

Anmerkungen: Alle Brüstungen und Türhölzer gehen als OKFF. Alle Maße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz oder Verkleidungen. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Berechnungen und Zeichnungen der Tragwerksplanung und sämtlichen Ausführungsplänen der Architekten und aller Fachgenieure. Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu melden. Alle Angaben über Schlitze und Durchbrüche sind vom Hausunternehmer gemeinsam mit der Bauleitung zu prüfen. Statisch relevante Mauerwerksglieder/Druckfestigkeiten/Mörtelgruppen siehe Angaben in der Statik. Brandschutzanforderungen an Bauteile sind dem Brandschutzgutachten zu entnehmen.

Index Datum Änderung

01	23.07.26	Trockenbauwände angepasst
02	18.08.26	Rohbauföffnungen (Schiebetüren) angepasst
03	21.08.26	Türnummerierung ergänzt

Plannummer

NT01_5_ARC_GR_00_0104_02_PF_03

Planinhalt

Grundriss

Edgeschoss Bauteil 4

Teil

02 / 02

Maßstab

M 1:50

Blattgröße

DIN A1

Plandatum

09.07.26

Indexdatum

21.08.26

Planstatus

PF

gezeichnet

ERu

geprüft

Projektphase

LP5

Projektnamen

Umbau und Modernisierung der Allgemeinen Förderschule Lübz "Schule am Neuen Teich"

Bauherr

Landkreis Ludwigslust-Parchim

Pottitzer Str. 25

19370 Parchim

03871 722-0

Planer

raplus Architektur

meißen hillmann harder hille

architektenpartnerschaft mbB

Eleonorenstraße 18, 30449 Hannover

+49.511.169 95 31

Planer

KIRCHBERGER & WIEGNER ROHDE

Partnerschaft von Architekten mbB

Stephanstraße 54a, 10559 Berlin

+49.30.403687200

Bauvorhaben

Neuer Teich 1

19386 Lübz

raplus

K & WR

NT01