

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236
LV: 320

NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
Innenputzarbeiten - Bauteil 3&4

Leistungsverzeichnis

Bauherr / Auftraggeber: Landkreis Ludwigslust-Parchim
- Der Landrat –
Putlitzer Straße 25
19370 Parchim

Vorhaben: Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum
am Standort Neustadt-Glewe

Ort: An der K38
19306 Neustadt - Glewe

Leistung: **Los 320 - Innenputzarbeiten (BT 3 & 4)**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236
LV: 320

NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
Innenputzarbeiten - Bauteil 3&4

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Kurzbeschreibung Vorhaben

Der Landkreis Ludwigslust – Parchim plant den Neubau eines Feuerwehr-Service-Zentrums (FSZ) am Standort Neustadt – Glewe. Zu dem FSZ gehören im ersten Modul die Feuerwehr-Technik-Zentrale (FTZ) sowie das Ausbildungszentrum (Ausbildungszentrum Brand- und Katastrophenschutz - AZBK).

Die Herstellung der FSZ erfolgt auf einem ca. 6 ha großen Grundstück in Neustadt-Glewe und erhält im ersten Schritt das Modul 1 (FTZ/AZBK). Das Grundstück ist so ausgelegt, dass anschließend weitere Module (Kreisfeuerwehrverband, Gefahrengutzug, Katastrophenschutzlager) hergestellt werden können. Das Baugrundstück befindet sich südlich von der Landeshauptstadt Schwerin in der Stadt Neustadt-Glewe im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Es befindet sich am südöstlichen Stadtrand (Liebssiedlung) auf einer Wiesenfläche. Nördlich verläuft die K38.

Im FSZ werden die Wartungen und Prüfungen der auf dem Feuerwehrfahrzeugen befindlichen Gegenstände/Ausrüstungen durchgeführt. Im AZBK werden die Schulungen der Kameraden des gesamten Landkreises durchgeführt. Hierzu gehört u.a. der Bereich der Atemschutzübungen.

Die FTZ besteht aus 5 Bauteilen, welche getrennt voneinander geplant, ausgeschrieben und ausgeführt werden. In diesem Leistungsverzeichnis sind die Innenputzarbeiten für die Bauteile 3 & 4 enthalten!

Ausführungszeitraum gem. beiliegendem Rahmenterminplan.

Zwischen den Ausführungszeiten der ausgeschriebenen Leistungen gibt es zeitliche Unterbrechnungen, sodass nicht ohne Unterbrechnung weiter gearbeitet werden kann. Sämtliche Mehraufwendungen für die Unterbrechung sind in die Einheitspreise der Positionen einzurechnen.

Bauteil 3

BT3 wird zum Großteil zweigeschossig ausgeführt. Nur die Fahrzeughalle für Kleintransporter mit den beiden nebenstehenden Räumen wird eingeschossig ausgeführt. Im restlichen EG befinden sich die Atemschutzübungsanlage, verschiedene Umkleiden, Lagerfläche sowie Ausbildungs- und Verwaltungsräume. Im OG sind Ausbildungs- und Schulungsräume sowie die Küche mit Speiseraum und weitere Verwaltungsräume geplant. Das gesamte BT3 wird in Massivbauweise errichtet. Auf den Dachflächen ist eine extensive Begrünung vorgesehen, eine PV-Anlage jedoch nicht.

Abmessungen EG: ca. 74,5m x 32,0m

Abmessungen OG: ca. 60,0m x 32,0m

Bauteil 4

BT4 ist das Verbindungsbauwerk zwischen BT2 und BT3. In dem brückenartigen Bauwerk sind sechs ca. gleichgroße Ausbildungsräume angeordnet. Ein Teil der Ausbildungsräume soll im Notfall als temporärer Stabsraum umfunktioniert werden können. Im Erdgeschoss wird das BT 4 von zwei außen angeordneten Treppenhäusern begrenzt. Zum BT3 wird es einen direkten Übergang geben. Zum BT2 wird es keinen direkten Zugang geben.

Abmessungen: ca. 10,5m x 59,5m

Erschließungssituation

Das zu errichtende Gebäude befindet sich zum Teil im Trinkwasserschutzgebiet (TW Zone IIIb). Die sich

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236
LV: 320

NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
Innenputzarbeiten - Bauteil 3&4

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

hierraus ergebenden Mehraufwendungen für die Umsetzung sind in das Angebot einzukalkulieren.

Alle benötigten Medien werden auf das Baugelände verbracht. Bauwasser- und Baustromanschlüsse werden durch die Zentrale Baustelleneinrichtung bereitgestellt.

Das Gewerk Zentrale Baustelleneinrichtung richtet die Baustraße, die BE-Flächen und teilweise Lagerflächen ein. Ein Baustelleneinrichtungsplan liegt den Ausschreibungsunterlagen bei.

Die auf dem mitgelieferten Baustelleneinrichtungsplan gelb gekennzeichneten Lagerflächen (nördlich von BT1 und im Innenhof aller BT) werden durch das Gewerk Zentrale Baustelleneinrichtung erstellt. Die blau gekennzeichneten Lagerflächen (südlich der Flächen für die Container sowie südlich von BT2) stellen optionale Lagerflächen dar. Diese sind nicht Leistungsbestandteil der Zentralen Baustelleneinrichtung. Sollte der AN diese optionalen Flächen benötigen, können diese nach Abstimmung genutzt werden.

Das Herrichten, Vorhalten und Beräumen dieser Flächen sind Sache des AN und in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Der ursprüngliche Zustand ist nach Abschluss der Arbeiten wieder herzustellen.

Folgender Hinweis zu den optionalen Flächen (blau gekennzeichnet):

- Fläche südlich der Container: Hier finden Tiefbauarbeiten statt. Die Fläche kann erst nach Fertigstellung dieser Arbeiten (voraussichtlich 2027) genutzt werden. Der Oberboden einschl. Grasnarbe wurde bereits abgeschoben.
- Fläche südlich von BT2: Diese Fläche steht während der Bauzeit komplett zur Verfügung. Auf dieser Fläche wurde der Oberboden einschl. Grasnarbe noch nicht abgeschoben. Dies wäre ebenfalls Sache des AN und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Vorschriften, Empfehlungen, Gutachten

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt unter Einhaltung der DIN-Vorschriften und der VOB. Für alle Ausführungen sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie alle behördlichen Vorschriften sowie die Vorschriften der DGUV zu berücksichtigen.

Vollständigkeitsprüfung, Baustellenbegehung

Das Angebot umfasst alle zur Umsetzung beschriebenen Arbeiten notwendige Leistungen einschl. aller Grund- und Nebenleistungen und Baubehelfe. Die für die fachgerechte Ausführung der Arbeiten erkennbaren zusätzlichen Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe seines Angebotes mit den örtlichen Verhältnissen der Baustelle, der Art und Umfang der ausgeführten Arbeiten sowie den Einsatzmöglichkeiten der vorgesehenen Technik und der gewählten Verfahren vertraut zu machen und diese der Kalkulation zugrunde zu legen.

Gleichzeitig ist die Ausschreibung auf Eindeutigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Erkannte Unstimmigkeiten, Widersprüche bzw. offene Fragen sind vor Angebotsabgabe mit der ausschreibenden Stelle abzuklären. Unterlassene Klärungen sind während der Vertragsdurchführung dem Unternehmer anzulasten und berechtigen nicht zur Geltendmachung von diesbezüglichen Nachtragsforderungen.

Mit der Angebotsabgabe bestätigt der Auftragnehmer, dass er sich über die örtlichen Verhältnisse, die Baustellenbedingungen inkl. Transportmöglichkeiten und Wege etc. ausreichend informiert hat.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236
LV: 320

NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
Innenputzarbeiten - Bauteil 3&4

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Zentrale Baustelleneinrichtung

Auf dem Baugelände wird bauseitig eine zentrale Baustelleneinrichtung errichtet. Über diese zentrale BE werden für alle am Bau beteiligten Sanitäreinrichtungen, Erste-Hilfe-Container, Beleuchtung auf dem Baugelände und Anschlusspunkte für Verbrauchsmedien zur Verfügung gestellt. Über die bietereigene BE sind weiterhin die notwendigen Unterverteilungen der Verbrauchsmedien, die eigenen Zufahrten, Lagerflächen etc. sowie die Lager-, Unterkunfts- und Bürocontainer zu kalkulieren.

Hinweise

Für die Bearbeitung des Angebotes sind insbesondere zu erkunden und in die Einheitspreise einzurechnen:

- Der SiGeKo sowie eine ökologische Baubegleitung (öBB) werden durch den AG bestellt. Die Festlegungen des SiGeKo und der öBB sind zu beachten und einzuhalten.
- Die Baustelle wird seitens des Bauherrn nicht bewacht. Das Gewerk, welches morgens zuerst auf der Baustelle eintrifft, öffnet die Baustelle. Das Gewerk, welches die Baustelle als letztes verlässt, ist für das ordnungsgemäße Verschließen verantwortlich. Die Sicherung der Baustelle erfolgt über Schlösser an den Bauzäunen.
- Die Baustelle unterliegt witterungsbedingten Einflüssen. Die normalen, der Jahreszeit entsprechenden Auswirkungen dieser Einflüsse wie Niederschläge, Nebel, Wind, Frost und Schnee sind, soweit diese die 20-jährigen Spitzenwerte nicht überschreiten, der Kalkulation zugrunde zu legen. Zu den vertraglichen Pflichten, die mit den Preisen abgegolten sind, gehört die Beseitigung von Schnee und Eis im Bereich der unmittelbaren Arbeitsplätze sowie der Schutz der Bauteile vor witterungsbedingten Schäden. Diese Behinderungen geben dem Auftragnehmer keinen Anspruch auf gesonderte Vergütung bzw. Bauzeitverlängerung.
- Genehmigungen, Zulassungen, Abnahmen aller Art werden vom AN rechtzeitig eingeholt bzw. veranlasst. Die örtliche Bauleitung des AG ist von allen diesbezüglichen Maßnahmen rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. Dafür anfallende Aufwendungen, Kosten, Gebühren u. ä. sind Bestandteil des Angebots. Die Kosten / Gebühren trägt der AN.
- Das Leistungsverzeichnis ist keine Bestellgrundlage.

Als **Umlagen** werden folgende Kosten mit den Abschlagszahlungen und mit der Schlussrechnung anteilig bei allen Firmen in Abzug gebracht:

- für Baustrom: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme
- für Bauwasser: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme
- für die Bauwesensversicherung: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme

Sofern in der Leistungsbeschreibung Positionen enthalten sind, die erst nach besonderer Anordnung des AG ausgeführt werden sollen, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung zur Ausführung erst nach besonderer Aufforderung durch den AG zu beginnen ist.

Baustellenpersonal

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die Baustelle ständig von einem fachkundigen und hinreichend qualifizierten, der deutschen Sprache mächtigen Bauleiter beaufsichtigt und geleitet wird. Vor Beginn der Arbeiten ist dieser der Bauleitung schriftlich anzuzeigen.

Es ist täglich ein Bautagebuch zu führen (Inhalt: Fortgang der Arbeiten, Zahl der Beschäftigten, Witterungsverhältnisse, besondere Vorkommnisse und Anordnungen). Der AN händigt der BÜ wöchentlich unaufgefordert das Bautagebuch aus. Die Teilnahme an den wöchentlichen Baubesprechungen ist sicher zu stellen und während der Leistungszeit für den Leistungserbringer verpflichtend.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236
LV: 320

NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
Innenputzarbeiten - Bauteil 3&4

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
------------------------------------	----------	-------------------------	------------------------

Zum Verhalten aller am Bau Beteiligten gelten folgende Bedingungen:

- Bei An- und Abtransporten verpflichtet sich der Unternehmer die benachbarten Straßen unbedingt frei von Verunreinigungen und Beschädigungen zu halten.
- Die arbeitstägliche Reinigung der Arbeitsbereiche und Entsorgung von Schutt etc. ist durch den Auftragnehmer sicherzustellen.
- Flex- / Heißarbeiten sind nur mit entsprechendem Erlaubnisschein auszuführen. Diesen stellt die BÜ des AG aus.
- Sprossenleitern sind auf der kompletten Baustelle nicht gestattet. Es sind Stufenleitern oder Rollrüstungen zu verwenden.

MITGELIEFERTE UNTERLAGEN

01_Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis im Format PDF & GAEB
Baublaufplan FSZ LUP
BE-Plan-Entwurf

02_Planunterlagen

+0010 Grundrisse
| 2023-0236 10 5 AN ZGRU 01 0030 a F - Grundriss Obergeschoss
Übersicht-260507
| 2023-0236 10 5 AN ZGRU EG 0020 0 F - Grundriss Erdgeschoss
Übersicht-260507
| 2023-0236 13 5 AN ZGRU 01 0035 0 F - Grundriss Obergeschoss BT 3 - Teil
1-260507
| 2023-0236 13 5 AN ZGRU 01 0036 a F - Grundriss Obergeschoss BT 3 - Teil
2-260507
| 2023-0236 13 5 AN ZGRU EG 0025 0 F - Grundriss Erdgeschoss BT 3 - Teil
1-260526
| 2023-0236 13 5 AN ZGRU EG 0026 0 F - Grundriss Erdgeschoss BT 3 - Teil
2-260508
| 2023-0236 14 5 AN ZGRU 01 0037 a F - Grundriss Obergeschoss BT
4-260507
| 2023-0236 14 5 AN ZGRU EG 0027 0 F - Grundriss Erdgeschoss BT
4-260507
+0060 Schnitte
| 2023-0236 13 5 AN ZSCH XX 0067 b F - Schnitte BT 3 -
Längsschnitt-260428
| 2023-0236 13 5 AN ZSCH XX 0068 a F - Schnitte BT 3 - Querschnitte
1-260428
| 2023-0236 13 5 AN ZSCH XX 0069 a F - Schnitte BT 3 - Querschnitte
2-260428
| 2023-0236 14 5 AN ZSCH XX 0070 0 F - Schnitte BT 4 -
Längsschnitt-260428
| 2023-0236 14 5 AN ZSCH XX 0071 0 F - Schnitte BT 4 -
Querschnitte-260428
+0200 Fassade
| 2023-0236 13 5 AN ZDFA XX 0205 0 F - Fassadenschnitt BT 3 - Achse
11-260428
| 2023-0236 14 5 AN ZDFA XX 0201 0 F - Fassadenanschlüsse BT 4 -
Blatt1-260428

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236 **NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP**
LV: 320 **Innenputzarbeiten - Bauteil 3&4**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	2023-0236 14 5 AN ZDFA XX 0202 0 F - Fassadenanschlüsse BT 4 - Blatt2-260429				
	+0300 Wände				
	2023-0236 10 5 AN ZDWA XX 0303 0 B - gleitender Anschluss KS-Wand an Stb-Decke-260121				
	2023-0236 10 5 AN ZDWA XX 0304 0 B - Anschluss KS-Wand an Stb- Stütze-260121				
	2023-0236 10 5 AN ZDWA XX 0305 0 B - Anschluss Trockenbauwände-260428				
	2023-0236 10 5 AN ZDWA XX 0308 0 B - Leitdetail Revisionsklappe in Trockenbauwand-260121				
	2023-0236 10 5 AN ZDWA XX 0309 0 B - Leitdetail Revisionsklappe in Mauerwerk-260121				
	+0500 Fenster				
	2023-0236 10 5 AN ZDFE XX 0501 0 F - Fenster ohne Sonnenschutz-260226				
	2023-0236 10 5 AN ZDFE XX 0502 0 F - Fenster mit Sonnenschutz-260226				
	+0700 Treppen				
	2023-0236 14 5 AN ZDTR XX 0704 0 F - Treppe 4.1 BT 4-260226				
	2023-0236 14 5 AN ZDTR XX 0705 0 F - Treppe 4.2 BT 4-260226				
	+0900 Innenausbau				
	2023-0236 10 5 AN ZDAL 01 0910 0 B - Verkleidung dezentrale Lüftungsgeräte BT 4-260428				
	+2000 Deckenpläne				
	2023-0236 10 5 AN ZDDE 01 2002 a B - Deckenübersicht Obergeschoss-260303				
	2023-0236 10 5 AN ZDDE EG 2001 a B - Deckenübersicht Erdgeschoss-260303				
	2023-0236 13 5 AN ZDDE 01 2012 0 B - Deckenplan OG BT 3 - Teil 1-260428				
	2023-0236 13 5 AN ZDDE 01 2013 a B - Deckenplan OG BT 3 - Teil 2-260428				
	2023-0236 13 5 AN ZDDE EG 2007 0 B - Deckenplan EG BT 3 - Teil 1-260428				
	2023-0236 13 5 AN ZDDE EG 2008 a B - Deckenplan EG BT 3 - Teil 2-260428				
	2023-0236 14 5 AN ZDDE 01 2014 0 B - Deckenplan OG BT 4-260428				
	2023-0236 14 5 AN ZDDE EG 2009 0 B - Deckenplan EG BT 4-260428				
	+3000 Wandansichten				
	2023-0236 13 5 AN ZDFL 01 3005 0 F - Wandansichten BT 3 OG-260429				
	2023-0236 13 5 AN ZDFL 01 3006 0 F - Wandansichten BT 3 OG-260429				
	2023-0236 13 5 AN ZDFL EG 3002 0 F - Wandansichten BT 3 EG-260429				
	2023-0236 13 5 AN ZDFL EG 3003 0 F - Wandansichten BT 3 EG-260429				
	2023-0236 13 5 AN ZDFL EG 3008 0 F - Wandansichten BT 3 EG-260429				
	+4000 Trockenbau				
	2023-0236 13 5 AN ZGRU 01 4009 0 F - Grundriss Obergeschoss BT 3 - Teil 1, Trockenbau-260429				
	2023-0236 13 5 AN ZGRU 01 4010 0 G - Grundriss Obergeschoss BT 3 - Teil 2, Trockenbau-260429				
	2023-0236 13 5 AN ZGRU EG 4007 0 G - Grundriss Erdgeschoss BT 3 - Teil 1, Trockenbau-260429				
	2023-0236 13 5 AN ZGRU EG 4008 0 G - Grundriss Erdgeschoss BT 3 - Teil 2, Trockenbau-260429				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
LV: 320 Innenputzarbeiten - Bauteil 3&4

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

2023-0236	FSZ LUP - FMK LP5_BT3_260507_Optimized				
-----------	--	--	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
 LV: 320 Innenputzarbeiten - Bauteil 3&4

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2023-0236 FSZ LUP - FMK LP5_BT4_260223				
1.	Innenputzarbeiten - Bauteil 3&4			
1.1.	Wandputz			
1.1.10.	Besondere Schutzmaßnahmen Besondere Schutzmaßnahmen zum Schutz oberflächenfertiger Bauteile, wie Abkleben von Fenstern, Türen, Toren u.ä. Material nach Wahl des AN gemäß VOB/C DIN 18350, herstellen, vorhalten, nach Beendigung der Arbeiten rückbauen und entsorgen. Ausführung in Einzelflächen und nur auf Anweisung des AG/der BÜ	500,000 m2		
1.1.20.	Untergrundvorbereitung Kalksandstein-Mauerwerk Untergründe aus Mauerwerk (Kalksandstein) reinigen, grundieren und Haftbrücke für nachfolgendes Putzsystem systemkonform aufbringen. Ausführung auf Innenwänden, Arbeitshöhe der zu bekleidenden Wandfläche bis ca. 3m Ausführung: Bauteil 3, alle Geschosse	4.600,000 m2		
1.1.30.	Untergrundvorbereitung Betonuntergründe Untergründe aus Beton reinigen, grundieren und Haftbrücke für nachfolgendes Putzsystem systemkonform aufbringen. Ausführung auf Wänden, Balken etc. Arbeitshöhe der zu bekleidenden Wandfläche bis ca. 3,5m Ausführung: Bauteil 3+4, alle Geschosse	800,000 m2		
1.1.40.	Betongrate entfernen Das Putzsystem negativ beeinflussende Betongrate auf Betonuntergründen entfernen (DIN 18350 - 4.2.13). Einschl. Material entsorgen. Kalkulationsgrundlage: bis ca. 1m Grat / 1m2 Fläche Flächen sind vorab mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.	200,000 m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
 LV: 320 Innenputzarbeiten - Bauteil 3&4

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.50.	Schlitze vor dem Verputzen schließen bis 2 x 2 cm Elektro- und Installationsschlitze in Wänden vor dem verputzen schließen nach Freigabe durch das jeweilige Gewerk. Schlitzbreite: bis 2 cm Schlitztiefe: bis 2 cm Putzmörtel: P II bzw. P IV im System wie Oberlage Die Abrechnung erfolgt vor dem Herstellen des Flächenputzes und ist bei der Bauleitung anzumelden. Ausführungsort: BT 3+4, alle Räume	400,000 m		
1.1.60.	Schlitze vor dem Verputzen schließen bis 4 x 2 cm wie in Pos. "Schlitze vor dem Verputzen schließen bis 2 x 2cm" vor aber: Schlitzbreite: 4 cm Schlitztiefe: bis 2 cm	200,000 m		
1.1.70.	Ausgleich von Unebenheiten Ausgleich von Unebenheiten im Untergrund bis 5mm/m2. Flächen sind vorab mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.	1.350,000 m2		
1.1.80.	Innenputz zweilagig Innenwand Kalkzementputz D 20mm Q2 Zweilagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, auf vorherbeschriebenen vorbereiteten Untergrund. Einschl. aller weiteren notwendigen Vorbereitungen des Putzgrundes (z.B. ggf. notwendige vorbereitende Rillenspachtelung) und der Anschlüsse an Decken und Einbauten. Putzgrund: Kalksandsteinmauerwerk Putzart: Kalk-Zementputz DIN EN 998-1 Druckfestigkeit: CS II Putzdicke: bis 20mm, im Mittel 15mm, die Mindestdicke von 5mm darf nicht unterschritten werden, Oberfläche: Q2, abziehen und filzen; Untergrund für finalen bauseitigen Anstrich Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236 **NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP**
LV: 320 **Innenputzarbeiten - Bauteil 3&4**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einschl. notwendigen Gerüstarbeiten			
	Einbauort: BT 3+4			
		5.400,000 m2		
1.1.90.	Mehrdicke Innenputz 5mm Kalkzementputz Mehrdicke Innenputz 5mm Kalkzementputz			
		100,000 m2		
1.1.100.	Flächenarmierung Gewebereinlagen Kunststofffaser Flächenarmierung mit Gewebereinlage aus Kunststofffaser, einbetten in Armierungsmasse, an Wänden, innen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes. Streifenbreiten von ca. 20-50cm. Ausführungsort: Bauteil 3 => Übergänge zw. Beton- und Mauerwerkswänden => Leitungsschlitze => Ecken etc.			
		200,000 m2		
1.1.110.	Ausbildung Leibung Innenputz in der Qualität der Vorposition für Leibungen, Putzdicke 15mm einschl. fachgerechtem Anschluss an Kunststofffenster, einschl. Kantenschutzprofil dreiseitig Breite der Leibungen bis ca. 30 cm			
		635,000 m		
1.1.120.	Putzträgerplatte in Leibungen Putzträgerplatte Dicke ca. 10mm im Leibungsbereich mit Mörtelbatzen (als Trockenputz) fluchtgerecht ansetzen und in das Putzsystem einarbeiten. einschl. fachgerechtem Anschluss an Kunststofffenster, einschl. Kantenschutzprofil dreiseitig Breite der Leibungen bis ca. 20cm Ausführung bei erhöhten Unebenheiten im Untergrund und nur in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung.			
		50,000 m		
1.1.130.	Anputzen von Öffnungen Innenputz der Vorpositionen an Leibungen von Öffnungen (z.B.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236 **NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP**
LV: 320 **Innenputzarbeiten - Bauteil 3&4**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Türöffnungen anputzen. Einschl. Abstellen / Einstellen einer Brettschalung zum Gegenarbeiten und finaler Rückbau / Umsetzung zum nächsten Einbauort der Brettschalung.	635,000 m		
1.1.140.	Eckausbildung mit Kantenprofil Innenputz Stahl niro Kantenausbildung im Innenputz mit Kantenprofil, innen, aus nichtrostendem Stahl, für Putzdicke bis 20mm Einbauort: Positivecken	1.565,000 m		
1.1.150.	An- und Abschlußprofile An- und Abschlußprofile für den Innenputz Profil aus verzinktem Stahl, für Putzdicke bis 20mm	350,000 m		
1.1.160.	Bewegungsfugenprofil Bewegungsfugenprofil aus Hart-PVC und Mittelteil aus Weich-PVC für den Innenputz, Putzdicke bis 20mm, für die Anwendung in der Fläche und im Inneneck.	100,000 m		
1.1.170.	Dehnungsfugenprofil Dehnungsfugenprofil aus verzinktem Stahl mit erhöhter Zinkauflage für den Innenputz, für Putzdicke bis 20mm	100,000 m		
1.1.180.	Trennschnitt Innenputz (Kellenschnitt) Trennschnitt Innenputz (Kellenschnitt), an Wänden. z.B. im Bereich Deckenanschluss (Wand raumhoch verputzt) Putzgrund: Mauerwerk, Kalksandstein Putzdicke: bis 15mm	400,000 m		
1.1.190.	Mehrpreis für Einbauhöhe höher 3,5m Mehrpreis für die Ausführung aller vorbeschriebener Putzarbeiten in Einbauhöhe höher 3,5m; einschl. der Berücksichtigung entsprechender Gerüstkonstruktionen Hinweis: Aufmaß entspricht der Fläche oberhalb 3,5m	400,000 m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
LV: 320 Innenputzarbeiten - Bauteil 3&4

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 1.1.	Wandputz				
Summe 1.	Innenputzarbeiten - Bauteil 3&4				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt:	2023-0236	NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
LV:	320	Innenputzarbeiten - Bauteil 3&4

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Innenputzarbeiten - Bauteil 3&4	
1.1.	Wandputz	
	Summe 1.	Innenputzarbeiten - Bauteil 3&4
		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt:	2023-0236	NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
LV:	320	Innenputzarbeiten - Bauteil 3&4

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	320	
1.	Innenputzarbeiten - Bauteil 3&4	
	Summe LV	320 Innenputzarbeiten - Bauteil..
		
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
	in Höhe von 19,00 %	 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 14