

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236
LV: 319

NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2

Leistungsverzeichnis

Bauherr / Auftraggeber: Landkreis Ludwigslust-Parchim
- Der Landrat –
Putlitzer Straße 25
19370 Parchim

Vorhaben: Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum
am Standort Neustadt-Glewe

Ort: An der K38
19306 Neustadt - Glewe

Leistung: **Los 319 - Innenputzarbeiten (BT 1 & 2)**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236
LV: 319

NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Kurzbeschreibung Vorhaben

Der Landkreis Ludwigslust – Parchim plant den Neubau eines Feuerwehr-Service-Zentrums (FSZ) am Standort Neustadt – Glewe. Zu dem FSZ gehören im ersten Modul die Feuerwehr-Technik-Zentrale (FTZ) sowie das Ausbildungszentrum (Ausbildungszentrum Brand- und Katastrophenschutz - AZBK).

Die Herstellung der FSZ erfolgt auf einem ca. 6 ha großen Grundstück in Neustadt-Glewe und erhält im ersten Schritt das Modul 1 (FTZ/AZBK). Das Grundstück ist so ausgelegt, dass anschließend weitere Module (Kreisfeuerwehrverband, Gefahrgutzug, Katastrophenschutzlager) hergestellt werden können. Das Baugrundstück befindet sich südlich von der Landeshauptstadt Schwerin in der Stadt Neustadt-Glewe im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Es befindet sich am südöstlichen Stadtrand (Liebssiedlung) auf einer Wiesenfläche. Nördlich verläuft die K38.

Im FSZ werden die Wartungen und Prüfungen der auf dem Feuerwehrfahrzeugen befindlichen Gegenstände/Ausrüstungen durchgeführt. Im AZBK werden die Schulungen der Kameraden des gesamten Landkreises durchgeführt. Hierzu gehört u.a. der Bereich der Atemschutzübungen.

Die FTZ besteht aus 5 Bauteilen, welche getrennt voneinander geplant, ausgeschrieben und ausgeführt werden. In diesem Leistungsverzeichnis sind die Innenputzarbeiten für die Bauteile 1 & 2 enthalten!

Ausführungszeitraum gem. beiliegendem Rahmenterminplan.

Zwischen den Ausführungszeiten der ausgeschriebenen Leistungen gibt es zeitliche Unterbrechnungen, sodass nicht ohne Unterbrechnung weiter gearbeitet werden kann. Sämtliche Mehraufwendungen für die Unterbrechung sind in die Einheitspreise der Positionen einzurechnen.

Bauteil 1

Das BT 1 schließt die Schlauch- und Atemschutzwerkstatt sowie weitere Werkstätten und Lager ein. Im Bereich der mittig angeordneten Fahrzeughalle wird das Gebäude mit höherer Bauteilabmessung ausgeführt. Auf den angrenzenden ebenfalls eingeschossigen Bereichen, links und rechts der Fahrzeughalle, wird auf dem Dach zum Innenhof die Haustechnik aufgestellt.

=> Abmessungen: ca. 32,40 m x 50,38 m

Bauteil 2

Das BT2 wird zweigeschossig ausgeführt. Über die gesamte Gebäudelänge (Achse 1 – 22) werden Prüfplätze in einem hallenartigen Durchfahrtsbereich angeordnet. Seitlich des Durchfahrtsbereich befinden sich (ebenfalls mit doppelter Geschosshöhe) der Pumpenprüfplatz und der Leiterprüfstand (Achse 17 – 22). An den Außenseiten werden sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss Werkstätten und Lager angeordnet. Bis auf die Dachkonstruktion wird das gesamte Bauteil als Massivkonstruktion geplant.

=> Abmessungen: ca. 76,23m x 28,13m

Erschließungssituation

Das zu errichtende Gebäude befindet sich zum Teil im Trinkwasserschutzgebiet (TW Zone IIIb). Die sich hieraus ergebenden Mehraufwendungen für die Umsetzung sind in das Angebot einzukalkulieren.

Alle benötigten Medien werden auf das Baugelände verbracht. Bauwasser- und Baustromanschlüsse werden durch die Zentrale Baustelleneinrichtung bereitgestellt.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236
LV: 319

NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Das Gewerk Zentrale Baustelleneinrichtung richtet die Baustraße, die BE-Flächen und teilweise Lagerflächen ein. Ein Baustelleneinrichtungsplan liegt den Ausschreibungsunterlagen bei.

Die auf dem mitgelieferten Baustelleneinrichtungsplan gelb gekennzeichneten Lagerflächen (nördlich von BT1 und im Innenhof aller BT) werden durch das Gewerk Zentrale Baustelleneinrichtung erstellt. Die blau gekennzeichneten Lagerflächen (südlich der Flächen für die Container sowie südlich von BT2) stellen optionale Lagerflächen dar. Diese sind nicht Leistungsbestandteil der Zentralen Baustelleneinrichtung. Sollte der AN diese optionalen Flächen benötigen, können diese nach Abstimmung genutzt werden.

Das Herrichten, Vorhalten und Beräumen dieser Flächen sind Sache des AN und in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Der ursprüngliche Zustand ist nach Abschluss der Arbeiten wieder herzustellen.

Folgender Hinweis zu den optionalen Flächen (blau gekennzeichnet):

- Fläche südlich der Container: Hier finden Tiefbauarbeiten statt. Die Fläche kann erst nach Fertigstellung dieser Arbeiten (voraussichtlich 2027) genutzt werden. Der Oberboden einschl. Grasnarbe wurde bereits abgeschoben.
- Fläche südlich von BT2: Diese Fläche steht während der Bauzeit komplett zur Verfügung. Auf dieser Fläche wurde der Oberboden einschl. Grasnarbe noch nicht abgeschoben. Dies wäre ebenfalls Sache des AN und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Vorschriften, Empfehlungen, Gutachten

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt unter Einhaltung der DIN-Vorschriften und der VOB. Für alle Ausführungen sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie alle behördlichen Vorschriften sowie die Vorschriften der DGUV zu berücksichtigen.

Vollständigkeitsprüfung, Baustellenbegehung

Das Angebot umfasst alle zur Umsetzung beschriebenen Arbeiten notwendige Leistungen einschl. aller Grund- und Nebenleistungen und Baubehelfe. Die für die fachgerechte Ausführung der Arbeiten erkennbaren zusätzlichen Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe seines Angebotes mit den örtlichen Verhältnissen der Baustelle, der Art und Umfang der ausgeführten Arbeiten sowie den Einsatzmöglichkeiten der vorgesehenen Technik und der gewählten Verfahren vertraut zu machen und diese der Kalkulation zugrunde zu legen.

Gleichzeitig ist die Ausschreibung auf Eindeutigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Erkannte Unstimmigkeiten, Widersprüche bzw. offene Fragen sind vor Angebotsabgabe mit der ausschreibenden Stelle abzuklären. Unterlassene Klärungen sind während der Vertragsdurchführung dem Unternehmer anzulasten und berechtigen nicht zur Geltendmachung von diesbezüglichen Nachtragsforderungen.

Mit der Angebotsabgabe bestätigt der Auftragnehmer, dass er sich über die örtlichen Verhältnisse, die Baustellenbedingungen inkl. Transportmöglichkeiten und Wege etc. ausreichend informiert hat.

Zentrale Baustelleneinrichtung

Auf dem Baugelände wird bauseitig eine zentrale Baustelleneinrichtung errichtet. Über diese zentrale BE werden für alle am Bau beteiligten Sanitäreinrichtungen, Erste-Hilfe-Container, Beleuchtung auf dem

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236
LV: 319

NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Baugelände und Anschlusspunkte für Verbrauchsmedien zur Verfügung gestellt.

Über die bietereigene BE sind weiterhin die notwendigen Unterverteilungen der Verbrauchsmedien, die eigenen Zufahrten, Lagerflächen etc. sowie die Lager-, Unterkunfts- und Bürocontainer zu kalkulieren.

Hinweise

Für die Bearbeitung des Angebotes sind insbesondere zu erkunden und in die Einheitspreise einzurechnen:

- Der SiGeKo sowie eine ökologische Baubegleitung (öBB) werden durch den AG bestellt. Die Festlegungen des SiGeKo und der öBB sind zu beachten und einzuhalten.
- Die Baustelle wird seitens des Bauherrn nicht bewacht. Das Gewerk, welches morgens zuerst auf der Baustelle eintrifft, öffnet die Baustelle. Das Gewerk, welches die Baustelle als letztes verlässt, ist für das ordnungsgemäße Verschließen verantwortlich. Die Sicherung der Baustelle erfolgt über Schlösser an den Bauzäunen.
- Die Baustelle unterliegt witterungsbedingten Einflüssen. Die normalen, der Jahreszeit entsprechenden Auswirkungen dieser Einflüsse wie Niederschläge, Nebel, Wind, Frost und Schnee sind, soweit diese die 20-jährigen Spitzenwerte nicht überschreiten, der Kalkulation zugrunde zu legen. Zu den vertraglichen Pflichten, die mit den Preisen abgegolten sind, gehört die Beseitigung von Schnee und Eis im Bereich der unmittelbaren Arbeitsplätze sowie der Schutz der Bauteile vor witterungsbedingten Schäden. Diese Behinderungen geben dem Auftragnehmer keinen Anspruch auf gesonderte Vergütung bzw. Bauzeitverlängerung.
- Genehmigungen, Zulassungen, Abnahmen aller Art werden vom AN rechtzeitig eingeholt bzw. veranlasst. Die örtliche Bauleitung des AG ist von allen diesbezüglichen Maßnahmen rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. Dafür anfallende Aufwendungen, Kosten, Gebühren u. ä. sind Bestandteil des Angebots. Die Kosten / Gebühren trägt der AN.
- Das Leistungsverzeichnis ist keine Bestellgrundlage.

Als Umlagen werden folgende Kosten mit den Abschlagszahlungen und mit der Schlussrechnung anteilig bei allen Firmen in Abzug gebracht:

- für Baustrom: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme
- für Bauwasser: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme
- für die Bauwesensversicherung: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme

Sofern in der Leistungsbeschreibung Positionen enthalten sind, die erst nach besonderer Anordnung des AG ausgeführt werden sollen, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung zur Ausführung erst nach besonderer Aufforderung durch den AG zu beginnen ist.

Baustellenpersonal

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die Baustelle ständig von einem fachkundigen und hinreichend qualifizierten, der deutschen Sprache mächtigen Bauleiter beaufsichtigt und geleitet wird. Vor Beginn der Arbeiten ist dieser der Bauleitung schriftlich anzuzeigen.

Es ist täglich ein Bautagebuch zu führen (Inhalt: Fortgang der Arbeiten, Zahl der Beschäftigten, Witterungsverhältnisse, besondere Vorkommnisse und Anordnungen). Der AN händigt der BÜ wöchentlich unaufgefordert das Bautagebuch aus. Die Teilnahme an den wöchentlichen Baubesprechungen ist sicher zu stellen und während der Leistungszeit für den Leistungserbringer verpflichtend.

Zum Verhalten aller am Bau Beteiligten gelten folgende Bedingungen:

- Bei An- und Abtransporten verpflichtet sich der Unternehmer die benachbarten Straßen unbedingt frei von Verunreinigungen und Beschädigungen zu halten.
- Die arbeitstägliche Reinigung der Arbeitsbereiche und Entsorgung von Schutt etc. ist durch

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236
LV: 319

NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
------------------------------------	----------	-------------------------	------------------------

-
- den Auftragnehmer sicherzustellen.
 - Flex- / Heißarbeiten sind nur mit entsprechendem Erlaubnisschein auszuführen.
Diesen stellt die BÜ des AG aus.
 - Sprossenleitern sind auf der kompletten Baustelle nicht gestattet. Es sind Stufenleitern oder Rollrüstungen zu verwenden.

MITGELIEFERTE UNTERLAGEN

01_Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis im Format PDF & GAEB
Baublaufplan FSZ LUP
BE-Plan-Entwurf

02_Planunterlagen

+0010 Grundrisse
| 2023-0236 11 5 AN ZGRU EG 0021 0 F - Grundriss Erdgeschoss BT 1 - Teil
1-260619
| 2023-0236 11 5 AN ZGRU EG 0022 0 F - Grundriss Erdgeschoss BT 1 - Teil
2-260619
| 2023-0236 12 5 AN ZGRU 01 0033 b F - Grundriss Obergeschoss BT 2 - Teil
1-260507
| 2023-0236 12 5 AN ZGRU 01 0034 a F - Grundriss Obergeschoss BT 2 - Teil
2-260507
| 2023-0236 12 5 AN ZGRU EG 0023 0 F - Grundriss Erdgeschoss BT 2 - Teil
1-260526
| 2023-0236 12 5 AN ZGRU EG 0024 c F - Grundriss Erdgeschoss BT 2 - Teil
2-260601
+0060 Schnitte
| 2023-0236 11 5 AN ZSCH XX 0061 a F - Schnitte BT 1 - Längsschnitt
1.1-260428
| 2023-0236 11 5 AN ZSCH XX 0062 c F - Schnitte BT 1 - Querschnitte-260428
| 2023-0236 12 5 AN ZSCH XX 0063 e F - Schnitte BT 2 - Längsschnitt
Galerie-260428
| 2023-0236 12 5 AN ZSCH XX 0064 d F - Schnitte BT 2 - Längsschnitt
Prüfplätze-260428
| 2023-0236 12 5 AN ZSCH XX 0065 b F - Schnitte BT 2 -
Querschnitte-260428
| 2023-0236 12 5 AN ZSCH XX 0066 c F - Schnitte BT 2 - Teilschnitte-260428
+0200 Fassade
| 2023-0236 11 5 AN ZDFA XX 0204 0 B - Fassadenschnitt BT 1 - Achse
P-1-260428
| 2023-0236 11 5 AN ZDFA XX 0206 0 F - Fassadenschnitt BT 1 - Achse 1-
V-260428
| 2023-0236 12 5 AN ZDFA XX 0203 0 F - PR-Konstruktion BT2-260226
+0300 Wände
| 2023-0236 10 5 AN ZDWA XX 0303 0 B - gleitender Anschluss KS-Wand an
Stb-Decke-260121
| 2023-0236 10 5 AN ZDWA XX 0304 0 B - Anschluss KS-Wand an Stb-
Stütze-260121
| 2023-0236 10 5 AN ZDWA XX 0305 0 B - Anschluss
Trockenbauwände-260428

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236 **NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP**
LV: 319 **Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	2023-0236 10 5 AN ZDWA XX 0308 0 B - Leitdetail Revisionsklappe in Trockenbauwand-260121				
	2023-0236 10 5 AN ZDWA XX 0309 0 B - Leitdetail Revisionsklappe in Mauerwerk-260121				
	+0500 Fenster				
	2023-0236 10 5 AN ZDFE XX 0501 0 F - Fenster ohne Sonnenschutz-260226				
	2023-0236 10 5 AN ZDFE XX 0502 0 F - Fenster mit Sonnenschutz-260226				
	+0700 Treppen				
	2023-0236 12 5 AN ZDTR XX 0701 0 F - Treppe 2.1a BT 2-260428				
	2023-0236 12 5 AN ZDTR XX 0702 0 F - Treppe 2.1b BT 2-260428				
	2023-0236 12 5 AN ZDTR XX 0703 0 F - Treppe 2.2a BT 2-260428				
	2023-0236 12 5 AN ZDTR XX 0706 0 F - Treppe 2.2b BT 2-260428				
	+0900 Innenausbau				
	2023-0236 10 5 AN ZDAL 01 0910 0 B - Verkleidung dezentrale Lüftungsgeräte BT 4_260528				
	+2000 Deckenpläne				
	2023-0236 10 5 AN ZDDE 01 2002 a B - Deckenübersicht Obergeschoss-260303				
	2023-0236 10 5 AN ZDDE EG 2001 a B - Deckenübersicht Erdgeschoss-260303				
	2023-0236 11 5 AN ZDDE EG 2003 0 B - Deckenplan EG BT 1 - Teil 1-260428				
	2023-0236 11 5 AN ZDDE EG 2004 0 B - Deckenplan EG BT 1 - Teil 2-260428				
	2023-0236 12 5 AN ZDDE 01 2010 0 B - Deckenplan OG BT 2 - Teil 1-260428				
	2023-0236 12 5 AN ZDDE 01 2011 0 B - Deckenplan OG BT 2 - Teil 2-260428				
	2023-0236 12 5 AN ZDDE EG 2005 0 B - Deckenplan EG BT 2 - Teil 1-260428				
	2023-0236 12 5 AN ZDDE EG 2006 0 B - Deckenplan EG BT 2 - Teil 2-260428				
	+3000 Wandansichten				
	2023-0236 11 5 AN ZDFL EG 3001 0 F - Wandansichten BT 1 EG-260429				
	2023-0236 12 5 AN ZDFL 01 3004 0 F - Wandansichten BT 2 OG-260429				
	+4000 Trockenbau				
	2023-0236 11 5 AN ZGRU EG 4001 G - Grundriss Erdgeschoss BT 1 - Teil 1, Trockenbau-260429				
	2023-0236 11 5 AN ZGRU EG 4002 G - Grundriss Erdgeschoss BT 1 - Teil 2, Trockenbau-260429				
	2023-0236 12 5 AN ZGRU 01 4005 0 G - Grundriss Obergeschoss BT 2 - Teil 1, Trockenbau-260429				
	2023-0236 12 5 AN ZGRU 01 4006 0 G - Grundriss Obergeschoss BT 2 - Teil 2, Trockenbau-260429				
	2023-0236 12 5 AN ZGRU EG 4003 0 G - Grundriss Erdgeschoss BT 2 - Teil 1, Trockenbau-260429				
	2023-0236 12 5 AN ZGRU EG 4004 0 G - Grundriss Erdgeschoss BT 2 - Teil 2, Trockenbau-260429				
	2023-0236 FSZ LUP - FMK LP5_BT1_260223				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
LV: 319 Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2023-0236	FSZ LUP - FMK LP5_BT2_260223				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
 LV: 319 Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2			
1.1.	Wandputz			
1.1.10.	Besondere Schutzmaßnahmen Besondere Schutzmaßnahmen zum Schutz oberflächenfertiger Bauteile, wie Abkleben von Fenstern, Türen, Toren u.ä. Material nach Wahl des AN gemäß VOB/C DIN 18350, herstellen, vorhalten, nach Beendigung der Arbeiten rückbauen und entsorgen. Ausführung in Einzelflächen und nur auf Anweisung des AG/der BÜ	1.000,000 m2		
1.1.20.	Untergrundvorbereitung Kalksandstein-Mauerwerk Untergründe aus Mauerwerk (Kalksandstein) reinigen, grundieren und Haftbrücke für nachfolgendes Putzsystem systemkonform aufbringen. Ausführung auf Innen- und Außenwänden, Arbeitshöhe der zu bekleidenden Wandfläche bis ca. 3,5m Ausführung: Bauteil 1&2, alle Geschosse	8.500,000 m2		
1.1.30.	Untergrundvorbereitung Betonuntergründe Untergründe aus Beton reinigen, grundieren und Haftbrücke für nachfolgendes Putzsystem systemkonform aufbringen. Ausführung auf Wänden, Balken etc. Arbeitshöhe der zu bekleidenden Wandfläche bis ca. 3,5m Ausführung: Bauteil 1&2, alle Geschosse	950,000 m2		
1.1.40.	Betongrate entfernen Das Putzsystem negativ beeinflussende Betongrate auf Betonuntergründen entfernen (DIN 18350 - 4.2.13). Einschl. Material entsorgen. Kalkulationsgrundlage: bis ca. 1m Grat / 1m2 Fläche Flächen sind vorab mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.	250,000 m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
 LV: 319 Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.50.	Schlitze vor dem Verputzen schließen bis 2 x 2 cm Elektro- und Installationsschlitze in Wänden vor dem verputzen schließen nach Freigabe durch das jeweilige Gewerk. Schlitzbreite: bis 2 cm Schlitztiefe: bis 2 cm Putzmörtel: Kalkzementputz im System wie Oberlage Die Abrechnung erfolgt vor dem Herstellen des Flächenputzes Ausführungort: BT 1 & 2, alle Räume	500,000 m		
1.1.60.	Schlitze vor dem Verputzen schließen bis >2-4 x 2 cm wie in Pos. "Schlitze vor dem Verputzen schließen bis 2 x 2cm" vor jedoch: Schlitzbreite: >2 bis 4 cm Schlitztiefe: bis 2 cm	250,000 m		
1.1.70.	Ausgleich von Unebenheiten Ausgleich von Unebenheiten im Untergrund bis 5mm/m2. Flächen sind vorab mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.	2.400,000 m2		
1.1.80.	Innenputz zweilagig Innenwand Kalkzementputz D 20mm Q2 Zweilagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, auf vorbereitetem Untergrund. Einschl. aller weiteren notwendigen Vorbereitungen des Putzgrundes (z.B. ggf. notwendige vorbereitende Rillenspachtelung) und der Anschlüsse an Decken und Einbauten. Putzgrund: Kalksandsteinmauerwerk und Betonuntergründe Putzart: Kalk-Zementputz DIN EN 998-1 Druckfestigkeit: CS II Putzdicke: bis 20mm, im Mittel 15mm die Mindestdicke von 5mm darf nicht unterschritten werden, Oberfläche: Q2, abziehen und filzen; Untergrund für finalen bauseitigen Anstrich Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236 **NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP**
LV: 319 **Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einschl. notwendigen Gerüstarbeiten			
	Einbauort: BT 1 & 2			
		9.450,000 m2		
1.1.90.	Mehrdicke Innenputz 5mm Kalkzementputz Mehrdicke Innenputz 5mm Kalkzementputz			
		100,000 m2		
1.1.100.	Flächenarmierung Gewebereinlagen Kunststofffaser Flächenarmierung mit Gewebereinlage aus Kunststofffaser, einbetten in Armierungsmasse, an Wänden, innen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes. Streifenbreiten von ca. 20-50cm. Ausführungsort: Bauteil 1 & 2 => Übergänge zw. Beton- und Mauerwerkswänden => Leitungsschlitze => Ecken etc.			
		200,000 m2		
1.1.110.	Ausbildung Leibung Innenputz in der Qualität der Vorposition für Leibungen, Putzdicke 20mm einschl. fachgerechtem Anschluss an Fenster, einschl. Kantenschutzprofil dreiseitig Breite der Leibungen bis ca. 30 cm			
		485,000 m		
1.1.120.	Putzträgerplatte in Leibungen Putzträgerplatte Dicke ca. 10mm im Leibungsbereich mit Mörtelbatzen (als Trockenputz) fluchtgerecht ansetzen und in das Putzsystem einarbeiten. einschl. fachgerechtem Anschluss an Fenster, einschl. Kantenschutzprofil dreiseitig Breite der Leibungen bis ca. 30cm Ausführung bei erhöhten Unebenheiten im Untergrund und nur in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung.			
		50,000 m		
1.1.130.	Anputzen von Öffnungen Innenputz der Vorpositionen an Leibungen von Öffnungen (z.B.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
 LV: 319 Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Türöffnungen anputzen. Einschl. Abstellen / Einstellen einer Brettschalung zum Gegenarbeiten und finaler Rückbau / Umsetzung zum nächsten Einbauort der Brettschalung.	780,000 m		
1.1.140.	Eckausbildung mit Kantenprofil Innenputz Stahl niro Kantenausbildung im Innenputz mit Kantenprofil, innen, aus nichtrostendem Stahl, für Putzdicke bis 20mm Einbauort: Positivecken	1.900,000 m		
1.1.150.	An- und Abschlußprofile An- und Abschlußprofile für den Innenputz Profil aus verzinktem Stahl, für Putzdicke bis 20mm	500,000 m		
1.1.160.	Bewegungsfugenprofil Bewegungsfugenprofil aus Hart-PVC und Mittelteil aus Weich-PVC für den Innenputz, Putzdicke bis 20mm, für die Anwendung in der Fläche und im Inneneck.	150,000 m		
1.1.170.	Dehnungsfugenprofil Dehnungsfugenprofil aus verzinktem Stahl mit erhöhter Zinkauflage für den Innenputz, für Putzdicke bis 20mm	150,000 m		
1.1.180.	Trennschnitt Innenputz (Kellenschnitt) Trennschnitt Innenputz (Kellenschnitt), an Wänden. z.B. im Bereich Deckenanschluss (Wand raumhoch verputzt) Putzgrund: Mauerwerk, Kalksandstein Putzdicke: bis 20mm	1.720,000 m		
1.1.190.	Mehrpreis für Einbauhöhe höher 3,5m Mehrpreis für die Ausführung aller vorbeschriebener Putzarbeiten in Einbauhöhe höher 3,5m; einschl. der Berücksichtigung entsprechender Gerüstkonstruktionen Hinweis: Aufmaß entspricht der Fläche oberhalb 3,5m	3.300,000 m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
LV: 319 Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 1.1.	Wandputz				
Summe 1.	Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt:	2023-0236	NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
LV:	319	Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2	
1.1.	Wandputz	
	Summe 1.	Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2
		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt:	2023-0236	NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
LV:	319	Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	319	
1.	Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2	
	Summe LV	
	319 Innenputzarbeiten - Bauteil..	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
	in Höhe von 19,00 %	 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 14