

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 3 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>01</b>	<b>KG 410 Sanitärinstallation</b>			Titel					
<b>01.01</b>	<b>KG 411 - Abwasseranlagen</b>			Ber...					
<b>01.01.11</b>	<b>Abwasserleitungen</b>			Abs...					
Text	Schmutzwasser innerhalb des G...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.11.1	Abwasserrohr aus PP, DN 110, einschließlich Verbinder und Halterungen	110	m						
01.01.11.2	Abwasserrohr aus PP, DN 70, einschließlich Verbinder und Halterungen	65	m						
01.01.11.3	Abwasserrohr aus PP, DN 50, einschließlich Verbinder und Halterungen	50	m						
01.01.11.4	Abwasserrohr aus PP, DN 40, einschließlich Verbinder und Halterungen	55	m						
Text	Formstücke	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.11.5	Bogen 15° DN50	10	Stk						
01.01.11.6	Bogen 15° DN70	4	Stk						
01.01.11.7	Bogen 15° DN110	6	Stk						
01.01.11.8	Bogen 30° DN50	4	Stk						
01.01.11.9	Bogen 30° DN70	8	Stk						
01.01.11.10	Bogen 30° DN110	14	Stk						
01.01.11.11	Bogen 45° DN50	90	Stk						
01.01.11.12	Bogen 45° DN70	21	Stk						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.11.13	Bogen 45° DN100	68	Stk						
01.01.11.14	Bogen 67,5° DN50	6	Stk						
01.01.11.15	Bogen 67,5° DN70	8	Stk						
01.01.11.16	Bogen 67,5° DN100	13	Stk						
01.01.11.17	Bogen 87,5° DN50	3	Stk						
01.01.11.18	Bogen 87,5° DN70	3	Stk						
01.01.11.19	Bogen 87,5° DN100	5	Stk						
01.01.11.20	Reinigungsrohr DN100	10	Stk						
01.01.11.21	Überschiebmuffe DN50	30	Stk						
01.01.11.22	Überschiebmuffe DN70	24	Stk						
01.01.11.23	Überschiebmuffe DN100	8	Stk						
01.01.11.24	Abzweig 45° DN100xDN100	3	Stk						
01.01.11.25	Abzweig 45° DN100xDN50	5	Stk						
01.01.11.26	Übergangsr. DN50xDN100	6	Stk						
01.01.11.27	Übergangsr. DN70xDN100	4	Stk						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Schutzschlauch	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.11.28	Schutzschlauch für Abwasserrohr, 4x110 mm	110	m						
01.01.11.29	Schutzschlauch für Abwasserrohr, 4x70 mm	65	m						
01.01.11.30	Schutzschlauch für Abwasserrohr, 4x50 mm	50	m						
01.01.11.31	Schutzschlauch für Abwasserrohr, 4x40 mm	55	m						
01.01.11.32	Belüftungsventil für Entwässerungssysteme	7	St						
01.01.11.33	Anschluß an die Grundleitung DN 100 herstellen an vorhandener Schmutzwasserleitung	17	St						
01.01.11.34	Flachdachhaube 100/450 zur Schmutzerwasserentlüftung	8	St						
<b>01.01.12</b>	<b>Abläufe Technikraum</b>	Abs...							
01.01.12.1	Bodenablauf DN 100 innen und außen	6	St						
01.01.12.2	Geruchverschluss aus Kunststoff	6	St						
01.01.12.3	Aufsatzstück aus Edelstahl	6	St						
<b>01.02</b>	<b>KG 412 - Wasseranlagen</b>	Ber...							
<b>01.02.01</b>	<b>Trinkwasserleitungen</b>	Abs...							
Text	Hinweis	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Rohrleitung	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.01.1	Edelstahlrohr 15 x 1,0 mm	305	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.01.3	Edelstahlrohr 18 x 1,0 mm	245	m						
01.02.01.4	Edelstahlrohr 22 x 1,2 mm	200	m						
01.02.01.5	Edelstahlrohr 28 x 1,5 mm	130	m						
01.02.01.6	Edelstahlrohr 35 x 1,5 mm	50	m						
01.02.01.7	Edelstahlrohr 42 x 1,5 mm	20	m						
01.02.01.8	Edelstahlrohr 54 x 1,5 mm	30	m						
01.02.01.9	Doppelwandscheibe mit Einpressanschluss	80	St						
01.02.01.10	Wandscheibenabdichtungsset für Doppelwandscheibe	80	St						
01.02.01.11	Wandscheibe mit Pressanschluss,	13	St						
01.02.01.12	Wandscheibenabdichtungsset für Einzelwandscheiben	13	St						
01.02.01.13	Schallschlucker für Wandscheiben 16/20 mm	93	St						
01.02.01.14	Pressfitting als Bogen, DN 12, 90 Grad	140	St						
01.02.01.16	Pressfitting als Bogen, DN 15, 90 Grad	95	St						
01.02.01.17	Pressfitting als Bogen, DN 20, 90 Grad	95	St						
01.02.01.18	Pressfitting als Bogen, DN 25, 90 Grad	30	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.01.19	Pressfitting als Bogen, DN 32, 90 Grad	5	St						
01.02.01.20	Pressfitting als Bogen, DN 40, 90 Grad	6	St						
01.02.01.21	Pressfitting als Bogen, DN 50, 90 Grad	2	St						
01.02.01.22	Pressfitting als T-Stück mit red. Abgang, DN 20/25/20	4	St						
01.02.01.23	Pressfitting als T-Stück mit red. Abgang, DN 40/12/40	2	St						
01.02.01.24	Pressfitting als T-Stück mit red. Abgang, DN 32/40/32	3	St						
01.02.01.25	Pressfitting als Red-Stück, DN 15/12	6	St						
01.02.01.27	Pressfitting als Red-Stück, DN 20/15	6	St						
01.02.01.28	Pressfitting als Red-Stück, DN 25/20	6	St						
01.02.01.29	Pressfitting als Red-Stück, DN 25/15	4	St						
01.02.01.30	Pressfitting als Red-Stück, DN 32/20	2	St						
01.02.01.31	Pressfitting als Red-Stück, DN 32/25	6	St						
01.02.01.32	Pressfitting als Muffe DN 12	30	St						
01.02.01.34	Pressfitting als Muffe DN 15	25	St						
01.02.01.35	Pressfitting als Muffe DN 20	15	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.01.36	Pressfitting als Muffe DN 25	12	St						
01.02.01.37	Pressfitting als Muffe DN 32	4	St						
01.02.01.38	Pressfitting als Muffe DN 40	1	St						
01.02.01.39	Pressfitting als Muffe DN 50	1	St						
Text	Befestigung	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.01.40	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN 12	180	St						
01.02.01.41	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN 15	130	St						
01.02.01.42	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN 20	120	St						
01.02.01.43	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN 25	80	St						
01.02.01.44	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN 32	25	St						
01.02.01.45	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN 40	10	St						
01.02.01.46	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN 50	10	St						
01.02.01.47	Profilstahl für Sonderkonstruktionen von	200	kg						
01.02.01.48	Schließen von Durchbrüchen nach Leitungsführung durch das Gewerk	30	St						
<b>01.02.04</b>	<b>Sanitärobjekte</b>	Abs...							
Text	Barrierefreies WC	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.04.1	UP-Spühlkasten 112 cm für Stütz- und Haltegriffe barrierefrei	2	St						
01.02.04.2	Montageelement Stütz-/Haltegriff BH 1120mm f.barrierefr.Montage	2	St						
01.02.04.3	Behindertengerechtes Flachspül-WC, wandhängend, aus Sanitärporzellan	2	St						
01.02.04.4	Behindertengerechter WC-Sitz mit Deckel	2	St						
01.02.04.5	Stützklappgriff mit Anbauteile als Set	2	St						
01.02.04.6	Fertigbauset für WT-Element mit UP-Geruchsverschluss Kst. weiß-alpin	2	St						
01.02.04.7	Behindertengerechter Waschtisch 650 mm	2	St						
01.02.04.8	Einhand-Waschtisch-Batterie verchromt,	2	St						
01.02.04.9	WC-Bürstengarnitur	2	St						
01.02.04.10	Kippspiegel BF	2	St						
Text	Duschanlagen barrierefreies WC	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.04.12	Brausestangenset, 900mm 2 Strahlarten 7,4l chrom	2	St						
01.02.04.13	AP-Brause-Thermostat, verchromt	2	St						
01.02.04.14	Bodenablauf Dusche	2	St						
Text	Waschtischanlagen	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.04.15	Waschrinne, 2100, mit 4 Armaturen	8	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.04.16	Montageelement für Waschtisch	8	St						
01.02.04.17	Waschtisch, 600x480mm, m. Hl., m. Ül., weiß	8	St						
01.02.04.18	Einhand-Waschtisch-Armatur verchromt	40	St						
01.02.04.19	Handtuchspender - Matt geschliffen	12	St						
Text	WC Anlage	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.04.20	Element Wand-WC UP-SPK für Hygienesp. 1 WA	8	St						
01.02.04.21	Hygienespülung Anschlußherstellung mit E- Verdrahtung von der bauseitigen	8	St						
01.02.04.22	Zuleitung Element für Wand-WC mit UP-SPK	20	St						
01.02.04.23	Betätigungsplatte mit Betätigung 1-Mengenspülung	30	St						
01.02.04.24	Wand-WC mit WC-Sitz, Rimfree, Tiefspüler, weiß	28	St						
Text	Ausgussbecken	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.04.25	Ausgussbecken	2	St						
01.02.04.26	Wandbatterie	2	St						
Text	Sonstiges zu Sanitärobjekten	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.04.27	Versiegeln	70	m						
01.02.04.28	Bauseits vorhandene Waschmaschine anschliessen	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.04.29	Bauseits vorhandene Einbauküchenspüle anschliessen	2	St						
01.02.04.30	Bauseits vorhandene Geschirrspülmaschine anschliessen	2	St						
01.02.04.32	Frostsichere Außenarmatur, Montage durch Außenwand mit innenseitigem Anschluss mit Wasserzähler	4	St						
Text	System Trockenbau für Sanitärs...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.04.33	Metallständerprofil, Länge 5m	120	m						
01.02.04.34	Metallständer Montagewinkel, Länge 7,5 x 5 cm	100	St						
01.02.04.35	Schalldämmunterlage, zu Montagewinkel	50	St						
01.02.04.36	Wandanbindung	65	St						
01.02.04.37	Verbindungsflasche, 13 x 3 x 0,4 cm	30	St						
01.02.04.38	Paneel 130 x 60 x 1,8 cm	65	St						
01.02.04.39	Paneelschraube 4,2 x 35 mm, Gr. 200 Stck	1.430	St						
01.02.04.40	Trennstreifen	5	m						
01.02.04.41	Schwerlastanker	50	St						
01.02.04.42	Fuß für frei stehende Systemwand	10	St						
01.02.04.43	Profilverbinder	110	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.04.44	Bausatz, für freistehende Systemwand	10	St						
01.02.04.45	Spachtelmasse	25	kg						
01.02.04.46	Hohlraumdübel	50	St						
<b>01.02.05</b>	<b>Mess-, Absperr- und Regelein...</b>		<b>Abs...</b>						
01.02.05.1	Anschluß an die Kaltwasser Haupt-Versorgungsleitung	1	St						
01.02.05.2	KRV-Ventil (KFR)RG, DN 50 (2") PN 16 m. Entl. 2 x IG	1	St						
01.02.05.3	Druckminderer, DN 50	1	St						
01.02.05.4	Rückspülfilter 2", DN50 mit GLT Aufschaltung	1	St						
01.02.05.5	Probenahmeventil aus Rotguss, DN 8	2	St						
01.02.05.6	Auslaufventil DN 15	2	St						
Text	Wasseraufbereitung Heizung	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.05.7	Überwachung/Nachspeisung für Heiz- und Kühlsysteme mit MAG	1	St						
01.02.05.8	Basisarmatur zur Füllwasseraufbereitung	1	St						
01.02.05.9	Enthärtungspatrone zur Füll- und Ergänzungswasserenthärtung	1	St						
01.02.05.10	Wasserzähler	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.05.11	Impulsgeber	1	St						
01.02.05.12	Wandhalterung für Nachspeisung	1	St						
Text	Hygiene	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.05.13	Venturi-zur AP-Montage, Durchgang IG DN32/DN20	1	St						
01.02.05.14	Dämmschale für Strömungsteiler, DN 32	1	Stk						
01.02.05.15	Strömungsteiler-Gruppe -dynamisch-, zur AP-Montage, Durchgang IG DN40/DN25	1	St						
01.02.05.16	Dämmschale für Strömungsteiler, DN 40	1	Stk						
Text	Allgemein	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.05.0...	Freistrom-Absperrventil, mit Ent...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.05.17	Freistrom-Absperrventil, DN 15	4	Stk						
01.02.05.18	Freistrom-Absperrventil, DN 50	2	Stk						
<b>01.03</b>	<b>KG 412 - Brandschutz Sanitär</b>			Ber...					
Text	Brandschutz / Schmutzwasser	\	\	\	\	\	\	\	\
01.03.1	Brandschutzabschottung Rohr PP heißwasserbest. R90 AD 110mm Gebäude Wand D 240mm	7	St						
01.03.2	Durchm. 100-150mm Brandschutzabschottung Rohr PP heißwasserbest. R90 AD 75mm Gebäude Wand D 240mm	3	St						
01.03.3	Durchm. 50-100mm Brandschutzabschottung Rohr PP heißwasserbest. R90 AD 50mm Gebäude Wand D 240mm	1	St						
Text	Durchm. 50-100mm Brandschutz-Dämmung / Trinkw...	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.5	Brandschutzabschottung Rohr Edelstahl R90 DN15 Gebäude Decke D 270mm Durchm.	5	St						
01.03.6	100-150mm Brandschutzabschottung Rohr Edelstahl R90 DN20 Gebäude Decke D 270mm Durchm.	4	St						
01.03.7	100-150mm Brandschutzabschottung Rohr Edelstahl R90 DN25 Gebäude Decke D 270mm Durchm.	3	St						
01.03.8	100-150mm Brandschutzabschottung Rohr Edelstahl R90 DN32 Gebäude Decke D 270mm Durchm.	3	St						
01.03.9	100-150mm Brandschutzabschottung Rohr Edelstahl R90 DN40 Gebäude Decke D 270mm Durchm.	2	St						
01.03.10	100-150mm Ringspalte schließen	2	St						
<b>01.04</b>	<b>KG 412 - Wärmedämmung Sa...</b>			Ber...					
01.04.0002...	Kompakt-Dämmhülse100% Dä...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.1	Kompakt-Dämmhülse 20-18 DN15	115	m						
01.04.4	Kompakt-Dämmhülse 20-22 DN20	100	m						
01.04.5	Kompakt-Dämmhülse 30-28 DN25	75	m						
01.04.6	Kompakt-Dämmhülse 30-35 DN32	40	m						
01.04.7	Kompakt-Dämmhülse 30-42 DN40	15	m						
Text	Isolierung in Vorwände und Aufp...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.9	PE Isolierschlauch DN12	305	m						
01.04.10	PE Isolierschlauch DN15	130	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.11	PE Isolierschlauch DN20	100	m						
01.04.12	PE Isolierschlauch DN25	75	m						
01.04.13	PE Isolierschlauch DN32	10	m						
01.04.14	PE Isolierschlauch DN40	5	m						
01.04.15	Kopie von PE Isolierschlauch DN50	30	m						
01.04.16	Isolierung für Richtungsänderung DN 12 bis DN 25	28	St						
<b>01.05</b>	<b>KG 419 - Trinkwasserbeprobun...</b>	Ber...							
Text	--- Trinkwasserbeprobung ---	\	\	\	\	\	\	\	\
01.05.1	Trinkwasserbeprobung	1	St						
<b>01.06</b>	<b>KG 419 - Sonstiges Sanitärins...</b>	Ber...							
<b>01.06.01</b>	<b>Kernbohrungen</b>	Abs...							
01.06.01.1	Kernbohrung d = 60 mm	5	St						
01.06.01.2	Kernbohrung d = 80 mm	5	St						
01.06.01.3	Kernbohrung d = 100 mm	5	St						
01.06.01.4	Kernbohrung d = 125 mm	5	St						
<b>01.06.02</b>	<b>Sonstiges</b>	Abs...							
Text	Allgemein	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.02.1	Erstellung der Werks und Montageplanung	1	St						
01.06.02.2	Trinkwasserantrag	1	St						
01.06.02.3	Selbstklebende Markierungspfeile Rohrkennzeichnung	40	St						
01.06.02.4	Reinigung aller Anlagenteile	2	St						
01.06.02.5	Selbstklebende Markierungspfeile für die	16	St						
01.06.02.6	Bezeichnungsschilder 100 / 50 mm	8	St						
01.06.02.7	Bezeichnungsschilder 80 / 40 mm	4	St						
01.06.02.8	Kosten für eine gründliche Einweisung	1	St						
Text	Inbetriebnahmen	\	\	\	\	\	\	\	\
01.06.02.9	Inbetriebnahme und Funktionsprüfung	1	St						
01.06.02.10	Einweisung der Hausverwaltung	1	St						
Text	Sonstiges zur Trinkwasserinstall...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.06.02.11	Spülen der gesamten Wasserleitungen	1	St						
01.06.02.12	Nachspülen der Wasserleitungen	1	St						
01.06.02.13	Sollte nach der Fertigstellung der Trinkwasseranlage	1	St						
01.06.02.14	Druckprobe der gesamten Wasserleitungen nach DIN 1988	1	St						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>01.06.03 Stundenlohnarbeiten</b> Abs...									
Text	Beschreibung vorhersehbare Ar...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Vor Baubeginn ist eine Monteurli...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Stundenlohnarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
01.06.03.1	Stundenlohnarbeiten für Monteur	20	h						
01.06.03.2	Stundenlohnarbeiten für Helfer/Azubi	20	h						
01.06.03.3	Stundenlohnarbeiten für Isolierer	20	h						
<b>01.06.04 Revisionsunterlagen</b> Abs...									
01.06.04.1	Sanitärregelschemen	1	St						
01.06.04.2	Revisionsunterlagen Sanitär	1	St						
<b>02 KG 420 Heizungsinstallation</b> Titel									
<b>02.07 KG 421 - Wärmeerzeugungsa...</b> Ber...									
<b>02.07.13 Wärmeerzeugung</b> Abs...									
02.07.13.1	Wärmeübergabestation Plattenwärmeübertrager Kupfer P 153 kW PN16 Flanschanschl. DN150	1	St						
<b>02.07.14 Warmwassererwärmung</b> Abs...									
02.07.14.1	Frischwasserstation	1	St						
02.07.14.2	Bedieneinheit FriWa	1	St						
02.07.14.3	Zirkulationsstrang mit Umwälzpumpe	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.07.14.4	Regler komplett für Frischwasserstation	1	St						
<b>02.08</b>	<b>KG 422 - Wärmeverteilnetze</b>		Ber...						
<b>02.08.01</b>	<b>Verteiler, Armaturen und Zube...</b>		Abs...						
02.08.01.1	Kompaktverteiler für 5 Gruppen einschl. Isolierung	1	St						
Text	Umwälzpumpen	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Heizkreise	\	\	\	\	\	\	\	\
02.08.01.2	HZ Heizkörper DN40	1	St						
02.08.01.3	HZ Heizregister RLT DN32	1	St						
02.08.01.4	HZ Fußbodenheizung DN50	1	St						
02.08.01.5	HZ Warmwasserbereitung DN40	1	St						
02.08.01.6	MODBUS RTU Kommunikations Umwälzpumpe	4	St						
02.08.01.7	Dreiwegeumschaltventil DN40, Heizkörper	1	St						
02.08.01.8	Dreiwegeumschaltventil DN32, RLT	1	St						
02.08.01.9	Dreiwegeumschaltventil DN50, FBH	1	St						
02.08.01.10	Dreiwegeumschaltventil DN40, Friwa	1	St						
02.08.01.11	Außentemperatursensor PT1000	4	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.08.01.12	Stellantrieb 230V 3-Punkt	4	St						
02.08.01.13	Einklemm-Rückschlagventile DN 50	2	St						
02.08.01.14	Einklemm-Rückschlagventile DN 40	2	St						
02.08.01.15	Einklemm-Rückschlagventile DN 32	1	St						
02.08.01.16	Füll und Entleerungshahn DN 20	8	St						
02.08.01.17	Tauchhülse zum Einbau von Fühlern ,Thermometern etc.	19	St						
02.08.01.18	Gewindeflansch DN50	5	St						
02.08.01.19	Gewindeflansch DN40	10	St						
02.08.01.20	Gewindeflansch DN32	5	St						
02.08.01.21	Blindflansch DN40	2	St						
Text	Sonstiges Heizung	\	\	\	\	\	\	\	\
02.08.01.22	System-Pufferspeicher 1075 l inkl. Wärmedämmung 230 mm, DN65	1	St						
02.08.01.23	System-Pufferspeicher 1075 l inkl. Wärmedämmung 230 mm, DN40, für Frischwasserstation	1	St						
02.08.01.24	vorgenannten Pufferspeicher in das Gebäude schaffen	2	St						
02.08.01.25	Kesselsicherheitsgruppe 1", Manometer Sicherheitsventil 1/2", mit Isolierung Artikel-Nr. 81610100	2	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.08.01.26	Ausdehnungsgefäß 250 Liter für Heizung, max. 6 bar silber	1	St						
02.08.01.27	Ausdehnungsgefäß 150 Liter für Heizung, max. 6 bar	1	St						
02.08.01.28	Kappenventil MS 1" X 1", PN 10 vernickelt	2	St						
02.08.01.29	Schmutzfänger, DN50-16 DN50, PN16, Kvs 54, Flansch	1	St						
02.08.01.30	Heizungskugelhahn DN 50	8	St						
02.08.01.31	Heizungskugelhahn DN 40	6	St						
02.08.01.32	Heizungskugelhahn DN 32	3	St						
02.08.01.33	Strangregulierventil, DN50, 2"IG, mit Blindstopfen, Rg	2	St						
02.08.01.34	Strangregulierventil DN40, 1 1/2"IG, mit Blindstopfen, Rg	2	St						
02.08.01.35	Strangregulierventil DN32, 1 1/4"IG, mit Blindstopfen, Rg	1	St						
02.08.01.36	Übergangverschraubung Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 22mm	4	St						
02.08.01.37	Übergangverschraubung Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 35mm	4	St						
02.08.01.38	Übergangverschraubung Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 42mm	4	St						
02.08.01.39	Übergangverschraubung Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 54mm	4	St						
02.08.01.40	Übergangsstück Pressfitting Rotguss Heizungswasser AD 18mm R1/2	6	St						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.08.01.41	Übergangsstück Pressfitting Rotguss Heizungswasser AD 35mm R1	4	St						
02.08.01.42	Übergangsstück Pressfitting Rotguss Heizungswasser AD 42mm R1 1/2	4	St						
02.08.01.43	Übergangsstück Pressfitting Rotguss Heizungswasser AD 54mm R2	4	St						
02.08.01.44	isolierte Dachdurchführung für Warmdach, eckig	1	St						
Text	Verbrauchszähler Energie	\	\	\	\	\	\	\	\
02.08.01.45	Wärmezähler Kompaktgerät Langzeitbatterie PN16 G1B Dämmschalen	1	St						
Text	Einspritzschaltung Lüftungsanlage	\	\	\	\	\	\	\	\
02.08.01.46	Anschluß an den Einspritzschaltung Lüftungsanlage mit VL/RL	1	St						
02.08.01.47	Inbetriebnahme für die vorgenannten Umwälzpumpe	1	St						
<b>02.08.02</b>	<b>Wärmeverteilung</b>	Abs...							
Text	Kupferrohrleitung Arbeiten Heiz...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.08.02.1	Rohr Kupferrohr Heizungswasser AD 15mm WD 1mm Pressen	237	m						
02.08.02.2	Rohr Kupferrohr Heizungswasser AD 18mm WD 1mm Pressen	10	m						
02.08.02.3	Rohr Kupferrohr Heizungswasser AD 22mm WD 1mm Pressen	86	m						
02.08.02.4	Rohr Kupferrohr Heizungswasser AD 28mm WD 1,5mm Pressen	56	m						
02.08.02.5	Rohr Kupferrohr Heizungswasser AD 35mm WD 1,5mm Pressen	163	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.08.02.6	Rohr Kupferrohr Heizungswasser AD 42mm WD 1,5mm Pressen	105	m						
02.08.02.7	Rohr Kupferrohr Heizungswasser AD 54mm WD 2mm Pressen	34	m						
02.08.02.8	Bogen Pressfitting 45-90Grad Kupfer Heizungswasser AD 15mm	60	St						
02.08.02.9	Bogen Pressfitting 45-90Grad Kupfer Heizungswasser AD 18mm	6	St						
02.08.02.10	Bogen Pressfitting 45-90Grad Kupfer Heizungswasser AD 22mm	35	St						
02.08.02.11	Bogen Pressfitting 45-90Grad Kupfer Heizungswasser AD 28mm	44	St						
02.08.02.12	Bogen Pressfitting 45-90Grad Kupfer Heizungswasser AD 35mm	80	St						
02.08.02.13	Bogen Pressfitting 45-90Grad Kupfer Heizungswasser AD 42mm	60	St						
02.08.02.14	Bogen Pressfitting 45-90Grad Kupfer Heizungswasser AD 54mm	8	St						
02.08.02.15	T-Stück Pressfitting Kupfer Heizungswasser größter AD 15mm	24	St						
02.08.02.16	T-Stück Pressfitting Kupfer Heizungswasser größter AD 18mm	10	St						
02.08.02.17	T-Stück Pressfitting Kupfer Heizungswasser größter AD 22mm	20	St						
02.08.02.18	T-Stück Pressfitting Kupfer Heizungswasser größter AD 35mm	3	St						
02.08.02.19	T-Stück Pressfitting Kupfer Heizungswasser größter AD 42mm	8	St						
02.08.02.20	T-Stück Pressfitting Kupfer Heizungswasser größter AD 52mm	3	St						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.08.02.21	Muffe Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 15mm	78	St						
02.08.02.22	Muffe Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 18mm	3	St						
02.08.02.23	Muffe Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 22mm	25	St						
02.08.02.24	Muffe Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 28mm	25	St						
02.08.02.25	Muffe Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 35mm	55	St						
02.08.02.26	Muffe Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 42mm	30	St						
02.08.02.27	Muffe Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 54mm	10	St						
02.08.02.28	Schließen von Durchbrüchen nach Leitungsführung durch das Gewerk	30	St						
<b>02.09</b>	<b>KG 423 - Raumheizflächen</b>		Ber...						
<b>02.09.01</b>	<b>Heizkörper</b>		Abs...						
Text	Heizkörper	\	\	\	\	\	\	\	\
02.09.01.1	Flachheizkörper Typ20, 66mm, BH:1200, BL:500	3	St						
02.09.01.2	Flachheizkörper Typ20, 66mm, BH:1600, BL:500	2	St						
02.09.01.3	Flachheizkörper Typ20, 66mm, BH:1800, BL:500	2	St						
02.09.01.4	Flachheizkörper Typ20, 66mm, BH:1800, BL:700	1	St						
02.09.01.5	Flachheizkörper Typ10, 63mm, BH:1600, BL:500	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.09.01.6	Flachheizkörper Typ10, 63mm, BH:1200, BL:500	3	St						
02.09.01.7	Badheizkörper BH 1448x35x599	5	St						
02.09.01.8	Kompaktheizkörper Typ12, 66mm, BH:705, BL:1105	1	St						
02.09.01.9	Wandhalter Flachheizkörper verstellbar	18	St						
02.09.01.10	Unterputz Heizkörperanschlussblock	18	St						
02.09.01.11	Kugelhahnblock	18	St						
02.09.01.12	Thermostatkopf Frostschutzstellung begrenzbar diebstahlgesichert	18	St						
02.09.01.13	Anschlussverschraubungs-Set	18	St						
02.09.01.14	Doppelrosette	18	St						
02.09.01.15	Heizkörper Schützen	18	St						
<b>02.09.02</b>	<b>Flächenheizsysteme</b>	<b>Abs...</b>							
Text	Flächenheizung	\	\	\	\	\	\	\	\
02.09.02.1	FB Heizungsrohr 17 x 2,0	8.387	m						
02.09.02.2	Tacker Platte 30 - 2 F WLG 040 EPS	1.530	m²						
02.09.02.3	Zusatzwärmedämmung 50 mm, EPS 035 DEO dh, 36 kN/m²	3.060	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer	Datum				
						23.06.2026				
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>										
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin										
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>										
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>					
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
02.09.02.4	Klebeband Rolle 50mm x 66m	15	St							
02.09.02.5	Haltenadel-Set für Tackerplatten	50	St							
02.09.02.6	Randdämmstreifen	1.200	m							
02.09.02.7	Rohrführungsbogen 90 Grad für 16 / 17 mm	200	St							
02.09.02.8	Schutzrohr	200	St							
02.09.02.9	Klemmringverschraubung paar 17 x 2,0	100	St							
02.09.02.10	Elektroverdrahtung der HKV	8	St							
Text	Verteiler	\	\	\	\	\	\	\	\	
02.09.02.11	Verteilerschrank IW für 11 Heizkreise	2	St							
02.09.02.12	Verteilerschrank IW für 12 Heizkreise	3	St							
02.09.02.13	Verteilerschrank IW für 13 Heizkreise	1	St							
02.09.02.14	Verteilerschrank IW für 14 Heizkreise	1	St							
02.09.02.15	Verteilerschrank IW für 15 Heizkreise	1	St							
02.09.02.16	Schrank Rahmen/Tür 11 Heizkreise	2	St							
02.09.02.17	Schrank Rahmen/Tür 12 Heizkreise	3	St							

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.09.02.18	Schrank Rahmen/Tür 13 Heizkreise	1	St						
02.09.02.19	Schrank Rahmen/Tür 14 Heizkreise	1	St						
02.09.02.20	Schrank Rahmen/Tür 15 Heizkreise	1	St						
02.09.02.21	Verteiler mit Ventil LS 11x3/4 Euro 11 Heizkreise	2	St						
02.09.02.22	Verteiler mit Ventil LS 12x3/4 Euro 12 Heizkreise	3	St						
02.09.02.23	Verteiler mit Ventil LS 13x3/4 Euro 13 Heizkreise	1	St						
02.09.02.24	Verteiler mit Ventil LS 14x3/4 Euro 14 Heizkreise	1	St						
02.09.02.25	Verteiler mit Ventil LS 15x3/4 Euro 15 Heizkreise	1	St						
02.09.02.26	WMZ - Anschlusset vertikal	8	St						
02.09.02.27	Raumtemperaturfühler mit Anzeige	52	St						
02.09.02.28	Anschlussleiste 230 V; 6, 10 oder 12 Kanäle	11	St						
02.09.02.29	Elektrothermischer Stellantrieb	100	St						
<b>02.10</b>	<b>KG 422 - Brandschutz Heizung</b>	Ber...							
Text	Brandschutz-Dämmung / Trinkw...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.10.1	Brandschutzabschottung Rohr Kupfer R90 DN15/20 Gebäude Decke D 270mm Durchm. 100-150mm	10	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.10.2	Brandschutzabschottung Rohr Kupfer R90 DN25 Gebäude Decke D 270mm Durchm. 100-150mm	8	St						
02.10.3	Brandschutzabschottung Rohr Kupfer R90 DN32 Gebäude Decke D 270mm Durchm. 100-150mm	4	St						
02.10.4	Brandschutzabschottung Rohr Kupfer R90 DN40 Gebäude Decke D 270mm Durchm. 100-150mm	4	St						
02.10.5	Brandschutzabschottung Rohr Kupfer R90 DN50 Gebäude Decke D 270mm Durchm. 100-150mm	4	St						
02.10.6	Ringspalte schließen	2	St						
Text	Brandschutz Fußbodenheizung	\	\	\	\	\	\	\	\
02.10.7	Brandschutzbandage für Fußbodenheizungsrohre	4	Stk						
02.10.8	Installationsschacht-Brandschutz I 90, bauteilgeprüft nach DIN	2	m²						
<b>02.11</b>	<b>KG 422 - Befestigungsmateria...</b>			Ber...					
Text	Befestigungsmaterial	\	\	\	\	\	\	\	\
02.11.1	Rohrschelle Stahl verz axiale Dehnungsaufnahme bis 20mm L bis 0,5m DN12-15	30	St						
02.11.2	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN20	10	St						
02.11.3	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN25	10	St						
02.11.4	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN32	40	St						
02.11.5	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN40	80	St						
02.11.6	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN50	30	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.11.7	Aufhängekonstruktion Rohrltg Stahl verz	300	kg						
<b>02.12</b>	<b>KG 422 - Wärmedämmung Hei...</b>			Ber...					
02.12.0003...	Kompakt-Dämmhülse100% Dä...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.12.1	Kompakt-Dämmhülse 20-18 DN15	10	m						
02.12.2	Kompakt-Dämmhülse 20-15 DN12	220	m						
02.12.3	Kompakt-Dämmhülse 20-22 DN20	80	m						
02.12.4	Kompakt-Dämmhülse 30-28 DN25	50	m						
02.12.5	Kompakt-Dämmhülse 30-35 DN32	140	m						
02.12.6	Kompakt-Dämmhülse 30-42 DN40	95	m						
02.12.7	Kompakt-Dämmhülse 30-54 DN50	10	m						
Text	Isolierung Mineralwolle ohne U...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.12.8	Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 40mm	18	m						
02.12.9	Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 40mm	10	m						
02.12.10	Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	10	St						
02.12.11	kaschiert Alu-Folie Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	10	St						
02.12.12	kaschiert Alu-Folie Wärmedämmung Kugelhahn DN50 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 40mm	5	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.12.13	Wärmedämmung Kugelhahn DN15 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm	5	St						
Text	Isolierung, Metallrohr Elastomer...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Isolierung flexibler Elastomersch...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.12.14	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 im Freien flexibler Elastomerschaum D 50mm	18	m						
02.12.15	Mantel Blech Stahl verz Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 im Freien	12	St						
Text	0,033W/(mK) D 50mm Mantel Isolierung flexibler Elastomersch...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.12.16	Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm	10	m						
02.12.17	Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm	10	m						
02.12.18	Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm	10	m						
02.12.19	Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm	10	m						
02.12.20	Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm	10	St						
02.12.21	Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm	10	St						
02.12.22	Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm	10	St						
02.12.23	Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm	10	St						
02.12.24	Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm	10	St						
02.12.25	Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm	10	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.12.26	Wärmedämmung Hahn/Ventil DN25 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm	3	St						
02.12.27	Wärmedämmung Hahn/Ventil DN32 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm	8	St						
02.12.28	Wärmedämmung Hahn/Ventil DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm	8	St						
02.12.29	Wärmedämmung Schmutzfänger DN65 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm	2	St						
<b>02.13</b>	<b>KG 429 - Sonstiges Heizungs...</b>		Ber...						
<b>02.13.01</b>	<b>Kernbohrungen</b>		Abs...						
02.13.01.1	Kernbohrung d = 60 mm	15	St						
02.13.01.2	Kernbohrung d = 80 mm	4	St						
02.13.01.3	Kernbohrung d = 100 mm	8	St						
<b>02.13.02</b>	<b>Sonstiges</b>		Abs...						
Text	Heizungsanlage	\	\	\	\	\	\	\	\
02.13.02.1	Druckprobe für Heizungswasserleitungen	1	St						
02.13.02.2	Selbstklebende Markierungspfeile für die	40	St						
02.13.02.3	Bezeichnungsschilder 100 / 50 mm	30	St						
02.13.02.4	Bezeichnungsschilder 80 / 40 mm	20	St						
02.13.02.5	Kosten für eine gründliche Einweisung	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.13.02.6	Druckprobe für Heizungswasserleitungen	1	St						
02.13.02.7	Teildruckprobe für Heizungswasserleitungen als Abschnitt	1	St						
02.13.02.0...	Bauheizung	\	\	\	\	\	\	\	\
02.13.02.8	Temporärer Anschluss der Bauheizung an den neu herzustellenden	1	St						
02.13.02.9	Fernwärmeanschluss Mobile Heizkreisstation	1	St						
02.13.02.10	Je m Luftschlauch für den Einsatz einer Woche	160	m						
02.13.02.11	Mobiler Warmwasser-Lufterhitzer	48	St						
02.13.02.12	Flexibles Heizungsrohr	140	m						
02.13.02.13	Wärmemengenzähler	1	St						
02.13.02.14	Wartung und Betriebsüberwachung	1	St						
02.13.02.15	Rückbau der Baubeheizung	1	St						
Text	Inbetriebnahmen	\	\	\	\	\	\	\	\
02.13.02.16	Heizanlage befüllen Wasser entsalzt	1	St						
02.13.02.17	Funktionsheizen Bodenflächen Estrich	1.525	m2						
02.13.02.18	Inbetriebnahme und Funktionsprüfung	1	St						
02.13.02.19	Einweisung der Hausverwaltung	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.13.02.20	Estrichaufheizen / Funktions- und Trocknungsheizten	1	St						
<b>02.13.03 Stundenlohnarbeiten</b> Abs...									
Text	Beschreibung nicht vorhersehba...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Vor Baubeginn ist eine Monteurli...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Stundenlohnarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
02.13.03.1	Stundenlohnarbeiten für Monteur	20	h						
02.13.03.2	Stundenlohnarbeiten für Helfer/Azubi	20	h						
02.13.03.3	Stundenlohnarbeiten für Isolierer	20	h						
<b>02.13.04 Revisionsunterlagen</b> Abs...									
02.13.04.1	Revisionsunterlagen Heizung	1	St						
02.13.04.2	Heizungsregelschema	1	St						
<b>03 Wartungsverträge</b> Titel									
Text	Wartung AMEV-Richtlinien Wart...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.1	Wartungsverträge -Heizung-	4	Jahr						
03.2	Wartungsverträge -Sanitär-	4	Jahr						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.11.1	Abwasserrohr aus PP, DN 110, einschließlich Verbinder und Halterungen	110	m						
01.01.11.5	Bogen 15° DN50	10	Stk						
01.01.11.8	Bogen 30° DN50	4	Stk						
01.01.11.11	Bogen 45° DN50	90	Stk						
01.01.11.14	Bogen 67,5° DN50	6	Stk						
01.01.11.17	Bogen 87,5° DN50	3	Stk						
01.01.11.20	Reinigungsrohr DN100	10	Stk						
01.01.11.21	Überschiebmuffe DN50	30	Stk						
01.01.11.24	Abzweig 45° DN100xDN100	3	Stk						
01.01.11.26	Übergangsr. DN50xDN100	6	Stk						
01.01.11.28	Schutzschlauch für Abwasserrohr, 4x110 mm	110	m						
01.01.11.32	Belüftungsventil für Entwässerungssysteme	7	St						
01.01.11.34	Flachdachhaube 100/450 zur Schmutzerwasserentlüftung	8	St						
01.01.12.1	Bodenablauf DN 100 innen und außen	6	St						
01.01.12.2	Geruchverschluss aus Kunststoff	6	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.12.3	Aufsatzstück aus Edelstahl	6	St						
01.02.01.1	Edelstahlrohr 15 x 1,0 mm	305	m						
01.02.01.9	Doppelwandscheibe mit Einpressanschluss	80	St						
01.02.01.10	Wandscheibenabdichtungsset für Doppelwandscheibe	80	St						
01.02.01.11	Wandscheibe mit Pressanschluss,	13	St						
01.02.01.12	Wandscheibenabdichtungsset für Einzelwandscheiben	13	St						
01.02.01.13	Schallschlucker für Wandscheiben 16/20 mm	93	St						
01.02.01.14	Pressfitting als Bogen, DN 12, 90 Grad	140	St						
01.02.01.22	Pressfitting als T-Stück mit red. Abgang, DN 20/25/20	4	St						
01.02.01.25	Pressfitting als Red-Stück, DN 15/12	6	St						
01.02.01.32	Pressfitting als Muffe DN 12	30	St						
01.02.01.40	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN 12	180	St						
01.02.04.1	UP-Spühlkasten 112 cm für Stütz- und Haltegriffe barrierefrei	2	St						
01.02.04.2	Montageelement Stütz-/Haltegriff BH 1120mm f.barrierefr.Montage	2	St						
01.02.04.3	Behindertengerechtes Flachspül-WC, wandhängend, aus Sanitärporzellan	2	St						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.04.4	Behindertengerechter WC-Sitz mit Deckel	2	St						
01.02.04.5	Stützklappgriff mit Anbauteile als Set	2	St						
01.02.04.6	Fertigbauset für WT-Element mit UP-Geruchsverschluss Kst. weiß-alpin	2	St						
01.02.04.7	Behindertengerechter Waschtisch 650 mm	2	St						
01.02.04.8	Einhand-Waschtisch-Batterie verchromt,	2	St						
01.02.04.9	WC-Bürstengarnitur	2	St						
01.02.04.10	Kippspiegel BF	2	St						
01.02.04.14	Bodenablauf Dusche	2	St						
01.02.04.15	Waschrinne, 2100, mit 4 Armaturen	8	St						
01.02.04.16	Montageelement für Waschtisch	8	St						
01.02.04.17	Waschtisch, 600x480mm, m. Hl., m. Ül., weiß	8	St						
01.02.04.18	Einhand-Waschtisch-Armatur verchromt	40	St						
01.02.04.19	Handtuchspender - Matt geschliffen	12	St						
01.02.04.27	Versiegeln	70	m						
01.02.05.2	KRV-Ventil (KFR)RG, DN 50 (2") PN 16 m. Entl. 2 x IG	1	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.05.3	Druckminderer, DN 50	1	St						
01.02.05.4	Rückspülfilter 2", DN50 mit GLT Aufschaltung	1	St						
01.02.05.5	Probenahmeventil aus Rotguss, DN 8	2	St						
01.02.05.6	Auslaufventil DN 15	2	St						
01.02.05.7	Überwachung/Nachspeisung für Heiz- und Kühlsysteme mit MAG	1	St						
01.02.05.8	Basisarmatur zur Füllwasseraufbereitung	1	St						
01.02.05.9	Enthärtungspatrone zur Füll- und Ergänzungswasserenthärtung	1	St						
01.02.05.10	Wasserzähler	1	St						
01.02.05.11	Impulsgeber	1	St						
01.02.05.12	Wandhalterung für Nachspeisung	1	St						
01.02.05.13	Venturi-zur AP-Montage, Durchgang IG DN32/DN20	1	St						
01.02.05.14	Dämmschale für Strömungsteiler, DN 32	1	Stk						
01.02.05.15	Strömungsteiler-Gruppe -dynamisch-, zur AP-Montage, Durchgang IG DN40/DN25	1	St						
01.02.05.16	Dämmschale für Strömungsteiler, DN 40	1	Stk						
01.02.05.0...	Freistrom-Absperrventil, mit Entleerstopfen, IG								

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer	Datum				
						23.06.2026				
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>										
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin										
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>										
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>					
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01.04.1	Kompakt-Dämmhülse 20-18 DN15	115	m							
02.07.13.1	Wärmeübergabestation Plattenwärmeübertrager Kupfer P 153 kW PN16 Flanschschl. DN50	1	St							
02.07.14.1	Frischwasserstation	1	St							
02.07.14.2	Bedieneinheit FriWa	1	St							
02.07.14.3	Zirkulationsstrang mit Umwälzpumpe	1	St							
02.07.14.4	Regler komplett für Frischwasserstation	1	St							
02.08.01.2	HZ Heizkörper DN40	1	St							
02.08.01.3	HZ Heizregister RLT DN32	1	St							
02.08.01.4	HZ Fußbodenheizung DN50	1	St							
02.08.01.5	HZ Warmwasserbereitung DN40	1	St							
02.08.01.6	MODBUS RTU Kommunikations Umwälzpumpe	4	St							
02.08.01.7	Dreiwegeumschaltventil DN40, Heizkörper	1	St							
02.08.01.8	Dreiwegeumschaltventil DN32, RLT	1	St							
02.08.01.9	Dreiwegeumschaltventil DN50, FBH	1	St							
02.08.01.10	Dreiwegeumschaltventil DN40, Friwa	1	St							

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.08.01.12	Stellantrieb 230V 3-Punkt	4	St						
02.08.01.17	Tauchhülse zum Einbau von Fühlern ,Thermometern etc.	19	St						
02.08.01.22	System-Pufferspeicher 1075 l inkl. Wärmedämmung 230 mm, DN65	1	St						
02.08.01.23	System-Pufferspeicher 1075 l inkl. Wärmedämmung 230 mm, DN40, für Frischwasserstation	1	St						
02.08.01.25	Kesselsicherheitsgruppe 1", Manometer Sicherheitsventil 1/2", mit Isolierung Artikel-Nr. 81610100	2	St						
02.08.01.26	Ausdehnungsgefäß 250 Liter für Heizung, max. 6 bar silber	1	St						
02.08.01.27	Ausdehnungsgefäß 150 Liter für Heizung, max. 6 bar	1	St						
02.08.01.29	Schmutzfänger, DN50-16 DN50, PN16, Kvs 54, Flansch	1	St						
02.08.01.30	Heizungskugelhahn DN 50	8	St						
02.08.01.33	Strangregulierventil, DN50, 2"IG, mit Blindstopfen, Rg	2	St						
02.08.01.44	isolierte Dachdurchführung für Warmdach, eckig	1	St						
02.08.02.1	Rohr Kupferrohr Heizungswasser AD 15mm WD 1mm Pressen	237	m						
02.09.01.7	Badheizkörper BH 1448x35x599	5	St						
02.09.02.1	FB Heizungsrohr 17 x 2,0	8.387	m						
02.09.02.2	Tacker Platte 30 - 2 F WLG 040 EPS	1.530	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							23.06.2026		
Baumaßnahme <b>240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin</b>									
Neubau Hort Mueßer Berg "Future Kids" Eulerstraße 1 19063 Schwerin									
Leistung <b>LV 00 KG 410 &amp; 420 - Sanitär- und Heizungsinstalltionen</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.09.02.3	Zusatzwärmedämmung 50 mm, EPS 035 DEO dh, 36 kN/m2	3.060	m²						
02.09.02.7	Rohrführungsbogen 90 Grad für 16 / 17 mm	200	St						
02.09.02.8	Schutzrohr	200	St						
02.09.02.26	WMZ - Anschlusset vertikal	8	St						
02.09.02.27	Raumtemperaturfühler mit Anzeige	52	St						
02.09.02.28	Anschlussleiste 230 V; 6, 10 oder 12 Kanäle	11	St						
02.09.02.29	Elektrothermischer Stellantrieb	100	St						
02.10.7	Brandschutzbandage für Fußbodenheizungsrohre	4	Stk						
02.10.8	Installationsschacht-Brandschutz I 90, bauteilgeprüft nach DIN	2	m²						
02.12.1	Kompakt-Dämmhülse 20-18 DN15	10	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.