

Bieter	Vergabenummer	Datum 19.05.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 314 Trockenbau, Holzzinnentüren, WC-Trennwände (BT3)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1.	Übergeordnete Leistungen								
1.1.	Werk- und Montageplanung								
10.	Werk- und Montageplanung	1,000	psch						
1.2.	Stundenlohnarbeiten								
10.	Stundensatz Polier/Vorarbeiter	5,000	h						
20.	Stundensatz Facharbeiter	5,000	h						
30.	Stundensatz Bauhelfer	5,000	h						
1.3.	Dokumentation								
10.	Übergabe- / Abnahmedokumentation	1,000	psch						
2.	Trockenbauarbeiten - Wände								
2.1.	GK-Wände & GK-Vorsatzschalen								
10.	GK-Trennwand, H=4,05m, D=150mm, UK Stahlblechprofil, MW D=80mm, GKB-I 2x12,5mm, Q2	160,000	m2						
20.	GK-Trennwand, H=4,05m, D=150mm, UK Stahlblechprofil, MW D=80mm, GKF 2x12,5mm, Q2	55,000	m2						
30.	Zulage gleitender Deckenanschluss D=150 mm	40,000	m						
40.	Türöffnung herstellen 0,885/1,01 m x 2,26 m	10,000	St						
50.	GK-Installationswand, H=4,55m, D=250mm, UK Stahlblechprofil, MW D=2x40mm, 2x12,5mm, Q2	15,000	m2						
60.	GK-Installationswand, H=4,05m, D=250mm, UK Stahlblechprofil, MW D=2x40mm, 2x12,5mm, Q2	80,000	m2						
70.	Zulage zur GK-Trennwand D=250mm für Brandschutz feuerhemmend EI30	42,000	m2						
80.	Zulage für Beplankung mit Zementbauplatten, 2x12,5 mm und Stahlblechprofile C3	30,000	m2						
90.	Zulage gleitender Deckenanschluss D=250 mm	10,000	m						
100.	Zulage Befestigungsuntergrund Spannbetonholdecke	90,000	m						
110.	GK-Vorsatzschale, H=4,55-4,70m, D=75mm, UK Stahlblechprofil, MW D=40mm, GKB-I 2x12,5mm, Q2	300,000	m2						
120.	GK-Vorsatzschale, H=4,05-4,15m, D=75mm, UK Stahlblechprofil, MW D=40mm, GKB-I 2x12,5mm, Q2	115,000	m2						
130.	Zulage zur GK-Vorsatzschale D=75mm für Brandschutz feuerhemmend EI30	45,000	m2						
140.	Zulage für Beplankung mit Zementbauplatten, 2x12,5 mm und Stahlblechprofile C3	80,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum 19.05.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 314 Trockenbau, Holzzinnentüren, WC-Trennwände (BT3)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
150.	Zulage Befestigungsuntergrund Spannbetonholdecke	5,000	m						
160.	GK-Schachtwand, H=3,85-4,15m, D=90mm, UK Stahlblechprofil, MW D=40mm, GKF 2x20mm, Q2	62,000	m2						
170.	Zulage Befestigungsuntergrund Spannbetonholdecke	2,000	m						
180.	Zulage Eckausbildung	55,000	m						
185.	Zulage Spachtelung Q3	50,000	m2						
190.	Universaltraverse für wandhängende Lasten	20,000	m						
200.	Verstärkung der Unterkonstruktion im Bereich von WC-Modulen	27,000	St						
210.	Mehrkosten Streifenbeplankung als Vorabmaßnahme für Estricheinbau	200,000	m						
220.	Revisionsklappe, bis 500x500mm	30,000	St						
230.	Revisionsklappe EI30, bis 500x500mm	10,000	St						
240.	Revisionsklappe, überfließbar, bis 200x400mm	30,000	St						
250.	Revisionsklappe EI30, überfließbar, bis 200x400mm	10,000	St						
260.	Öffnung in Trockenbau herstellen bis 30x30cm	50,000	St						
270.	Öffnung in Trockenbau herstellen DN200	50,000	St						
280.	Öffnung in Trockenbau schließen bis 30x30cm	50,000	St						
290.	Öffnung in Trockenbau schließen DN200	50,000	St						
300.	Anschlussfuge elast.Dichtstoff Acryl B 5-10mm	500,000	m						
2.2.	Sanitärrennwände								
10.	WC-Trennwandanlage	50,000	m						
20.	Zulage für Türen der WC-Trennwandanlage	22,000	St						
30.	Schamwände BxH=500x2000mm	8,000	St						
40.	Dusch-Trennwandanlage inkl. Tür	2,000	St						
2.3.	Mobiltrennwände								
10.	Mobiltrennwand Länge 11,65m, Höhe Trennwand ca. 3,0m	1,000	St						
20.	Mobiltrennwand Länge 15,28m, Höhe Trennwand ca. 3,0m	2,000	St						
30.	Zulage akustisch wirksame Oberfläche	255,000	m2						
40.	Deckenschott GK D=370mm	55,000	m						
3.	Trockenbauarbeiten - Decken								
3.1.	Gipskartondecken								
10.	Unterdecke 1-lagig GKB 12,5mm UK Stahlblechprofil Mineralwolle MW D 40mm Q2	960,000	m2						
20.	Ausschnitt rund d von 100 bis 200mm	50,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 19.05.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 314 Trockenbau, Holzzinnentüren, WC-Trennwände (BT3)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30.	Ausschnitt eckig bis 600/600mm	145,000	St						
40.	Zulage Feuchtraumausführung mit Beplankung GKB-I, 1x12,5 mm	190,000	m2						
50.	Zulage Nassraumausführung mit Beplankung zementgeb. Bauplatte, 1x8mm	35,000	m2						
60.	Zulage Befestigungsuntergrund Spannbetonholdecke	240,000	m2						
70.	Wandanschluss stumpf	730,000	m						
80.	Weitspannträger Einfeldträger Abhänge-H 600 mm	50,000	m						
90.	Revisionsklappe F0, 40x40 bis 60x60cm GK geschlossen	125,000	St						
100.	GK-Randschürzen H 40-60 cm	20,000	m						
3.2.	Rasterdecken								
10.	Akustikrasterdeckensystem, 20mm Steinwolle	1.000,000	m2						
20.	Wandfries GK-glatt Breite ca. 25-45cm	200,000	m2						
30.	Traversen zur Überbrückung	100,000	m						
40.	Zulage Befestigungsuntergrund Spannbetonholdecke	730,000	m2						
45.	Zulage Parkbereiche der Mobiltrennwände	3,000	St						
50.	GK-Randschürzen H bis ca. 50 cm	25,000	m						
60.	Öffnungen in Deckenplatten herstellen bis 0,6x0,6m (eckig)	200,000	St						
70.	Öffnungen in Deckenplatten herstellen bis D20cm (rund)	50,000	St						
80.	Rasterdeckensystem, 20mm Steinwolle	420,000	m2						
90.	Wandfries GK-glatt Breite ca. 15-25cm	80,000	m2						
100.	Traversen zur Überbrückung	20,000	m						
110.	Öffnungen in Deckenplatten herstellen bis 0,6x0,6m (eckig)	80,000	St						
120.	Öffnungen in Deckenplatten herstellen bis D20cm (rund)	20,000	St						
130.	Küchen-Rasterdeckensystem, 20mm Steinwolle	140,000	m2						
140.	Wandfries Faserzementplatte Breite ca. 20-40cm	50,000	m2						
150.	Traversen zur Überbrückung	20,000	m						
160.	Zulage Befestigungsuntergrund Spannbetonholdecke	190,000	m2						
170.	Öffnungen in Deckenplatten herstellen bis 0,6x0,6m (eckig)	50,000	St						
180.	Öffnungen in Deckenplatten herstellen bis D20cm (rund)	20,000	St						
3.3.	Akustikinseln								
10.	Akustikinseln rund D 75cm	35,000	St						
20.	Akustikinseln rund D 140cm	35,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 19.05.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 314 Trockenbau, Holzzinnentüren, WC-Trennwände (BT3)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit- ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.	Holzzinnentüren								
4.1.	Holzzinnentüren								
10.	2-flg. Holzzinnentür BxH=2,30x2,30m; Rw => 39dB; EI30; MW24cm; RAL 7016	8,000	St						
20.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; EI30; MW24cm; RAL 7016	2,000	St						
30.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; Rw => 39dB; dichtschließend; mit Glasausschnitt; MW24cm; RAL 7016	3,000	St						
40.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; Rw => 32dB; dichtschließend; MW24cm; RAL 7016	2,000	St						
50.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; dichtschließend; barrierefreie WCs; MW24cm; RAL 7016	2,000	St						
60.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; dichtschließend; feuchtraumbeständig; MW24cm; RAL 7016	2,000	St						
70.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; dichtschließend; feuchtraumbeständig; TB15cm; RAL 7016	1,000	St						
80.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; dichtschließend; MW24cm; mit Unterschnitt und Lüftungsgitter; RAL 7016	6,000	St						
90.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; dichtschließend; MW24cm; RAL 7016	2,000	St						
100.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; dichtschließend; TB15cm; RAL 7016	1,000	St						
110.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; dichtschließend; MW24cm; mit Glasausschnitt; RAL 7016	1,000	St						
120.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; Nassraum; MW24cm; mit Unterschnitt und Lüftungsgitter; RAL 7016	2,000	St						
130.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; feuchtraumbeständig; MW24cm; mit Unterschnitt und Lüftungsgitter; RAL 7016	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 19.05.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 314 Trockenbau, Holzzinnentüren, WC-Trennwände (BT3)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit- ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
140.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; feuchtraumbeständig; MW 17,5cm; mit Unterschnitt und Lüftungsgitter; RAL 7016	2,000	St						
150.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; feuchtraumbeständig; TB15cm; mit Unterschnitt und Lüftungsgitter; RAL 7016	2,000	St						
160.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; feuchtraumbeständig; TB15cm; RAL 7016	1,000	St						
170.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; feuchtraumbeständig; TB15cm; RAL 7016	3,000	St						
180.	1-flg. Holzzinnentür BxH=0,885x2,26m; Nassraum; MW 17,5cm; RAL 7016	6,000	St						
190.	1-flg. Holzzinnentür BxH=0,885x2,26m; TB15cm; RAL 7016	2,000	St						
200.	WC-Beschlag rot/weiß	4,000	St						
210.	Türstopper, Bodenmontage, Stahl	10,000	St						
220.	Türstopper, Wandmontage, Kunststoff	10,000	St						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.