LEGENDE

- Stahlbeton
- WU-Beton
- Stb-Fertigtei
- Kalksandstein-Mauerwerk
- Kalksandstein-Mauerwerk nicht tragend
- Stahl
- Dämmung fest / geschäumt
- Dämmung weich / Faserdämmung
- Trockenbauwand
- Holz
- Abdichtung
- Kennzeichnung fremder Planung
- gas- und radondichte Zone
- Höhenangabe Fertigbodnstrich (Grundrisse / Schnitt)
- Höhenangabe Rohbaukonstruktion (Grundrisse / Schnitt)
- Trennwand feuerhemmend EI 30
- Brandwand hochfeuerhemmend EI 60
- Brandwand / Gebäudeabschlusswand EI 90
- Wandoberflächen Sichtbeton, Qualität SB-2
- Randstreifen Kies
- ausgelegter begehbarer Bereich
- Dachbegrünung
- Aufstellfläche PV-Anlage
- Möblierung nach Angaben AG vom 01.07.2024 als Platzhalter
- Fugen im Estrich
- Rutschsicherheit in nicht festgelegten Räumen mindestens R9
- blau: Haust-Regenwasserablauf
- orange: Notüberlauf
- Absturzsicherung
- Ballast-Geländer
- Photovoltaikstände + 2,00 m

ABKÜRZUNGEN

AB	abweichlag
ABW	abweichlar
AVZ	Abzugsschemelle Verglasung
arch AN	architektonische Anstrich
AN / -	Anstrich feuchtigkeitsbeständig
Ausguss	Ausgussbecken
lat AN	Latex Anstrich
öl AN	ölbeständiger Anstrich
st AN	staubbindender Anstrich
BA	Bodenablauf
BSH	Bretts chichtholz
BRH	Rohbauhöhe/Höhe ab Oberkante Fertigfußboden
BT	Bodentank
LDB	lichte Durchgangsbreite
DA	Deckablauf
DL	Drucklutt
E	Estrich
Epoxi	Epoxidharzbeschichtung
schwE	schwimmender Estrich
FL / F	Fliesen
FSE	Fugenglattstrich
FSZ	Fensterzarge
FT	Fertigtei
FVG	Festverglasung
GK	Gipskarton
GK g	UHD Gipskarton glatt
GK g f	UHD Gipskarton glatt feuchtraumbeständig
GK g +A	UHD, akustisch wirksam und Randfries GK glatt
+ AW	akustischwirksame Wandelemente
H	Hygieneanforderungen
Ind	Industrieboderbelag
ISO	isolierender Bodenbelag
KDP	Kalkputzgrundputz
Lino	Linoleum
MW	Mauerwerk
NKZ	Nackaltbuschutzschicht
OK	Oberkante
OL	Oberlicht
Q3	Oberputz Q3
R ...	Rutschhemmigkeitsklasse ...
RBM	Rotbraunteß Öffnung
RD	Rohdecke
RFB	Rohfußboden
rh	raumhoch
RR	Regenfallrohr
SBK	Sichtbeton-Klasse
SMW	Schlitzmauerwerk
Stb	Stahlbeton
TEP	Teppichboleg
UHO	Unterhangdecke
UK	Unterkante
VBE	Verbundestrich
VSG	Verbundsicherheitsglas
ZWP	Zwischenpodest

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	gezeichnet	gepruft
a	27.01.2026	Entrauchungselement über Aufzugsschacht BT 3, Größe Rohbauöffnungen Aufzugstüren, Sauberkeitsschicht unter Aufzugsschacht BT3	Fischer	Jewonutzki

Diese Zeichnung ist Eigentum der Architekten und darf ohne deren Zustimmung weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, gewerblich genutzt oder Dritten überlassen werden.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Projektingenieure, der Fachfirmen und den dazu gehörigen Plänen der Architekten.
Die in den Plänen eingetragenen technischen Abmessungen, Aussparungen, Schächte, Kanäle und Trassen wurden von den Projektingenieuren geprüft und für richtig befunden.
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen und an Ort und Stelle zu nehmen und zu kontrollieren. Maß- und Imstallotfirmen in diesen Plänen sind vor der Ausführung mit den Architekten zu klären.
Die eingegebenen Maße sind Rohbaumaße. Angabe von Tür-, Fenster- und Brüstungshöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden.

Übersicht / Piktogramm

Bauherr

LANDKREIS
LUDWIGSLUST-PARCHIM
RAUM FÜR ZUKUNFT

Planung

Inros Lackner SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16
19055 Rostock
Tel.: 0381-45 67 80, E-Mail: hochbauten@inros-lackner.de

Lagebezug: ETRS89 UTM Zone 33 Höhenbezug: 0.00 m ≙ + 35,35 m NHN

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Vorhaben / Objekt

Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP
Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Ausbildungszentrum für Brand- und Katastrophenschutz (AZBK)
An der K38 Nr.1, 19306 Neustadt-Glewe

Planinhalt

Architektur
Grundriss Obergeschoss BT 3 - Teil 2

Bestätigung Bauherr		Kontrolle 1	Lembcke
Bearbeiter	Jewonutzki	Kontrolle 2	Loers
gezeichnet	Poppitz	Maßstab	1 : 50
Plangrundlage		Datum	27.03.2025

Plancodierung

Index	Status
a	F

2023-0236 13 5 AN ZGRU 01 0036