

Bieter	Vergabenummer	Datum 27.03.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 312 Metallbau & Schlosser inkl. Tore und Stahlblechtüren		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Übergeordnete Leistungen								
1.1.	Planungsleistungen								
10.	Vermessungsleistungen	1,000	psch						
20.	Werkplanung und statische Berechnungen	1,000	psch						
1.2.	Stundenlohnarbeiten								
10.	Stundensatz Polier/Vorarbeiter	10,000	h						
20.	Stundensatz Facharbeiter	10,000	h						
30.	Stundensatz Bauhelfer	10,000	h						
1.3.	Dokumentation								
10.	Übergabe- / Abnahmedokumentation	1,000	psch						
2.	Steigleitern, Dachüberstiege, Treppen								
2.1.	Steigleitern, Dachüberstiege								
10.	Steigleiter mit Rückenschutz, BT1 zu BT2	1,000	St						
20.	Dachüberstieg, BT1	2,000	St						
30.	Überstieg, BT3, Podest ca. 1,50x0,60m, 2x 5Stg.	1,000	St						
40.	Überstieg, BT3, Podest ca. 1,00x0,60m, 2x 4Stg.	2,000	St						
50.	Überstieg, BT3, Podest L-förmig, 3x 6Stg.	1,000	St						
2.2.	Treppen zum Dach - Bauteil 3								
10.	Stahltrappe mit Dachüberstieg, vom Dach über EG auf Dach über 1.OG	1,000	St						
20.	Stahltrappe mit Dachüberstieg, vom EG auf Dach über EG	1,000	St						
3.	Geländer, Handläufe								
3.1.	Geländer, Handläufe - Bauteil 1								
10.	Fahrspurbegrenzung, Geländer, Stahl, BT1	23,000	m						
3.2.	Geländer, Handläufe - Bauteil 2								
10.	Geländerkonstruktionen TRH, Typ A, BT2	40,000	m						
20.	Wandhandlauf TRH, BT2	70,000	m						
30.	Galeriegeländer, VSG, BT2	100,000	m						
40.	Handlauf Gealeriegeländer, BT2	100,000	m						
3.3.	Geländer, Handläufe - Bauteil 4								
10.	Geländerkonstruktionen TRH, Typ A, BT4	12,000	m						
20.	Geländerkonstruktionen TRH, Typ B, BT4	12,000	m						
30.	Wandhandlauf TRH, BT4	32,000	m						
4.	Vordächer								
4.1.	Vordächer - Bauteil 2								
10.	Vordach, Stahl-Konstruktion, BT2, Ost, LxB ca. 3,00x1,25m	3,750	m2						
4.2.	Vordächer - Bauteil 3								

Bieter	Vergabenummer	Datum 27.03.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 312 Metallbau & Schlosser inkl. Tore und Stahlblechtüren		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit- ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.	Vordach, Stahl-Konstruktion, BT3, West, LxB ca. 3,20x1,25m	4,000	m2						
20.	Vordach, Stahl-Konstruktion, BT3, West, LxB ca. 3,20x1,00m	3,200	m2						
30.	Vordach, Stahl-Konstruktion, BT3, Ost, LxB ca. 4,50x1,25m	5,700	m2						
40.	Vordach, Stahl-Konstruktion, BT3, Süd, LxB ca. 20,60x2,50m	51,500	m2						
5.	Wetterschutzgitter								
5.1.	Wetterschutzgitter - Bauteil 1								
10.	Wetterschutzgitter, BT1 Nord EG, BxH=1,30x0,70m	1,000	St						
5.2.	Wetterschutzgitter - Bauteil 2								
10.	Wetterschutzgitter, BT2 West EG, BxH=1,80x2,00m	1,000	St						
20.	Wetterschutzgitter, BT2 Süd EG, BxH=1,80x2,00m	1,000	St						
30.	Wetterschutzgitter, BT2 Süd EG, BxH=2,00x0,95m	1,000	St						
40.	Wetterschutzgitter, BT2 Süd 1.OG, BxH=3,04x1,20m	1,000	St						
50.	Wetterschutzgitter, BT2 Ost 1.OG, BxH=2,04x1,94m	1,000	St						
5.3.	Wetterschutzgitter - Bauteil 3								
10.	Wetterschutzgitter, BT3 Ost EG, BxH=1,45x1,00m	1,000	St						
20.	Wetterschutzgitter, BT3 Ost EG, BxH=1,40x1,05m	1,000	St						
30.	Wetterschutzgitter, BT3 Ost EG, BxH=1,35x1,13m	1,000	St						
6.	Türen								
6.1.	Drehflügeltüren Außentüren								
10.	Stahlblechtür, Drehtür, außen, 2-fgl., BxH= 2300x2600mm	2,000	St						
20.	Stahlblechtür, Drehtür, außen, 2-fgl., BxH= 2300x2260mm	1,000	St						
30.	Stahlblechtür, Drehtür, außen, 2-fgl., mit Oberlicht, BxH= 2100x3360mm	1,000	St						
40.	Stahlblechtür, Drehtür, außen, 2-fgl., mit Oberlicht, BxH= 2700x3360mm	1,000	St						
50.	Stahlblechtür, Drehtür, außen, 1-fgl., mit Oberlicht, BxH= 1450x3360mm	2,000	St						
60.	Stahlblechtür, Drehtür, außen, 1-fgl., mit Oberlicht, BxH= 1450x3360mm	2,000	St						
70.	Stahlblechtür, Drehtür, außen, 1-fgl., mit Oberlicht, BxH= 1450x3360mm	1,000	St						
80.	Stahlblechtür, Drehtür, außen, 1-fgl., mit Oberlicht, BxH= 1450x3360mm	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 27.03.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 312 Metallbau & Schlosser inkl. Tore und Stahlblechtüren		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90.	Stahlblechtür, Drehtür, außen, 1-fgl., mit Oberlicht, BxH=1450x3360mm, EI30-CS	1,000	St						
100.	Stahlblechtür, Drehtür, außen, 1-fgl., mit Oberlicht, BxH=1450x3360mm, EI30-CS	3,000	St						
110.	Stahlblechtür, Drehtür, außen, 1-fgl., mit Oberlicht, BxH=1450x3360mm, EI30-CS	3,000	St						
120.	Stahlblechtür, Drehtür, außen, 1-fgl., BxH= 1500x2390mm	1,000	St						
130.	Stahlblechtür, Drehtür, außen, 1-fgl. mit Oberlicht, BxH=1200x3000mm	1,000	St						
140.	Stahlblechtür, Drehtür, außen, 1-fgl., BxH= 1010x2260mm	1,000	St						
6.2.	Drehflügeltüren Innentüren								
10.	Stahlblechtür, Drehtür, innen, 2-flg., BxH=1510x2260mm, EI30-S200C5	5,000	St						
20.	Stahlblechtür, Drehtür, innen, 2-flg., BxH=2010x2500mm	2,000	St						
30.	Stahlblechtür, Drehtür, innen, 2-flg., BxH=2150x3500mm, EI2 90-SaC5	3,000	St						
40.	Zulage Nassraum für 2-flg. Stahlblechdrehtür	1,000	St						
50.	Stahlblechtür, Drehtür, innen, 1-flg., BxH=1010x2260mm, EI30-CS	3,000	St						
60.	Stahlblechtür, Drehtür, innen, 1-flg., BxH=1010x2260mm, EI30-CS	5,000	St						
70.	Stahlblechtür, Drehtür, innen, 1-flg., BxH=1010x2260mm, EI90-SaC5	2,000	St						
80.	Zulage erhöhte Schallschutzanforderungen	1,000	St						
90.	Stahlblechtür, Drehtür, innen, 1-flg., BxH=1010x2260mm, EI2 90-SaC5	2,000	St						
100.	Stahlblechtür, Drehtür, innen, 1-flg., BxH=1010x2260mm, dichtschießend	1,000	St						
110.	Stahlblechtür, Drehtür, innen, 1-flg., BxH=1010x2260mm	3,000	St						
120.	Stahlblechtür, Drehtür, innen, 1-flg., BxH=1010x2260mm, mit Unterschnitt und Lüftungsgitter	1,000	St						
130.	Stahlblechtür, Drehtür, innen, 1-flg., BxH=1010x2260mm, mit Glasausschnitt, OTS	1,000	St						
140.	Stahlblechtür, Drehtür, innen, 1-flg., BxH=1010x2260mm, nassraumbeständige Tür	4,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 27.03.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 312 Metallbau & Schlosser inkl. Tore und Stahlblechtüren		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
150.	Stahlblechtür, Drehtür, innen, 1-flg., BxH=1010x2260mm, mit erhöhten Schallschutzanforderungen	2,000	St						
160.	Stahlblechtür, Drehtür, innen, 1-flg., BxH=1100x2250mm	1,000	St						
170.	Stahlblechtür, Drehtür, innen, 1-flg., BxH=1100x2250mm, EI30-CS	2,000	St						
180.	Stahlblechtür, Drehtür, innen, 1-flg., BxH=1100x2250mm, EI2 90-SaC5	1,000	St						
190.	Stahlblechtür, Drehtür, innen, 1-flg., BxH=1135x2260mm, EI30-S200C5	3,000	St						
200.	Stahlblechtür, Drehtür, innen, 1-flg., BxH=1160x2250mm, EI2 90-SaC5	1,000	St						
210.	Stahlblechtür, Drehtür, innen, 1-flg., BxH=1260x2260mm, EI2 30-SaC5	1,000	St						
220.	Stahlblechtür, Drehtür, innen, 1-flg., BxH=1260x2260mm, dichtschießend	2,000	St						
230.	Türstopper, Bodenmontage, Stahl	10,000	St						
240.	Türstopper, Wandmontage, Kunststoff	10,000	St						
6.3.	Schiebetüren								
10.	Stahlblech-Schiebetür, innen, 1-flg., BxH ca. 1135x2260mm, BT2	4,000	St						
20.	Zulage Nassraum	1,000	St						
30.	Stahlblech-Schiebetür, innen, 1-flg., BxH ca. 1400x2260mm, BT2	1,000	St						
40.	Stahlblech-Schiebetür, innen, 1-flg., BxH ca. 2400x2260mm, BT2	8,000	St						
50.	Zulage Nassraum	1,000	St						
60.	Zulage für erhöhten Einbruchschutz	1,000	St						
7.	Tore								
7.1.	Sektionaltore								
10.	Sektionaltor, mit Schlüpfür, BxH ca. 3,60x4,50m, BT1	2,000	St						
20.	Sektionaltor, ohne Schlüpfür, BxH ca. 3,60x4,50m, BT1	2,000	St						
30.	Sektionaltor, mit Schlüpfür, BxH ca. 3,60x4,00m, BT2	1,000	St						
40.	Sektionaltor, ohne Schlüpfür, BxH ca. 3,60x4,00m, BT2	4,000	St						
50.	Sektionaltor, mit Schlüpfür, BxH ca. 3,60x4,00m, BT3	1,000	St						
60.	Sektionaltor, ohne Schlüpfür, BxH ca. 3,60x4,00m, BT3	3,000	St						
7.2.	Rolltore								

Bieter	Vergabenummer	Datum 27.03.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 312 Metallbau & Schlosser inkl. Tore und Stahlblechtüren		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.	Rolltor, außen, Stahllamellenkonstruktion, BxH ca. 2,60x2,31m, BT3	3,000	St						
20.	Rolltor, außen, Stahllamellenkonstruktion, BxH ca. 2,60x3,65m, BT3	2,000	St						
30.	Rolltor, innen, Stahllamellenkonstruktion, BxH ca. 1,20x2,50m, BT1	4,000	St						
40.	Rolltor, innen, Stahllamellenkonstruktion, BxH ca. 2,40x3,50m, BT2	3,000	St						
50.	Rolltor, innen, Stahllamellenkonstruktion, BxH ca. 2,01x2,26m, BT3	1,000	St						
7.3.	Schnellaufstore								
10.	Schnellaufstor, innen, BxH ca. 1,20x2,50m, BT1	14,000	St						
20.	Schnellaufstor, innen, BxH ca. 1,00x2,50m, BT1	1,000	St						
30.	Zulage Nassraum	9,000	St						
8.	Fassadenschriftzug								
8.1.	Fassadenschriftzug								
10.	Fassadenschriftzug	1,000	St						
20.	Logo vom LK LUP	1,000	St						
9.	Sonstiges								
9.1.	Sonstiges								
10.	Rammschutzbügel, zum Einbetonieren	21,000	St						
20.	Zulage für Warn-Reflektor-Klebestreifen auf Rammschutzbügel	21,000	St						
30.	Übergangsprofile unter Sektionaltoren	13,000	St						
40.	Gitterwand, H=3,60m, BT1	17,000	m2						
50.	2-flügelige Schiebetür in Gitterwand, BT1	1,000	St						
60.	Rollladen, BxH ca. 1,50x1,36m, BT3	1,000	St						
70.	Abschlussprofil Fußbodenaufbau, BT1	26,000	m						
80.	Abschlussprofil Fußbodenaufbau zum Luftraum, BT2	108,000	m						
90.	Abschlussprofil Fußbodenaufbau zum Luftraum, BT4	4,000	m						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME:	Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Zeitansatz, Teilkosten:	Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Löhne:	Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
Geräte:	Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.