

Bieter	Vergabenummer	Datum 17.04.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 307 Dachabdichtung - Bauteil 1&4		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1.	Übergeordnete Leistungen								
1.1.	Werk- und Montageplanung								
10.	Werk- und Montageplanung	1,000	psch						
1.2.	Stundenlohnarbeiten								
10.	Stundensatz Polier/Vorarbeiter	10,000	h						
20.	Stundensatz Facharbeiter	10,000	h						
30.	Stundensatz Bauhelfer	10,000	h						
1.3.	Dokumentation								
10.	Übergabe- / Abnahmedokumentation	1,000	psch						
2.	BT1 - Dachabdichtungsarbeiten								
2.1.	BT1 - Dachabdichtungsarbeiten auf Stahlbetondecke								
10.	Untergrundvorbereitung & Bitumenvoranstrich	1.170,000	m2						
20.	Elastomerbitumen-Dampfsperre, vollflächig	1.170,000	m2						
30.	Grunddämmschicht Flachdach PS-Hartschaum EPS DAA dh (150kPa)	1.170,000	m2						
40.	Gefälledämmschicht Flachdach PS-Hartschaum EPS DAA dh (150kPa)	1.170,000	m2						
50.	Zulage hochfeste Dämmung	215,000	m2						
60.	Dachabdichtungsaufbau 2-lagig	1.170,000	m2						
70.	Drainagesystem mit integrierter Filterschicht	765,000	m2						
80.	Substratmatte / Substratersatzstoff 50mm	765,000	m2						
90.	Vegetationsmatte, Sedum, vorkultiviert	765,000	m2						
100.	Gründach-Kontrollschacht, 40x40x10cm	4,000	St						
110.	Kiesfangleiste, Alu, Blendhöhe 100mm	400,000	m						
120.	Kiesschüttung D 80mm	190,000	m2						
130.	Plattenbelag Betonpl. L/B/D 500/500/50mm	215,000	m2						
140.	Fertigstellung der Vegetationsflächen	1,000	psch						
150.	Entwicklungspflege 3 Jahre	765,000	m2						
160.	Wandanschluss, mit WA-Profil	100,000	m						
170.	Anarbeiten Abdichtungsaufbau an Türöffnungen	2,650	m						
180.	Wetterschutzgitter	2,000	St						
190.	Attikaanschluss inkl. Ecken	110,000	m						
200.	Bohle Attika B x H: ca. 655x50mm	110,000	m						
210.	Kernbohrungen für Attikadurchführung	8,000	St						
220.	Attikaablauf mit Ablaufsieb	4,000	St						
230.	Eindichten Attikaabläufe	4,000	St						
240.	Attika-Notablauf mit Ablaufsieb	4,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 17.04.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 307 Dachabdichtung - Bauteil 1&4		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
250.	Eindichten Attika-Notabläufe	4,000	St						
260.	Anschluss Rohrdurchführung DN 100 - 250	10,000	St						
270.	Anschluss Rohrdurchführung DN >250 - 400	5,000	St						
280.	Anschluss Rohrdurchführung DN 550	1,000	St						
290.	Anschluss an Durchführungen - rechteckig bis 0,25m ²	5,000	m						
300.	Anschluss an Durchführungen Dachaufbauten - rechteckig >0,25m ²	25,000	m						
310.	Anschluss an Unterbauten TGA	20,000	St						
320.	Dunstrohrdurchführungen DN70	1,000	St						
330.	Dunstrohrdurchführungen DN100	1,000	St						
340.	Rohrdurchführungssystem Medienleitungen, Edelstahl	1,000	St						
350.	UK, Bohlenkranz, KVH	80,000	m						
360.	Lichtkuppелеlement, lüftbar, elektrisch betrieben, NG 150/150, durchsturzsicher	8,000	St						
370.	Lichtkuppелеlement, lüftbar, elektrisch betrieben, NG 375/125, durchsturzsicher	2,000	St						
380.	Untergehängte Lichtkuppelsicherung, für NG 150/150	8,000	St						
390.	Untergehängte Lichtkuppelsicherung, für NG 375/125	2,000	St						
400.	Anschluss an Lichtkuppелеlement, für NG 150/150	8,000	St						
410.	Anschluss an Lichtkuppелеlement, für NG 375/125	2,000	St						
420.	Abdichtung aus 2-komponentiger Flüssigabdichtung mit Vlieseinlage	10,000	m ²						
2.2.	BT1 - Dachabdichtungsarbeiten auf Trapezblech								
10.	Untergrundvorbereitung Stahltrapez-UK	380,000	m ²						
20.	Elastomerbitumen-Dampfsperre, vollflächig	380,000	m ²						
30.	Grunddämmschicht Flachdach PS-Hartschaum EPS DAA dh (150kPa)	380,000	m ²						
40.	Gefälledämmschicht Flachdach PS-Hartschaum EPS DAA dh (150kPa)	380,000	m ²						
50.	Zulage hochfeste Dämmung	10,000	m ²						
60.	Dachabdichtungs Aufbau 2-lagig	380,000	m ²						
70.	Lineare Randbefestigung	120,000	m						
80.	Attikaanschluss inkl. Ecken	95,000	m						
90.	Bohle Attika B x H: ca. 655x50mm	95,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum 17.04.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 307 Dachabdichtung - Bauteil 1&4		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
100.	Kernbohrungen für Attikadurchführung	4,000	St						
110.	Attikaablauf mit Ablaufsieb	2,000	St						
120.	Eindichten Attikaabläufe	2,000	St						
130.	Attika-Notablauf mit Ablaufsieb	2,000	St						
140.	Eindichten Attika-Notabläufe	2,000	St						
150.	Anschluss Rohrdurchführung DN 100 - 250	5,000	St						
160.	Anschluss Rohrdurchführung DN >250 - 400	2,000	St						
170.	Anschluss an Durchführungen - rechteckig bis 0,25m ²	1,000	m						
180.	Sekurantendurchführung einfassen	11,000	St						
190.	Rohrdurchführungssystem Medienleitungen, Edelstahl	1,000	St						
200.	UK, Bohlenkranz, KVH	28,000	m						
210.	Lichtkuppel mit RWA- Funktion, NG 150/150, durchsturz sicher	4,000	St						
220.	Ausstattung RWA-Set	1,000	St						
230.	Untergehängte Lichtkuppelsicherung	4,000	St						
240.	Anschluss an Lichtkuppel element	4,000	St						
2.3.	BT1 - Provisorische Dachentwässerung								
10.	Provisorische Dachentwässerung	1,000	psch						
3.	BT1 - Seilsicherungssystem								
3.1.	BT1 - Seilsicherungssystem								
10.	Anschlagpunkte	11,000	St						
20.	Zulage verstärkte Ausführung	8,000	St						
30.	Überfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem	50,000	m						
40.	Persönliche Schutzausrüstung	1,000	St						
50.	Aufbewahrungsschrank	1,000	St						
4.	BT1 - Absturzsicherung Geländer								
4.1.	BT1 - Absturzsicherung Geländer								
10.	Höhenverstellbares Dachgeländer, dachdurchdringungsfrei	100,000	m						
20.	Zulage Eckausbildung	2,000	St						
30.	Zulage Endausbildung	6,000	St						
5.	BT4 - Dachabdichtungsarbeiten								
5.1.	BT4 - Dachabdichtungsarbeiten auf Stahlbetondecke								
10.	Untergrundvorbereitung & Bitumenvoranstrich	570,000	m ²						
20.	Elastomerbitumen-Dampfsperre, vollflächig	570,000	m ²						

Bieter	Vergabenummer	Datum 17.04.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 307 Dachabdichtung - Bauteil 1&4		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit- ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30.	Grunddämmschicht Flachdach PS-Hartschaum EPS DAA dh (150kPa)	570,000	m2						
40.	Gefälledämmschicht Flachdach PS-Hartschaum EPS DAA dh (150kPa)	570,000	m2						
50.	Dachabdichtungsaufbau 2-lagig	570,000	m2						
60.	Attikaanschluss inkl. Ecken	140,000	m						
70.	Bohle Attika B x H: ca. 655x50mm	120,000	m						
80.	Bohle Attika B x H: ca. 350x50mm	20,000	m						
90.	Kernbohrungen für Attikadurchführung	6,000	St						
100.	Attikaablauf mit Ablaufsieb	3,000	St						
110.	Eindichten Attikaabläufe	3,000	St						
120.	Attika-Notablauf mit Ablaufsieb	3,000	St						
130.	Eindichten Attika-Notabläufe	3,000	St						
140.	Anschluss Rohrdurchführung DN 100 - 250	10,000	St						
150.	Anschluss Rohrdurchführung DN >250 - 400	5,000	St						
160.	Anschluss an Durchführungen - rechteckig bis 0,25m2	3,000	m						
170.	Sekurantendurchführung einfassen	30,000	St						
180.	Rohrdurchführungssystem Medienleitungen, Edelstahl	1,000	St						
190.	UK, Bohlenkranz, KVH	6,000	m						
200.	Lichtkuppелеlement, lüftbar, elektrisch betrieben, NG 120/120, durchsturzsicher	2,000	St						
210.	Untergehängte Lichtkuppelsicherung, für NG 120/120	2,000	St						
220.	Anschluss an Lichtkuppелеlement, NG 120/120	2,000	St						
230.	Abdichtung aus 2-komponentiger Flüssigabdichtung mit Vlieseinlage	10,000	m2						
5.2.	BT4 - Provisorische Dachentwässerung								
10.	Provisorische Dachentwässerung	1,000	psch						
6.	BT4 - Seilsicherungssystem								
6.1.	BT4 - Seilsicherungssystem								
10.	Anschlagpunkte	30,000	St						
20.	Zulage verstärkte Ausführung	6,000	St						
30.	Überfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem	110,000	m						
40.	Persönliche Schutzausrüstung	1,000	St						
50.	Aufbewahrungsschrank	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 17.04.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 307 Dachabdichtung - Bauteil 1&4		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit- ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.