

Bieter	Vergabenummer	Datum 22.04.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 308 Dachabdichtung (BT2) + Klempner (BT1-4)		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1.	<b>Übergeordnete Leistungen</b>								
1.1.	<b>Werk- und Montageplanung</b>								
10.	Werk- und Montageplanung	1,000	psch						
1.2.	<b>Stundenlohnarbeiten</b>								
10.	Stundensatz Polier/Vorarbeiter	10,000	h						
20.	Stundensatz Facharbeiter	10,000	h						
30.	Stundensatz Bauhelfer	10,000	h						
1.3.	<b>Dokumentation</b>								
10.	Übergabe- / Abnahmedokumentation	1,000	psch						
2.	<b>BT2 - Dachabdichtungsarbeiten</b>								
2.1.	<b>Dachabdichtungsarbeiten auf Trapezblech</b>								
10.	Untergrundvorbereitung Stahltrapez-UK	2.000,000	m2						
20.	Elastomerbitumen-Dampfsperre, vollflächig	2.000,000	m2						
30.	Grunddämmschicht Flachdach PS-Hartschaum EPS DAA dh (150kPa)	2.000,000	m2						
40.	Gefälledämmschicht Flachdach PS-Hartschaum EPS DAA dh (150kPa)	2.000,000	m2						
50.	Zulage hochfeste Dämmung	75,000	m2						
60.	Dachabdichtungsaufbau 2-lagig	2.000,000	m2						
70.	Lineare Randbefestigung	350,000	m						
80.	Drainagesystem mit integrierter Filterschicht	1.150,000	m2						
90.	Substratmatte / Substratersatzstoff 50mm	1.150,000	m2						
100.	Vegetationsmatte, Sedum, vorkultiviert	1.150,000	m2						
110.	Gründach-Kontrollschacht, 40x40x10cm	12,000	St						
120.	Kiesfangleiste, Alu, Blendhöhe 100mm	550,000	m						
130.	Kiesschüttung D 80mm	200,000	m2						
140.	Plattenbelag Betonpl. L/B/D 500/500/50mm	10,000	m2						
150.	Fertigstellung der Vegetationsflächen	1,000	psch						
160.	Entwicklungspflege 3 Jahre	1.150,000	m2						
170.	Attikaanschluss inkl. Ecken	215,000	m						
180.	MDF-Bohle Attika B x H: ca. 655x50mm	205,000	m						
190.	MDF-Bohle Attika B x H: ca. 350x50mm	10,000	m						
200.	Kernbohrungen für Attikadurchführung	12,000	St						
210.	Attikaablauf mit Ablaufsieb	6,000	St						
220.	Eindichten Attikaabläufe	6,000	St						
230.	Attika-Notablauf mit Ablaufsieb	6,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 22.04.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 308 Dachabdichtung (BT2) + Klempner (BT1-4)		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
240.	Eindichten Attika-Notabläufe	6,000	St						
250.	Anschluss Rohrdurchführung DN 100 - 250	10,000	St						
260.	Anschluss Rohrdurchführung DN >250 - 400	5,000	St						
270.	Anschluss an Durchführungen - rechteckig bis 0,25m <sup>2</sup>	3,000	m						
280.	Flachdach-Schwanenhals DN150	1,000	St						
290.	Dunstrohrdurchführungen DN70	1,000	St						
300.	Dunstrohrdurchführungen DN100	3,000	St						
310.	Rohrdurchführungssystem Medienleitungen, Edelstahl	4,000	St						
320.	Lichtband, bogenförmig, BxL=60,9x2,0m	1,000	St						
330.	Lüftungs- und Rauchabzugsflügel, Einzelklappen, BxL=1,50x2,00m	7,000	St						
340.	Ausstattung RWA-Zentrale	1,000	St						
350.	Anschluss an Lichtband	1,000	St						
<b>2.2.</b>	<b>Provisorische Dachentwässerung</b>								
10.	Provisorische Dachentwässerung	1,000	psch						
<b>3.</b>	<b>BT2 - Absturzsicherung Geländer</b>								
<b>3.1.</b>	<b>BT2 - Absturzsicherung Geländer</b>								
10.	Höhenverstellbares Dachgeländer, dachdurchdringungsfrei	205,000	m						
20.	Zulage Eckausbildung	4,000	St						
30.	Zulage Endausbildung	2,000	St						
<b>4.</b>	<b>BT1-4 - Klempnerarbeiten</b>								
<b>4.1.</b>	<b>BT1-4 - Attikaverblechung</b>								
10.	Alu-Mauerabdeckung, 2 mm, Abw. ca. 1075mm, 4 Kantg.	700,000	m						
20.	Alu-Mauerabdeckung, 2 mm, Abw. ca. 950mm, 4 Kantg.	105,000	m						
30.	Zulage Verjüngung der Attikaabdeckung	4,000	St						
40.	Alu-Mauerabdeckung als Attikaabdeck. auf Brandwand	22,000	m						
50.	Eckenausbildung Attikaabdeckung	20,000	St						
60.	Durchdringung Attikaabdeckung	6,000	St						
70.	Spenglerkonstruktion Wandanschluss Alu-Mauerabdeckung	8,000	St						
<b>4.2.</b>	<b>BT1-4 - Regenfallrohr</b>								
10.	Wasserfangkasten DN120 anthrazit	20,000	St						
20.	Wasserfangkasten DN120 anthrazit	3,000	St						
30.	Regenfallrohr, eckig, Nenngr. 120x120mm, anthrazit	170,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum 22.04.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 308 Dachabdichtung (BT2) + Klempner (BT1-4)		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit- ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40.	Regenfallrohr, rund, DN120, anthrazit	30,000	m						
50.	Standrohre, eckig, Nenngr. 120x120mm, mit Reinigungsöffn., Länge 2,0m	20,000	St						
60.	Standrohre, rund, DN120, mit Reinigungsöffn., Länge 2,0m	3,000	St						

**Legende:**

OZ, Kurztext, Menge, ME:	Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Zeitansatz, Teilkosten:	Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Löhne:	Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
Geräte:	Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.