

Bieter	Vergabenummer	Datum 22.04.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 309 Dachabdichtung (BT3)		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit- ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1.	<b>Übergeordnete Leistungen</b>								
1.1.	<b>Werk- und Montageplanung</b>								
10.	Werk- und Montageplanung	1,000	psch						
1.2.	<b>Stundenlohnarbeiten</b>								
10.	Stundensatz Polier/Vorarbeiter	10,000	h						
20.	Stundensatz Facharbeiter	10,000	h						
30.	Stundensatz Bauhelfer	10,000	h						
1.3.	<b>Dokumentation</b>								
10.	Übergabe- / Abnahmedokumentation	1,000	psch						
2.	<b>BT3 - Dachabdichtungsarbeiten</b>								
2.1.	<b>BT3 - Dachabdichtungsarbeiten</b>								
10.	Untergrundvorbereitung & Bitumenvoranstrich	2.250,000	m2						
20.	Elastomerbitumen-Dampfsperre, vollflächig	2.250,000	m2						
30.	Grunddämmschicht Flachdach PS -Hartschaum EPS DAA dh (150kPa)	2.250,000	m2						
40.	Gefälledämmschicht Flachdach PS-Hartschaum EPS DAA dh (150kPa)	2.250,000	m2						
50.	Zulage hochfeste Dämmung	200,000	m2						
60.	Dachabdichtungsaufbau 2-lagig	2.250,000	m2						
70.	Drainagesystem mit integrierter Filterschicht	1.300,000	m2						
80.	Substratmatte / Substratersatzstoff 50mm	1.300,000	m2						
90.	Vegetationsmatte, Sedum, vorkultiviert	1.300,000	m2						
100.	Gründach-Kontrollschacht, 40x40x10cm	6,000	St						
110.	Kiesfangleiste, Alu, Blendhöhe 100mm	1.000,000	m						
120.	Kiesschüttung D 80mm	750,000	m2						
130.	Plattenbelag Betonpl. L/B/D 600/600/50mm	200,000	m2						
140.	Fertigstellung der Vegetationsflächen	1,000	psch						
150.	Entwicklungspflege 3 Jahre	1.300,000	m2						
160.	Wandanschluss, mit WA-Profil	31,000	m						
170.	Anarbeiten Abdichtungsaufbau an Türöffnungen	2,500	m						
180.	Attikaanschluss inkl. Ecken, Attikahöhe 80cm	60,000	m						
190.	Attikaanschluss inkl. Ecken, Attikahöhe 104cm	190,000	m						
200.	Bohle Attika B x H: ca. 65x50mm	240,000	m						
210.	Bohle Attika B x H: ca. 35x50mm	10,000	m						
220.	Kernbohrungen für Attikadurchführung	17,000	St						
230.	Attikaablauf mit Ablaufsieb	8,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 22.04.2026
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 309 Dachabdichtung (BT3)		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit- ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
240.	Eindichten Attikaabläufe	8,000	St						
250.	Attika-Notablauf mit Ablaufsieb	9,000	St						
260.	Eindichten Attika-Notabläufe	9,000	St						
270.	Anschluss Rohrdurchführung DN 100 - 250	10,000	St						
280.	Anschluss Rohrdurchführung DN >250 - 400	5,000	St						
290.	Anschluss an Durchführungen - rechteckig bis 0,25m <sup>2</sup>	10,000	m						
300.	Anschluss an Durchführungen Dachaufbauten - rechteckig >0,25m <sup>2</sup>	80,000	m						
310.	Anschluss an Unterbauten TGA	50,000	St						
320.	Anschluss Fußpunkte der Treppenläufe (an HEA200)	4,000	St						
330.	Anschluss Fußpunkte der Treppenläufe (an Rundrohrstahl)	6,000	St						
340.	Dachdurchführung Rohre DN50	4,000	St						
350.	Dachdurchführung Rohre DN80	2,000	St						
360.	Flachdach-Schwanenhals DN150	1,000	St						
370.	Dunstrohrdurchführungen DN70	1,000	St						
380.	Dunstrohrdurchführungen DN100	2,000	St						
390.	Dunstrohrdurchführungen DN125	1,000	St						
400.	Rohrdurchführungssystem Medienleitungen, Edelstahl	1,000	St						
410.	Entrauchungselement Aufzugsschacht	1,000	St						
420.	Anschluss an Entrauchungselement	1,000	St						
<b>2.2.</b>	<b>BT3 - Provisorische Dachentwässerung</b>								
10.	Provisorische Dachentwässerung	1,000	psch						
<b>3.</b>	<b>BT3 - Absturzsicherung Geländer</b>								
<b>3.1.</b>	<b>BT3 - Absturzsicherung Geländer</b>								
10.	Höhenverstellbares Dachgeländer, dachdurchdringungsfrei	177,000	m						
20.	Zulage Eckausbildung	6,000	St						
30.	Zulage Endausbildung	16,000	St						

#### Legende:

- OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.