Betriebsmittelliste Messtechnik

Auftraggeber: IB Niersberger
Projektnummer: P26002
Projektbezeichnung: Biogasanlage Schwerin
Anlage: BGA

																U	
Feld SS	**Lfd. Nr.**	**Bezeichnung** *z.b. Druckmessung, Radarmessung*	**Messungsart** *z.b. einschrauben, einhängen, Wandbefestigung*	**Funktion allgemeine Info Anmerkung**	**Zustand** *neu/Bestand*	**Lieferumfang** E-Technik / M-Technik / V-Technik / AG	**Kompaktanlage mit eingenem SS** *ja/nein*	**Elektrischer Anschluss** *E-Technik / M-Technik / V-Technik*	**Inbetriebnahme** E-Technik / M-Technik / V-Technik	**Einbauort**	**BKZ Alt**	**BKZ Neu**	**Instrumenten-aufgabe** *Bezeichnung DIN EN 62424*	**Busver-bindung** *ja/nein*	EX-Bereich (z.B. II1G = Zone0; II2G = Zone 1 ; II3G = Zone2)	24 V DC	230V AC
	1	Laserfüllstandsmessung	-	Füllstandsmessung Gasspeicher	neu	M-Technik	nein	E-Technik	E- & M-Technik	Biogasspeicher BE 05-200		05-0-201	LIC/LR	nein	ja	x	
	2	Laserfüllstandsmessung	-	Füllstandsmessung Gasspeicher	neu	M-Technik	nein	E-Technik	E- & M-Technik	Biogasspeicher BE 05-200		05-0-202	LIC/LR	nein	ja	x	
	3	Druckmessung	-	Druckmessung Gasspeicher	neu	M-Technik	nein	E-Technik	E- & M-Technik	Biogasspeicher BE 05-200		05-0-201	P	nein	ja	x	
	4	Ex-Tox Messung	-	Gasanalysenmessung	neu	M-Technik	nein	E-Technik	E- & M-Technik	Biogasspeicher BE 05-200		05-0-201	QI	nein	ja	x	
	5	Konduktive Mehrstabsonde	Wandbefestigung	Ansteuerung KEW	neu	E-Technik	nein	E-Technik	E-Technik	Kondensatschacht BE 05-300		05-0-301	L	nein	ja	x	
	6	Konduktive Mehrstabsonde	am Behälter/ hydraulische ÜSS	Füllstand Behälter	neu	M-Technik	nein	E-Technik	E- & M-Technik	ÜSS auf Kondensatschacht		05-0-211	L	nein	ja	x	
	7	Füllstandsmessung	einschrauben	Füllstand Behälter	neu	E-Technik	nein	E-Technik	E-Technik	Kondensatschacht BE 05-300		05-0-311	L	nein	ja	x	
	8	Füllstandsmessung	einschrauben	Füllstand Behälter Kondensat	neu	E-Technik	nein	E-Technik	E-Technik	Kondensatschacht BE 05-300		05-0-321	LC	nein	ja	x	
	9	Druckmessung	einschrauben	Druckmessung vor Verdichter	neu	E-Technik	nein	E-Technik	E-Technik	Kondensatschacht BE 05-300		05-0-201	PD	nein	ja	x	
	10	Druckmessung	einschrauben	Druckmessung nach Verdichter	neu	E-Technik	nein	E-Technik	E-Technik	Verdichter Station BE 05-400		05-0-201	PIC	nein	ja	x	
	11	Rauchmelder Schaltschränke	Wandbefestigung	Brandfrüherkennung	neu	E-Technik	nein	E-Technik	E-Technik	Fertigteilstation		-	-	nein	nein	x	
	12	Rauchmelder Fertigteilstation	Wandbefestigung	Brandfrüherkennung	neu	E-Technik	nein	E-Technik	E-Technik	Fertigteilstation		-	-	nein	nein	x	
	13	Netzanalyse	-	Netzanalyse	neu	E-Technik	nein	E-Technik	E-Technik	Fertigteilstation		-	-	ja	nein	x	
	14	Temp. & Feuchtefühler	Wandbefestigung	Gebäudeklima	neu	E-Technik	nein	E-Technik	E-Technik	Fertigteilstation		-	-	nein	nein	x	